

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE SIL. II 232

Objekt:

**105 - DIO**

KSO: 822 23

Místo: Kraj Plzeňský, k.ú. Břasy, Němčovice, Liblín

CC-CZ: 21111

Datum: 16.12.2015

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy Úrs.

POZNÁMKA: Výpočet v tabulkách zemních prací TKP a přehled objemů jsou uvedeny v samostatné příloze.

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SIL. II 232

Objekt:

**105 - DIO**

Místo: Kraj Plzeňský, k.ú. Břasy, Němčovice, Liblín

Datum: 16.12.2015

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant: Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**0,00**

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**0,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE SIL. II 232

Objekt:

105 - DIO

Místo:

Kraj Plzeňský, k.ú. Břasy, Němčovice, Liblín

Datum: 16.12.2015

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant: Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	690,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
VV			90+600		690,000			
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	113,400		0,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m<sup>2</sup> jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m<sup>2</sup> pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto "odstranění podkladu provizorních zastávek</p>					
			113,400		113,400			
3	K	122402204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m <sup>3</sup> v hornině tř. 5	m <sup>3</sup>	700,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 přes 5 000 m <sup>3</sup>					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m<sup>3</sup> cenami pro množství do 100 m<sup>3</sup> - při objemu přes 1 000 m<sup>3</sup> cenami pro množství přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. d) pro sejmutí podorniči s přihlednutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopišť na násypišť při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném "pořázení drtina skládce SÚSi" 350</p>					
			"odstranění záhozu příkopů fréz.drty" 350			350,000		
			Součet			700,000		
4	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m <sup>3</sup>	700,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"fréz.materiál do stavby" 350			350,000		
	VV		"odstraněný fréz.materiál na skládku" 350			350,000		
	VV		Součet			700,000		
5	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 000,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-. . . Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehklého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"odstraněný fréz.materiál na skládku Letkov- 30km" 350*20			7 000,000		
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	350,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174.10-. . . jsou určeny pro zhutněné záস্যy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se záস্যp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro záস্যp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Záস্যp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174.20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný záস্যp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Záস্যp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný záস্যp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem záস্যpu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp.					
	PSC		"DOČASNÉ ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE PŘI PROVÁDĚNÍ PO POLOVINÁCH					
	VV		"záস্যp příkopu frézovanou drtí ze stavby			350,000		
	VV		500*0,7					
	VV		Součet			350,000		
	D	2	Zakládání				0,00	
7	K	212531111	Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	45,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm <i>Poznámka k položce:</i> OBSYP 8-16, ZÁস্যP 16-32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dno příkopů" 500*0,09		45,000			
8	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	500,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace					
	VV		"provizorní odvodnění při zasypání příkopů" 500		500,000			
	D	5	<b>Komunikace</b>				0,00	
9	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	90,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) osazení silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.					
	VV		"provizorní zastávky" 5*12*1,5		90,000			
10	M	593811020	panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun 300x150x15 cm	kus	20,200		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD 300/150/15 JP 6 t 300 x 150 x 15					
	VV		1,01*(90/3/1,5)		20,200			
11	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	113,400		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"provizorní zastávky" 5*12,6*1,8		113,400			
12	K	584122000	Provizorní příjezdová komunikace ze silničních panelů štěrkové lože	m2	600,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Provizorní příjezdová komunikace ze silničních panelů štěrkové lože					
	VV		"ROZŠÍŘENÍ S POSTUPNÝM PŘEKLÁDÁNÍM					
	VV		"předpoklad" 400*1,5		600,000			
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				0,00	
13	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	1 399,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VV		"OBJÍZDNÁ TRASA VOZIDEL NAD 3,5t - 2.etapa dle přehledu +					
	VV		"OBJÍZDNÁ TRASA VŠECH VOZIDEL - PŘEDPOLÍ MOSTU					
	VV		" IS 11a " 6 + 6		12,000			
	VV		" IS 11c+E9 " 46*2 +46*2		184,000			
	VV		" B13+ E13 " 2*2		4,000			
	VV		" IP10a+E5+E3a" 2*3		6,000			
	VV		" B1+E13" 2*2		4,000			
	VV		" IP10b+E3a 7*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ZNAČENÍ V TRASE DLE PŘEHLEDNÉ TABULKY					
	VV		" A10+A15+E3a+B20a+B21a+B26+C4b" 3*164+345+115+115+122		1 189,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1 399,000			
14	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	11 319,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VV		"OBJÍZDNÁ TRASA VOZIDEL NAD 3,5t - 2.etapa dle přehledu +					
	VV		"OBJÍZDNÁ TRASA VŠECH VOZIDEL - PŘEDPOLÍ MOSTU					
	VV		" IS 11a " 112 +300		412,000			
	VV		" IS 11c+E9 společná" (112+300)*2		824,000			
	VV		" B13+ E13 společná" 112*2		224,000			
	VV		" IP10a+E5+E3a společná" 112*3		336,000			
	VV		" B1+E13 společná" 2*300		600,000			
	VV		"ZNAČENÍ V TRASE DLE PŘEHLEDNÉ TABULKY					
	VV		" A10+A15+E3a+B20a+B21a+B26+C4b" 3*1156+2835+945+945+730		8 923,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		11 319,000			
15	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	220,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.					
	VV		"OBJÍZDNÁ TRASA VOZIDEL NAD 3,5t "					
	VV		"OBJÍZDNÁ TRASA VŠECH VOZIDEL - PŘEDPOLÍ MOSTU"					
	VV		"Z2" 2+2		4,000			
	VV		"ZNAČENÍ V TRASE DLE PŘEHLEDNÉ TABULKY"					
	VV		"Z2" 216		216,000			
	VV		Součet		220,000			
16	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	1 492,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 22-1111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.					
	VV		"OBJÍZDNÁ TRASA VOZIDEL NAD 3,5t "					
	VV		"OBJÍZDNÁ TRASA VŠECH VOZIDEL - PŘEDPOLÍ MOSTU"					
	VV		"Z2" 2*112+2*300		824,000			
	VV		"ZNAČENÍ V TRASE DLE PŘEHLEDNÉ TABULKY"					
	VV		"Z2" 668		668,000			
	VV		Součet		1 492,000			
17	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	1 981,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení směrové desky Z4 základní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.</i>					
	VV		"ZNAČENÍ V TRASE DLE PŘEHLEDNÉ TABULKY"					
	VV		"Z4" 1981		1 981,000			
	VV		Součet		1 981,000			
18	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	11 787,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.</i>					
	VV		"ZNAČENÍ V TRASE DLE PŘEHLEDNÉ TABULKY"					
	VV		"Z4" 11787		11 787,000			
	VV		Součet		11 787,000			
19	K	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravního signální svítlny EKO včetně akumulátoru	kus	164,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítlny EKO včetně akumulátoru					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.</i>					
	VV		"NÁHRADNÍ POLOŽKA DOPLŇKOVÉ VÝSTRAŽNÉ SVĚTLA"					
	VV		"MOŽNO NAHRADIT REFLEXNÍ ŽLUTOU DESKOU"					
	VV		"DLE PŘEHLEDU V TRASE" 164		164,000			
20	K	913331215	Příplatek k dočasné signální svítlně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	kus	1 156,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.</i>					
	VV		1156		1 156,000			
21	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	136,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné semaforové soupravy.</i>					
	VV		"ZNAČENÍ V TRASE DLE PŘEHLEDNÉ TABULKY"					
	VV		136		136,000			
	VV		Součet		136,000			
22	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	912,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné semaforové soupravy.</i>					
	VV		"ZNAČENÍ V TRASE DLE PŘEHLEDNÉ TABULKY"					
	VV		912		912,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení oloveného 12 V/180 Ah	kus	356,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru oloveného 12V/180 Ah					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a zásobníku.					
	VV		" dle Z2" 220		220,000			
	VV		" dle SSZ " 136		136,000			
	VV		Součet		356,000			
24	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	2 404,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a zásobníku.					
	VV		" dle Z2" 1492		1 492,000			
	VV		" dle SSZ " 912		912,000			
	VV		Součet		2 404,000			
25	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
	VV		5		5,000			
26	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
	VV		5		5,000			
27	K	915111116	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	1 632,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 915 11 a 915 12 určuje v m a u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
	VV		"VČETNĚ OPRAV A ODSTRANĚNÍ - ŠÍŘKA 0,5M					
	VV		136*3*4		1 632,000			
28	K	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	281,520		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(90+600)*0,408		281,520			
29	K	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	563,040		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		281,520*2		563,040			
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	206,634		0,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.</i>					
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				0,00	
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				0,00	
31	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby					
VV			1		1,000			