

Cenová nabídka

KLIMATIZACE TOSHIBA®

Název akce: Výběr dodavatele na dodávku a montáž klimatizace do nové přístavby školy

Příloha k SoD č.

Zpracováno pro: Název: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Vypracoval: Název: TZB-Plus, spol. s r.o.

Adresa: Okrouhlo 76, 254 01 Okrouhlo

Vyhotovil:

Datum: 30. 5. 2018 platnost do 30. 8. 2018

IČ: 26778921

DIČ: CZ26778921

Spojení:

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU PRACÍ ZAHRNUTÝCH V TÉTO CENOVÉ NABÍDCE

1. Uvedená cena je závazná do 30.8.2018 a zahrnuje:

- dodávku a montáž klimatizačního zařízení TOSHIBA®
- výroba a montáž závěsných konstrukcí
- spojovací a montážní materiál
- provozní zkoušku zařízení
- zaškolení obsluhy
- dopravu
- likvidaci odpadu spojeného s prováděním shora uvedených profesí
- stavební přípomocce (vrtané průrazy)
- připojení na rozvody elektro
- odvody kondenzátu gravitačně do umyvadla + nové sifony s odbočkou
- zajištění montážní plošiny / zvedacího zařízení
- měření hluku

2. Cena nezahrnuje:

- DPH (dle platných daňových zákonů)

3. Záruční doba:

Na všechny provedené práce poskytujeme záruku **60 měsíců**.

Na námi instalovaná zařízení **60 měsíců** při pravidelném servisu odbornou firmou.

CENOVÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pol.	Popis	jed.	mn.	cena celkem
Zařízení č. 1 – VSTUPNÍ KANCELÁŘ - TOSHIBA				
1.1a	Venkovní kondenzační jednotka TOSHIBA® SUZUMI PLUS RAS-24 PAVSG-E, Qch=7,7kW, Qt=8,8kW, ekologické chladivo R32 , minimální výkon chlazení 1,5kW, EER min. 3,11; SEER min. 6,2; A++ Npmax.chl.=2,55kW/9,78A, 220-230V Montáž	ks		
1.1b	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka TOSHIBA® samočistící funkce, IAQ filtr, ekologické chladivo R32 , RAS-B24 PKVSG-E, Qch=7,7kW, Qt=8,8kW montáž	ks		
1.1c	Infraovladač, okenní kontakt (beznapěťový kontakt)	kpl		
1.2	Cu potrubí, izolace, kabeláž, chladivo R32 montáž	kpl		
1.3	Konzole pod venkovní jednotku + silentbloky + vyrovnání montáž	kpl		
1.4	Odvod kondenzátu do umyvadla (+sifon) gravitačně montáž	kpl		
1.5	Připojení na rozvody elektro montáž	kpl		
1.6	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl		
1.7	Plastové lišty bílé Montáž	kpl		
1.8	Stavební přípomocce – prostupy, případné opravy	kpl		
1.9	Doprava a přesun hmot	kpl		
1.10	Měření hluku z klimatizací	kpl		
1.11	Předávací dokumentace, výchozí revize, zaškolení	kpl		

CELKEM za zařízení bez DPH:

538.181,- Kč

DPH 21%:

113.018,- Kč

CENA včetně 21% DPH:

651.199,- Kč