

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění dřevěných staveb jeviště letního amfiteátru na výstavišti České

Budějovice

JKSO: 815 9

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523, ČB

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A.K.U.P.I. CB spol. s r.o., České Budějovice

IČ:

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	395 117,27
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	395 117,27
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	395 117,27	82 974,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	478 091,90
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění dřevěných staveb jeviště letního amfiteátru na výstavišti České Budějovice

Místo: České Budějovice

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523, ČB

Projektant:

Zhotovitel: A.K.U.P.I. CB spol. s r.o., České Budějovice

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	395 117,27
HSV - Práce a dodávky HSV	363 297,46
1 - Zemní práce	46 450,14
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	3 965,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	6 207,13
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	6 438,48
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	3 071,56
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	26 767,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	247 398,36
997 - Přesun sutě	69 448,96
PSV - Práce a dodávky PSV	15 107,76
767 - Konstrukce zámečnické	15 107,76
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	12 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 912,05
VRN3 - Zařízení staveniště	3 912,05
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	395 117,27

ROZPOČET

Stavba: Odstranění dřevěných staveb jeviště letního amfiteátru na výstavišti České Budějovice

Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900
 Objednatel: Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523, ČB Projektant:
 Zhotovitel: A.K.U.P.I. CB spol. s r.o., České Budějovice Zpracovatel: Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **395 117,27**

HSV - Práce a dodávky HSV **363 297,46**

1 - Zemní práce 46 450,14

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 965,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně, vč. lože	m2	61,000	65,00	3 965,00
betonová dlažba 500/500							
"kolem objektů" 36,0 36,000							
"v átriu" 25,0 25,000							
Součet 61,000							

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 6 207,13

2	K	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	41,102	60,00	2 466,12
ornice na zatravnění - bude použita ornice z deponie na pozemku výstaviště 205,512*0,20 41,102							

3	K	122201401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	39,379	95,00	3 741,01
bude použita zemina z deponie na pozemku výstaviště							
"zemina na zásyp jam po základech" 39,379 39,379							

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 6 438,48

4	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	80,481	80,00	6 438,48
"dovoz zeminy na zásypy" 39,379 39,379							
"dovoz ornice na zatravnění" 41,102 41,102							
Součet 80,481							

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 3 071,56

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,379	78,00	3 071,56
zásyp jam po základech							
pasy							
"nástupní věže - 2x" 20,371							
2*((5,4+0,5+0,5+5,8+0,5+5,4)*0,50*1,03+2,7*0,4*0,8)							
"šatny a WC - 2x" 2*((6,9+2,7+4,9+4,1+7,8)*0,4*0,9) 19,008							
Součet 39,379							

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 26 767,97

6	K	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	205,512	42,00	8 631,50
zatravnění v místě stávající dlažby							
"átrium" 25,0 25,000							
"kolem budov" 36,0 36,000							
zatravnění v místě stávajících staveb							
"nástupní prostor (dvoupodlažní) - 2x" 2*6,65*6,12 81,396							
"šatny + WC - 2x" 2*(4,72*4,66+3,49*2,74) 63,116							
Součet 205,512							

7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	205,512	68,00	13 974,82
8	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,138	150,00	770,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	205,512	16,50	3 390,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

247 398,36

10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	39,379	950,00	37 410,05
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	-----------

pasy

"nástupní věže - 2x"

2*((5,4+0,5+0,5+5,8+0,5+5,4)*0,50*1,03+2,7*0,4*0,8)

20,371

"šatny a WC - 2x" 2*((6,9+2,7+4,9+4,1+7,8)*0,4*0,9)

19,008

Součet

39,379

11	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	9,108	1 100,00	10 018,80
----	---	-----------	-----------------------	----	-------	----------	-----------

základová deska s kari sítí

"šatny a WC - 2x" 2*(8,15*2,74+4,98*4,66)*0,10

9,108

12	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	1 009,947	198,00	199 969,51
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	------------

nástupní prostor (dvoupodlažní) - 2x

2*(6,65*6,12*7,06)

574,656

zastřešení jeviště

12,82*8,2*1,26

132,456

šatny a WC (jednopodlažní) - 2x

2*(4,66*7,72*2,7+2,74*2,5*2,7)

231,256

2*(8,3*2,74*1,4*0,5)

31,839

2*(4,98*5,7*1,4*0,5)

39,740

Součet

1 009,947

997 - Přesun sutě

69 448,96

13	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	39,388	98,00	3 860,02
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

"demolice" 39,388

39,388

14	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	354,492	3,50	1 240,72
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	---	---------	------	----------

celkem 10 km

"demolice dřevěné stavby" 39,388*9

354,492

15	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	39,388	1 010,00	39 781,88
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	----------	-----------

"demolice" 39,388

39,388

16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	117,935	98,00	11 557,63
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-----------

"základy - pasy" 78,758

78,758

"základy - deska" 21,859

21,859

"krytina" 1,763

1,763

"betonová dlažba" 15,555

15,555

Součet

117,935

17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 061,415	3,50	3 714,95
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	-----------	------	----------

celkem 10 km

117,935*9

1 061,415

18	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	94,313	80,00	7 545,04
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

"dlažba" 15,555

15,555

"základy" 78,758

78,758

Součet

94,313

19	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	21,859	80,00	1 748,72
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

15 107,76

767 - Konstrukce zámečnické

15 107,76

20	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	251,796	60,00	15 107,76
----	---	-----------	----------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

"nástupní prostor (dvoupodlažní) - 2x" 2*6,65*6,12

81,396

"zastřešení jeviště" 8,2*12,0

98,400

"šatny + WC - 2x" 2*36,0

72,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Součet

251,796

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

12 800,00

21	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	32,000	260,00	8 320,00
----	---	---------	-------------------------------------	-----	--------	--------	----------

odpojení a demontáž zařizovacích předmětů vč. likvidace

"2 pracovníci/2 dny" 2*2*8

32,000

22	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,000	280,00	4 480,00
----	---	---------	-------------------------------------	-----	--------	--------	----------

odpojení objektů a demontáž zařízení vč. likvidace

"2 pracovníci/1 den" 2*8

16,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 912,05

VRN3 - Zařízení staveniště

3 912,05

23	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,010	391 205,00	3 912,05
----	---	-----------	---------------------	---	-------	------------	----------

VP - Vícepráce

0,00