

Údržba obj.č. 1 - Soupis prací

<b>Žst. Litice nad Orlicí</b>			
5905050010	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c"	km	0,20
5905050210	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	49,85
5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	79,32
5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	79,32
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	332,87
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	62,00
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	473,54
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,37
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	99,69
5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	12,00
5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49	kus	1,00
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	9,50
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	20,00
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm	m2	20,00
5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva	t	2,50
5963146025	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva	t	7,50
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	473,54
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	430,72
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	10,00
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	soub.	1,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost (projekt)	soub.	1,00
<b>Žst. Červený Potok</b>			
5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	107,77
5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	137,35
5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,01
5906135070	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,19
5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	37,20
5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	12,00
5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	656,20
5906125070	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,10
5957201010	Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. S49 (výzisk ze stavby)	m	191,20
5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 (dodávka SŽDC s.o.)	kus	290,00
5958128010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) - užitě (dodávka SŽDC s.o.)	kus	580,00
5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	57,17
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	49,20
5907015485	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	28,80
5957201010	Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. S49 (výzisk ze stavby)	m	28,80
5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 (dodávka SŽDC s.o.)	kus	44,00
5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	160,00
5914145020	Demontáž zarážedla kolejnicového	kus	1,00
5914145010	Demontáž zarážedla zemního	kus	2,00
5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	kus	6,00
5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	3 420,00
5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1 750,00
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	172,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	soub.	1,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	soub.	1,00

04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	soub.	1,00
	<b>TÚ Chornice - M. Trnávka</b>		
5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	km	1,00
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	16,00
5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	300,00
5906052010	Příplatek za výměnu pražce s rozponovými podkladnicemi	kus	300,00
5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	300,00
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,00
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,14
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,29
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	0,14
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	0,14
5905080110	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože otevřené	m2	200,80
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	450,00
5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	1 200,00
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	180,00
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	366,27
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	366,27
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	
06000-1000	Územní vlivy - Klimatické vlivy (vyjma mrazu pod -10 oC	%	
06000-1000	Územní vlivy - Práce na těžce přístupných místech	%	
06000-1000	Územní vlivy - Ztížené dopravní podmínky	%	
07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1 600,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	1 600,00
5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa přisypávkou zemního tělesa	m2	1 333,33
5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	400,00
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	20,00
5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	30,00
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	7,80
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	7,80
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	7,80
5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku III. třídy	m3	3,00
5915005030	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy	m3	5,25
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	70,00
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	148,68
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	148,68
5955101020	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkodeř frakce 0/32	t	5,85
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	5,85
5914035550	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly	m	10,00
9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	5,00
5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu šterbinový	m	15,00
5964161005	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	0,75
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00
	<b>TÚ Přelouč - Záboří n. Labem</b>		

5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	45,00
5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	36,00
5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	40,00
5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	11,20
5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	11,20
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	22,79
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	20,25
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	22,79
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	soub.	1,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	soub.	1,00
04000-1000	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	soub.	1,00
07000-1000	širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	soub.	1,00
5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	40,00
5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	32,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	soub.	1,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	soub.	1,00
04000-1000	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	soub.	1,00
07000-1000	širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	soub.	1,00
5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	30,00
5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	25,00
5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	25,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	soub.	1,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	soub.	1,00
04000-1000	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	soub.	1,00
07000-1000	širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	soub.	1,00
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	7,20
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	7,20
5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	8,50
5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	8,50
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	17,30
5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	15,00
5908050040	Výměna upevnění bezpokladnicového komplet	kus	60,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	15,37
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	17,30
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	soub.	1,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	soub.	1,00
	<b>TÚ Svitavy - Opatov</b>		
5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	79,00

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **76103**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: f3dbb4f4-5c29-45d1-bdf4-8d66e72102ad

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **20.06.2018 15:15:01**



bd6f11a5-7b84-4e08-9cf8-59317c81afb