

## Příloha č.1 - Cenová nabídka víceprací a méněprací ze dne 21.10.2016


Název stavby:	Domov pro seniory Chýnov	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Oprava oplocení a oprava povrchu opěrných zdí	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 21.10.2016	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotn
							Celkem		Jednot.
<b>34</b>							<b>21 385,00</b>		
		317231114R00	Zdivo říms z CP 29 P15 na MVC 2,5	m	85,54	250,00	21 385,00		1,95
<b>41</b>							<b>29 011,21</b>		
		417321313R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20), vyrovnání a stabilizace plot.podezdívky	m3	4,40	3 151,52	13 877,78		2,42
		631319761R00	Příplatek za přehlazení povrchu	m3	4,40	370,36	1 629,58		0,03
		417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	22,26	297,55	6 623,51		0,00
		417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	22,26	63,05	1 403,49		0,00
		417361921RT5	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí, svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm	t	0,19	28 231,18	5 476,85		1,06
<b>62</b>							<b>75 024,68</b>		
		622211111R00	Čištění zdiva opěr, zdí od mechu, podezdívka altánu	m2	4,32	30,00	129,60		0,00
		622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem - zděná část oplocení: podezdívka a pilíře: otlučené i původní (nezkorodované) omítnuté zdivo	m2	4,32	60,00	259,20		0,00
		602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	54,36	48,46	2 634,29		0,00
		612441243R00	Tažená římsa vyložená zdivem 200 mm, dvoustupňová	m	85,54	151,53	12 961,88		0,02
		627456145R00	Plentování a vyplnění spár do 70 mm zdiva z cihel	m2	39,13	167,19	6 542,14		0,02
		623421143R00	Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, štuková sl. 4	m2	39,13	689,43	26 977,40		0,06
		623421144R00	Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, štuková sl. 5, omítka říms ostrá hrana 1.VARIANTA, včetně pomocné konstrukce pro profilaci tvaru říms	m	85,54	289,80	24 789,49		0,06
		622471320RP3	Nátěr silikátový stěn vnějších, složitost 6 - pilíře oplocení, barva bílá nebo slonová kost (nutno konzultovat s. památkovými orgány)	m2	4,32	169,14	730,68		0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotn
							Celkem	Jednot.	
<b>96</b>			<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>5 454,42</b>		
		978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %, sloupy oplocení	m2	35,22	60,35	2 125,53	0,06	
		962032314R00	Bourání pilířů cihelných, hlavice plotových sloupů	m3	2,76	1 206,12	3 328,89	1,8	
<b>764</b>			<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-30 016,74</b>		
		764521240R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 250 mm - nad opěrnou zdí ( jižní a západní strana oplocení)	m	-55,66	534,46	-29 748,04	0,00	
		998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	-0,20	1 343,52	-268,70	0,00	
<b>767</b>			<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>1 660,00</b>		
		767920151R00	Montáž kování vrat štítky a klika/koule, včetně dodávky	kus	1,00	1 660,00	1 660,00	0,00	
<b>94</b>			<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 900,00</b>		
		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	26,00	150,00	3 900,00	0,00	
<b>H99</b>			<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>8 710,93</b>		
		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	22,59	320,12	7 231,51	0,00	
		999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	22,59	65,49	1 479,42	0,00	
<b>S</b>			<b>Přesuny sutě</b>				<b>6 512,29</b>		
		979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	7,05	190,00	1 339,50	0,00	
		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,05	218,64	1 541,41	0,00	
		979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,05	133,09	938,28	0,00	
		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,05	190,00	1 339,50	0,00	
		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 19 (Chýnov - Klenovice cca = 20km)	t	7,05	12,00	84,60	0,00	
		979999997R00	Poplatek za skládku suti Klenovice	t	7,05	180,00	1 269,00	0,00	

**121 641,79**

Poznámka:



**lost (t)**

**Celkem**

**167,10**

167,10

**11,03**

10,64

0,11

0,08

0,00

0,21

**10,57**

0,00

0,00

0,02

2,02

0,65

2,38

5,50

0,00

