


DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 150/118390,118390/S954/2017/086/Vaš



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku,

na základě pověření zastoupené dle směrnice 19/2015 Podpisový řád : [REDACTED], vedoucí
Správy toků – oblast povodí Vltavy, ze dne 14.3.2017

ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toků, technický dozor stavebníka,
č. telefonu: 7 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] (zastupitelnost)
č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

V & J Stavební, a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

statutární orgán: [REDACTED] předseda představenstva

zastoupený: [REDACTED],

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Klatovy

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 5.10.2017 Smlouvu o dílo č. 150/118390,118390/S954/2017/086/Vaš

na zhotovení díla „LBP Bojovského potoka z Klínce ř. km 0,100-0,150 a LBP Bojovského potoka 3,5 v ř. km 0,100-0,150“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:

1. Změna nastává v oddíle č. III., odst. č. 1. Cena za dílo výše uvedené smlouvy bude upravena takto:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 150/118390,118390/S954/2017/086/Vaš na zhotovení díla „díla „LBP Bojovského potoka z Klínce ř. km 0,100-0,150 a LBP Bojovského potoka 3,5 v ř. km 0,100-0,150“, spočívající ve změně ceny za dílo. Důvodem změny je zjištění skutečného objemu provedených prací a navýšení nepředpokládaných prací u objektů SO 01 LBP Bojovského potoka z Klínce ř. km 0,100-0,150 a SO 02 LBP Bojovského potoka z Klínce ř. km 3,5 0,100-0,150.

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění o méněpráce a vícepráce uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.2,

- Cena dle Smlouvy o dílo a dodatku č 1.:	1 749 549,29	Kč bez DPH
- Cena méněprací:	172 503,56	Kč
- Cena víceprací:	447 215,13	Kč
- Cena celkem bez DPH:	2 024 260,86	Kč
- DPH (21%):	425 094,78	Kč
- Cena celkem s DPH:	2 449 355,64	Kč

1. Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č. 150/118390,118390/S954/2017/086/Vaš a Dodatku č.2 doplněného soupisem méněprací a víceprací uvedených v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 2.

Důvodem změny ceny o dílo je snížení některých rozpočtovaných položek u objektu SO 02 a navýšení nepředpokládaných prací na objektu SO 01, SO 02 (zhoršený přístup na stavbu, špatný stav kamenných přídlažeb určených k opravě).

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Jetenovicích dne 6.6.2018

V Benešově dne 11.08.2018

Zhotovitel:

██████████
předseda představenstva
V & J Stavební, a.s.



Příloha č.1. Položkový rozpočet méněpráce a vícepráce


VICEPRÁCE S VYKAZEM VYMĚR

Stavba: LBP Bojovského potoka z Klínce ř. km 0,100-0,150
 Objekt: SO-01 Přehrážka

Objednatel: Lesy ČR, s. p., Správa toků - oblast povodí Vltavy
 Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.
 Místo: k. ú. Klínec

Zpracováno: XXXXXXXXXX
 Datum: 1.6.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství původně	Vícepráce	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Celkem										17 078,39
Zemní práce										17 078,39
	8 001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	0,000	55,320	120,00			6 638,40
			vyhrabání zasypané stavební jámy po probíhající těžbě dřeva 55,32 m3							
	69 001	166101101	Přehození neutehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	110,640	94,36			10 439,99
			přehození výkopku 2x 55,35 m3 = 110,64 m3 během těžby dřeva							
Celkem										17 078,39




Měněpráce s výkazem výměr

Stavba: LBP Bojovského potoka 3,5 v ř. km 0,100-0,150
 Objekt: SO-02 Přehrážka

Objednatel: Lesy ČR, s. p., Správa toků - oblast povodí Vltavy
 Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.
 Místo: k. ú. Klíneč

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 1.6.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Měněpráce	Množství původně	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
4			Stavba konstrukce a opravy							172 503,56
28	011	R4	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25	m3	15,720	17,47	3 224,00			50 681,28
			původní zdivo 5 % pro základový pas včetně opracování kamene $(6,9 \cdot 0,8 + 4,63 \cdot 1,5 + 4,63 \cdot 1,5) \cdot 1,8 \cdot 0,05 = 1,747 \text{ m}^3$ viz D.1.1.B.9 a D.1.1.B.10							
33	321	R6	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25	m3	23,28	27,70	4 280,00			99 638,40
			původní zdivo 0% pro nadzákladovou část přehrážky a břehů koryta včetně opracování (30,31*0) m3 + objem bočních zdí z 20% původního kamene $(12,87 + 5,40 + 3,85) \cdot 0,8 \text{ m}^3$ viz D.1.1.B.7 a D.1.1.B.9							
36	321	R9	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 350 mm	m2	12,72	12,72	1 064,00			13 534,08
			stávající lomový kámen 0 %; dlažba dopadště 15,9*0,8=12,72 m2 viz D.1.1.B.7 a D.1.1.B.11							
38	321	628635412	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm	m2	12,2	12,20	709,00			8649,80
			spárování břehů půdorysná plocha 5,16 m2/cos 65°=12,20 m2 viz D.1.1.B.7 a D.1.1.B.9							
Celkem										172 503,56



VICEPRACE S VYKAZEM VYMER

Stavba: LBP Bojovského potoka 3,5 v ř. km 0,100-0,150

Objekt: SO-02 Přehrážka

Objednatel: Lesy ČR, s. p., Správa toků - oblast povodí Vltavy

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Místo: k. ú. Klíneč

Zpracoval: [redacted]

Datum: 1.6.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství původně	Vícepráce	Cena jednotková	Dodávka vícepráce	Montáž vícepráce	Cena vícepráce
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Celkem										430 136,74
2 Zemní práce										20 186,47
4	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ² křoviny z 30% užívané plochy stavbou (110*0,3 = 33 m ²)+80 m ²	m ²	0,000	113,00	30,20			3 412,60
8	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ viz D.1.1.B.7, celková těžba 144 m ³ v ceně je naložení na dopravní prostředek, strojní odtěžba zeminy tř. III. (40%) Bez ručního těžení 144*0,4=5,22 m ³ + objem výkopu přidaného základu přehrážky 50%(1,5*1,8*1*0,5=1,35 m ³)+ výkop pro základ bočních zdí koryta 50%(1,5*24,99*0,5=18,74 m ³)	m ³	52,360	20,09	120,00			2 411,10
9	001	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³ viz D.1.1.B.7, celková těžba 144 m ³ v ceně je naložení na dopravní prostředek, strojní odtěžba zeminy tř. IV (40%) 144*0,4 m ³ + objem výkopu přidaného základu přehrážky 50%(1,5*1,8*1*0,5=1,35 m ³)+ výkop pro základ bočních zdí koryta 50%(1,5*24,99*0,5=18,74 m ³)	m ³	57,600	20,09	145,00			2 913,41
11	001	131301109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 lepidlost 30%	m ³	15,714	6,03	16,20			97,65
12	001	131301109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 lepidlost 30%	m ³	17,280	6,03	33,80			203,74
21	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním uložení veškeré sypaniny	m ³	144,000	98,90	63,60			6 289,72
52		122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ Odkopání zeminy v místě bočních opěrných zdí- 58,71 m ³ včetně naložení na dopr. prostředek nebo přehození do 3 m	m ³	0,000	58,71	82,75			4 858,25
3 Bourací práce										18 088,00