

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Poznámka
	01	Cena CELKEM					0,00	
	01.1	Oprava kabelu					0,00	
1	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	389,000	0,00	1,073	0,00	
2	7590557240	Demontáž ukončení kabelu CMSM na svorkovnici WAGO	kus	2,000	0,00	1,073	0,00	
3	7590525231	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	395,000	0,00	1,073	0,00	
4	7590525578	Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil	kus	2,000	0,00	1,073	0,00	
5	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	15,000	0,00	1,073	0,00	
6	7590555198	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 12 P 1,0	kus	2,000	0,00	1,073	0,00	
7	9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km	kus	6,000	0,00	1,073	0,00	
8	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	6,000	0,00	1,073	0,00	
9	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	389,000	0,00	1,073	0,00	
10	460421282	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	389,000	0,00	1,073	0,00	
11	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,389	0,00	1,073	0,00	
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	122,500	0,00	1,073	0,00	
13	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	136,000	0,00	1,073	0,00	
14	132202411	Hloubení rýh š do 600 mm pod kolejí ručně do 2 m3 v hornině tř. 3	m3	122,500	0,00	1,073	0,00	
15	7590521065	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 12 P 1,0 D	m	410,000	0,00	1,073	0,00	
16	7590540705	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka s hliníkovou kostrou pro tlakované kabely XAGA 1000-62/15-500	kus	2,000	0,00	1,073	0,00	
	01.2	Oprava KO					0,00	
17	7594200080	Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Transformátor stykový DT 075 E norma 37101E (CV371019005)	kus	4,000	0,00	1,073	0,00	
18	7594120855	Lanová propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGI 2+1xFe20/370 pro zdvoj. levá norma 709689022 (HM0404223991517)	kus	4,000	0,00	1,073	0,00	
19	7594130705	Lanová propojení s patkovým středovým ukončením nebo jejich ekvivalent LHI 4xFe20/70 norma 707629103 (HM0404223990465)	kus	4,000	0,00	1,073	0,00	
20	7594105070	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m	kus	4,000	0,00	1,073	0,00	

21	7594105072	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	4,000	0,00	1,073	0,00	
22	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců	kus	4,000	0,00	1,073	0,00	
23	7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	8,000	0,00	1,073	0,00	
24	7594207012	Demontáž stykového transformátoru DT 075 C	kus	4,000	0,00	1,073	0,00	
25	7594205012	Montáž stykového transformátoru jednoho DT 075 C	kus	4,000	0,00	1,073	0,00	
26	7598095080	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných	kus	4,000	0,00	1,073	0,00	
27	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	12,000	0,00	1,073	0,00	
28	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	27,000	0,00	1,073	0,00	

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **76279**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: c3959d94-500a-49c1-8947-d578b18a940a

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **21.06.2018 09:05:00**



9a1c1aa3-d50f-46b9-9342-0acbc734c0a4