

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha**  
**technicko oceňovací podklad**  
**č. smlouvy: 38128**

Objekt: 206-F18-10 Raspenava

**Výzva- dílčí smlouva o dílo**

**čerpací stanice:**

**dne:**

**číslo Č.S.:**

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>			
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>			
310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami na MVC	m3	0,100
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			
102	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění nad 10bm	bm	11,000
103	oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, 1-3 m2	m2	1,000
203	spára – prasklá venkovní fasádní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění, oprava fasády - 1 -5 bm	bm	3,000
207	oprava poškozených venkovních fasádních omítek mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, oprava omítky v původní zrnitosti a odstínu - nad 3 m2	m2	38,000
<b>8 Trubní vedení</b>			
892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	1,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	24,000
974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	11,000
<b>997 Přesun sutě</b>			
997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,100
997013501	složením	t	3,100
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	62,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,100
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	3,100
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>			
<b>722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>			
722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	1,000
286151330	<i>trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm</i>	<i>m</i>	<i>1,000</i>
722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	1,000
722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000

997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,100
722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1,000
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001

### 732 Ústřední vytápění - strojovny

732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	4,000
-----------	----------------------------	--------	-------

### 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	20,000
733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	20,000
733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	4,000
733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	20,000
733390105	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 48 mm	m	20,000
998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,100
196323500	<i>trubka SUPERSAN E Cu99,99 stav polotvrdy D15 tl stěny 1,0 mm</i>	<i>m</i>	<i>20,000</i>

### 734 Ústřední vytápění - armatury

196330320	<i>tvarovka CU víčko s koncem na vnitřní pájení č.5301 16 mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>
734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	3,000
734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,000
734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,000
7342228R	Nastavení termostatu pro topení	kus	1,000
734261413	Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/4 bez vypouštění	kus	3,000
734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	3,000
734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000
734292872	Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus	3,000
734295011	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 s ručním ovládním	kus	1,000
73429-R	doplňkový spojovací materiál	soubor	1,000
734890801	m	t	0,100
998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,100
998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100
196330160	<i>tvarovka CU T-kus s konci na vnitřní pájení č.5130 15 mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>
196330040	<i>tvarovka CU koleno 90° na vnitřní a vnější pájení č.5092 15 mm</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>
551282760	<i>regulační radiátorové šroubení, rohové, pro Cu trubky R16C 1/2" x 15</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>

### 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

735002-R	Demontáž přímotopu na stěně	kus	1,000
735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	1,000
735151577	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	3,000
735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm	kus	1,000
735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých Korado Radik délky do 1500 mm	kus	3,000
735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,000
735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	1,000
7351R	Konzole stojánková k otopným tělesům	kus	6,000
735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	4,000
735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	2,500
998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,100

### 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
-----------	---	-----	-------

997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,100
7409912R	Zjištění závad na elektrickém rozvodu (4 a více míst)	kus	1,000
<b>742</b>	<b>Elektromontáže - rozvodný systém</b>		
742111R	úprava rozvaděče	kus	1,000
7422711R	Montáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742271R-D	Demontáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742996100	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí, repase rozvaděče	kus	1,000
3457167R	<i>spojka 2,5 KU-L kabelová</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>
<b>743</b>	<b>Elektromontáže - hrubá montáž</b>		
743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	5,000
345715630	<i>rozvodka krabicová z PH KR 97/5</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>
3456269-R	<i>svorka WAGO</i>	<i>kus</i>	<i>62,000</i>
743411510	Montáž krabice lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/2	kus	8,000
345715630	<i>Krabice lištová</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm2	kus	2,000
345714050	<i>rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
743414510	Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/3	kus	3,000
345715150	<i>krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
743629R	Montáž označovacích štítků ISA	kus	3,000
3544211R	<i>štítek plastový označovací</i>	<i>kus</i>	<i>31,000</i>
<b>744</b>	<b>Elektromontáže - rozvody vodičů měděných</b>		
136	oprava elektroinstalace , vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm	bm	21,000
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	35,000
341095150	<i>kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>35,000</i>
744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	45,000
341095170	<i>kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2</i>	<i>m</i>	<i>45,000</i>
744431300-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	30,000
286163360	<i>termostat programový prostorový Control (230 V)- REHAU</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
<b>746</b>	<b>Elektromontáže - soubory pro vodiče</b>		
746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	8,000
<b>747</b>	<b>Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>		
135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	kus	10,000
7474121R	Montáž a zapojení kompletů jednotlivých ovladačů	kus	1,000
<b>748</b>	<b>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>		
137	výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks	kus	6,000
748	Zářivka LED	kus	24,000
748121118-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	2,000
348381000	<i>svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 VIPET-EM-PS-118, 1x18W, 1h</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
748121145	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	1,000
<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>		
119	výměna kazetového sádkartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - běžný nebo zelený do 90 m2	m2	24,000
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>		
76660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000
549146220	<i>klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný niki</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,100
766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000
998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,018
998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,018
611601920	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm KLASIK</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
549260430	<i>zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

#### 781 Dokončovací práce - obklady

105	výměna vnitřních obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2,	m2	2,000
-----	---	----	-------

#### 783 Dokončovací práce - nátěry

111	nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovatelem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1,000
211	nový nátěr vnějších fasád systémovou fasádní barvou, očištění a odmaštění podkladu, vyspravení poškození fasády systémovou maltou - do 60 m2	m2	27,000
301	obnova nátěru sloupů ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč.prvotního umytí a očištění, odřezání a odmaštění, do 20 m2	m2	3,500

#### 784 Dokončovací práce - malby a tapety

115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	49,000
116	nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2	m2	12,000

#### VRN Vedlejší rozpočtové náklady

#### VRN8 Přesun stavebních kapacit

145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod	14,000
-----	--	-----	--------

**Celkem**

**171 296,60 Kč**

