Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **18/SML3583/SOD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel
Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: fridrich.v @kr-ustecky.cz / 475 567 319
Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: kotlik.j @kr-ustecky.cz / 475 657 348
IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 2390532/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:
ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
Sídlo: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem
Zastoupený: Danielem Přibylem, jednatelem
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Lukáš Kozák, výrobní náměstek
E-mail/telefon: istarsro@istarsro / +420 475 503 361
IČO: 41327331
DIČ: CZ41327331
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 7906411/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 646, datum zápisu 18. července 1991.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.
Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): **„Střední škola stavební Teplice- dostavba areálu - I. etapa - 1. část“ stavební práce** za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
3. Předmět díla je vymezen v:
    a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy
    b) projektové dokumentaci zpracované firmou Ctibor Žežulka - ZEFRAPROJEKT, Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 190 21 305
    c) nabídce zhotovitele ze dne 18.4.2018

4. Pokud je v PD nebo soupisu prací individuálně určená věc (výrobek), objednatel připouští použití jiného, kvalitativně a technicky srovnatelného výrobku, vždy však po předchozím odsouhlasení objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Tato skutečnost musí být zaznamenaná v zápisu ve stavebním deníku (dále také jako „SD“) nebo v zápisu z kontrolního dne.
5. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
6. Dílo je určeno pro účely realizace projektů Ústeckého kraje podpořených IROP - 10. výzva-ITI-UCHA-SC 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení pro Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice
7. V případě, že náklady na cenu díla budou hrazeny z dotace fondů EU – IROP poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu, zavazuje se zhotovitel plnit svůj závazek tak, aby svou činností nezpůsobil porušení povinností objednatele jako příjemce dotace.

II.
Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **34 týdnů** od předání staveniště.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné výzvy objednatele zhotoviteli.
3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.
4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním v případě nutnosti přerušit práce z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele a nebo neočekávaných situací na stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací. Toto bude zapsáno do stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až do celkové délky 90 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo.
5. Místem plnění díla je na pozemku Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice (v této smlouvě označeno i jako „staveniště“).

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána ve výši **54 709 204,- Kč** (slovy: padesátčtyřimiliónysedmsetdevět tisícdvěstačtyři korun českých) **bez DPH tj. 66 198 136,80 Kč** (slovy: šedesátšestmiliónů jednostodevadesátosmtisícjednostotřicetšest korun českých a osmdesát haléřů) **s 21 % DPH.**
   Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-RR-12/INV/2018 s názvem **„Střední škola stavební Teplice-dostavba areálu-I.etapa-1.část“ stavební práce** uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 18.4.2018
2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy (zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků postupem dle dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 30.1.2018 ve výši 65 569 259,- Kč bez DPH) x jednotková cena z aktuálních katalogů popisů a směrných cen stavebních prací dle cenové soustavy ÚRS Praha. Změna v rozsahu díla nastane jestliže:
   a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
   b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
   c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
   d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.
5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně vystavených daňových dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí.

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **30** dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13 a obchodního zákoníku. Součástí faktury je i objednatelem odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

   Nedílnou součástí každého daňového dokladu je přesný název projektu „**Střední škola stavební Teplice-dostavba areálu-I.etapa-1.část**“ a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z fondu EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, pod reg. č.: **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007978**

7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. Konečná faktura musí obsahovat dále také:

   - výslovný název " konečná faktura ",
   - číslo této smlouvy,
   - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
   - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
   - celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH,
   - soupis všech uhrazených faktur,
   - částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH.

   V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

8. Měsíční faktury obsahují:

   - číslo této smlouvy,
   - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
   - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
   - částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH,
   - vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů.

   V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na **30 dnů** a počíná běžet dnem následujícím po **doručení** bezvadné faktury objednateli.

10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.
13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další finanční nárok krom sjednané ceny díla.
14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto:
    a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu,
    b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště Ústí nad Labem a že případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli.
15. Dodavatel nevystaví fakturu na více projektů zároveň, a v rámci jedné faktury nebudou zahrnuty investiční a neinvestiční výdaje,

IV.
Splnění závazku (provedení díla)
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.
3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl.
5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.
6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o

tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1.

V.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle čl. III odst. 5.
4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
5. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost :
   a) právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ *v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace*,
   b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou,
   c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,
   d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
   e) odstoupit od smlouvy.
7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
8. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel povinnost dle čl. VII. odst. 26 této smlouvy.
9. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl.

VI.
Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
   a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH,
   b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši

1 000,- Kč,

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost (soupis vad a nedodělků, příloha protokolu o předání stavby) smluvní pokutu ve výši 100,- Kč,
d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy,
e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky do jejího zaplacení,

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány zhotoviteli dříve.
2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
3. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k SD.
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.
5. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen Stanislav Rožánek. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.
6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
8. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli.

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).

10. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.

11. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon této funkce. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem.. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

14. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště.

15. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

16. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR.

17. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.

18. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

19. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob.

20. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační

požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí.

21. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.
22. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání stanoviště dohodnut způsob úhrady.
23. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci stavby ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
24. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této smlouvy) a dále předá harmonogram prací.
25. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby.
26. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
27. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je **nespolehlivý plátce** podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany objednatele.
28. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Jaroslav Kotlík, referent investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy.

    K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy.
29. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
30. Zhotovitel společně s dílem předá objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení včetně, doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních, atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu.
31. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP.

32. V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován dle odst. 30. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

    Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VIII.
Pojištění zhotovitele a díla
Bankovní záruky

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně **10 mil. Kč**. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.
2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.
4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:

    a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,

    b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,

    c) pádem pojištěné věci, nárazem,

    d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,

    e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,

    f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí.

    Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko.

    Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na novou cenu díla.

    Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

6. Bankovní záruky

   a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

   Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

   Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

   Nepředložení originálu záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby nejpozději při podpisu smlouvy bude zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách

   b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

   Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty.
   Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
   Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH, v prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty.
   Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 089/39R/2018 ze dne 02.05.2018.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 7 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 5 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID jbfqksj. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání.

IX.
Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 19. 6. 2018

.....
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman

V Ústí nad Labem dne 18. 6. 2018

.....
ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
Daniel Přibyl
Jednatel

Přílohy
Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 646

Datum vzniku a zápisu:	18. července 1991
Spisová značka:	C 646 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
Sídlo:	Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	413 27 331
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	
	silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozily nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	projektová činnost ve výstavbě
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	pokrývačství, tesařství
	truhlářství, podlahářství
	zámečnictví, nástrojářství
Statutární orgán:	
Jednatel:	DANIEL PŘIBYL, dat. nar. 2. října 1972 Sadová 139/10, Neštědice, 403 32 Povrly Den vzniku funkce: 31. května 2005
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing.arch. ALEXANDR KOTAČKA, dat. nar. 24. ledna 1961 Nad Petruskou 639/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Podíl:	**Vklad:** 7 140 000,- Kč **Splaceno:** 100% **Obchodní podíl:** 100% **Druh podílu:** základní **Kmenový list:** není vydán
Základní kapitál:	7 140 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	
	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R18-001

Stavba: Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	12631
Místo:	Teplice	Datum:	17.4.2018
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.48

Zadavatel: IČ:
Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
ISTAR, spol. s r.o. DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **54 709 204,00**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**54 709 204,00**	**11 488 932,80**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **66 198 136,80**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R18-001

Stavba: **Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část**

Místo: **Teplice** Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**54 709 204,00**	**66 198 136,80**	
01	**SO 10 - Vlastní objekt**	40 150 058,00	48 581 570,20	**STA**
01.1	**SO 10.1 - Stavební-architektonická část a stavebně konstrukční část**	34 892 648,00	42 220 104,10	Soupis
01.2	**SO 10.2 - Zdravotně technické instalace**	1 109 223,00	1 342 159,80	Soupis
01.3	**SO 10.3 - Ústřední vytápění**	1 246 782,00	1 508 606,20	Soupis
01.4	**SO 10.4 - Vzduchotechnika**	561 327,00	679 205,70	Soupis
01.5	**SO 10.5 - Elektroinstalace silnoproud**	1 209 627,00	1 463 648,70	Soupis
01.6	**SO 10.6 - Elektroinstalace slaboproud**	1 130 451,00	1 367 845,70	Soupis
02	**IO 01 - Venkovní hřiště**	1 368 256,00	1 655 589,80	**ING**
02.1	**IO 01.1 - Provozní objekt pro ČOV a mycí box**	1 198 180,00	1 449 797,80	Soupis
02.2	**IO 01.2 - ZTI**	62 431,00	75 541,50	Soupis
02.3	**IO 01.3 - VZT**	31 840,00	38 526,40	Soupis
02.4	**IO 01.4 - Elektroinstalace**	75 805,00	91 724,10	Soupis
03	**IO 02 - Komunikace**	1 403 575,00	1 698 325,80	**ING**
04	**IO 03 - HTÚ**	2 353 216,00	2 847 391,40	**ING**
05	**IO 04 - Oplocení**	814 807,00	985 916,50	**ING**
05.1	**IO 04.1 - Uliční oplocení (oplocení 1 a 2 s podezdívkou)**	301 031,00	364 247,50	Soupis
05.2	**IO 04.2 - Provizorní oplocení dl. 44,5 bm**	44 258,00	53 552,20	Soupis
05.3	**IO 04.3 - Boční oplocení (oplocení 3,4,5 s podhrabovou deskou)**	469 518,00	568 116,80	Soupis
06	**IO 05 - Veřejné osvětlení**	676 103,00	818 084,60	**ING**
07	**IO 06 - Venkovní kanalizace**	1 515 741,00	1 834 046,60	**ING**
07.1	**IO 09.1 - Splašková kanalizace**	620 518,00	750 826,80	Soupis
07.2	**IO 09.2 - Dešťová kanalizace**	895 223,00	1 083 219,80	Soupis
08	**IO 07 - Venkovní rozvody NN**	521 469,00	630 977,50	**ING**
09	**IO 08 - Přípojka vody**	755 532,00	914 193,70	**ING**
09.1	**IO 08.1 - Řad 1 (HDPE 110/10 + HDPE 90/8,2)**	683 473,00	827 002,30	Soupis
09.2	**IO 08.2 - Domovní přípojky (HDPE 90/8,2 + HDPE 32/2,9)**	72 059,00	87 191,40	Soupis
11	**IO 10 - Úprava trafostanice**	2 677 411,00	3 239 667,30	**ING**
12	**IO 11 - Parkové úpravy**	542 246,00	656 117,70	**ING**
13	**IO 12 - STL přípojka a rozvod plynu**	193 233,00	233 811,90	**ING**
13.1	**IO 12.1 - STL přípojka plynu**	168 316,00	203 662,40	Soupis
13.2	**IO 12.2 - Vnitřní rozvod plynu**	24 917,00	30 149,60	Soupis
17	**PS 4 - ČOV**	482 557,00	583 894,00	**PRO**
VRN	**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**	1 255 000,00	1 518 550,00	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:

01.1 - SO 10.1 - Stavební-architektonická část a stavebně konstrukční část

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **34 892 648,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 892 648,00	21,00%	7 327 456,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **42 220 104,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:
01.1 - SO 10.1 - Stavební-architektonická část a stavebně konstrukční část

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**34 892 648,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 941 331,96
2 - Zakládání	6 081 411,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 404 999,50
4 - Vodorovné konstrukce	3 595 689,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 716 517,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 656 249,19
998 - Přesun hmot	486 465,10
PSV - Práce a dodávky PSV	10 593 666,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	417 567,09
712 - Povlakové krytiny	870 716,71
713 - Izolace tepelné	865 752,47
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	300,45
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 001,35
763 - Konstrukce suché výstavby	1 365 409,36
764 - Konstrukce klempířské	192 678,00
765 - Krytina skládaná	22 227,00
766 - Konstrukce truhlářské	458 873,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 917 854,61
771 - Podlahy z dlaždic	383 520,69
776 - Podlahy povlakové	424 547,12
777 - Podlahy lité	594 473,40
781 - Dokončovací práce - obklady	241 846,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	119 803,46
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	124 019,47
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	559 348,40
787 - Dokončovací práce - zasklívání	28 216,50
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	3 510,35
M - Práce a dodávky M	327 650,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	327 650,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:

01.1 - SO 10.1 - Stavební-architektonická část a stavebně konstrukční část

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**34 892 648,09**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 941 331,96	
	D	2	Zakládání				6 081 411,13	
1	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 11)					
	VV		2,000 " napojení odvodnění Z/4 (škrabák)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	709,015	15,00	10 635,23	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" pod podkladní vrstvy na zhutněnné násypy					
	VV		(1,200+2,200+1,200)*46,150 " na úrovni -2,200		212,290			
	VV		(5,550+5,550)*44,750 " na úrovni -0,750		496,725			
	VV		Součet		709,015			
3	*M*	*693110130*	*geotextilie tkaná PES 200/50kN/m*	*m2*	*815,367*	*45,00*	*36 691,52*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		709,015*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		815,367			
4	K	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm	m3	70,902	2 250,00	159 529,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro všechny vrstvy z prostého betonu, sledující svým povrchem zhruba povrch základové spáry a chránící základovou spáru před vlivem povětrnosti. 2. V ceně nejsou započteny náklady na očištění nebo otrýskání základové spáry; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 216 90-31 Otryskání ploch pískem a 216 90-4 Očištění ploch. 3. Objem konstrukčního betonu, který se ukládá na ochrannou vrstvu, se určuje od horního povrchu ochranné vrstvy. 4. Množství měrných jednotek se určuje v m3 jako součin rozvinuté plochy spáry a tloušťky ochranné vrstvy.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" podkladní beton tl. 100 mm					
	VV		(1,200+2,200+1,200)*46,150*0,100 " na úrovni -2,000		21,229			
	VV		(5,550+5,550)*44,750*0,100 " na úrovni -0,550		49,673			
	VV		Součet		70,902			
5	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	141,803	850,00	120 532,55	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" tl. 200 mm					
	VV		(1,200+2,200+1,200)*46,150*0,200 " na úrovni -2,200		42,458			
	VV		(5,550+5,550)*44,750*0,200 " na úrovni -0,750		99,345			
	VV		Součet		141,803			
6	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	709,015	5,00	3 545,08	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" tl. 200 mm					
	VV		(1,200+2,200+1,200)*46,150 " na úrovni -2,200		212,290			
	VV		(5,550+5,550)*44,750 " na úrovni -0,750		496,725			
	VV		Součet		709,015			
7	K	226213211	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. I	m	60,000	1 900,00	114 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"K-10.06.07_Výkres výztuže piloty_typ II.pdf					
	VV		(10,000*20)*30/100 " typ II (30%)		60,000			
	VV		Součet		60,000			
8	K	226213212	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II	m	60,000	1 900,00	114 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"K-10.06.07_Výkres výztuže piloty_typ II.pdf					
	VV		(10,000*20)*30/100 " typ II (30%)		60,000			
	VV		Součet		60,000			
9	K	226213213	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III	m	80,000	1 950,00	156 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"K-10.06.07_Výkres výztuže piloty_typ II.pdf					
	VV		(10,000*20)*40/100 " typ II (40%)		80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		80,000			
10	K	226213311	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. I	m	72,000	1 950,00	140 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"K-10.06.06_Výkres výztuže piloty_typ I.pdf					
	VV		(12,000*20)*30/100 " typ I (30%)		72,000			
	VV		Součet		72,000			
11	K	226213312	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. II	m	72,000	1 950,00	140 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"K-10.06.06_Výkres výztuže piloty_typ I.pdf					
	VV		(12,000*20)*30/100 " typ I (30%)		72,000			
	VV		Součet		72,000			
12	K	226213313	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III	m	96,000	2 000,00	192 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"K-10.06.06_Výkres výztuže piloty_typ I.pdf					
	VV		(12,000*20)*40/100 " typ I (40%)		96,000			
	VV		Součet		96,000			
13	K	227211115	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 1050 mm	m	440,000	1 250,00	550 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"K-10.06.06_Výkres výztuže piloty_typ I.pdf					
	VV		12,000*20 " typ I		240,000			
	VV		"K-10.06.07_Výkres výztuže piloty_typ II.pdf					
	VV		10,000*20 " typ II		200,000			
	VV		Součet		440,000			
14	K	231212113	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	200,000	590,00	118 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic. 2. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují podle ustanovení poznámky 1. a 3. souboru cen 231 1 . - Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty. 4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.*					
	VV		"K-10.06.07_Výkres výztuže piloty_typ II.pdf					
	VV		10,000*20 " typ II		200,000			
	VV		Součet		200,000			
15	*M*	*589337360*	*beton C 35/45 XF3 kamenivo frakce 0/22*	*m3*	*139,959*	*2 350,00*	*328 903,65*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		(PI*0,450*0,450*10,000)*20		127,235			
	VV		127,235*10/100 " přípočet 10%		12,724			
	VV		Součet		139,959			
16	K	231212213	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	240,000	650,00	156 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic. 2. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují podle ustanovení poznámky 1. a 3. souboru cen 231 1 . - Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty. 4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.*					
	VV		"K-10.06.06_Výkres výztuže piloty_typ I.pdf					
	VV		12,000*20 " typ I		240,000			
	VV		Součet		240,000			
17	*M*	*589337360*	*beton C 35/45 XF3 kamenivo frakce 0/22*	*m3*	*167,949*	*2 350,00*	*394 680,15*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		(PI*0,450*0,450*12,000)*20		152,681			
	VV		152,681*10/100 " přípočet 10%		15,268			
	VV		Součet		167,949			
18	K	231611111	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 216 (E)	t	1,346	25 000,00	33 650,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokošů; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - Zřízení výplně pilot z betonu železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		"K-10.06.06_Výkres výztuže piloty_typ I.pdf					
	VV		"K-10.06.07_Výkres výztuže piloty_typ II.pdf					
	VV		"viz. Výkaz výztuže					
	VV		(2500,000+136,800)*0,222*0,001 " typ I - E6 (ozn. 2 + 4)		0,585			
	VV		(2500,000+136,800)*0,222*0,001 " typ II - E6 (ozn. 2 + 4)		0,585			
	VV		(0,585+0,585)*15/100 " připočet 15% na prostřih a stykování		0,176			
	VV		Součet		1,346			
19	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	16,623	25 000,00	415 575,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokošů; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - Zřízení výplně pilot z betonu železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		"K-10.06.06_Výkres výztuže piloty_typ I.pdf					
	VV		"K-10.06.07_Výkres výztuže piloty_typ II.pdf					
	VV		"viz. Výkaz výztuže					
	VV		(3036,000+280,000)*2,470*0,001 " typ I - R20 (ozn. 1 + 3)		8,191			
	VV		(2256,000+280,000)*2,470*0,001 " typ II - R20 (ozn. 1 + 3)		6,264			
	VV		(8,191+6,264)*15/100 " připočet 15% na prostřih a stykování		2,168			
	VV		Součet		16,623			
20	K	239111113	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	28,000	5 500,00	154 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky odbourávané výplně piloty.*					
	VV		"K-10.06.06_Výkres výztuže piloty_typ I.pdf					
	VV		"K-10.06.07_Výkres výztuže piloty_typ II.pdf					
	VV		0,700*20 " typ I		14,000			
	VV		0,700*20 " typ II		14,000			
	VV		Součet		28,000			
21	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	176,944	3 050,00	539 679,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K-10.06.01_Výkres tvaru - technické podlaží.pdf					
	VV		" deska D1.1					
	VV		(45,150*4,200)*0,250 " deska D1.1 tl. 250 mm		47,408			
	VV		Mezisoučet " 1.PP (deska D1.1)		47,408			
	VV		"K-10.03.01_Výkres tvaru - deska na úrovni -0,200.pdf					
	VV		(45,150*15,700-45,150*4,200)*0,250 " deska D2.1		129,806			
	VV		-(1,200*0,900)*0,250 " odpočet revizního vstupu (poklopu) do tech. podlaží		-0,270			
	VV		Mezisoučet - deska D2.1		129,536			
	VV		Součet		176,944			
22	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	55,100	250,00	13 775,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"K-10.06.01_Výkres tvaru - technické podlaží.pdf					
	VV		" deska D1.1					
	VV		(45,150*2+4,200*2)*0,250 " deska D1.1 tl. 250 mm		24,675			
	VV		Mezisoučet " 1.PP (deska D1.1)		24,675			
	VV		"K-10.03.01_Výkres tvaru - deska na úrovni -0,200.pdf					
	VV		" spodní líc bednění pro desku nad tech. podlažím je započten v položce bednění stropu					
	VV		(45,150*2+15,700*2)*0,250 " deska D2.1		30,425			
	VV		Mezisoučet - deska D2.1		30,425			
	VV		Součet		55,100			
23	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	55,100	50,00	2 755,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"K-10.06.01_Výkres tvaru - technické podlaží.pdf					
	VV		" deska D1.1					
	VV		(45,150*2+4,200*2)*0,250 " deska D1.1 tl. 250 mm		24,675			
	VV		Mezisoučet " 1.PP (deska D1.1)		24,675			
	VV		"K-10.03.01_Výkres tvaru - deska na úrovni -0,200.pdf					
	VV		" spodní líc bednění pro desku nad tech. podlažím je započten v položce bednění stropu					
	VV		(45,150*2+15,700*2)*0,250 " deska D2.1		30,425			
	VV		Mezisoučet - deska D2.1		30,425			
	VV		Součet		55,100			
24	K	273353101	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. do 0,25 m	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.*					
	VV		" platí pro prostupy ŽB stropní deskou tl. 250 mm					
	VV		"K-10.03.01_Výkres tvaru - deska na úrovni -0,200.pdf					
	VV		1,000 " 100x100 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		1,000			
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " 100x100 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	273353121	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m	kus	39,000	185,00	7 215,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.*					
	VV		" platí pro prostupy ŽB stropní deskou tl. 250 mm					
	VV		"K-10.03.01_Výkres tvaru - deska na úrovni -0,200.pdf					
	VV		8,000 " 200x200 mm		8,000			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		8,000			
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		11,000 " 150x150 mm		11,000			
	VV		11,000 " 200x200 mm		11,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		22,000			
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					
	VV		9,000 " 200x200 mm		9,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		9,000			
	VV		Součet		39,000			
26	K	273353131	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.*					
	VV		" platí pro prostupy ŽB stropní deskou tl. 250 mm					
	VV		"K-10.03.01_Výkres tvaru - deska na úrovni -0,200.pdf					
	VV		2,000 " 300x200 mm		2,000			
	VV		1,000 " 400x200 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		3,000			
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " 500x175 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	273353141	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl. do 1,00 m	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.*					
	VV		" platí pro prostupy ŽB stropní deskou tl. 250 mm					
	VV		"K-10.03.01_Výkres tvaru - deska na úrovní -0,200.pdf					
	VV		1,000 " 600x175 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		1,000			
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " 600x175 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,000			
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " 600x175 mm		1,000			
	VV		1,000 " 400x400 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		2,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	273353151	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,17 do 0,25 m2, hl. do 1,00 m	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.*					
	VV		" platí pro prostupy ŽB stropní deskou tl. 250 mm					
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " 600x400 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,000			
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " 600x400 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	29,611	29 000,00	858 719,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.*					
	VV		"K-10.03.02_Výkres výztuže desky na úrovni -0,200					
	VV		26248,170*0,888*0,001 " R12 (ozn. 1-32 + 36-46)		23,308			
	VV		1545,000*1,580*0,001 " R16 (ozn. 33-35)		2,441			
	VV		(23,308+2,441)*15/100 " připočet 15% na prostřih a stykování		3,862			
	VV		Součet		29,611			
30	K	274321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	11,715	2 750,00	32 216,25	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňuji cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"K-10.TZ_Technická zpráva_statická část.pdf					
	VV		" základové prahy průřezu 200x750 mm mezi hlavami pilot (po obvodu)					
	VV		(4,750*2+4,800*2+3,300*12+4,900+4,800+4,850*2)*(0,200*0,750)		11,715			
	VV		Součet		11,715			
31	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	117,150	250,00	29 287,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"K-10.TZ_Technická zpráva_statická část.pdf					
	VV		" základové prahy průřezu 200x750 mm mezi hlavami pilot (po obvodu)					
	VV		(4,750*2+4,800*2+3,300*12+4,900+4,800+4,850*2)*(2*0,750)		117,150			
	VV		Součet		117,150			
32	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	117,150	50,00	5 857,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
33	K	274353121	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		1,000 " 150x250 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	274353141	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl. do 1,00 m	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		1,000*2 " 250x500 mm		2,000			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	274353151	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,17 do 0,25 m2, hl. do 1,00 m	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		1,000 " 500x500 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	43,200	2 700,00	116 640,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňuji cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.*					
	VV		"S10_001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"K-10.TZ_Technická zpráva_statická část.pdf					
	VV		"K-10.03.01_Výkrestvaru_deska na úrovni -0,200.pdf					
	VV		"K-10.06.06_Výkres výztuže piloty_typ I.pdf					
	VV		"K-10.06.07_Výkres výztuže piloty_typ II.pdf					
	VV		(1,200*1,200*0,750)*20 " hlava pitoty typ I		21,600			
	VV		(1,200*1,200*0,750)*20 " hlava piloty typ II		21,600			
	VV		Součet		43,200			
37	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	144,000	280,00	40 320,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"S10_001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"K-10.TZ_Technická zpráva_statická část.pdf					
	VV		"K-10.03.01_Výkrestvaru_deska na úrovni -0,200.pdf					
	VV		"K-10.06.06_Výkres výztuže piloty_typ I.pdf					
	VV		"K-10.06.07_Výkres výztuže piloty_typ II.pdf					
	VV		(1,200*4*0,750)*20 " hlava pitoty typ I		72,000			
	VV		(1,200*4*0,750)*20 " hlava piloty typ II		72,000			
	VV		Součet		144,000			
38	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	144,000	60,00	8 640,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
39	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	7,444	29 000,00	215 876,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber*					
	VV		"K-10.06.04_Výkres výztuže patky P1.pdf					
	VV		"K-10.06.05_Výkres výztuže patky P2.pdf					
	VV		" viz. Výkaz výztuže					
	VV		766,080*0,395*0,001 " P1 - R8 (ozn. 1)		0,303			
	VV		(1118,880+724,030)*1,580*0,001 " P1 - R16 (ozn. 2 + 3)		2,912			
	VV		(0,303+2,912)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,482			
	VV		Mezisoučet " P1		3,697			
	VV		510,720*0,395*0,001 " P2 - R8 (ozn. 1)		0,202			
	VV		(745,920+482,690)*1,580*0,001 " P2 - R16 (ozn. 2 + 3)		1,941			
	VV		289,540*3,850*0,001 " P2 - R25 (ozn. 4)		1,115			
	VV		(0,202+1,941+1,115)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,489			
	VV		Mezisoučet " P2		3,747			
	VV		Součet		7,444			
40	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	490,000	850,00	416 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V cenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát. 3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. v katalogu 221 Komunikace pozemní a letiště*					
	VV		"10_001_Půdorys základů a tech.podlaží.pdf					
	VV		" pro provádění pilot - tl. 500 mm (příjezd dl. 30 m a 2x pracovní trasa dl. 55 m)					
	VV		3,500*30,000 " příjezd		105,000			
	VV		3,500*55,000 " pro osy A, B		192,500			
	VV		3,500*55,000 " pro osy C, D		192,500			
	VV		Součet		490,000			
41	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	420,000	120,00	50 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) osazení silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.*					
	VV		"10_001_Půdorys základů a tech.podlaží.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" pro provádění pilot - tl. 500 mm (příjezd dl. 30 m a 2x pracovní trasa dl. 55 m)					
	VV		3,000*30,000 " příjezd		90,000			
	VV		3,000*55,000 " pro osy A, B		165,000			
	VV		3,000*55,000 " pro osy C, D		165,000			
	VV		Součet		420,000			
42	*M*	*59381003*	*panel silniční 300x150x15 cm*	*kus*	*94,940*	*4 200,00*	*398 748,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	P		*Poznámka k položce:* *2-násobná obrátkovost zohledněny v jednotkové ceně*					
	VV		94*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		94,940			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 404 999,50	
43	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	184,800	1 000,00	184 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		3,000*4,050 " m.č. 104/106		12,150			
	VV		5,750*4,050 " m.č. 105/106		23,288			
	VV		5,750*4,050 " m.č. 109+110/106		23,288			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,600*2,900)*1		-4,640			
	VV		-(2,500*1,750)*1		-4,375			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		49,711			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(3,300+4,100)*3,500 " m.č. 201/202, 201/204		25,900			
	VV		5,750*3,500 " m.č. 202+203/204		20,125			
	VV		(4,100+4,100+4,100+4,100)*3,500 " m.č. 205/208+209		57,400			
	VV		5,750*3,500 " m.č. 206/208		20,125			
	VV		5,750*3,500 " m.č. 208/209		20,125			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,900*1,970*2)		-3,546			
	VV		-(0,900*2,800*2)		-5,040			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		135,089			
	VV		Součet		184,800			
44	K	311236331	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	46,575	1 750,00	81 506,25	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(5,750+5,750)*4,050 " m.č. 101/105, 101/103		46,575			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		46,575			
	VV		Součet		46,575			
45	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3	141,094	3 400,00	479 719,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1816 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*					
	VV		"K-10.06.01_Výkres tvaru - technické podlaží.pdf					
	VV		"od úrovně -1,650 na úroveň -0,450					
	VV		(45,150*2+3,800*2)*(0,200*1,200)		23,496			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		23,496			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		" od úrovně -0,200 na úroveň +3,850					
	VV		" mimo atiky (samostatná položka)					
	VV		(45,150*2+15,300*2+5,750*2)*(0,200*4,050)		107,244			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(3,600*2,400)*0,200*5 " ozn. A		-8,640			
	VV		-(1,800*2,400)*0,200*1 " ozn. B		-0,864			
	VV		-(5,100*2,400)*0,200*6 " ozn. C		-14,688			
	VV		-(1,200*1,200)*0,200*1 " ozn. D		-0,288			
	VV		-(3,600*3,300)*0,200*4 " ozn. G		-9,504			
	VV		-(3,600*3,300)*0,200*1 " ozn. H		-2,376			
	VV		-(2,700*3,000)*0,200*1 " ozn. I		-1,620			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		69,264			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"od úrovně +4,100 na úroveň +7,600					
	VV		" mimo atiky (samostatná položka)					
	VV		(33,300*2+15,300*2+5,750*2)*(0,200*3,500)		76,090			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(3,600*2,400)*0,200*9 " ozn. A		-15,552			
	VV		-(5,100*2,400)*0,200*3 " ozn. C		-7,344			
	VV		-(1,200*1,200)*0,200*3 " ozn. D		-0,864			
	VV		-(1,800*2,100)*0,200*1 " ozn. E		-0,756			
	VV		-(3,600*4,500)*0,200*1 " ozn. F (společné i pro 1.NP)		-3,240			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		48,334			
	VV		Součet		141,094			
46	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	2 086,576	320,00	667 704,32	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"K-10.06.01_Výkres tvaru - technické podlaží.pdf					
	VV		"od úrovně -1,650 na úroveň -0,450					
	VV		(45,150*2+44,750*2+3,800*2+4,200*2)*1,200		234,960			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		234,960			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		" od úrovně -0,200 na úroveň +3,850					
	VV		" mimo atiky (samostatná položka)					
	VV		(45,150*2+44,750*2+15,300*2+15,700*2+5,750*4)*4,050		1 072,440			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(3,600*2,400)*0,200*5 " ozn. A		-8,640			
	VV		-(1,800*2,400)*0,200*1 " ozn. B		-0,864			
	VV		-(5,100*2,400)*0,200*6 " ozn. C		-14,688			
	VV		-(3,600*3,300)*0,200*4 " ozn. G		-9,504			
	VV		-(3,600*3,300)*0,200*1 " ozn. H		-2,376			
	VV		-(2,700*3,000)*0,200*1 " ozn. I		-1,620			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(3,600*2+2,400*2)*0,200*5 " ozn. A		12,000			
	VV		(1,800*2+2,400*2)*0,200*1 " ozn. B		1,680			
	VV		(5,100*2+2,400*2)*0,200*6 " ozn. C		18,000			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*0,200*1 " ozn. D		0,960			
	VV		(3,600+3,300*2)*0,200*4 " ozn. G		8,160			
	VV		(3,600+3,300*2)*0,200*1 " ozn. H		2,040			
	VV		(2,700+3,000*2)*0,200*1 " ozn. I		1,740			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1 079,328			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					
	VV		"od úrovně +4,100 na úroveň +7,600					
	VV		" mimo atiky (samostatná položka)					
	VV		(33,300*2+32,900*2+15,300*2+15,700*2+5,750*4)*3,500		760,900			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(3,600*2,400)*0,200*9 " ozn. A		-15,552			
	VV		-(5,100*2,400)*0,200*3 " ozn. C		-7,344			
	VV		-(1,800*2,100)*0,200*1 " ozn. E		-0,756			
	VV		-(3,600*4,500)*0,200*1 " ozn. F (společné i pro 1.NP)		-3,240			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(3,600*2+2,400*2)*0,200*9 " ozn. A		21,600			
	VV		(5,100*2+2,400*2)*0,200*3 " ozn. C		9,000			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*0,200*3 " ozn. D		2,880			
	VV		(1,800*2+2,100*2)*0,200*1 " ozn. E		1,560			
	VV		(3,600*2+4,500*2)*0,200*1 " ozn. F		3,240			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		772,288			
	VV		Součet		2 086,576			
47	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	2 086,576	100,00	208 657,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
48	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	2 086,576	50,00	104 328,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
49	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	64,056	29 000,00	1 857 624,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"K-10.06.02_Výkres výztuže technického podlaží a stěny SN 1.1.pdf					
	VV		" viz. Výkaz výztuže					
	VV		369,600*0,222*0,001 " R6 (ozn. 14)		0,082			
	VV		(2252,160+2808,000)*0,888*0,001 " R12 (ozn. 8,9)		4,493			
	VV		(587,60+1872,000+104,000)*1,580*0,001 " R16 (ozn. 10,11,12)		4,050			
	VV		(0,082+4,493+4,050)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		1,294			
	VV		Mezisoučet " 1.PP (SN 1.1)		9,919			
	VV		"K-10.03.04_Výkres výztuže stěny SN 1.2, 2.2.pdf					
	VV		" viz. Výkaz výztuže					
	VV		156,660*0,222*0,001 " R6 (ozn. 16)		0,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2227,100*0,888*0,001 " R12 (ozn. 1,3-4,8-9,11-12)		1,978			
	VV		1757,410*1,580*0,001 " R16 (ozn. 2,5-7,10,13-15)		2,777			
	VV		(0,035+1,978+2,777)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,719			
	VV		Mezisoučet " 1.NP (SN 1.2, 2.2)		5,509			
	VV		"K-10.03.05_Výkres výztuže stěny SN 2.3, 3.3.pdf					
	VV		" viz. Výkaz výztuže					
	VV		471,660*0,222*0,001 " R6 (ozn. 28)		0,105			
	VV		519,200*0,395*0,001 " R8 (ozn. 25-27)		0,205			
	VV		6927,430*0,888*0,001 " R12 (ozn. 2-4,7-13,19-23)		6,152			
	VV		5379,080*1,580*0,001 " R16 (ozn. 1,5-6,14-18,24)		8,499			
	VV		(0,105+0,205+6,152+8,499)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		2,244			
	VV		Mezisoučet " 1.NP+2.NP (SN 2.3, 3.3)		17,205			
	VV		"K-10.03.06_Výkres výztuže stěny SN 1.4, 2.3, 3.4.pdf					
	VV		" viz. Výkaz výztuže					
	VV		258,720*0,222*0,001 " R6 (ozn. 18)		0,057			
	VV		3383,820*0,888*0,001 " R12 (ozn. 2,5-10,14)		3,005			
	VV		2444,800*1,580*0,001 " R16 (ozn. 1,3-4,11-13)		3,863			
	VV		(0,057+3,005+3,863)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		1,039			
	VV		Mezisoučet " 1.NP+2.NP (SN 1.4, 2.4, 3.4)		7,964			
	VV		"K-10.03.03_Výkres výztuže stěny SN 2.1, 3.1.pdf					
	VV		" viz. Výkaz výztuže					
	VV		383,040*0,222*0,001 " R6 (ozn. 24)		0,085			
	VV		951,120*0,395*0,001 " R8 (ozn. 13-16)		0,376			
	VV		5631,700*0,888*0,001 " R12 (ozn. 2-4,7-8,17-23)		5,001			
	VV		4708,300*1,580*0,001 " R16 (ozn. 1,5-6,9-12)		7,439			
	VV		(0,085+0,376+5,001+7,439)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		1,935			
	VV		Mezisoučet " 1.NP+2.NP (SN 2.1, 3.1)		14,836			
	VV		"K-10.03.07_Výkres výztuže stěny SN 2.5, 3.5.pdf					
	VV		" viz. Výkaz výztuže					
	VV		151,200*0,222*0,001 " R6 (ozn. 9)		0,034			
	VV		2982,750*0,888*0,001 " R12 (ozn. 2,4-6,8)		2,649			
	VV		1338,800*1,580*0,001 " R16 (ozn. 1,3,7)		2,115			
	VV		(0,034+2,649+2,115)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,720			
	VV		Mezisoučet " 1.NP+2.NP (SN 2.5, 3.5)		5,518			
	VV		"K-10.04.03_Výkres výztuže stěny SN 3.2.pdf					
	VV		" viz. Výkaz výztuže					
	VV		85,680*0,222*0,001 " R6 (ozn. 13)		0,019			
	VV		91,900*0,395*0,001 " R8 (ozn. 10-11)		0,036			
	VV		1232,100*0,888*0,001 " R12 (ozn. 1,3-3,8-9)		1,094			
	VV		981,400*1,580*0,001 " R16 (ozn. 2,6-7,12)		1,551			
	VV		(0,019+0,036+1,094+1,551)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,405			
	VV		Mezisoučet " 2.NP (SN 3.2)		3,105			
	VV		Součet		64,056			
50	K	315321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) půdní, štítové, nadstřešní, poprsní pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3	22,859	3 400,00	77 720,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1816 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" atika výšky 800 mm					
	VV		(11,700+15,100+11,700)*0,200*0,800		6,160			
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP					
	VV		((2,250*2+2,000*2)*(0,125*0,600))*2 " světlík		1,275			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		7,435			
	VV		(33,100*2+15,100*2)*0,200*0,800		15,424			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		15,424			
	VV		Součet		22,859			
51	K	315351121	Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	236,240	320,00	75 596,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Připlatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňuji individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" atika výšky 800 mm					
	VV		(11,700*2+15,500+11,500*2+15,100)*0,800		61,600			
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP					
	VV		((2,250*4+2,000*4)*0,600)*2" světlík		20,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		82,000			
	VV		(33,100*2+15,500*2+32,700*2+15,100*2)*0,800		154,240			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		154,240			
	VV		Součet		236,240			
52	K	315351122	Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	236,240	100,00	23 624,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
53	K	315351911	Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	236,240	50,00	11 812,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
54	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 109		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 112		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		2,000			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 207		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 214		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 215		1,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 216		2,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		5,000			
	VV		Součet		7,000			
55	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	11,000	400,00	4 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 105		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 110		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 111		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 113		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 1.NP		4,000			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 203		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 206		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 212		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 213		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 217		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 218		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 219		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		7,000			
	VV		Součet		11,000			
56	K	317168016	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm	kus	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 103		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 104		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		2,000			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 210		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 211		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		2,000			
	VV		Součet		4,000			
57	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000*2 " m.č. 202		2,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 204		2,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 208		2,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 209		2,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		8,000			
	VV		Součet		8,000			
58	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000*2 " m.č. 106		2,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	317998111	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm	m	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,250*4 " dl. 1250 mm		5,000			
	VV		2,000*1 " dl. 2000 mm		2,000			
	VV		Součet		7,000			
60	K	330321611	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	20,160	3 400,00	68 544,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*					
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					
	VV		"K-10.06.03_Výkres výztuže sloupu S1.pdf					
	VV		"K-10.03.08_Výkres výztuže sloupu S2.pdf					
	VV		"K-10.03.09_Výkres výztuže sloupu S3.pdf					
	VV		"K-10.04.05_Výkres výztuže sloupu S4.pdf					
	VV		(0,400*0,400)*1,200*16 " S1		3,072			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		3,072			
	VV		(0,400*0,400)*4,050*12 " S2		7,776			
	VV		(0,400*0,400)*4,050*4 " S3		2,592			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		10,368			
	VV		(0,400*0,400)*3,500*12 " S4		6,720			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		6,720			
	VV		Součet		20,160			
61	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	201,600	400,00	80 640,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					
	VV		"K-10.06.03_Výkres výztuže sloupu S1.pdf					
	VV		"K-10.03.08_Výkres výztuže sloupu S2.pdf					
	VV		"K-10.03.09_Výkres výztuže sloupu S3.pdf					
	VV		"K-10.04.05_Výkres výztuže sloupu S4.pdf					
	VV		(0,400*4)*1,200*16 " S1		30,720			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		30,720			
	VV		(0,400*4)*4,050*12 " S2		77,760			
	VV		(0,400*4)*4,050*4 " S3		25,920			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		103,680			
	VV		(0,400*4)*3,500*12 " S4		67,200			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		67,200			
	VV		Součet		201,600			
62	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	201,600	55,00	11 088,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
63	K	331351911	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	201,600	50,00	10 080,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
64	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	7,280	29 000,00	211 120,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"K-10.06.03_Výkres výztuže sloupu S1.pdf					
	VV		584,450*0,395*0,001 " R8 (ozn. 2,3)		0,231			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		38,400*0,888*0,001 " R12 (ozn. 4)		0,034			
	VV		352,000*3,850*0,001 " R25 (ozn. 1)		1,355			
	VV		(0,231+0,034+1,355)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,243			
	VV		Mezisoučet " 1.PP (sloup S1 - 16 ks)		1,863			
	VV		"K-10.03.08_Výkres výztuže sloupu S2.pdf					
	VV		535,680*0,395*0,001 " R8 (ozn. 2)		0,212			
	VV		537,600*3,850*0,001 " R25 (ozn. 1)		2,070			
	VV		(0,212+2,070)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,342			
	VV		Mezisoučet " 1.NP (sloup S2 - 12 ks)		2,624			
	VV		"K-10.03.09_Výkres výztuže sloupu S3.pdf					
	VV		178,560*0,395*0,001 " R8 (ozn. 2)		0,071			
	VV		154,430*3,850*0,001 " R25 (ozn. 1)		0,595			
	VV		(0,071+0,595)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP (sloup S3 - 4 ks)		0,766			
	VV		"K-10.04.05_Výkres výztuže sloupu S4.pdf					
	VV		464,260*0,395*0,001 " R8 (ozn. 2)		0,183			
	VV		410,500*3,850*0,001 " R25 (ozn. 1)		1,580			
	VV		(0,183+1,580)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,264			
	VV		Mezisoučet " 2.NP (sloup S4 - 12 ks)		2,027			
	VV		Součet		7,280			
65	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	28,387	450,00	12 774,15	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,195+0,700)*4,050 " m.č. 112		3,625			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,625			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,175+0,700)*3,500 " m.č. 207		3,063			
	VV		(1,025+0,900*3)*3,500 " m.č. 212		13,038			
	VV		(1,425+1,425+0,300)*3,500 " m.č. 215+216		11,025			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		24,762			
	VV		Součet		28,387			
66	K	342244311	Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační z cihel broušených na tenkovrstvou zdicí maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	345,182	550,00	189 850,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(3,300+3,300)*4,050 " m.č. 102/103+104		26,730			
	VV		4,100*4,050 " m.č. 104/109+110+111		16,605			
	VV		(1,500+1,375)*4,050 " m.č. 109		11,644			
	VV		6,025*4,050 " m.č. 110/111		24,401			
	VV		4,100*4,050 " m.č. 104/105+112		16,605			
	VV		(2,975+1,200)*4,050 " m.č. 105/112		16,909			
	VV		4,100*2,000 " m.č. 113		8,200			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*1)		-1,182			
	VV		-(0,700*1,970*1)		-1,379			
	VV		-(0,900*2,870*3)		-7,749			
	VV		-(1,800*2,870*2)		-10,332			
	VV		-(0,900*1,400*1)		-1,260			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		99,192			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		6,000*3,500 " m.č. 202/203		21,000			
	VV		5,750*3,500 " m.č. 204/206		20,125			
	VV		4,100*3,500 " m.č. 205/206		14,350			
	VV		(4,100-1,200+1,200)*3,500 " m.č. 206/207		14,350			
	VV		(4,100+5,750)*3,500 " m.č. 205/210/211		34,475			
	VV		(4,100+4,100+4,300+0,900+1,725)*3,500 " m.č. 205/211/212		52,938			
	VV		(4,100+6,250)*3,500 " m.č. 205/212/213		36,225			
	VV		(6,025+1,425)*3,500 " m.č. 213/214/215/216		26,075			
	VV		4,100*3,500 " m.č. 205/217/219		14,350			
	VV		6,025*3,500 " m.č. 214+215+216/217+218		21,088			
	VV		(3,425+2,240)*3,500 " m.č. 217+218+219		19,828			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		-(0,700*1,970*1)		-1,379			
	VV		-(0,900*1,970*2)		-3,546			
	VV		-(0,800*2,870*2)		-4,592			
	VV		-(0,900*2,870*3)		-7,749			
	VV		-(1,600*2,870*2)		-9,184			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		245,990			
	VV		Součet		345,182			
67	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	8,645	45,00	389,03	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odřeznutí zatvrdlé pěny u lice příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,195+0,700) " m.č. 112 (tl. 80 mm)		0,895			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		0,895			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,175+0,700) " m.č. 207 (tl. 80 mm)		0,875			
	VV		(1,025+0,900*3) " m.č. 212 (tl. 80 mm)		3,725			
	VV		(1,425+1,425+0,300) " m.č. 215+216 (tl. 80 mm)		3,150			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		7,750			
	VV		Součet		8,645			
68	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	110,490	75,00	8 286,75	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lice příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(3,300+3,300) " m.č. 102/103+104 (tl. 115 mm)		6,600			
	VV		4,100 " m.č. 104/109+110+111 (tl. 115 mm)		4,100			
	VV		(1,500+1,375) " m.č. 109 (tl. 115 mm)		2,875			
	VV		6,025 " m.č. 110/111 (tl. 115 mm)		6,025			
	VV		4,100 " m.č. 104/105+112 (tl. 115 mm)		4,100			
	VV		(2,975+1,200) " m.č. 105/112 (tl. 115 mm)		4,175			
	VV		4,100 " m.č. 113 (tl. 115 mm)		4,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		31,975			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		6,000 " m.č. 202/203 (tl. 115 mm)		6,000			
	VV		5,750 " m.č. 204/206 (tl. 115 mm)		5,750			
	VV		4,100 " m.č. 205/206 (tl. 115 mm)		4,100			
	VV		(4,100-1,200+1,200) " m.č. 206/207 (tl. 115 mm)		4,100			
	VV		(4,100+5,750) " m.č. 205/210/211 (tl. 115 mm)		9,850			
	VV		(4,100+4,100+4,300+0,900+1,725) " m.č. 205/211/212 (tl. 115 mm)		15,125			
	VV		(4,100+6,250) " m.č. 205/212/213 (tl. 115 mm)		10,350			
	VV		(6,025+1,425) " m.č. 213/214/215/216 (tl. 115 mm)		7,450			
	VV		4,100 " m.č. 205/217/219 (tl. 115 mm)		4,100			
	VV		6,025 " m.č. 214+215+216/217+218 (tl. 115 mm)		6,025			
	VV		(3,425+2,240) " m.č. 217+218+219 (tl. 115 mm)		5,665			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		78,515			
	VV		Součet		110,490			
69	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	15,100	80,00	1 208,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lice příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		4,050*2		8,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		8,100			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		3,500*2		7,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		7,000			
	VV		Součet		15,100			
70	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	261,500	80,00	20 920,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lice příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*					
	VV		" zdivo tl. 80 mm, 115 mm, 200 mm, 300 mm					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		4,050*30		121,500			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		121,500			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		3,500*40		140,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		140,000			
	VV		Součet		261,500			
71	K	346244352	Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	1,674	750,00	1 255,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" sprchová vanička (h = 150 mm nad podlahu + 200 mm skladba podlahy)					
	VV		0,925*0,350 " m.č. 112		0,324			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		0,324			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" sprchová vanička (h = 150 mm nad podlahu + 100 mm skladba podlahy)					
	VV		(0,900*4)*0,250 " m.č. 212		0,900			
	VV		(0,900*2)*0,250 " m.č. 214		0,450			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,350			
	VV		Součet		1,674			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 595 689,31	
72	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	307,563	2 900,00	891 932,70	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*					
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		" deska D3.1					
	VV		(3,600+17,100)*1,400*0,200 " markýzy nad vstupy tl. 200 mm		5,796			
	VV		(45,150*15,700)*0,250 " deska D3.1 tl. 250 mm		177,214			
	VV		-(4,100*6,000)*0,250 " odpočet schodiště		-6,150			
	VV		Mezisoučet " 1.NP (deska D3.1)		176,860			
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					
	VV		" deska D4.1					
	VV		(33,300*15,700)*0,250 " deska D4.1 tl. 250 mm		130,703			
	VV		Mezisoučet " 2.NP (deska D4.1)		130,703			
	VV		Součet		307,563			
73	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	1 261,885	320,00	403 803,20	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňuji individuálně.*					
	VV		"K-10.03.01_Výkres tvaru - deska na úrovni -0,200.pdf					
	VV		(44,700*3,800)*0,250 " deska D2.1 (spodní líc na úrovni -0,450)		42,465			
	VV		(1,200*2+0,900*2)*0,250 " revizní vstup (poklop) do tech. podlaží		1,050			
	VV		Mezisoučet - deska D2.1		43,515			
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		" deska D3.1					
	VV		(44,750*15,300) " deska D3.1 tl. 250 mm (vodorovná část)		684,675			
	VV		(45,150*2+15,700*2)*0,250 " dtto (svislá část)		30,425			
	VV		-(4,100*6,000) " odpočet schodiště (vodorovná část)		-24,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP (deska D3.1)		690,500			
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					
	VV		" deska D4.1					
	VV		(32,900*15,300) " deska D4.1 tl. 250 mm (vodorovná část)		503,370			
	VV		(33,300*2+15,700*2)*0,250 " dtto (svislá část)		24,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP (deska D4.1)		527,870			
	VV		Součet		1 261,885			
74	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	1 261,885	100,00	126 188,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňuji individuálně.*					
75	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	571,385	145,00	82 850,83	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"K-10.03.01_Výkres tvaru - deska na úrovni -0,200.pdf					
	VV		(44,700*3,800)*0,250 " deska D2.1 (spodní líc na úrovni -0,450)		42,465			
	VV		(1,200*2+0,900*2)*0,250 " revizní vstup (poklop) do tech. podlaží		1,050			
	VV		Mezisoučet - deska D2.1		43,515			
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					
	VV		" deska D4.1					
	VV		(32,900*15,300) " deska D4.1 tl. 250 mm (vodorovná část)		503,370			
	VV		(33,300*2+15,700*2)*0,250 " dtto (svislá část)		24,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP (deska D4.1)		527,870			
	VV		Součet		571,385			
76	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	571,385	35,00	19 998,48	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*					
77	K	411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	690,500	180,00	124 290,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		" deska D3.1					
	VV		(44,750*15,300) " deska D3.1 tl. 250 mm (vodorovná část)		684,675			
	VV		(45,150*2+15,700*2)*0,250 " dtto (svislá část)		30,425			
	VV		-(4,100*6,000) " odpočet schodiště (vodorovná část)		-24,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP (deska D3.1)		690,500			
	VV		Součet		690,500			
78	K	411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	690,500	45,00	31 072,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*					
79	K	411354711	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	34,240	145,00	4 964,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 2. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňuji individuálně.*					
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		" deska D3.1					
	VV		(3,600+17,100)*1,400 " markýzy nad vstupy tl. 200 mm (vodorovná část)		28,980			
	VV		(3,600+17,100+1,400*4)*0,200 " dtto (svislá část)		5,260			
	VV		Mezisoučet " 1.NP (deska D3.1)		34,240			
	VV		Součet		34,240			
80	K	411354712	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	34,240	35,00	1 198,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 2. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
81	K	411354791	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	34,240	50,00	1 712,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 2. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
82	K	411354795	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení	m2	28,980	180,00	5 216,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 2. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		" deska D3.1					
	VV		(3,600+17,100)*1,400 " markýzy nad vstupy tl. 200 mm (vodorovná část)		28,980			
	VV		Mezisoučet " 1.NP (deska D3.1)		28,980			
	VV		Součet		28,980			
83	K	411354796	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění	m2	28,980	45,00	1 304,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 2. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
84	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	1 261,885	50,00	63 094,25	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
85	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	60,263	29 000,00	1 747 627,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"K-10.06.02_Výkres výztuže technického podlaží a stěny SN 1.1.pdf					
	VV		" deska D1.1					
	VV		(2074,600+1800,000+339,000+2681,800+360,000+219,000+180,000+190,000)*0,888*0,001 " R12 (ozn. 1-7,13)		6,966			
	VV		6,966*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		1,045			
	VV		Mezisoučet " 1.PP (deska 1.1)		8,011			
	VV		"K-10-04.02_Výkres výztuže desky 1.NP.pdf					
	VV		" deska D3.1					
	VV		22177,000*0,888*0,001 " R12 (ozn. 1-2,5,7-8,12-18,21,23-24,27,33-44)		19,693			
	VV		4851,800*1,580*0,001 " R16 (ozn. 3-4,9-11,19-20,25-26,28-32)		7,666			
	VV		(19,693+7,666)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		4,104			
	VV		Mezisoučet " 1.NP (deska D3.1)		31,463			
	VV		"K-10.05.02_Výkres výztuže desky 2.NP_spodní povrch.pdf					
	VV		"K-10.05.03_Výkres výztuže desky 2.NP_horní povrch.pdf					
	VV		" deska D4.1					
	VV		9184,370*0,888*0,001 " R12 (Spp) (ozn.1-5)		8,156			
	VV		9833,940*0,888*0,001 " R12 (Hop) (ozn.1-6,8-9)		8,733			
	VV		751,800*1,580*0,001 " R16 (Hop) (ozn.7)		1,188			
	VV		(8,156+8,733+1,188)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		2,712			
	VV		Mezisoučet " 2.NP (deska D4.1)		20,789			
	VV		Součet		60,263			
86	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	6,406	3 200,00	20 499,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" vntřní schodiště z 1.NP do 2.NP					
	VV		(1,950*4,430)*0,200*2 " schod. ramena tl. 200 mm		3,455			
	VV		(2,100*4,100)*0,200 " mezipodesta tl. 200 mm		1,722			
	VV		((0,300*0,150)/2)*1,950*28 " schod. stupně 300/150 mm		1,229			
	VV		Součet		6,406			
87	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,286	31 000,00	39 866,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"K-10.04.04_Výkres výztuže schodiště					
	VV		" vntřní schodiště z 1.NP do 2.NP					
	VV		1258,970*0,888*0,001 " R12 (ozn. 1-15)		1,118			
	VV		1,118*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,168			
	VV		Součet		1,286			
88	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	57,278	450,00	25 775,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" vntřní schodiště z 1.NP do 2.NP					
	VV		((1,950*4,430)*2*2)+(0,200*(4,430*2+1,950*4)) " schod. ramena tl. 200 mm		37,886			
	VV		(2,100*4,100)+(0,200*4,100) " mezipodesta tl. 200 mm		9,430			
	VV		((0,150*1,950)*28)+((0,200*4,430)*2) " schod. stupně 300/150 mm		9,962			
	VV		Součet		57,278			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	57,278	75,00	4 295,85	CS ÚRS 2018 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 716 517,73	
90	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů	m2	59,889	20,00	1 197,78	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" vntřní schodiště z 1.NP do 2.NP					
	VV		(1,950*4,430)*2 " schod. ramena tl. 200 mm		17,277			
	VV		(2,100*4,100) " mezipodesta tl. 200 mm		8,610			
	VV		((0,300*0,150)/2)*28 " schod. stupně 300/150 mm		0,630			
	VV		(4,430*0,200)*2 " bok schodišťové desky		1,772			
	VV		Mezisoučet " vnitřní schodiště		28,289			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		13,300 " m.č. 110		13,300			
	VV		10,800 " m.č. 111		10,800			
	VV		7,500 " m.č. 113		7,500			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		31,600			
	VV		Součet		59,889			
91	K	611111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stropů	m2	59,889	110,00	6 587,79	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111. 2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující: a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky, b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky. 3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr). 4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" vntřní schodiště z 1.NP do 2.NP					
	VV		(1,950*4,430)*2 " schod. ramena tl. 200 mm		17,277			
	VV		(2,100*4,100) " mezipodesta tl. 200 mm		8,610			
	VV		((0,300*0,150)/2)*28 " schod. stupně 300/150 mm		0,630			
	VV		(4,430*0,200)*2 " bok schodišťové desky		1,772			
	VV		Mezisoučet " vnitřní schodiště		28,289			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		13,300 " m.č. 110		13,300			
	VV		10,800 " m.č. 111		10,800			
	VV		7,500 " m.č. 113		7,500			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		31,600			
	VV		Součet		59,889			
92	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	31,600	65,00	2 054,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		13,300 " m.č. 110		13,300			
	VV		10,800 " m.č. 111		10,800			
	VV		7,500 " m.č. 113		7,500			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		31,600			
	VV		Součet		31,600			
93	K	611131115	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně schodišťových konstrukcí	m2	28,289	70,00	1 980,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" vntřní schodiště z 1.NP do 2.NP					
	VV		(1,950*4,430)*2 " schod. ramena tl. 200 mm		17,277			
	VV		(2,100*4,100) " mezipodesta tl. 200 mm		8,610			
	VV		((0,300*0,150)/2)*28 " schod. stupně 300/150 mm		0,630			
	VV		(4,430*0,200)*2 " bok schodišťové desky		1,772			
	VV		Součet		28,289			
94	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	31,600	125,00	3 950,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		13,300 " m.č. 110		13,300			
	VV		10,800 " m.č. 111		10,800			
	VV		7,500 " m.č. 113		7,500			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		31,600			
	VV		Součet		31,600			
95	K	611311135	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	28,289	135,00	3 819,02	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" vntřní schodiště z 1.NP do 2.NP					
	VV		(1,950*4,430)*2 " schod. ramena tl. 200 mm		17,277			
	VV		(2,100*4,100) " mezipodesta tl. 200 mm		8,610			
	VV		((0,300*0,150)/2)*28 " schod. stupně 300/150 mm		0,630			
	VV		(4,430*0,200)*2 " bok schodišťové desky		1,772			
	VV		Součet		28,289			
96	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	814,011	20,00	16 280,22	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(3,800*2+44,750*2-0,400*12)*1,200		110,760			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		110,760			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		4,100*4,050 " m.č. 101		16,605			
	VV		(17,750+15,300+17,850+5,750)*4,050 " m.č. 103		229,433			
	VV		4,100*4,050 " m.č. 105		16,605			
	VV		(13,350+13,350)*4,050 " m.č. 106		108,135			
	VV		(4,250+6,050)*4,050 " m.č. 107		41,715			
	VV		(4,250+6,050)*4,050 " m.č. 108		41,715			
	VV		2,575*4,050 " m.č. 110		10,429			
	VV		(1,800+5,750)*4,050 " m.č. 111		30,578			
	VV		(4,100+2,100+2,100)*2,000 " m.č. 113		16,600			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(3,600*2,400*5) " ozn. A		-43,200			
	VV		-(1,800*2,400*1) " ozn. B		-4,320			
	VV		-(5,100*2,400*6) " ozn. C		-73,440			
	VV		-(1,200*1,200*1) " ozn. D		-1,440			
	VV		-(3,600*3,300*4) " ozn. G		-47,520			
	VV		-(3,600*3,300*1) " ozn. H		-11,880			
	VV		-(2,700*3,000*1) " ozn. I		-8,100			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(3,600*2+2,400*2)*0,200*5 " ozn. A		12,000			
	VV		(1,800*2+2,400*2)*0,200*1 " ozn. B		1,680			
	VV		(5,100*2+2,400*2)*0,200*6 " ozn. C		18,000			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*0,200*1 " ozn. D		0,960			
	VV		(3,600+3,300*2)*0,200*4 " ozn. G		8,160			
	VV		(3,600+3,300*2)*0,200*1 "ozn. H		2,040			
	VV		(2,700+3,000*2)*0,200*1 " ozn. I		1,740			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		366,495			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		((2,100+4,100+2,100)*5,600)+(((3,500+5,600)*3,900/2)*2) " m.č. 201		81,970			
	VV		(6,000+12,000+5,750)*3,500 " m.č. 202		83,125			
	VV		(6,000+3,175)*3,500 " m.č. 203		32,113			
	VV		4,375*3,500 " m.č. 204		15,313			
	VV		3,000*3,500 " m.č. 205		10,500			
	VV		4,100*3,500 " m.č. 206		14,350			
	VV		8,800*3,500 " m.č. 208		30,800			
	VV		(8,900+5,950)*3,500 " m.č. 209		51,975			
	VV		(4,475+6,025)*3,500 " m.č. 210		36,750			
	VV		8,450*3,500 " m.č. 211		29,575			
	VV		2,175*3,500 " m.č. 212		7,613			
	VV		1,975*3,500 " m.č. 213		6,913			
	VV		1,275*3,500 " m.č. 214		4,463			
	VV		(3,425+3,660)*3,500 " m.č. 218		24,798			
	VV		1,965*3,500 " m.č. 219		6,878			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(3,600*2,400*9) " ozn. A		-77,760			
	VV		-(5,100*2,400*3) " ozn. C		-36,720			
	VV		-(1,200*1,200*3) " ozn. D		-4,320			
	VV		-(1,800*2,100*1) " ozn. E		-3,780			
	VV		-(3,600*4,500*1) " ozn. F		-16,200			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(3,600*2+2,400*2)*0,200*9 " ozn. A		21,600			
	VV		(5,100*2+2,400*2)*0,200*3 " ozn. C		9,000			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*0,200*3 " ozn. D		2,880			
	VV		(1,800*2+2,400*2)*0,200*1 " ozn. F		1,680			
	VV		(3,600*2+4,500*2)*0,200*1 " ozn. F		3,240			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		336,756			
	VV		Součet		814,011			
97	K	612111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	814,011	85,00	69 190,94	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111. 2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující: a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky, b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky. 3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr). 4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(3,800*2+44,750*2-0,400*12)*1,200		110,760			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		110,760			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		4,100*4,050 " m.č. 101		16,605			
	VV		(17,750+15,300+17,850+5,750)*4,050 " m.č. 103		229,433			
	VV		4,100*4,050 " m.č. 105		16,605			
	VV		(13,350+13,350)*4,050 " m.č. 106		108,135			
	VV		(4,250+6,050)*4,050 " m.č. 107		41,715			
	VV		(4,250+6,050)*4,050 " m.č. 108		41,715			
	VV		2,575*4,050 " m.č. 110		10,429			
	VV		(1,800+5,750)*4,050 " m.č. 111		30,578			
	VV		(4,100+2,100+2,100)*2,000 " m.č. 113		16,600			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(3,600*2,400*5) " ozn. A		-43,200			
	VV		-(1,800*2,400*1) " ozn. B		-4,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(5,100*2,400*6) " ozn. C		-73,440			
	VV		-(1,200*1,200*1) " ozn. D		-1,440			
	VV		-(3,600*3,300*4) " ozn. G		-47,520			
	VV		-(3,600*3,300*1) " ozn. H		-11,880			
	VV		-(2,700*3,000*1) " ozn. I		-8,100			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(3,600*2+2,400*2)*0,200*5 " ozn. A		12,000			
	VV		(1,800*2+2,400*2)*0,200*1 " ozn. B		1,680			
	VV		(5,100*2+2,400*2)*0,200*6 " ozn. C		18,000			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*0,200*1 " ozn. D		0,960			
	VV		(3,600+3,300*2)*0,200*4 " ozn. G		8,160			
	VV		(3,600+3,300*2)*0,200*1 "ozn. H		2,040			
	VV		(2,700+3,000*2)*0,200*1 " ozn. I		1,740			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		366,495			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		((2,100+4,100+2,100)*5,600)+(((3,500+5,600)*3,900/2)*2) " m.č. 201		81,970			
	VV		(6,000+12,000+5,750)*3,500 " m.č. 202		83,125			
	VV		(6,000+3,175)*3,500 " m.č. 203		32,113			
	VV		4,375*3,500 " m.č. 204		15,313			
	VV		3,000*3,500 " m.č. 205		10,500			
	VV		4,100*3,500 " m.č. 206		14,350			
	VV		8,800*3,500 " m.č. 208		30,800			
	VV		(8,900+5,950)*3,500 " m.č. 209		51,975			
	VV		(4,475+6,025)*3,500 " m.č. 210		36,750			
	VV		8,450*3,500 " m.č. 211		29,575			
	VV		2,175*3,500 " m.č. 212		7,613			
	VV		1,975*3,500 " m.č. 213		6,913			
	VV		1,275*3,500 " m.č. 214		4,463			
	VV		(3,425+3,660)*3,500 " m.č. 218		24,798			
	VV		1,965*3,500 " m.č. 219		6,878			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(3,600*2,400*9) " ozn. A		-77,760			
	VV		-(5,100*2,400*3) " ozn. C		-36,720			
	VV		-(1,200*1,200*3) " ozn. D		-4,320			
	VV		-(1,800*2,100*1) " ozn. E		-3,780			
	VV		-(3,600*4,500*1) " ozn. F		-16,200			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(3,600*2+2,400*2)*0,200*9 " ozn. A		21,600			
	VV		(5,100*2+2,400*2)*0,200*3 " ozn. C		9,000			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*0,200*3 " ozn. D		2,880			
	VV		(1,800*2+2,400*2)*0,200*1 " ozn. F		1,680			
	VV		(3,600*2+4,500*2)*0,200*1 " ozn. F		3,240			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		336,756			
	VV		Součet		814,011			
98	K	612121112	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn	m2	1,674	30,00	50,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" sprchová vanička (h = 150 mm nad podlahu + 200 mm skladba podlahy)					
	VV		0,925*0,350 " m.č. 112		0,324			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		0,324			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" sprchová vanička (h = 150 mm nad podlahu + 100 mm skladba podlahy)					
	VV		(0,900*4)*0,250 " m.č. 212		0,900			
	VV		(0,900*2)*0,250 " m.č. 214		0,450			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,350			
	VV		Součet		1,674			
99	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 341,780	60,00	80 506,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		" vnitřní cihelné zdivo tl. 80 mm, 115 mm, 200 mm, 300 mm					
	VV		" výměry viz. jednotlivé položky VV					
	VV		28,387*2 " tl. 80 mm		56,774			
	VV		65,946*2 " tl. 100 mm		131,892			
	VV		345,182*2 " tl. 115 mm		690,364			
	VV		184,800*2 " tl. 200 mm		369,600			
	VV		46,575*2 " tl. 300 mm		93,150			
	VV		Součet		1 341,780			
100	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	814,011	55,00	44 770,61	CS ÚRS 2018 01
	VV		" vnitřní monolitické stěny					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(3,800*2+44,750*2-0,400*12)*1,200		110,760			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		110,760			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		4,100*4,050 " m.č. 101		16,605			
	VV		(17,750+15,300+17,850+5,750)*4,050 " m.č. 103		229,433			
	VV		4,100*4,050 " m.č. 105		16,605			
	VV		(13,350+13,350)*4,050 " m.č. 106		108,135			
	VV		(4,250+6,050)*4,050 " m.č. 107		41,715			
	VV		(4,250+6,050)*4,050 " m.č. 108		41,715			
	VV		2,575*4,050 " m.č. 110		10,429			
	VV		(1,800+5,750)*4,050 " m.č. 111		30,578			
	VV		(4,100+2,100+2,100)*2,000 " m.č. 113		16,600			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(3,600*2,400*5) " ozn. A		-43,200			
	VV		-(1,800*2,400*1) " ozn. B		-4,320			
	VV		-(5,100*2,400*6) " ozn. C		-73,440			
	VV		-(1,200*1,200*1) " ozn. D		-1,440			
	VV		-(3,600*3,300*4) " ozn. G		-47,520			
	VV		-(3,600*3,300*1) " ozn. H		-11,880			
	VV		-(2,700*3,000*1) " ozn. I		-8,100			
	VV		" Přípočet ostění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,600*2+2,400*2)*0,200*5 " ozn. A		12,000			
	VV		(1,800*2+2,400*2)*0,200*1 " ozn. B		1,680			
	VV		(5,100*2+2,400*2)*0,200*6 " ozn. C		18,000			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*0,200*1 " ozn. D		0,960			
	VV		(3,600+3,300*2)*0,200*4 " ozn. G		8,160			
	VV		(3,600+3,300*2)*0,200*1 "ozn. H		2,040			
	VV		(2,700+3,000*2)*0,200*1 " ozn. I		1,740			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		366,495			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		((2,100+4,100+2,100)*5,600)+(((3,500+5,600)*3,900/2)*2) " m.č. 201		81,970			
	VV		(6,000+12,000+5,750)*3,500 " m.č. 202		83,125			
	VV		(6,000+3,175)*3,500 " m.č. 203		32,113			
	VV		4,375*3,500 " m.č. 204		15,313			
	VV		3,000*3,500 " m.č. 205		10,500			
	VV		4,100*3,500 " m.č. 206		14,350			
	VV		8,800*3,500 " m.č. 208		30,800			
	VV		(8,900+5,950)*3,500 " m.č. 209		51,975			
	VV		(4,475+6,025)*3,500 " m.č. 210		36,750			
	VV		8,450*3,500 " m.č. 211		29,575			
	VV		2,175*3,500 " m.č. 212		7,613			
	VV		1,975*3,500 " m.č. 213		6,913			
	VV		1,275*3,500 " m.č. 214		4,463			
	VV		(3,425+3,660)*3,500 " m.č. 218		24,798			
	VV		1,965*3,500 " m.č. 219		6,878			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(3,600*2,400*9) " ozn. A		-77,760			
	VV		-(5,100*2,400*3) " ozn. C		-36,720			
	VV		-(1,200*1,200*3) " ozn. D		-4,320			
	VV		-(1,800*2,100*1) " ozn. E		-3,780			
	VV		-(3,600*4,500*1) " ozn. F		-16,200			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(3,600*2+2,400*2)*0,200*9 " ozn. A		21,600			
	VV		(5,100*2+2,400*2)*0,200*3 " ozn. C		9,000			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*0,200*3 " ozn. D		2,880			
	VV		(1,800*2+2,400*2)*0,200*1 " ozn. F		1,680			
	VV		(3,600*2+4,500*2)*0,200*1 " ozn. F		3,240			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		336,756			
	VV		Součet		814,011			
101	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1,674	35,00	58,59	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" sprchová vanička (h = 150 mm nad podlahu + 200 mm skladba podlahy)					
	VV		0,925*0,350 " m.č. 112		0,324			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		0,324			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" sprchová vanička (h = 150 mm nad podlahu + 100 mm skladba podlahy)					
	VV		(0,900*4)*0,250 " m.č. 212		0,900			
	VV		(0,900*2)*0,250 " m.č. 214		0,450			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,350			
	VV		Součet		1,674			
102	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	1,674	145,00	242,73	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" sprchová vanička (h = 150 mm nad podlahu + 200 mm skladba podlahy)					
	VV		0,925*0,350 " m.č. 112		0,324			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		0,324			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" sprchová vanička (h = 150 mm nad podlahu + 100 mm skladba podlahy)					
	VV		(0,900*4)*0,250 " m.č. 212		0,900			
	VV		(0,900*2)*0,250 " m.č. 214		0,450			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,350			
	VV		Součet		1,674			
103	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 908,243	120,00	228 989,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		" vnitřní cihelné zdivo tl. 80 mm, 115 mm, 200 mm, 300 mm					
	VV		" výměry viz. jednotlivé položky VV					
	VV		28,387*2 " tl. 80 mm		56,774			
	VV		65,946*2 " tl. 100 mm		131,892			
	VV		345,182*2 " tl. 115 mm		690,364			
	VV		184,800*2 " tl. 200 mm		369,600			
	VV		46,575*2 " tl. 300 mm		93,150			
	VV		Mezisoučet		1 341,780			
	VV		"vnitřní ŽB monolitické stěny					
	VV		814,011 " tl. 200 mm		814,011			
	VV		Mezisoučet		814,011			
	VV		-247,548 "keramický obklad stěn		-247,548			
	VV		Součet		1 908,243			
104	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	1 341,780	200,00	268 356,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňuji cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňuji cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
	VV		" vnitřní cihelné zdivo tl. 80 mm, 115 mm, 200 mm, 300 mm (jádrová omítka)					
	VV		" výměry viz. jednotlivé položky VV					
	VV		28,387*2 " tl. 80 mm		56,774			
	VV		65,946*2 " tl. 100 mm		131,892			
	VV		345,182*2 " tl. 115 mm		690,364			
	VV		184,800*2 " tl. 200 mm		369,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		46,575*2 " tl. 300 mm		93,150			
	VV		Součet		1 341,780			
105	K	613111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu pilířů nebo sloupů	m2	193,920	20,00	3 878,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,400*3)*1,200*16		23,040			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		23,040			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,400*4)*4,050*16		103,680			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		103,680			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,400*4)*3,500*12		67,200			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		67,200			
	VV		Součet		193,920			
106	K	613111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy pilířů nebo sloupů	m2	193,920	100,00	19 392,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111. 2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující: a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky, b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky. 3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr). 4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,400*3)*1,200*16		23,040			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		23,040			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,400*4)*4,050*16		103,680			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		103,680			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,400*4)*3,500*12		67,200			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		67,200			
	VV		Součet		193,920			
107	K	613131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů	m2	193,920	65,00	12 604,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,400*3)*1,200*16		23,040			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		23,040			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,400*4)*4,050*16		103,680			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		103,680			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,400*4)*3,500*12		67,200			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		67,200			
	VV		Součet		193,920			
108	K	613311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	113,358	160,00	18 137,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,400*4)*4,050*4		25,920			
	VV		(0,100+0,400+2,275+0,400)*4,050*2		25,718			
	VV		(0,275+0,400+0,200)*4,050*2		7,088			
	VV		(0,200+0,200+0,400)*4,050*1		3,240			
	VV		(0,200+0,400)*4,050*1		2,430			
	VV		(0,275+0,200)*2,050*1		0,974			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		65,370			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,200+0,400+0,200+0,200)*3,500*1		3,500			
	VV		(0,200+0,400+0,200)*3,500*1		2,800			
	VV		(0,200*1,500)*1		0,300			
	VV		0,400*3,500*1		1,400			
	VV		(0,200+0,275+0,275+0,400)*3,500*1		4,025			
	VV		(0,200+0,200+0,400)*3,500*3		8,400			
	VV		(0,200+0,400+0,200)*3,500*3		8,400			
	VV		(0,200+0,200+0,200+0,400)*3,500*1		3,500			
	VV		(0,275+0,275+0,275+0,400)*3,500*2		8,575			
	VV		(0,275+0,275+0,400)*3,500*1		3,325			
	VV		(0,400+0,275+0,400)*3,500*1		3,763			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		47,988			
	VV		Součet		113,358			
109	K	617311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	133,800	120,00	16 056,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" vnitřní monolitické stěny					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(3,800*2+44,750*2-0,400*12)*1,200		110,760			
	VV		(0,400*3)*1,200*16		23,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 1.PP		133,800			
	VV		Součet		133,800			
110	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 156,000	20,00	23 120,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje přislušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"m.č. 101-113					
	VV		14,200+48,600+272,300+13,500+23,300+216,700+25,700+25,700+1,800+13,300+10,800+2,200+7,500		675,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		675,600			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"m.č. 201-219					
	VV		37,600+71,800+19,100+26,000+67,600+22,400+1,500+52,900+53,500+26,000+46,400+16,700+11,400+3,400+1,600+2,600+3,400+12,500+4,000		480,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		480,400			
	VV		Součet		1 156,000			
111	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	453,598	35,00	15 875,93	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje přislušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(3,600*2,400)*14 " ozn. A		120,960			
	VV		(1,800*2,400)*1 " ozn. B		4,320			
	VV		(5,100*2,400)*9 " ozn. C		110,160			
	VV		(1,200*1,200)*4 " ozn. D		5,760			
	VV		(1,800*2,100)*1 " ozn. E		3,780			
	VV		(3,600*4,500)*1 " ozn. F		16,200			
	VV		(3,600*3,300)*1 " ozn. H		11,880			
	VV		(2,700*3,000)*1 " ozn. I		8,100			
	VV		(2,500*1,750)*1*2 " ozn. O1		8,750			
	VV		(2,500*1,750)*2*2 " ozn. O2		17,500			
	VV		Mezisoučet		307,410			
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn.pdf					
	VV		(0,800*2,870)*2*2 " ozn. 5		9,184			
	VV		(0,900*2,870)*4*2 " ozn. 6		20,664			
	VV		(0,900*2,870)*4*2 " ozn. 6a		20,664			
	VV		(3,000*3,400)*1*2 " ozn. 10		20,400			
	VV		(1,600*2,870)*2*2 " ozn. 11		18,368			
	VV		(1,800*2,870)*2*2 " ozn. 12		20,664			
	VV		(4,100*3,300)*1*2 " ozn. 13		27,060			
	VV		(1,600*2,870)*1*2 " ozn. 14		9,184			
	VV		Mezisoučet		146,188			
	VV		Součet		453,598			
112	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámů oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou	m	1 024,862	4,00	4 099,45	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje přislušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(3,600*2+2,400*2)*14 " ozn. A		168,000			
	VV		(1,800*2+2,400*2)*1 " ozn. B		8,400			
	VV		(5,100*2+2,400*2)*9 " ozn. C		135,000			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*4 " ozn. D		19,200			
	VV		(1,800*2+2,100*2)*1 " ozn. E		7,800			
	VV		(3,600*2+4,500*2)*1 " ozn. F		16,200			
	VV		(3,600*2+3,300*2)*1 " ozn. H		13,800			
	VV		(2,700*2+3,000*2)*1 " ozn. I		11,400			
	VV		(2,500*2+1,750*2)*1*2 " ozn. O1		17,000			
	VV		(2,500*2+1,750*2)*2*2 " ozn. O2		34,000			
	VV		Mezisoučet		430,800			
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn.pdf					
	VV		(0,800+2,870*2)*2*2 " ozn. 5		26,160			
	VV		(0,900+2,870*2)*4*2 " ozn. 6		53,120			
	VV		(0,900+2,870*2)*4*2 " ozn. 6a		53,120			
	VV		(3,000*2+3,400*2)*1*2 " ozn. 10		25,600			
	VV		(1,600+2,870*2)*2*2 " ozn. 11		29,360			
	VV		(1,800+2,870*2)*2*2 " ozn. 12		30,160			
	VV		(4,100*2+3,300*2)*1*2 " ozn. 13		29,600			
	VV		(1,600+2,870*2)*1*2 " ozn. 14		14,680			
	VV		Mezisoučet		261,800			
	VV		85,450 " sokl keramický rovný		85,450			
	VV		12,712 " sokl keramický schodišťový		12,712			
	VV		234,100 " sokl PVC		234,100			
	VV		Mezisoučet		332,262			
	VV		Součet		1 024,862			
113	K	621273231	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) podhledů s vložením tepelné izolace, tloušťky 100 mm	m2	31,175	2 500,00	77 937,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdálenosti podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně, b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny, c) montáž fasádní desky, d) montáž difuzní folie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky - (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %. b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňuji ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %. c) případnou povrchovou úpravu desek.*					
	VV		"S10-009_Pohled východní a severní.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 8)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(4,000+17,500)*1,450 " markýzy nad vstupy		31,175			
	VV		Součet		31,175			
114	*M*	*59155109*	*deska cementovláknitá fasádní s povrchovým akrylátovým nátěrem tl 8mm*	*m2*	*38,969*	*2 000,00*	*77 938,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		31,175*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		38,969			
115	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	291,360	15,00	4 370,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" atika výšky 800 mm					
	VV		(11,500*2+15,100*2)*0,800		42,560			
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP					
	VV		((2,250*4+2,000*4)*0,600)*2" světlík		20,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		62,960			
	VV		(32,700*2+15,100*2)*0,800		76,480			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		76,480			
	VV		"S10_001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" vnější líc spodní stavby (základy) - tl. 100 mm (XPS)					
	VV		(45,150*2+15,700*2-4,200*2)*1,200		135,960			
	VV		(4,200*2)*1,900		15,960			
	VV		Mezisoučet " základy (vnější líc)		151,920			
	VV		Součet		291,360			
116	K	622111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	291,360	80,00	23 308,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111. 2. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad. 3. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 4. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnějších ploch.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" atika výšky 800 mm					
	VV		(11,500*2+15,100*2)*0,800		42,560			
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP					
	VV		((2,250*4+2,000*4)*0,600)*2" světlík		20,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		62,960			
	VV		(32,700*2+15,100*2)*0,800		76,480			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		76,480			
	VV		"S10_001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" vnější líc spodní stavby (základy) - tl. 100 mm (XPS)					
	VV		(45,150*2+15,700*2-4,200*2)*1,200		135,960			
	VV		(4,200*2)*1,900		15,960			
	VV		Mezisoučet " základy (vnější líc)		151,920			
	VV		Součet		291,360			
117	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	291,360	45,00	13 111,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" atika výšky 800 mm					
	VV		(11,500*2+15,100*2)*0,800		42,560			
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP					
	VV		((2,250*4+2,000*4)*0,600)*2" světlík		20,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		62,960			
	VV		(32,700*2+15,100*2)*0,800		76,480			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		76,480			
	VV		"S10_001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" vnější líc spodní stavby (základy) - tl. 100 mm (XPS)					
	VV		(45,150*2+15,700*2-4,200*2)*1,200		135,960			
	VV		(4,200*2)*1,900		15,960			
	VV		Mezisoučet " základy (vnější líc)		151,920			
	VV		Součet		291,360			
118	K	622273261	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) opláštění stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 160 mm	m2	711,155	2 750,00	1 955 676,25	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně, b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny, c) montáž fasádní desky, d) montáž difuzní folie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky - (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %. b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %. c) případnou povrchovou úpravu desek.*					
	VV		"S10-008_Pohled západní a jižní.pdf					
	VV		"S10-009_Pohled východní a severní.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 8)					
	VV		(11,900+16,100+11,900)*4,900 " od úrovně +/- 0,000 do úrovně +4,900		195,510			
	VV		(33,700+16,100+33,700)*8,650 " od úrovně +/- 0,000 do úrovně +8,650		722,275			
	VV		16,100*4,050 " od úrovně +4,600 do úrovně +8,650		65,205			
	VV		((4,000+17,500)*0,350)+(((0,350+0,400)*1,200/2)*4) " markýza nad vstupy		9,325			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(3,600*2,400)*14 " ozn. A		-120,960			
	VV		-(1,800*2,400)*1 " ozn. B		-4,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(5,100*2,400)*9 " ozn. C		-110,160			
	VV		-(1,200*1,200)*4 " ozn. D		-5,760			
	VV		-(1,800*2,100)*1 " ozn. E		-3,780			
	VV		-(3,600*4,500)*1 " ozn. F		-16,200			
	VV		-(3,600*3,300)*1 " ozn. H		-11,880			
	VV		-(2,700*3,000)*1 " ozn. I		-8,100			
	VV		Součet		711,155			
119	*M*	*59155109*	*deska cementovláknitá fasádní s povrchovým akrylátovým nátěrem tl 8mm*	*m2*	*888,944*	*2 000,00*	*1 777 888,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		711,155*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		888,944			
120	K	622273291	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) opláštění stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží	m	265,200	1 800,00	477 360,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdálenosti podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně, b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny, c) montáž fasádní desky, d) montáž difuzní folie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky - (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %. b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňuji ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %. c) případnou povrchovou úpravu desek.*					
	VV		"S10-008_Pohled západní a jižní.pdf					
	VV		"S10-009_Pohled východní a severní.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 8)					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(3,600+2,400*2)*14 " ozn. A		117,600			
	VV		(1,800+2,400*2)*1 " ozn. B		6,600			
	VV		(5,100+2,400*2)*9 " ozn. C		89,100			
	VV		(1,200+1,200*2)*4 " ozn. D		14,400			
	VV		(1,800+2,100*2)*1 " ozn. E		6,000			
	VV		(3,600+4,500*2)*1 " ozn. F		12,600			
	VV		(3,600+3,300*2)*1 " ozn. H		10,200			
	VV		(2,700+3,000*2)*1 " ozn. I		8,700			
	VV		Součet		265,200			
121	*M*	*59155109*	*deska cementovláknitá fasádní s povrchovým akrylátovým nátěrem tl 8mm*	*m2*	*71,604*	*2 000,00*	*143 208,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		265,200*0,200		53,040			
	VV		53,04*1,35 'Přepočtené koeficientem množství		71,604			
122	K	622274011	Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových nebo do spár, na rošt kovový	m	675,500	140,70	95 042,85	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňuji ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		"S10-008_Pohled západní a jižní.pdf					
	VV		"S10-009_Pohled východní a severní.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 8)					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(3,600+2,400*2)*14 " ozn. A		117,600			
	VV		(1,800+2,400*2)*1 " ozn. B		6,600			
	VV		(5,100+2,400*2)*9 " ozn. C		89,100			
	VV		(1,200+1,200*2)*4 " ozn. D		14,400			
	VV		(1,800+2,100*2)*1 " ozn. E		6,000			
	VV		(3,600+4,500*2)*1 " ozn. F		12,600			
	VV		(3,600+3,300*2)*1 " ozn. H		10,200			
	VV		(2,700+3,000*2)*1 " ozn. I		8,700			
	VV		Mezisoučet " ostění výplní otvorů		265,200			
	VV		4,900*2+4,050*2+8,650*2		35,200			
	VV		Mezisoučet " nárožní hrany objektu		35,200			
	VV		16,100*3+33,700*2+45,600*2+0,350*4+1,450*4+4,000+17,500		235,600			
	VV		Mezisoučet " zakládací větrací profil		235,600			
	VV		16,100*3+33,700*2+11,900*2		139,500			
	VV		Mezisoučet " ukončovací větrací profil		139,500			
	VV		Součet		675,500			
123	*M*	*59155001*	*profil Al tl 0,7mm dl 3m rohový vnější*	*m*	*315,420*	*150,00*	*47 313,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		265,200+35,200		300,400			
	VV		300,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		315,420			
124	*M*	*59155003*	*profil Al tl 0,7mm dl 3m pro vodorovné spáry*	*m*	*393,855*	*150,00*	*59 078,25*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		139,500+235,600		375,100			
	VV		375,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		393,855			
125	K	622511101	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrnná stěn	m2	139,440	300,00	41 832,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" atika výšky 800 mm					
	VV		(11,500*2+15,100*2)*0,800		42,560			
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP					
	VV		((2,250*4+2,000*4)*0,600)*2" světlík		20,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		62,960			
	VV		(32,700*2+15,100*2)*0,800		76,480			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		76,480			
	VV		Součet		139,440			
126	K	622511121	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrnná stěn	m2	10,818	600,00	6 490,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		" viditelná část soklu					
	VV		"008 SO 10 pohled J+Z.pdf					
	VV		9,764 " pohled západní		9,764			
	VV		"009 SO 10 pohled S+V.pdf					
	VV		1,054 " pohled severní		1,054			
	VV		Součet		10,818			
127	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	101,100	60,00	6 066,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" viz. Výpis klempířských výrobků K.pdf					
	VV		45,900 " ozn. K/1		45,900			
	VV		3,600 " ozn. K/2		3,600			
	VV		46,800 " ozn. K/3		46,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,800 " ozn. K/4		4,800			
	VV		Součet		101,100			
128	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	281,160	30,00	8 434,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(3,600*2,400)*14 " ozn. A		120,960			
	VV		(1,800*2,400)*1 " ozn. B		4,320			
	VV		(5,100*2,400)*9 " ozn. C		110,160			
	VV		(1,200*1,200)*4 " ozn. D		5,760			
	VV		(1,800*2,100)*1 " ozn. E		3,780			
	VV		(3,600*4,500)*1 " ozn. F		16,200			
	VV		(3,600*3,300)*1 " ozn. H		11,880			
	VV		(2,700*3,000)*1 " ozn. I		8,100			
	VV		Součet		281,160			
129	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	40,225	3 100,00	124 697,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklinovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemňováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňuji se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		" ozn. P1a - tl. 80 mm					
	VV		23,300*0,080 " m.č. 105		1,864			
	VV		"ozn. P2a - tl. 80 mm					
	VV		14,200*0,080 " m.č. 101		1,136			
	VV		48,600*0,080 " m.č. 102		3,888			
	VV		13,500*0,080 " m.č. 104		1,080			
	VV		7,500*0,080 " m.č. 113		0,600			
	VV		" ozn. P3a - tl. 80 mm					
	VV		1,800*0,080 " m.č. 109		0,144			
	VV		2,200*0,080 " m.č. 112		0,176			
	VV		" ozn. P4a - tl. 80 mm					
	VV		10,800*0,080 " m.č. 111		0,864			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		9,752			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		" ozn. P1 - tl. 65 mm					
	VV		71,800*0,065 " m.č. 202		4,667			
	VV		19,100*0,065 " m.č. 203		1,242			
	VV		26,000*0,065 " m.č. 204		1,690			
	VV		22,400*0,065 " m.č. 206		1,456			
	VV		52,900*0,065 " m.č. 208		3,439			
	VV		53,500*0,065 " m.č. 209		3,478			
	VV		26,000*0,065 " m.č. 210		1,690			
	VV		46,400*0,065 " m.č. 211		3,016			
	VV		11,400*0,065 " m.č. 213		0,741			
	VV		" ozn P2 - tl. 60 mm					
	VV		37,600*0,060 " m.č. 201		2,256			
	VV		67,600*0,060 " m.č. 205		4,056			
	VV		" ozn. P3 - tl. 60 mm					
	VV		1,500*0,060 " m.č. 207		0,090			
	VV		16,700*0,060 " m.č. 212		1,002			
	VV		3,400*0,060 " m.č. 214		0,204			
	VV		1,600*0,060 " m.č. 215		0,096			
	VV		2,600*0,060 " m.č. 216		0,156			
	VV		3,400*0,060 " m.č. 217		0,204			
	VV		12,500*0,060 " m.č. 218		0,750			
	VV		4,000*0,060 " m.č. 219		0,240			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		30,473			
	VV		Součet		40,225			
130	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	58,141	3 050,00	177 330,05	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklinovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemňováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňuji se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		" ozn. P5a - tl. 105 mm					
	VV		272,300*0,105 " m.č. 103		28,592			
	VV		216,700*0,105 " m.č. 106		22,754			
	VV		25,700*0,105 " m.č. 107		2,699			
	VV		25,700*0,105 " m.č. 108		2,699			
	VV		13,300*0,105 " m.č. 110		1,397			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet " 1.NP		58,141			
	VV		Součet		58,141			
131	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	40,225	450,00	18 101,25	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
132	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	58,141	280,00	16 279,48	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
133	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	40,225	180,00	7 240,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
134	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	58,141	100,00	5 814,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
135	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,310	100,00	131,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		" ozn. P3a - tl. 80 mm					
	VV		1,800*0,080 " m.č. 109		0,144			
	VV		2,200*0,080 " m.č. 112		0,176			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		0,320			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" ozn. P3 - tl. 60 mm					
	VV		1,500*0,060 " m.č. 207		0,090			
	VV		3,400*0,060 " m.č. 214		0,204			
	VV		1,600*0,060 " m.č. 215		0,096			
	VV		2,600*0,060 " m.č. 216		0,156			
	VV		3,400*0,060 " m.č. 217		0,204			
	VV		4,000*0,060 " m.č. 219		0,240			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		0,990			
	VV		Součet		1,310			
136	K	631342112	Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	1,884	3 300,00	6 217,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech.*					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" markýzy nad vstupy (tl. 50-80 mm, průměrná tl. 65 mm)					
	VV		((3,600+17,100)*1,400)*((0,050+0,080)/2)		1,884			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,884			
	VV		Součet		1,884			
137	K	631342132	Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	90,102	3 000,00	270 306,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" viz. skladba střechy S1 (tl. 50-220 mm; průměrná tl. 135 mm)					
	VV		(11,500*15,100)*((0,050+0,220)/2)		23,443			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		23,443			
	VV		(32,700*15,100)*((0,050+0,220)/2)		66,659			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		66,659			
	VV		Součet		90,102			
138	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	34,127	250,00	8 531,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" markýzy nad vstupy (tl. 50-80 mm, průměrná tl. 65 mm)					
	VV		((3,600+17,100)*0,050)+(((0,050+0,080)*1,400/2)*4)		1,399			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,399			
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" viz. skladba střechy S1 (tl. 50-220 mm; průměrná tl. 135 mm)					
	VV		(8,071*4+1,849*4+2,787)*0,135 " spádový beton		5,733			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		5,733			
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" viz. skladba střechy S1 (tl. 50-220 mm; průměrná tl. 135 mm)					
	VV		(14,878+14,891+9,751+13,026+13,064+(9,025+18,495)+14,666)*0,135 "spádový beton		14,552			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		14,552			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(2,350*2+1,500*2)*0,450 " m.č. 106 (zkušebna brzd a tlumičů)		3,465			
	VV		(0,720*4+4,500*4)*0,430 " m.č. 106 (měření geometrie)		8,978			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		12,443			
	VV		Součet		34,127			
139	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	34,127	60,00	2 047,62	CS ÚRS 2018 01
140	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	8,525	300,00	2 557,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"K-10.03.01_Výkres tvaru - deska na úrovní -0,200.pdf					
	VV		(0,200*4)*0,200*8 " 200x200 mm		1,280			
	VV		(0,100*4)*0,200*1 " 100x100 mm		0,080			
	VV		(0,300*2+0,200*2)*0,200*2 " 300x200 mm		0,400			
	VV		(0,600*2+0,175*2)*0,200*1 " 600x175 mm		0,310			
	VV		(0,400*2+0,200*2)*0,200*1 " 400x200 mm		0,240			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		2,310			
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		(0,150*4)*0,200*11 " 150x150 mm		1,320			
	VV		(0,200*4)*0,200*11 " 200x200 mm		1,760			
	VV		(0,100*4)*0,200*1 " 100x100 mm		0,080			
	VV		(0,500*2+0,175*2)*0,200*1 " 500x175 mm		0,270			
	VV		(0,600*2+0,175*2)*0,200*1 " 600x175 mm		0,310			
	VV		(0,600*2+0,400*2)*0,200*1 " 600x400 mm		0,400			
	VV		(0,900*2+1,200*2)*0,200*1 " 900x1200 mm (poklop)		0,840			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		4,980			
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					
	VV		(0,200*4)*0,100*9 " 200x200 mm		0,720			
	VV		(0,600*2+0,400*2)*0,100*1 " 600x400 mm		0,200			
	VV		(0,600*2+0,175*2)*0,100*1 " 600x175 mm		0,155			
	VV		(0,400*4)*0,100*1 " 400x400 mm		0,160			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,235			
	VV		Součet		8,525			
141	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	8,525	65,00	554,13	CS ÚRS 2018 01
142	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,052	27 500,00	1 430,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" R10 dl. 600 mm á 200 mm					
	VV		(34*0,600)*0,617*0,001 " m.č. 106 (zkušebna brzd a tlumičů)		0,013			
	VV		(106*0,600)*0,617*0,001 " m.č. 106 (měření geometrie)		0,039			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		0,052			
	VV		Součet		0,052			
143	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	5,677	25 000,00	141 925,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		" ozn. P1a - 1x KARI 6-150x150 mm					
	VV		23,300*3,030*0,001 " m.č. 105		0,071			
	VV		"ozn. P2a - 1x KARI 6-150x150 mm					
	VV		14,200*3,030*0,001 " m.č. 101		0,043			
	VV		48,600*3,030*0,001 " m.č. 102		0,147			
	VV		13,500*3,030*0,001 " m.č. 104		0,041			
	VV		7,500*3,030*0,001 " m.č. 113		0,023			
	VV		" ozn. P3a - 1x KARI 6-150x150 mm					
	VV		1,800*3,030*0,001 " m.č. 109		0,005			
	VV		2,200*3,030*0,001 " m.č. 112		0,007			
	VV		" ozn. P4a - 1x KARI 6-150x150 mm					
	VV		10,800*3,030*0,001 " m.č. 111		0,033			
	VV		" ozn. P5a - 1x KARI 8-150x150 mm					
	VV		272,300*5,400*0,001 " m.č. 103		1,470			
	VV		216,700*5,400*0,001 " m.č. 106		1,170			
	VV		25,700*5,400*0,001 " m.č. 107		0,139			
	VV		25,700*5,400*0,001 " m.č. 108		0,139			
	VV		13,300*5,400*0,001 " m.č. 110		0,072			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,360			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		" ozn. P1 - 1x KARI 5-150x150 mm					
	VV		71,800*2,100*0,001 " m.č. 202		0,151			
	VV		19,100*2,100*0,001 " m.č. 203		0,040			
	VV		26,000*2,100*0,001 " m.č. 204		0,055			
	VV		22,400*2,100*0,001 " m.č. 206		0,047			
	VV		52,900*2,100*0,001 " m.č. 208		0,111			
	VV		53,500*2,100*0,001 " m.č. 209		0,112			
	VV		26,000*2,100*0,001 " m.č. 210		0,055			
	VV		46,400*2,100*0,001 " m.č. 211		0,097			
	VV		11,400*2,100*0,001 " m.č. 213		0,024			
	VV		" ozn P2 - 1x KARI 5-150x150 mm					
	VV		37,600*2,100*0,001 " m.č. 201		0,079			
	VV		67,600*2,100*0,001 " m.č. 205		0,142			
	VV		" ozn. P3 - 1x KARI 5-150x150 mm					
	VV		1,500*2,100*0,001 " m.č. 207		0,003			
	VV		16,700*2,100*0,001 " m.č. 212		0,035			
	VV		3,400*2,100*0,001 " m.č. 214		0,007			
	VV		1,600*2,100*0,001 " m.č. 215		0,003			
	VV		2,600*2,100*0,001 " m.č. 216		0,005			
	VV		3,400*2,100*0,001 " m.č. 217		0,007			
	VV		12,500*2,100*0,001 " m.č. 218		0,026			
	VV		4,000*2,100*0,001 " m.č. 219		0,008			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,007			
	VV		(3,360+1,007)*30/100 " přípočet 30% na prostřih a stykování		1,310			
	VV		Součet		5,677			
144	K	632451023	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	23,785	200,00	4 757,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Užití cen -1021 až -1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen -1031 až -1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(3,600*0,200)*14 " ozn. A		10,080			
	VV		(1,800*0,200)*1 " ozn. B		0,360			
	VV		(5,100*0,200)*9 " ozn. C		9,180			
	VV		(1,200*0,200)*4 " ozn. D		0,960			
	VV		(1,800*0,200)*1 " ozn. E		0,360			
	VV		(3,600*0,200)*1 " ozn. F		0,720			
	VV		Mezisoučet " výplně otvorů		21,660			
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(2,250*2+2,000*2)*0,125*2 " ozn. X (2000x2000 mm)		2,125			
	VV		Mezisoučet " světlík		2,125			
	VV		Součet		23,785			
145	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	1 264,600	350,00	442 610,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		"ozn. P2a - tl. 10 mm					
	VV		14,200 " m.č. 101		14,200			
	VV		48,600 " m.č. 102		48,600			
	VV		13,500 " m.č. 104		13,500			
	VV		7,500 " m.č. 113		7,500			
	VV		" ozn. P3a - tl. 10 mm					
	VV		1,800 " m.č. 109		1,800			
	VV		2,200 " m.č. 112		2,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		87,800			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		" ozn. P1 - tl. 10 mm					
	VV		71,800 " m.č. 202		71,800			
	VV		19,100 " m.č. 203		19,100			
	VV		26,000 " m.č. 204		26,000			
	VV		22,400 " m.č. 206		22,400			
	VV		52,900 " m.č. 208		52,900			
	VV		53,500 " m.č. 209		53,500			
	VV		26,000 " m.č. 210		26,000			
	VV		46,400 " m.č. 211		46,400			
	VV		11,400 " m.č. 213		11,400			
	VV		" ozn P2 - tl. 10 mm					
	VV		37,600 " m.č. 201		37,600			
	VV		67,600 " m.č. 205		67,600			
	VV		" ozn. P3 - tl. 10 mm					
	VV		1,500 " m.č. 207		1,500			
	VV		16,700 " m.č. 212		16,700			
	VV		3,400 " m.č. 214		3,400			
	VV		1,600 " m.č. 215		1,600			
	VV		2,600 " m.č. 216		2,600			
	VV		3,400 " m.č. 217		3,400			
	VV		12,500 " m.č. 218		12,500			
	VV		4,000 " m.č. 219		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		480,400			
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" viz. skladba střechy S1 (tl. 10 mm)					
	VV		11,500*15,100 " 1.NP		173,650			
	VV		32,700*15,100 " 2.NP		493,770			
	VV		Mezisoučet " střecha (skladba S1)		667,420			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10_TZ_Technická zpráva.pdf (strana 6)					
	VV		" skladba střešní konstrukce markýz					
	VV		(3,600+17,100)*1,400		28,980			
	VV		Mezisoučet " střechy markýz		28,980			
	VV		Součet		1 264,600			
146	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	587,800	500,00	293 900,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		" ozn. P1a - tl. 13 mm					
	VV		23,300 " m.č. 105		23,300			
	VV		" ozn. P4a - tl. 15 mm					
	VV		10,800 " m.č. 111		10,800			
	VV		" ozn. P5a - tl. 12 mm					
	VV		272,300 " m.č. 103		272,300			
	VV		216,700 " m.č. 106		216,700			
	VV		25,700 " m.č. 107		25,700			
	VV		25,700 " m.č. 108		25,700			
	VV		13,300 " m.č. 110		13,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		587,800			
	VV		Součet		587,800			
147	K	632451626	Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 20 mm tř. C 25	m2	24,570	300,00	7 371,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. Pro další povrchové úpravy lze použít ceny 632 45-1491až -1494 souboru cen 632 45-14 Potěr pískocementový běžný. 2. Ceny lze použít i pro dodatečné nadbetonování stupňů a schodnic i jako vyrovnávací vrstvu při opravách.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" vntřní schodiště z 1.NP do 2.NP					
	VV		(0,300+0,150)*1,950*28 " schod. stupně 300/150 mm		24,570			
	VV		Součet		24,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	1 156,000	16,00	18 496,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P1a, P2a, P3a, P4a, P5a					
	VV		"m.č. 101-113					
	VV		14,200+48,600+272,300+13,500+23,300+216,700+25,700+25,700+1,800+13,300+10,800+2,200+7,500		675,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		675,600			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P1, P2, P3					
	VV		"m.č. 201-219					
	VV		37,600+71,800+19,100+26,000+67,600+22,400+1,500+52,900+53,500+26,000+46,400+16,700+11,400+3,400+1,600+2,600+3,400+12,500+4,000		480,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		480,400			
	VV		Součet		1 156,000			
149	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	1 156,000	45,00	52 020,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P1a, P2a, P3a, P4a, P5a					
	VV		"m.č. 101-113					
	VV		14,200+48,600+272,300+13,500+23,300+216,700+25,700+25,700+1,800+13,300+10,800+2,200+7,500		675,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		675,600			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P1, P2, P3					
	VV		"m.č. 201-219					
	VV		37,600+71,800+19,100+26,000+67,600+22,400+1,500+52,900+53,500+26,000+46,400+16,700+11,400+3,400+1,600+2,600+3,400+12,500+4,000		480,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		480,400			
	VV		Součet		1 156,000			
150	K	633991111	Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů	m2	1 156,000	10,00	11 560,00	CS ÚRS 2018 01
151	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm	m	476,230	45,00	21 430,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		4,100*2+3,400*2 " m.č. 101		15,000			
	VV		4,100*2+9,900*2 " m.č. 102		28,000			
	VV		4,575*2+3,000*2 " m.č. 104		15,150			
	VV		4,400*2+6,025*2+0,600*2 " m.č. 105		22,050			
	VV		1,250*2+1,500*2 " m.č. 109		5,500			
	VV		1,800*2+6,025*2 " m.č. 111		15,650			
	VV		2,250*2+1,200*2 " m.č. 112		6,900			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		108,250			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		4,100*2+3,150*2 " m.č. 201		14,500			
	VV		6,000*2+12,000*2 " m.č. 202		36,000			
	VV		6,000*2+3,175*2 " m.č. 203		18,350			
	VV		4,375*2+5,950*2 " m.č. 204		20,650			
	VV		22,550*2+3,000*2 " m.č. 205		51,100			
	VV		4,100*2+6,025*2+0,600*2 " m.č. 206		21,450			
	VV		1,575*2+1,200*2 " m.č. 207		5,550			
	VV		8,800*2+5,950*2 " m.č. 208		29,500			
	VV		8,900*2+5,950*2 " m.č. 209		29,700			
	VV		4,475*2+6,025*2 " m.č. 210		21,000			
	VV		8,450*2+6,025*2 " m.č. 211		28,950			
	VV		3,200*2+6,025*2+0,900*6 " m.č. 212		23,850			
	VV		1,825*2+6,025*2 " m.č. 213		15,700			
	VV		1,275*2+2,650*2 " m.č. 214		7,850			
	VV		1,425*2+0,975*2 " m.č. 215		4,800			
	VV		1,425*4+0,900*4 " m.č. 216		9,300			
	VV		1,500*2+2,240*2 " m.č. 217		7,480			
	VV		3,425*2+3,660*2 " m.č. 218		14,170			
	VV		1,800*2+2,240*2 " m.č. 219		8,080			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		367,980			
	VV		Součet		476,230			
152	K	634111114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm	m	190,700	50,00	9 535,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		" ozn. P5a - tl. 105 mm					
	VV		17,850*2+15,300*2 " m.č. 103		66,300			
	VV		17,700*2+15,300*2 " m.č. 106		66,000			
	VV		4,250*2+6,050*2 " m.č. 107		20,600			
	VV		4,250*2+6,050*2 " m.č. 108		20,600			
	VV		2,575*2+6,025*2 " m.č. 110		17,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		190,700			
	VV		Součet		190,700			
153	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	161,450	70,00	11 301,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		4,100 " m.č. 101/102		4,100			
	VV		5,650*2+5,600*4+5,750*4+3,000*2 " m.č. 103		62,700			
	VV		5,750*4+4,100*6+3,000*3 " m.č. 106		56,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		123,400			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		5,800 " m.č. 202		5,800			
	VV		3,000*5 " m.č. 205		15,000			
	VV		5,750 " m.č. 208		5,750			
	VV		5,750 " m.č. 209		5,750			
	VV		5,750 " m.č. 211		5,750			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		38,050			
	VV		Součet		161,450			
154	K	635311111	Násyp ze stabilizační zeminy pod podlahy se zhutněním	m3	403,360	750,00	302 520,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny a dlažby. 2. V ceně jsou započteny i náklady na dodávku stabilizační zeminy.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" tl. 450 mm					
	VV		(1,200+2,200+1,200)*46,150*0,450 " na úrovni -2,650		95,531			
	VV		(5,550+5,550)*44,750*0,450 " na úrovni -1,200		223,526			
	VV		(46,150*2+4,600)*0,600*1,450 " od úrovně -2,650 na -1,200		84,303			
	VV		Součet		403,360			
155	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadilců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a prosklených stěn.pdf					
	VV		1,000+4,000 " ozn. 1		5,000			
	VV		1,000+1,000 " ozn. 2		2,000			
	VV		1,000+1,000 " ozn. 4		2,000			
	VV		2,000 " ozn. 5		2,000			
	VV		Součet		11,000			
156	*M*	*55331126*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 600 L/P*	*kus*	*5,000*	*850,00*	*4 250,00*	*CS ÚRS 2018 01*
157	*M*	*55331128*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 L/P*	*kus*	*2,000*	*850,00*	*1 700,00*	*CS ÚRS 2018 01*
158	*M*	*55331132*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P*	*kus*	*2,000*	*850,00*	*1 700,00*	*CS ÚRS 2018 01*
159	*M*	*55331132.1*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P + NSV 900 mm*	*kus*	*2,000*	*3 000,00*	*6 000,00*	
160	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadilců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a prosklených stěn.pdf					
	VV		1,000+1,000+2,000 " ozn. 6		4,000			
	VV		1,000+1,000+1,000+1,000 " ozn. 6a		4,000			
	VV		Součet		8,000			
161	*M*	*55331132.2*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P + NSV 900 mm*	*kus*	*8,000*	*3 500,00*	*28 000,00*	
162	K	642942331	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru přes 4,5 do 10 m2	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadilců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a prosklených stěn.pdf					
	VV		1,000 " ozn. 14		1,000			
	VV		Součet		1,000			
163	*M*	*55331185.1*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 1600 dvoukřídlá + NSV 900 mm*	*kus*	*1,000*	*4 500,00*	*4 500,00*	
164	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a prosklených stěn.pdf					
	VV		1,000+1,000 " ozn. 9		2,000			
	VV		1,000 " ozn. 19		1,000			
	VV		Součet		3,000			
165	*M*	*55331224*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 900 L/P*	*kus*	*2,000*	*1 700,00*	*3 400,00*	*CS ÚRS 2018 01*
166	*M*	*55331224.1*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 900 L/P (atyp, výška 1400 mm)*	*kus*	*1,000*	*1 700,00*	*1 700,00*	
167	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a prosklených stěn.pdf					
	VV		2,000 " ozn. 11		2,000			
	VV		1,000+1,000 " ozn. 12		2,000			
	VV		Součet		4,000			
168	*M*	*55331138.1*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1600 dvoukřídlá + NSV 900 mm*	*kus*	*2,000*	*6 000,00*	*12 000,00*	
169	*M*	*55331138.2*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1800 dvoukřídlá + NSV 900 mm*	*kus*	*2,000*	*6 500,00*	*13 000,00*	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 656 249,19	
170	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	797,645	40,00	31 905,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lící.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-008_Pohled západní a jižní.pdf					
	VV		"S10-009_Pohled východní a severní.pdf					
	VV		" poslední pracovní podlaha cca. 1500 mm pod horní hranou atiky					
	VV		(11,900+0,900+16,100+0,900+11,900)*3,500		145,950			
	VV		(33,700+0,900+16,100+0,900+33,700)*7,000		597,100			
	VV		(0,900+16,100+0,900)*3,050		54,595			
	VV		Součet		797,645			
171	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	##########	1,00	219 352,38	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lící.*					
	VV		797,645*275 'Přepočtené koeficientem množství		##########			
172	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	797,645	25,00	19 941,13	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
173	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	2 735,105	30,00	82 053,15	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		" pro montáž bednění stropů, stěn, sloupů apod.					
	VV		(15,300*17,800+22,400*15,300+4,100*15,300)*2,550		1 728,365			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1 728,365			
	VV		(32,900*15,300)*2,000		1 006,740			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1 006,740			
	VV		Součet		2 735,105			
174	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	##########	1,00	328 212,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		2735,105*120 'Přepočtené koeficientem množství		##########			
175	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	2 735,105	25,00	68 377,63	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
176	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	148,500	70,00	10 395,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-008_Pohled západní a jižní.pdf					
	VV		"S10-009_Pohled východní a severní.pdf					
	VV		" v úrovni poslední pracovní podlahy					
	VV		(11,900+0,900*2+16,100+0,900*2+11,900)		43,500			
	VV		(33,700+0,900*2+16,100+0,900*2+33,700)		87,100			
	VV		(0,900+16,100+0,900)		17,900			
	VV		Součet		148,500			
177	K	944121211	Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	40 837,500	0,80	32 670,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.*					
	VV		148,5*275 'Přepočtené koeficientem množství		40 837,500			
178	K	944121811	Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	148,500	40,00	5 940,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	944211111	Montáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších volných stranách objektů upevněného na konzolách, krakorcích apod. lehkého tř. B	m	139,500	28,00	3 906,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro ohrazení na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny lze použít pro ochranné ohrazení odkloněné od svislice přes 15 do 60°. 3. Množství měrných jednotek se určuje m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného ohrazení. 4. Třídy (B, C) jsou stanoveny ČSN EN 13 374 - viz příloha č. 4 Všeobecných podmínek - Klasifikace systémů ochrany volného okraje.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		" pro práce na střeše					
	VV		11,900*2+16,100 " 1.NP		39,900			
	VV		33,700*2+16,100*2 " 2.NP		99,600			
	VV		Součet		139,500			
180	K	944211211	Montáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového Příplatek za první a každý další den použití ohrazení k ceně -1111	m	8 370,000	0,75	6 277,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro ohrazení na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny lze použít pro ochranné ohrazení odkloněné od svislice přes 15 do 60°. 3. Množství měrných jednotek se určuje m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného ohrazení. 4. Třídy (B, C) jsou stanoveny ČSN EN 13 374 - viz příloha č. 4 Všeobecných podmínek - Klasifikace systémů ochrany volného okraje.*					
	VV		139,5*60 'Přepočtené koeficientem množství		8 370,000			
181	K	944211811	Demontáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších volných stranách objektů upevněného na konzolách, krakorcích apod. lehkého tř. B	m	139,500	20,00	2 790,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro ohrazení na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny lze použít pro ochranné ohrazení odkloněné od svislice přes 15 do 60°.*					
182	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	994,475	10,00	9 944,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-008_Pohled západní a jižní.pdf					
	VV		"S10-009_Pohled východní a severní.pdf					
	VV		" poslední pracovní podlaha cca. 1500 mm pod horní hranou atiky + zábradlí h. 1100 mm					
	VV		(11,900+0,900*2+16,100+0,900*2+11,900)*4,600		200,100			
	VV		(33,700+0,900*3+16,100+0,900*3+33,700)*8,100		720,090			
	VV		(0,900+16,100+0,900)*4,150		74,285			
	VV		Součet		994,475			
183	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	##########	0,10	27 348,06	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					
	VV		994,475*275 'Přepočtené koeficientem množství		##########			
184	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	994,475	0,60	596,69	CS ÚRS 2018 01
185	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" pro práce HSV + PSV					
	VV		10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
186	K	949121212	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	sada	3 050,000	15,00	45 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*					
	VV		10*305 'Přepočtené koeficientem množství		3 050,000			
187	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).*					
188	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 156,000	65,00	75 140,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natiraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natiraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vyneseni zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"m.č. 101-113					
	VV		14,200+48,600+272,300+13,500+23,300+216,700+25,700+25,700+1,800+13,300+10,800+2,200+7,500		675,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		675,600			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"m.č. 201-219					
	VV		37,600+71,800+19,100+26,000+67,600+22,400+1,500+52,900+53,500+26,000+46,400+16,700+11,400+3,400+1,600+2,600+3,400+12,500+4,000		480,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		480,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 156,000			
189	K	953333218	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 190 mm	m	205,800	300,00	61 740,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3611 a -3621 jsou započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci. 2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů. 3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých. 4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá.*					
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					
	VV		4,050*(10*2+4*2) " 1.NP		113,400			
	VV		3,850*(8*2+4*2) "2.NP		92,400			
	VV		Součet		205,800			
190	K	953333912	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí Příplatek k cenám těsnících pásů za vytvoření tvarovky vertikální, tvaru T	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3611 a -3621 jsou započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci. 2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů. 3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých. 4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá.*					
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					
	VV		1,000*2 " 1.NP		2,000			
	VV		1,000 " 2.NP		1,000			
	VV		Součet		3,000			
191	K	953333913	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí Příplatek k cenám těsnících pásů za vytvoření tvarovky vertikální, tvaru L	kus	16,000	800,00	12 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3611 a -3621 jsou započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci. 2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů. 3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých. 4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá.*					
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					
	VV		1,000*4*2 " 1.NP		8,000			
	VV		1,000*4*2 " 2.NP		8,000			
	VV		Součet		16,000			
192	K	953334514	Těsnící a bednící křížový profil z plechu do pracovních spar betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 200 mm	m	442,850	550,00	243 567,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		45,200*2+15,700*2+5,750*2		133,300			
	VV		4,050*(10*2+4*2)		113,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		246,700			
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					
	VV		33,300*2+15,700*2+5,750		103,750			
	VV		3,850*(8*2+4*2)		92,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		196,150			
	VV		Součet		442,850			
193	K	953334517	Těsnící a bednící křížový profil z plechu do pracovních spar betonových konstrukcí kombinace perforovaného a těsnícího plechu k bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní spáry s oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 260 mm	m	76,500	550,00	42 075,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"K-10.04.01_Výkres tvaru 1.NP.pdf					
	VV		"K-10.05.01_Výkres tvaru 2.NP.pdf					
	VV		15,300*3 " 1.NP		45,900			
	VV		15,300*2 " 2.NP		30,600			
	VV		Součet		76,500			
194	K	953511322.1	Osazení smykové výztuže do ŽB monolitických konstrukcí	kus	408,000	150,00	61 200,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1411 a -1511 nejsou započteny náklady na zaizolování meziprostorů.*					
	VV		"K-10.03.10_Schéma smykové výztuže.pdf					
	VV		192,000 " HBD-10/205-3/240		192,000			
	VV		216,000 " HBD-10/205-2/280		216,000			
	VV		Součet		408,000			
195	*M*	*130SMVY.1*	*smyková třmínková lišta HDB-10/205-3/240*	*kus*	*192,000*	*500,00*	*96 000,00*	
196	*M*	*130SMVY.2*	*smyková třmínková lišta HDB-10/205-2/280*	*kus*	*216,000*	*400,00*	*86 400,00*	
197	K	953611115	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a stěnou	kus	6,000	2 566,00	15 396,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element. 2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
198	K	953611124	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a ramenem, tl. podesty 200 mm, počet prutů výztuže 2x2x D6, dl. 1,0 m	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na nosný element. 2. V ceně -1211 jsou započteny i náklady na lepicí pásku.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	953942121	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků	kus	22,000	70,00	1 540,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.*					
	VV		" viz. Výpis zámečnických výrobků Z.pdf					
	VV		22,000 " ozn. Z/19		22,000			
	VV		Součet		22,000			
200	*M*	*553Z/19*	*rohový ochranný profil tvaru L 24x24x1500 mm pro ochranu nároží*	*kus*	*22,000*	*500,00*	*11 000,00*	
201	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.*					
	VV		" viz. Výpis zámečnických výrobků Z.pdf					
	VV		1,000 " ozn. Z/4		1,000			
	VV		Součet		1,000			
202	*M*	*697520350*	*rohož vstupní samonosná kovová - škrabák*	*m2*	*1,000*	*2 000,00*	*2 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
203	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " ozn. Z/8		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
204	*M*	*553Z/8*	*poklop ozn. Z/8 rozměru 1200x900 mm určený k zadláždění do interiéru, pochozí, vodotěsný, plynotěsný, EW 15 DP3*	*kus*	*1,000*	*25 000,00*	*25 000,00*	
205	K	953991311	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva ze železobetonu, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	66,000	30,00	1 980,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" viz. Výpis zámečnických výrobků Z.pdf					
	VV		22,000*3 " ozn. Z/19		66,000			
	VV		Součet		66,000			
206	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,800	7 000,00	5 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		0,200*2 " m.č. 106 (VZT d200)		0,400			
	VV		0,200*1 " m.č. 107 (VZT d200)		0,200			
	VV		0,200*1 " m.č. 111 (VZT d200)		0,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		0,800			
	VV		Součet		0,800			
207	K	977151133	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm	m	0,200	15 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		0,200*1 " m.č. 108 (VZT d500)		0,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		0,200			
	VV		Součet		0,200			
	D	998	Přesun hmot				486 465,10	
208	K	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	4 864,651	100,00	486 465,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít připlatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 593 666,13	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				417 567,09	
209	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	726,915	8,00	5 815,32	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" podkladní beton tl. 100 mm					
	VV		(1,200+2,200+1,200)*46,150 " na úrovni -2,000		212,290			
	VV		(5,750+5,750)*44,750 " na úrovni -0,550		514,625			
	VV		Součet		726,915			
210	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,218*	*38 000,00*	*8 284,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		726,915*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,218			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	726,915	10,00	7 269,15	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" podkladní beton tl. 100 mm					
	VV		(1,200+2,200+1,200)*46,150 " na úrovni -2,000		212,290			
	VV		(5,750+5,750)*44,750 " na úrovni -0,550		514,625			
	VV		Součet		726,915			
212	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná PP 300g/m2*	*m2*	*835,952*	*20,00*	*16 719,04*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		726,915*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		835,952			
213	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	173,540	18,00	3 123,72	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" od úrovně -1,900 do úrovně -0,450					
	VV		(45,150*2+4,200*2)*1,450		143,115			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		143,115			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" od úrovně -0,450 na úroveň - 0,200					
	VV		(45,150*2+15,700*2)*0,250		30,425			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		30,425			
	VV		Součet		173,540			
214	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná PP 300g/m2*	*m2*	*208,248*	*20,00*	*4 164,96*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		173,54*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		208,248			
215	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	726,915	100,00	72 691,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" podkladní beton tl. 100 mm					
	VV		(1,200+2,200+1,200)*46,150 " na úrovni -2,000		212,290			
	VV		(5,750+5,750)*44,750 " na úrovni -0,550		514,625			
	VV		Součet		726,915			
216	*M*	*62833158*	*pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2*	*m2*	*835,952*	*125,00*	*104 494,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		726,915*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		835,952			
217	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	173,540	100,00	17 354,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" od úrovně -1,900 do úrovně -0,450					
	VV		(45,150*2+4,200*2)*1,450		143,115			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		143,115			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" od úrovně -0,450 na úroveň -0,200					
	VV		(45,150*2+15,700*2)*0,250		30,425			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		30,425			
	VV		Součet		173,540			
218	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	173,540	100,00	17 354,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" od úrovně -1,900 do úrovně -0,450					
	VV		(45,150*2+4,200*2)*1,450		143,115			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		143,115			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" od úrovně -0,450 na úroveň -0,200					
	VV		(45,150*2+15,700*2)*0,250		30,425			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		30,425			
	VV		Součet		173,540			
219	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	121,700	75,00	9 127,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" na úroveni -0,200					
	VV		(45,150*2+15,700*2)		121,700			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		121,700			
	VV		Součet		121,700			
220	K	711161386	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím samolepící páskou, rohová	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2018 01
221	K	711161388.1	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím samolepící páskou, pro průchodky	kus	4,000	300,00	1 200,00	
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		2,000 " 250x500 mm		2,000			
	VV		1,000 " 150x250 mm		1,000			
	VV		1,000 " 500x500 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		4,000			
	VV		Součet		4,000			
222	K	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu	m2	197,880	200,00	39 576,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" od úrovně -1,900 do úrovně -0,450					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(45,150*2+4,200*2)*1,450		143,115			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		143,115			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" od úrovně -0,450 na úroveň +/- 0,000					
	VV		(45,150*2+15,700*2)*0,450		54,765			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		54,765			
	VV		Součet		197,880			
223	*M*	*11163001*	*stěrka živičná dvousložková překlenující trhliny na bázi živice*	*kg*	*653,004*	*100,00*	*65 300,40*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		197,88*3,3 'Přepočtené koeficientem množství		653,004			
224	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše vodorovné V	m2	39,160	270,00	10 573,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"K-10-TZ_Technická zpráva statická část.pdf (strana 6)					
	VV		" vodorovná pracovní spára					
	VV		(44,750*2+4,200*2)*0,200 " na úrovni -1,900		19,580			
	VV		(44,750*2+4,200*2)*0,200 " na úrovni -0,450		19,580			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		39,160			
	VV		Součet		39,160			
225	K	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnicí pásky pro dilatační a styčné spáry	m	98,700	50,00	4 935,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikaci.*					
	VV		"S10-001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" na úrovni -1,900					
	VV		(45,150*2+4,200*2)		98,700			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		98,700			
	VV		Součet		98,700			
226	*M*	*28355020*	*páska pružná těsnicí š 80mm*	*m*	*113,505*	*55,00*	*6 242,78*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		98,700		98,700			
	VV		98,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		113,505			
227	K	711199102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnicí pásky pro vnější a vnitřní roh	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikaci.*					
	VV		4,000+4,000		8,000			
228	*M*	*28355020*	*páska pružná těsnicí š 80mm*	*m*	*8,740*	*55,00*	*480,70*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		1,450*4+0,450*4		7,600			
	VV		7,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		8,740			
229	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	49,700	200,00	9 940,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 8)					
	VV		1,800 " m.č. 109		1,800			
	VV		2,200 " m.č. 112		2,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		4,000			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 8)					
	VV		1,500 " m.č. 207		1,500			
	VV		16,700 " m.č. 212		16,700			
	VV		3,400 " m.č. 214		3,400			
	VV		1,600 " m.č. 215		1,600			
	VV		2,600 " m.č. 216		2,600			
	VV		3,400 " m.č. 217		3,400			
	VV		12,500 " m.č. 218		12,500			
	VV		4,000 " m.č. 219		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		45,700			
	VV		Součet		49,700			
230	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	32,281	220,00	7 101,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 8)					
	VV		(1,250*2+1,500*2-0,600)*0,100 " m.č. 109		0,490			
	VV		(2,250*2+1,200*2-0,700)*0,100 " m.č. 112		0,620			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,110			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 8)					
	VV		(1,575*2+1,200*2-0,600)*0,100 " m.č. 207		0,495			
	VV		((2,175*2+6,025+1,850-0,900)*0,100)+((0,900*3)*2,000*4) " m.č. 212		22,733			
	VV		((1,275*2+2,650*2-0,700-0,900*2)*0,100)+((0,900*2)*2,000) " m.č. 214		4,135			
	VV		(1,425*2+1,250*2-0,600*2)*0,100 " m.č. 215		0,415			
	VV		(1,425*4+0,900*4-0,600*3)*0,100 " m.č. 216		0,750			
	VV		(1,500*2+2,240*2-0,800-0,900)*0,100 " m.č. 217		0,578			
	VV		(3,425*2+3,660*2-0,800)*0,100 " m.č. 218		1,337			
	VV		(1,800*2+2,240*2-0,800)*0,100 " m.č. 219		0,728			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		31,171			
	VV		Součet		32,281			
231	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,040	500,00	3 020,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	712	Povlakové krytiny				870 716,71	
232	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	696,400	8,00	5 571,20	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou přislušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" viz. skladba střechy S1					
	VV		11,500*15,100 " 1.NP		173,650			
	VV		32,700*15,100 " 2.NP		493,770			
	VV		Mezisoučet		667,420			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10_TZ_Technická zpráva.pdf (strana 6)					
	VV		" skladba střešní konstrukce markýz					
	VV		(3,600+17,100)*1,400		28,980			
	VV		Mezisoučet		28,980			
	VV		Součet		696,400			
233	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,209*	*38 000,00*	*7 942,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		696,4*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,209			
234	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	28,980	35,00	1 014,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou přislušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.*					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10_TZ_Technická zpráva.pdf (strana 6)					
	VV		" skladba střešní konstrukce markýz					
	VV		(3,600+17,100)*1,400		28,980			
	VV		Součet		28,980			
235	*M*	*62866280*	*pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na polystyren*	*m2*	*33,327*	*150,00*	*4 999,05*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		28,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		33,327			
236	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	2 089,200	100,00	208 920,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou přislušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" viz. skladba střechy S1 (1x expanzní pás + 2x modifikovaný pás)					
	VV		(11,500*15,100)*3 " 1.NP		520,950			
	VV		(32,700*15,100)*3 " 2.NP		1 481,310			
	VV		Mezisoučet		2 002,260			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10_TZ_Technická zpráva.pdf (strana 6)					
	VV		" skladba střešní konstrukce markýz (1x expanzní pás + 2x modifikovaný pás)					
	VV		(3,600+17,100)*1,400*3		86,940			
	VV		Mezisoučet		86,940			
	VV		Součet		2 089,200			
237	*M*	*62833610*	*pás asfaltovaný posyp pískový, druhá strana mikrotenová folie*	*m2*	*800,860*	*125,00*	*100 107,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		696,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		800,860			
238	*M*	*62841170*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm*	*m2*	*1 601,720*	*125,00*	*200 215,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		696,4*2,3 'Přepočtené koeficientem množství		1 601,720			
239	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	667,420	30,00	20 022,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" viz. skladba střechy S1					
	VV		(11,500*15,100) " 1.NP		173,650			
	VV		(32,700*15,100) " 2.NP		493,770			
	VV		Součet		667,420			
240	*M*	*69311172*	*textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m*	*m2*	*767,533*	*25,00*	*19 188,33*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		667,42*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		767,533			
241	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	667,420	30,00	20 022,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" viz. skladba střechy S1					
	VV		(11,500*15,100) " 1.NP		173,650			
	VV		(32,700*15,100) " 2.NP		493,770			
	VV		Součet		667,420			
242	*M*	*69311172*	*textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m*	*m2*	*767,533*	*25,00*	*19 188,33*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		667,42*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		767,533			
243	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm	m2	667,420	5,00	3 337,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" viz. skladba střechy S1 (kačírek tl. 100 mm)					
	VV		(11,500*15,100) " 1.NP		173,650			
	VV		(32,700*15,100) " 2.NP		493,770			
	VV		Součet		667,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
244	K	712391482	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm	m2	3 337,100	1,00	3 337,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
	VV		667,42*5 'Přepočtené koeficientem množství		3 337,100			
245	*M*	*58337403*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*	*t*	*133,484*	*400,00*	*53 393,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		667,420*0,100		66,742			
	VV		66,742*2 'Přepočtené koeficientem množství		133,484			
246	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	151,785	10,00	1 517,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" atika (vnitřní líc) - průměrná výška 465 mm					
	VV		(11,500*2+15,100*2)*0,465 " 1.NP		24,738			
	VV		(32,700*2+15,100*2)*0,465 " 2.NP		44,454			
	VV		(11,900*2+15,100)*0,500 " 1.NP (koruna)		19,450			
	VV		(33,700*2+15,100*2)*0,500 " 2.NP (koruna)		48,800			
	VV		" světlík (vnější líc)					
	VV		(2,250*4)*0,700*2 " 1.NP		12,600			
	VV		(2,250*2+2,000*2)*0,205 " koruna		1,743			
	VV		Součet		151,785			
247	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,053*	*38 000,00*	*2 014,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		151,785*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,053			
248	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	455,354	100,00	45 535,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" 1x expanzní pás + 2x modifikovaný pás					
	VV		" atika (vnitřní líc) - průměrná výška 465 mm					
	VV		(11,500*2+15,100*2)*0,465*3 " 1.NP		74,214			
	VV		(32,700*2+15,100*2)*0,465*3 " 2.NP		133,362			
	VV		(11,900*2+15,100)*0,500*3 " 1.NP (koruna)		58,350			
	VV		(33,700*2+15,100*2)*0,500*3 " 2.NP (koruna)		146,400			
	VV		" světlík (vnější líc)					
	VV		(2,250*4)*0,700*2*3 " 1.NP		37,800			
	VV		(2,250*2+2,000*2)*0,205*3 " koruna		5,228			
	VV		Součet		455,354			
249	*M*	*62833610*	*pás asfaltovaný posyp pískový, druhá strana mikrotenová folie*	*m2*	*182,142*	*125,00*	*22 767,75*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		151,785*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		182,142			
250	*M*	*62841170*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm*	*m2*	*364,284*	*125,00*	*45 535,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		151,785*2,4 'Přepočtené koeficientem množství		364,284			
251	K	712997001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	m	148,800	35,00	5 208,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		(11,500*2+15,100*2) " 1.NP		53,200			
	VV		(32,700*2+15,100*2) " 2.NP		95,600			
	VV		Součet		148,800			
252	*M*	*63152007*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.80 x 80 mm*	*m*	*171,120*	*50,00*	*8 556,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		148,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		171,120			
253	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	144,647	500,00	72 323,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	713	Izolace tepelné				865 752,47	
254	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	675,600	35,00	23 646,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		" ozn. P1a - tl. 100 mm (2x 50 mm)					
	VV		23,300 " m.č. 105		23,300			
	VV		"ozn. P2a - tl. 100 mm (2x 50 mm)					
	VV		14,200 " m.č. 101		14,200			
	VV		48,600 " m.č. 102		48,600			
	VV		13,500 " m.č. 104		13,500			
	VV		7,500 " m.č. 113		7,500			
	VV		" ozn. P3a - tl. 100 mm (2x 50 mm)					
	VV		1,800 " m.č. 109		1,800			
	VV		2,200 " m.č. 112		2,200			
	VV		" ozn. P4a - tl. 100 mm (2x 50 mm)					
	VV		10,800 " m.č. 111		10,800			
	VV		" ozn. P5a - tl. 80 mm (2x 40 mm)					
	VV		272,300 " m.č. 103		272,300			
	VV		216,700 " m.č. 106		216,700			
	VV		25,700 " m.č. 107		25,700			
	VV		25,700 " m.č. 108		25,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,300 " m.č. 110		13,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		675,600			
	VV		Součet		675,600			
255	*M*	*283759200*	*deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 40mm*	*m2*	*1 129,548*	*110,00*	*124 250,28*	*CS ÚRS 2018 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,034 [W / m K]*					
	VV		272,300+216,700+25,700+25,700+13,300 " ozn. P5a		553,700			
	VV		553,7*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		1 129,548			
256	*M*	*283759210*	*deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm*	*m2*	*248,676*	*130,00*	*32 327,88*	*CS ÚRS 2018 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,034 [W / m K]*					
	VV		23,300 " ozn. P1a		23,300			
	VV		14,200+48,600+13,500+7,500 " ozn. P2a		83,800			
	VV		1,800+2,200 " ozn. P3a		4,000			
	VV		10,800 " ozn. P4a		10,800			
	VV		Součet		121,900			
	VV		121,9*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		248,676			
257	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	257,787	150,00	38 668,05	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a oištování zdi; tyto se oceňuji pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" atika (vnitřní líc) - tl. 80 mm (XPS)					
	VV		(11,500*2+15,100*2)*0,465 " 1.NP		24,738			
	VV		(32,700*2+15,100*2)*0,465 " 2.NP		44,454			
	VV		" světlík (vnější lícú - tl. 80 mm (XPS)					
	VV		(2,250*4)*0,700*2 " 1.NP		12,600			
	VV		Mezisoučet " střecha (vnitřní líc atiky)		81,792			
	VV		"S10_001_Půdorys základů a tech. podlaží.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		" vnější líc spodní stavby (základy) - tl. 100 mm (XPS)					
	VV		(45,150*2+15,700*2-4,200*2)*1,200		135,960			
	VV		(4,200*2)*1,900		15,960			
	VV		Mezisoučet " základy (vnější líc)		151,920			
	VV		"S10-008_Pohled západní a jižní.pdf					
	VV		"S10-009_Pohled východní a severní.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 9)					
	VV		" pro venkovní žaluzie - tl. 40 mm (XPS)					
	VV		(3,600*(7+7))*0,250 " ozn. Z/12		12,600			
	VV		(5,100*(4+2+3))*0,250 " ozn. Z/13		11,475			
	VV		Mezisoučet " žaluzie		24,075			
	VV		Součet		257,787			
258	*M*	*283764160*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 40mm*	*m2*	*24,557*	*150,00*	*3 683,55*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		24,075*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,557			
259	*M*	*283764210*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80mm*	*m2*	*83,428*	*280,00*	*23 359,84*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		69,192 " atika (vnitřní líc)		69,192			
	VV		12,600 " světlík (vnější líc)		12,600			
	VV		Součet		81,792			
	VV		81,792*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		83,428			
260	*M*	*283764220*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm*	*m2*	*154,958*	*350,00*	*54 235,30*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		151,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		154,958			
261	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	29,880	25,00	747,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a oištování zdi; tyto se oceňuji pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.*					
	VV		"S10-008_Pohled západní a jižní.pdf					
	VV		"S10-009_Pohled východní a severní.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 9)					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		" pruh š. 80 mm a tl. 30 mm vložený do bednění (ostění otvorů)					
	VV		(3,600*2+2,400*2)*0,080*14 " ozn. A		13,440			
	VV		(1,800*2+2,400*2)*0,080*1 " ozn. B		0,672			
	VV		(5,100*2+2,400*2)*0,080*9 " ozn. C		10,800			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*0,080*4 " ozn. D		1,536			
	VV		(1,800*2+2,100*2)*0,080*1 " ozn. E		0,624			
	VV		(3,600*2+4,500*2)*0,080*1 " ozn. F		1,296			
	VV		(3,600+3,300*2)*0,080*1 " ozn. H		0,816			
	VV		(2,700+3,000*2)*0,080*1 " ozn. I		0,696			
	VV		Mezisoučet " ostění otvorů (XPS tl. 30 mm)		29,880			
	VV		Součet		29,880			
262	*M*	*283764150*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 30mm*	*m2*	*30,478*	*110,00*	*3 352,58*	*CS ÚRS 2018 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou.*					
	VV		29,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,478			
263	K	713141181	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m vnitřní pole	m2	474,920	110,00	52 241,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými kliny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 9)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" viz. skladba S1					
	VV		" viz. VP 800-712 Příloha č. 3_Rozdělení a výpočet ploché střechy podle zatížení větrem					
	VV		11,500*15,100 " 1.NP		173,650			
	VV		32,700*15,100 " 2.NP		493,770			
	VV		-130,810 " odpočet krajového pole		-130,810			
	VV		-61,690 " odpočet rohového pole		-61,690			
	VV		Součet		474,920			
264	K	713141182	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole	m2	130,810	180,00	23 545,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 9)					
	VV		" viz. skladba S1					
	VV		" viz. VP 800-712 Příloha č. 3_Rozdělení a výpočet ploché střechy podle zatížení větrem					
	VV		(11,500*2+15,100*2-4,000*4-3,200*4)*0,800 " 1.NP		19,520			
	VV		((32,700*2-4,000*4)*1,600)+((15,100*2-2,175*4)*1,500) " 2.NP		111,290			
	VV		Součet		130,810			
265	K	713141183	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m rohové pole	m2	61,690	250,00	15 422,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 9)					
	VV		" viz. skladba S1					
	VV		" viz. VP 800-712 Příloha č. 3_Rozdělení a výpočet ploché střechy podle zatížení větrem					
	VV		(4,000*4+3,200*4)*0,800 " 1.NP		23,040			
	VV		((4,000*4)*1,600)+((2,175*4)*1,500) " 2.NP		38,650			
	VV		Součet		61,690			
266	*M*	*28376408*	*deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa, hrana polodrážková λ=0,035 m3*	*m3*	*136,154*	*3 150,00*	*428 885,10*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		474,920*0,200 " vnitřní pole		94,984			
	VV		130,810*0,200 " krajové pole		26,162			
	VV		61,690*0,200 " rohové pole		12,338			
	VV		Součet		133,484			
	VV		133,484*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		136,154			
267	K	713191133.1	Montáž izolace tepelné stěn překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	795,370	25,00	19 884,25	
	VV		"S10-008_Pohled západní a jižní.pdf					
	VV		"S10-009_Pohled východní a severní.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 8)					
	VV		" obklad fasády					
	VV		31,175 " podhled		31,175			
	VV		711,155 " stěny		711,155			
	VV		265,200*0,200 " ostění		53,040			
	VV		Součet		795,370			
268	*M*	*28329268*	*folie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2*	*m2*	*874,907*	*20,00*	*17 498,14*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		795,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		874,907			
269	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	8,900	450,00	4 005,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				300,45	
270	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 11)					
	VV		1,000 " napojení odvodnění Z/4 (škrabák) na drenážní potrubí		1,000			
	VV		Součet		1,000			
271	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	450,00	0,45	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 001,35	
272	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *Z/10 dl. 900 mm* *Z/11 dl. 600 mm*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" viz. Výpis zámečnických výrobků Z.pdf					
	VV		1,000 " ozn. Z/10		1,000			
	VV		1,000 " ozn. Z/11		1,000			
	VV		Součet		2,000			
273	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *Z/9 dl.800 mm*					
	VV		" viz. Výpis zámečnických výrobků Z.pdf					
	VV		1,000 " ozn. Z/9		1,000			
	VV		Součet		1,000			
274	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	450,00	1,35	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 365 409,36	
275	K	763111411	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB	m2	61,946	900,00	55 751,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připlatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(5,750+4,250)*3,850 " m.č. 107		38,500			
	VV		(5,750+4,250)*3,850 " m.č. 108		38,500			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,600*1,970*2)		-6,304			
	VV		-(2,500*1,750*2)		-8,750			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		61,946			
	VV		Součet		61,946			
276	K	763111712	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu	m	20,000	260,00	5 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připlatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(5,750+4,250) " m.č. 107		10,000			
	VV		(5,750+4,250) " m.č. 108		10,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		20,000			
	VV		Součet		20,000			
277	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem	m	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připlatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
278	K	763111723	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové	m	34,000	30,00	1 020,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připlatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		(2,500*2+1,750*2)*2*2 " ozn. O2		34,000			
279	K	763111741	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	123,892	20,00	2 477,84	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		61,946*2 " příčka tl. 100 mm		123,892			
280	*M*	*28329233*	*parozábrana univerzální s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací*	*m2*	*136,281*	*18,00*	*2 453,06*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		123,892*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		136,281			
281	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	61,946	60,00	3 716,76	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
282	K	763121611	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW	m2	5,400	220,00	1 188,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a připlatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" instalační předstěna wc					
	VV		0,900*1,200 " m.č. 216		1,080			
	VV		0,900*1,200*4 " m.č. 218		4,320			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		5,400			
	VV		Součet		5,400			
283	*M*	*590306350*	*profil stěnový CW 150*	*m*	*10,260*	*90,00*	*923,40*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		5,4*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		10,260			
284	*M*	*590306250*	*profil vodící stěnový UW 150*	*m*	*4,320*	*80,00*	*345,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		5,4*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		4,320			
285	K	763121621	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm	m2	6,075	40,00	243,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a připlatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" instalační předstěna wc					
	VV		(0,900*1,200)+(0,900*0,150) " m.č. 216		1,215			
	VV		(0,900*1,200*4)+(0,900*0,150*4) " m.č. 218		4,860			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		6,075			
	VV		Součet		6,075			
286	*M*	*59030025*	*deska sdk impregnovaná H2 tl 12,5mm*	*m2*	*6,683*	*100,00*	*668,30*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		6,075*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,683			
287	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	6,075	20,00	121,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a připlatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
288	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	6,075	62,00	376,65	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
289	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	6,075	25,00	151,88	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
290	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	212,200	540,00	114 588,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		23,300 " m.č. 105		23,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		23,300			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		37,600 " m.č. 201		37,600			
	VV		19,100 " m.č. 203		19,100			
	VV		26,000 " m.č. 204		26,000			
	VV		22,400 " m.č. 206		22,400			
	VV		26,000 " m.č. 210		26,000			
	VV		46,400 " m.č. 211		46,400			
	VV		11,400 " m.č. 213		11,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		188,900			
	VV		Součet		212,200			
291	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	651,880	100,00	65 188,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		4,100*2+3,400*2 " m.č. 101		15,000			
	VV		4,100*2+11,850*2 " m.č. 102		31,900			
	VV		17,850*2+15,300*2 " m.č. 103		66,300			
	VV		4,575*2+3,000*2 " m.č. 104		15,150			
	VV		4,400*2+6,025*2+0,600*2 " m.č. 105		22,050			
	VV		17,700*2+15,300*2 " m.č. 106		66,000			
	VV		4,250*2+6,050*2 " m.č. 107		20,600			
	VV		4,250*2+6,050*2 " m.č. 108		20,600			
	VV		1,250*2+1,500*2 " m.č. 109		5,500			
	VV		2,250*2+1,200*2 " m.č. 112		6,900			
	VV		Mezisoučet "1.NP		270,000			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		4,100*2+9,150*2 " m.č. 201		26,500			
	VV		6,000*2+12,000*2 " m.č. 202		36,000			
	VV		6,000*2+3,175*2 " m.č. 203		18,350			
	VV		4,375*2+5,950*2 " m.č. 204		20,650			
	VV		22,550*2+3,000*2 " m.č. 205		51,100			
	VV		4,100*2+5,950*2+0,600*4 " m.č. 206		22,500			
	VV		1,575*2+1,200*2 " m.č. 207		5,550			
	VV		8,800*2+5,950*2 " m.č. 208		29,500			
	VV		8,900*2+5,950*2 " m.č. 209		29,700			
	VV		4,475*2+6,025*2 " m.č. 210		21,000			
	VV		8,450*2+6,025*2 " m.č. 211		28,950			
	VV		3,200*2+6,025*2+0,900*6 " m.č. 212		23,850			
	VV		1,975*2+6,025*2 " m.č. 213		16,000			
	VV		1,275*2+2,650*2 " m.č. 214		7,850			
	VV		1,425*2+1,250*2 " m.č. 215		5,350			
	VV		1,425*4+0,900*4 " m.č. 216		9,300			
	VV		1,500*2+2,240*2 " m.č. 217		7,480			
	VV		3,425*2+3,660*2 " m.č. 218		14,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,800*2+2,240*2 " m.č. 219		8,080			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		381,880			
	VV		Součet		651,880			
292	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	752,600	20,00	15 052,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		23,300 " m.č. 105		23,300			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		37,600 " m.č. 201		37,600			
	VV		19,100 " m.č. 203		19,100			
	VV		26,000 " m.č. 204		26,000			
	VV		22,400 " m.č. 206		22,400			
	VV		26,000 " m.č. 210		26,000			
	VV		46,400 " m.č. 211		46,400			
	VV		11,400 " m.č. 213		11,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP (plný hladký podhled)		212,200			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		272,300 " m.č. 103		272,300			
	VV		216,700 " m.č. 106		216,700			
	VV		25,700 " m.č. 107		25,700			
	VV		25,700 " m.č. 108		25,700			
	VV		Mezisoučet " 1.NP (akustický pohled)		540,400			
	VV		Součet		752,600			
293	*M*	*283292100*	*folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m*	*m2*	*827,860*	*13,00*	*10 762,18*	*CS ÚRS 2018 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrotěsná zábrana..*					
	VV		752,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		827,860			
294	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	9,700	40,00	388,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" do hygienických prostor					
	VV		1,800 " m.č. 109		1,800			
	VV		2,200 " m.č. 112		2,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP (do vlhkých prostor)		4,000			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" do hygienických prostor					
	VV		1,500 " m.č. 207		1,500			
	VV		1,600 " m.č. 215		1,600			
	VV		2,600 " m.č. 216		2,600			
	VV		Mezisoučet " 2.NP (do vlhkých hygienických prostor)		5,700			
	VV		Součet		9,700			
295	K	763135001	Montáž sádrokartonového podhledu z desek děrovaných včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD se spárami lepenými	m2	540,400	900,00	486 360,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		272,300 " m.č. 103		272,300			
	VV		216,700 " m.č. 106		216,700			
	VV		25,700 " m.č. 107		25,700			
	VV		25,700 " m.č. 108		25,700			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		540,400			
	VV		Součet		540,400			
296	*M*	*59030536*	*deska sádrokartonová akustická děrovaná bezesparé podhledy tl 12,5mm*	*m2*	*594,440*	*330,00*	*196 165,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		540,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		594,440			
297	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	371,800	350,00	130 130,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" do běžných prostor					
	VV		14,200 " m.č. 101		14,200			
	VV		48,600 " m.č. 102		48,600			
	VV		13,500 " m.č. 104		13,500			
	VV		Mezisoučet " 1.NP (do běžných prostor)		76,300			
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" do hygienických prostor					
	VV		1,800 " m.č. 109		1,800			
	VV		2,200 " m.č. 112		2,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP (do vlhkých prostor)		4,000			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" do hygienických prostor					
	VV		1,500 " m.č. 207		1,500			
	VV		16,700 " m.č. 212		16,700			
	VV		3,400 " m.č. 214		3,400			
	VV		1,600 " m.č. 215		1,600			
	VV		2,600 " m.č. 216		2,600			
	VV		3,400 " m.č. 217		3,400			
	VV		12,500 " m.č. 218		12,500			
	VV		4,000 " m.č. 219		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP (do vlhkých hygienických prostor)		45,700			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" do běžných prostor					
	VV		71,800 " m.č. 202		71,800			
	VV		67,600 " m.č. 205		67,600			
	VV		52,900 " m.č. 208		52,900			
	VV		53,500 " m.č. 209		53,500			
	VV		Mezisoučet " 2.NP (do běžných prostor)		245,800			
	VV		Součet		371,800			
298	*M*	*590361220*	*panel akustický pro vlhké prostory, barvená hrana, bílá, tl 20mm*	*m2*	*52,185*	*600,00*	*31 311,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		4,000 " 1.NP		4,000			
	VV		45,700 " 2.NP		45,700			
	VV		Součet		49,700			
	VV		49,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,185			
299	*M*	*59036018*	*panel akustický barvená hrana viditelný rošt bílá rastr š.15, tl 20mm*	*m2*	*338,205*	*50,00*	*16 910,25*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		76,300 " 1.NP		76,300			
	VV		245,800 " 2.NP		245,800			
	VV		Součet		322,100			
	VV		322,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		338,205			
300	K	763135701	Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	1 124,400	25,00	28 110,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		14,200 "m.č. 101		14,200			
	VV		48,600 " m.č. 102		48,600			
	VV		272,300 " m.č. 103		272,300			
	VV		13,500 " m.č. 104		13,500			
	VV		23,300 " m.č. 105		23,300			
	VV		216,700 " m.č. 106		216,700			
	VV		25,700 " m.č. 107		25,700			
	VV		25,700 " m.č. 108		25,700			
	VV		1,800 " m.č. 109		1,800			
	VV		2,200 " m.č. 112		2,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		644,000			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		37,600 " m.č. 201		37,600			
	VV		71,800 " m.č. 202		71,800			
	VV		19,100 " m.č. 203		19,100			
	VV		26,000 " m.č. 204		26,000			
	VV		67,600 " m.č. 205		67,600			
	VV		22,400 " m.č. 206		22,400			
	VV		1,500 " m.č. 207		1,500			
	VV		52,900 " m.č. 208		52,900			
	VV		53,500 " m.č. 209		53,500			
	VV		26,000 " m.č. 210		26,000			
	VV		46,400 " m.č. 211		46,400			
	VV		16,700 " m.č. 212		16,700			
	VV		11,400 " m.č. 213		11,400			
	VV		3,400 " m.č. 214		3,400			
	VV		1,600 " m.č. 215		1,600			
	VV		2,600 " m.č. 216		2,600			
	VV		3,400 " m.č. 217		3,400			
	VV		12,500 " m.č. 218		12,500			
	VV		4,000 " m.č. 219		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		480,400			
	VV		Součet		1 124,400			
301	*M*	*631509270*	*deska tepelné izolace akustická 1200x600 tl.20 mm*	*m2*	*490,008*	*80,00*	*39 200,64*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		480,400 " 2.NP		480,400			
	VV		480,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		490,008			
302	*M*	*631509290*	*deska tepelné izolace akustická 1200x600 tl.40 mm*	*m2*	*656,880*	*90,00*	*59 119,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		644,000 " 1.NP		644,000			
	VV		644*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		656,880			
303	K	763164525	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 12,5 mm	m	3,850	320,00	1 232,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňuji cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		3,850 " m.č. 108		3,850			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,850			
	VV		Součet		3,850			
304	K	763164545	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 12,5 mm	m	35,350	400,00	14 140,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňuji cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		3,850 " m.č. 103		3,850			
	VV		3,850 " m.č. 109		3,850			
	VV		3,850 " m.č. 111		3,850			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		11,550			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		3,400 " m.č. 202		3,400			
	VV		3,400 " m.č. 204		3,400			
	VV		3,400 " m.č. 208		3,400			
	VV		3,400 " m.č. 210		3,400			
	VV		3,400 " m.č. 211		3,400			
	VV		3,400 " m.č. 217		3,400			
	VV		3,400 " m.č. 218		3,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		23,800			
	VV		Součet		35,350			
305	K	763164645	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 12,5 mm	m	7,700	600,00	4 620,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňuji cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		3,850 " m.č. 102		3,850			
	VV		3,850 " m.č. 106		3,850			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		7,700			
	VV		Součet		7,700			
306	K	763172311	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 200 x 200 mm	kus	13,000	70,00	910,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		" revizní otvor v místě SDK obkladu instalací					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 102		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 103		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 106		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 108		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 109		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 111		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		6,000			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 202		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 204		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 208		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 210		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 211		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 217		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 218		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		7,000			
	VV		Součet		13,000			
307	*M*	*59030710*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm*	*kus*	*13,000*	*450,00*	*5 850,00*	*CS ÚRS 2018 01*
308	K	763173113	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu pro WC	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 216		1,000			
	VV		1,000*4 " m.č. 218		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		5,000			
	VV		Součet		5,000			
309	*M*	*59030731*	*konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm*	*kus*	*5,000*	*300,00*	*1 500,00*	*CS ÚRS 2018 01*
310	K	763181322	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky přes 2,75 do 4,75 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg, s profilem UW dvoukřídlové	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění stěsního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a prosklených stěn.pdf					
	VV		1,000+1,000 " ozn. 17		2,000			
	VV		Součet		2,000			
311	*M*	*55331527*	*zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 1600 dvoukřídlá*	*kus*	*2,000*	*1 600,00*	*3 200,00*	*CS ÚRS 2018 01*
312	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	9,520	3 200,00	30 464,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.*					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis truhlářských výrobků T.pdf					
	VV		(3,660+1,300*3)*2,000 " m.č. 218 (ozn. T/20)		15,120			
	VV		-(0,700*2,000)*4 " odpočet otvorů		-5,600			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		9,520			
	VV		Součet		9,520			
313	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm	kus	4,000	3 100,00	12 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.*					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis truhlářských výrobků T.pdf					
	VV		4,000 " m.č. 218 (ozn. T/20) - š. 700 mm		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		4,000			
	VV		Součet		4,000			
314	K	763411211	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.*					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(0,500*4)*1,500 " m.č. 218 (ozn. T/20)		3,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		3,000			
	VV		Součet		3,000			
315	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	17,245	700,00	12 071,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použiji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započitává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobi rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	764	Konstrukce klempířské				192 678,00	
316	K	764011612	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	20,700	200,00	4 140,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.*					
	VV		" viz. Výpis klempířských výrobků K.pdf					
	VV		20,700 " pro ozn. K/7		20,700			
	VV		Součet		20,700			
317	K	764011615	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	139,500	350,00	48 825,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.*					
	VV		" viz. Výpis klempířských výrobků K.pdf					
	VV		139,500 " pro ozn. K/5		139,500			
	VV		Součet		139,500			
318	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	4,800	300,00	1 440,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šiřce dle rš střešního prvku.*					
	VV		" viz. Výpis klempířských výrobků K.pdf					
	VV		4,800 " ozn. K/6		4,800			
	VV		Součet		4,800			
319	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	20,700	300,00	6 210,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šiřce dle rš střešního prvku.*					
	VV		" viz. Výpis klempířských výrobků K.pdf					
	VV		20,700 " ozn. K/7 (rš. 240 mm)		20,700			
	VV		Součet		20,700			
320	K	764215607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm	m	139,500	650,00	90 675,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" viz. Výpis klempířských výrobků K.pdf					
	VV		139,500 " ozn. K/5 (rš. 620 mm)		139,500			
	VV		Součet		139,500			
321	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
322	K	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	101,100	300,00	30 330,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" viz. Výpis klempířských výrobků K.pdf					
	VV		45,900 " ozn. K/1		45,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,600 " ozn. K/2		3,600			
	VV		46,800 " ozn. K/3		46,800			
	VV		4,800 " ozn. K/4		4,800			
	VV		Součet		101,100			
323	K	764311614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm	m	20,700	350,00	7 245,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" viz. Výpis klempířských výrobků K.pdf					
	VV		20,700 " ozn. K/8 (rš. 300 mm)		20,700			
	VV		Součet		20,700			
324	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,742	1 500,00	2 613,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používaji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započitává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobi rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	765	Krytina skládaná				22 227,00	
325	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	885,360	25,00	22 134,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty.*					
	VV		"S10-004_Půdorys střechy.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		" před provedením finálních skladeb (provizorní konstrukce)					
	VV		(11,900*16,100)+((11,500*2+15,700*2)*1,000)		245,990			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		245,990			
	VV		(33,700*16,100)+((32,700*2+15,700*2)*1,000)		639,370			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		639,370			
	VV		Součet		885,360			
326	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,124	750,00	93,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používaji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započitává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobi rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				458 873,00	
327	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolnosti do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kvyných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn.pdf					
	VV		1,000+4,000 " ozn. 1		5,000			
	VV		1,000+1,000 " ozn. 2		2,000			
	VV		2,000 " ozn. 5		2,000			
	VV		Součet		9,000			
328	*M*	*61162.01*	*dveře vnitřní hladké laminované (vysokotlaký HPL laminát) RAL 1003 plné 1křídlé 60x197cm (ozn. 1)*	*kus*	*5,000*	*5 500,00*	*27 500,00*	
329	*M*	*61162.02*	*dveře vnitřní hladké laminované (vysokotlaký HPL laminát) RAL 1003 plné 1křídlé 70x197cm (ozn. 2)*	*kus*	*2,000*	*6 000,00*	*12 000,00*	
330	*M*	*61162.04*	*dveře vnitřní hladké laminované (vysokotlaký HPL laminát) RAL 1003 plné 1křídlé 80x197cm (ozn. 5)*	*kus*	*2,000*	*8 000,00*	*16 000,00*	
331	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	10,000	550,00	5 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolnosti do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kvyných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn.pdf					
	VV		1,000+1,000 " ozn. 4		2,000			
	VV		1,000+1,000+2,000 " ozn. 6		4,000			
	VV		1,000+1,000+1,000+1,000 " ozn. 6a		4,000			
	VV		Součet		10,000			
332	*M*	*61162.03*	*dveře vnitřní hladké laminované (vysokotlaký HPL laminát) RAL 1003 plné 1křídlé 90x197cm (ozn. 4)*	*kus*	*2,000*	*5 000,00*	*10 000,00*	
333	*M*	*61162.05*	*dveře vnitřní hladké laminované (vysokotlaký HPL laminát) RAL 1003 plné 1křídlé 90x197cm (ozn. 6), zvukoizolační Rw=37 dB*	*kus*	*4,000*	*10 000,00*	*40 000,00*	
334	*M*	*61162.06*	*dveře vnitřní hladké laminované (vysokotlaký HPL laminát) RAL 1003 plné 1křídlé 90x197cm (ozn. 6a)*	*kus*	*4,000*	*8 000,00*	*32 000,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
335	K	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn.pdf					
	VV		1,000 " ozn. 14		1,000			
	VV		1,000+1,000 " ozn. 17		2,000			
	VV		Součet		3,000			
336	*M*	*61162.07*	*dveře vnitřní hladké laminované (vysokotlaký HPL laminát) RAL 1003 plné 2křídlé 160x197cm (ozn. 14)*	*kus*	*1,000*	*15 000,00*	*15 000,00*	
337	*M*	*61162.08*	*dveře vnitřní hladké laminované (vysokotlaký HPL laminát) RAL 1003 plné 2křídlé 160x197cm (ozn. 17)*	*kus*	*2,000*	*10 000,00*	*20 000,00*	
338	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn.pdf					
	VV		1,000+1,000 " ozn. 9		2,000			
	VV		1,000 " ozn. 19		1,000			
	VV		Součet		3,000			
339	*M*	*61162.09*	*dveře vnitřní hladké laminované (vysokotlaký HPL laminát) RAL 1003 plné 1křídlé 90x197cm (ozn. 9), EI2 C2 15 DP3*	*kus*	*2,000*	*9 000,00*	*18 000,00*	
340	*M*	*61162.10*	*dveře vnitřní hladké laminované (vysokotlaký HPL laminát) RAL 1003 plné 1křídlé 90x140cm (ozn. 19), EI2 C2 30 DP2*	*kus*	*1,000*	*9 000,00*	*9 000,00*	
341	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn.pdf					
	VV		2,000 " ozn. 11		2,000			
	VV		1,000+1,000 " ozn. 12		2,000			
	VV		Součet		4,000			
342	*M*	*61162.11*	*dveře vnitřní hladké laminované (vysokotlaký HPL laminát) RAL 1003 plné 2křídlé 160x197cm (ozn. 11), EI2 C2 15 DP3*	*kus*	*2,000*	*30 000,00*	*60 000,00*	
343	*M*	*61162.12*	*dveře vnitřní hladké laminované (vysokotlaký HPL laminát) RAL 1003 plné 2křídlé 180x197cm (ozn. 12), EI2 C2 15 DP3*	*kus*	*2,000*	*35 000,00*	*70 000,00*	
344	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	13,000	150,00	1 950,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn.pdf					
	VV		2,000 " ozn. 5		2,000			
	VV		2,000 " ozn. 9		2,000			
	VV		4,000 " ozn. 11		4,000			
	VV		4,000 " ozn. 12		4,000			
	VV		1,000 " ozn. 19		1,000			
	VV		Součet		13,000			
345	*M*	*54917265.1*	*samozavirač dveří hydraulický*	*kus*	*13,000*	*850,00*	*11 050,00*	
346	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn.pdf					
	VV		5,000 " ozn. 1		5,000			
	VV		2,000 " ozn. 2		2,000			
	VV		1,000 " ozn. 5		1,000			
	VV		1,000 " ozn. 6a		1,000			
	VV		Součet		9,000			
347	*M*	*55341414*	*mřížka dveřní větrací hliníková stříbrná 500x100 mm oboustranná*	*kus*	*9,000*	*850,00*	*7 650,00*	
348	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	29,000	150,00	4 350,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn.pdf					
	VV		5,000 " ozn. 1		5,000			
	VV		2,000 " ozn. 2		2,000			
	VV		2,000 " ozn. 4		2,000			
	VV		2,000 " ozn. 5		2,000			
	VV		4,000 " ozn. 6		4,000			
	VV		4,000 " ozn. 6a		4,000			
	VV		2,000 " ozn. 9		2,000			
	VV		2,000 " ozn. 11		2,000			
	VV		2,000 " ozn. 12		2,000			
	VV		1,000 " ozn. 14		1,000			
	VV		2,000 " ozn. 17		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,000 " ozn. 19		1,000			
	VV		Součet		29,000			
349	*M*	*54914610*	*kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu*	*kus*	*29,000*	*500,00*	*14 500,00*	*CS ÚRS 2018 01*
350	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
	VV		" viz. Výpis truhlářských výrobků T.pdf					
	VV		2,000 " ozn. T/3 (dl. 1800 mm)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
351	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	23,000	250,00	5 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
	VV		" viz. Výpis truhlářských výrobků T.pdf					
	VV		14,000 " ozn. T/1 (dl. 3600 mm)		14,000			
	VV		9,000 " ozn. T/2 (dl. 5100 mm)		9,000			
	VV		Součet		23,000			
352	*M*	*611444010*	*parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm*	*m*	*99,900*	*500,00*	*49 950,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		50,400 " ozn. T/1		50,400			
	VV		45,900 " ozn. T/2		45,900			
	VV		3,600 " ozn. T/3		3,600			
	VV		Součet		99,900			
353	*M*	*61144019*	*koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár*	*sada*	*25,000*	*100,00*	*2 500,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		14,000 " ozn. T/1		14,000			
	VV		9,000 " ozn. T/2		9,000			
	VV		2,000 " ozn. T/3		2,000			
	VV		Součet		25,000			
354	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	6,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
	VV		" viz. Výpis truhlářských výrobků T.pdf					
	VV		5,000 " ozn. T/11		5,000			
	VV		1,000 " ozn. T/12		1,000			
	VV		Součet		6,000			
355	*M*	*611874210.1*	*prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.92 cm š 12,5 cm*	*kus*	*5,000*	*200,00*	*1 000,00*	
356	*M*	*611874210.2*	*prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.92 cm š 20 cm*	*kus*	*1,000*	*200,00*	*200,00*	
357	K	766821112	Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně policové dvoukřídlové	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky souboru cen lze použít skladebně.*					
	VV		" viz. Výpis truhlářských výrobků T.pdf					
	VV		1,000 " ozn. T/9		1,000			
	VV		Součet		1,000			
358	K	766821131	Montáž nábytku vestavěného dílu boku nebo mezistěny	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky souboru cen lze použít skladebně.*					
359	K	766821132	Montáž nábytku vestavěného dílu zadního	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky souboru cen lze použít skladebně.*					
360	K	766821141	Montáž nábytku vestavěného dveří otvíravých	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky souboru cen lze použít skladebně.*					
361	*M*	*615101030.1*	*skříň dřevěná 2kř. vysoká šatní/policová 1800 x 1200 x 500 mm s nástavcem 600 x 1200 x 500 mm ozn. T/9*	*kus*	*1,000*	*8 000,00*	*8 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *materiál : lamino odstín buk, hrany ABS 2 mm* *úchytky nerez* *sokl : h 100 mm* *kombinace šatní (tyč na ramínka)/policová (5 polic)*					
362	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,924	750,00	693,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 917 854,61	
363	K	767113130	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 9 do 12 m2	m2	10,200	200,00	2 040,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken, c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným. d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém, e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku. 2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.*					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a prosklených stěn.pdf					
	VV		3,000*3,400 " ozn. 10		10,200			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		10,200			
	VV		Součet		10,200			
364	*M*	*553415631.1*	*stěna hliníková ozn. 10 rozměr 3000x3400 mm (2kř. dveře 1800x1970 mm), boční díly prosklené, NSV prosklený (jednosklo), 2x kontrastní pruh š. 50 mm, panikové kování na obou křídlech, RAL 9006/1003, samozavírač s koordinátory zavírání křídel, EI2 C2 15 DP3, madla*	*kus*	*1,000*	*200 000,00*	*200 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *přesná specifikace viz. PD (Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn)*					
365	K	767113140	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 12 do 16 m2	m2	13,530	250,00	3 382,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken, c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným. d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém, e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku. 2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a prosklených stěn.pdf					
	VV		4,100*3,300 " ozn. 13		13,530			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		13,530			
	VV		Součet		13,530			
366	*M*	*553415631.2*	*stěna hliníková ozn. 13 rozměr 4100x3300 mm (2kř. dveře 1800x2100 mm), boční díly prosklené, NSV prosklený (jednosklo), 2x kontrastní pruh š. 50 mm, RAL 9006, samozavíračl, madla*	*kus*	*1,000*	*200 000,00*	*200 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *přesná specifikace viz. PD (Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn)*					
367	K	767220110	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg	m	9,400	200,00	1 880,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.*					
	VV		" viz. Výpis zámečnických výrobků Z.pdf					
	VV		9,400 " ozn. Z/6		9,400			
	VV		Součet		9,400			
368	*M*	*553Z/6*	*madlo schodišťové ozn. Z/6, nerez TR 44,5x2,5 mm včetně kotev krytých nerez rozetou (matný nerez)*	*m*	*9,400*	*1 000,00*	*9 400,00*	
369	K	767316316	Montáž světlíků bodových přes 3,5 do 4 m2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny. 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		2,000 " ozn. X (2000x2000 mm)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
370	*M*	*562453570.1*	*světlík bodový třívrstvá akrylátová čirá kopule, manžeta výšky 15 cm tepelně izolovaná, 200 x 200 cm, neotviratelný, součinitel prostupu tepla Uw=1,37 W/m2K*	*kus*	*2,000*	*23 700,00*	*47 400,00*	
371	K	767510111	Montáž kanálových krytů osazení	kg	123,909	25,00	3 097,73	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -0191 lze použít i v případech větších rozměrů než je uvedeno v popisu; množství měrných jednotek otvorů větších rozměrů se v tomto případě určuje v kusech jako projektovaný: a) obvod dělený 160 mm, b) průměr dělený 50 mm.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" L 50x50x5 mm					
	VV		(2,350*2+1,500*2)*3,77 " m.č. 106 (zkušebna brzd a tlumičů)		29,029			
	VV		(0,720*4+4,500*4)*3,77 " m.č. 106 (měření geometrie)		78,718			
	VV		(29,029+78,718)*15/100 " přípočet 15% na kotevní pásovinu		16,162			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		123,909			
	VV		Součet		123,909			
372	*M*	*13010420*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm*	*t*	*0,135*	*90 000,00*	*12 150,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		123,909*0,001		0,124			
	VV		0,124*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		0,135			
373	K	767510192	Montáž kanálových krytů Příplatek k ceně za zhotovení rohu lemovacích úhelníků	kus	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -0191 lze použít i v případech větších rozměrů než je uvedeno v popisu; množství měrných jednotek otvorů větších rozměrů se v tomto případě určuje v kusech jako projektovaný: a) obvod dělený 160 mm, b) průměr dělený 50 mm.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" L 50x50x5 mm					
	VV		4,000 " m.č. 106 (zkušebna brzd a tlumičů)		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,000*2 " m.č. 106 (měření geometrie)		8,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		12,000			
	VV		Součet		12,000			
374	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	8,160	50,00	408,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis zámečnických výrobků Z.pdf					
	VV		2,400*3,400 " m.č. 101 (ozn. Z/1)		8,160			
	VV		Součet		8,160			
375	*M*	*697520300*	*rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/*	*m2*	*4,896*	*8 500,00*	*41 616,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	P		*Poznámka k položce:* *1/2 výrobku ozn. Z/1*					
	VV		8,160/2		4,080			
	VV		4,08*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,896			
376	*M*	*697521100*	*rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění*	*m2*	*4,896*	*2 000,00*	*9 792,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	P		*Poznámka k položce:* *1/2 výrobku ozn. Z/1*					
	VV		8,160/2		4,080			
	VV		4,08*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,896			
377	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	16,400	60,00	984,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis zámečnických výrobků Z.pdf					
	VV		2,400*4+1,700*4 " m.č. 101 (ozn. Z/1)		16,400			
	VV		Součet		16,400			
378	*M*	*697521600*	*rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al*	*m*	*19,680*	*300,00*	*5 904,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		16,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		19,680			
379	K	767610118	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů pevných do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	13,125	400,00	5 250,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklinování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňuji cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž části z hliníkových a jiných slitin, b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňuji cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňuji cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(2,500*1,750)*1 " ozn. O1		4,375			
	VV		(2,500*1,750)*2 " ozn. O2		8,750			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		13,125			
	VV		Součet		13,125			
380	*M*	*553415630.1*	*okno hliníkové ozn. O1 s fixním zasklením izolačním dvojsklem zvukověizolačním 2500 x 1750 mm, barva stříbrná (RAL 9006)*	*kus*	*1,000*	*44 000,00*	*44 000,00*	
381	*M*	*553415630.2*	*okno hliníkové ozn. O2 s fixním zasklením izolačním dvojsklem 2500 x 1750 mm, barva stříbrná (RAL 9006)*	*kus*	*2,000*	*44 000,00*	*88 000,00*	
382	K	767620126	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	5,760	400,00	2 304,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklinování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(1,200*1,200)*4 " ozn. D		5,760			
	VV		Součet		5,760			
383	*M*	*553415630.6*	*okno hliníkové 1kř. ozn. D rozměr 1200x1200 mm, RAL 9006 (stříbrná), izolační dvojsklo (Uw max.1,1 Wm-2K-1)*	*kus*	*4,000*	*15 000,00*	*60 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *rozsah členění a otvírání okna viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat + technická zpráva strana 10*					
384	K	767620128	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	255,420	400,00	102 168,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklinování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(3,600*2,400)*14 " ozn. A		120,960			
	VV		(1,800*2,400)*1 " ozn. B		4,320			
	VV		(5,100*2,400)*9 " ozn. C		110,160			
	VV		(1,800*2,100)*1 " ozn. E		3,780			
	VV		(3,600*4,500)*1 " ozn. F		16,200			
	VV		Součet		255,420			
385	*M*	*553415630.3*	*okno hliníkové 4kř. ozn. A rozměr 3600x2400 mm, RAL 9006 (stříbrná), izolační dvojsklo (Uw max.1,1 Wm-2K-1)*	*kus*	*14,000*	*86 400,00*	*1 209 600,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *rozsah členění a otvírání okna viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat + technická zpráva strana 10*					
386	*M*	*553415630.4*	*okno hliníkové 2kř. ozn. B rozměr 1800x2400 mm, RAL 9006 (stříbrná), izolační dvojsklo (Uw max.1,1 Wm-2K-1)*	*kus*	*1,000*	*43 000,00*	*43 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *rozsah členění a otvírání okna viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat + technická zpráva strana 10*					
387	*M*	*553415630.5*	*okno hliníkové 6kř. ozn. C rozměr 5100x2400 mm, RAL 9006 (stříbrná), izolační dvojsklo (Uw max.1,1 Wm-2K-1)*	*kus*	*9,000*	*122 400,00*	*1 101 600,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *rozsah členění a otvírání okna viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat + technická zpráva strana 10*					
388	*M*	*553415630.7*	*okno hliníkové 2kř. ozn. E rozměr 1800x2100 mm, RAL 9006 (stříbrná), izolační dvojsklo (Uw max.1,1 Wm-2K-1)*	*kus*	*1,000*	*38 000,00*	*38 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *rozsah členění a otvírání okna viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat + technická zpráva strana 10*					
389	*M*	*553415630.8*	*okno hliníkové 6kř. ozn. F rozměr 3600x4500 mm, RAL 9006 (stříbrná), izolační dvojsklo (Uw max.1,1 Wm-2K-1)*	*kus*	*1,000*	*162 000,00*	*162 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *rozsah členění a otvírání okna viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat + technická zpráva strana 10*					
390	K	767620711	Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování okenní sklápěčky s olivou	kus	95,000	100,00	9 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávka kování je součástí dodávky vlastního okna*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		4,000*14 " ozn. A		56,000			
	VV		2,000*1 " ozn. B		2,000			
	VV		3,000*9 " ozn. C		27,000			
	VV		1,000*4 " ozn. D		4,000			
	VV		2,000*1 " ozn. E		2,000			
	VV		4,000*1 " ozn. F		4,000			
	VV		Součet		95,000			
391	K	767620718	Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru	kus	45,000	100,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		2,000*14 " ozn. A		28,000			
	VV		1,000*1 " ozn. B		1,000			
	VV		1,000*9 " ozn. C		9,000			
	VV		1,000*4 " ozn. D		4,000			
	VV		1,000*1 " ozn. E		1,000			
	VV		2,000*1 " ozn. F		2,000			
	VV		Součet		45,000			
392	*M*	*549131100.1*	*uzávěr ventilační okenní pákový ovládaný z podlahy*	*kus*	*45,000*	*350,00*	*15 750,00*	
	VV		40,909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,000			
393	K	767626104	Montáž oken zdvojených těsnění oken kovovým páskem	m	380,100	20,00	7 602,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(2,500*2+1,750*2)*1 " ozn. O1		8,500			
	VV		(2,500*2+1,750*2)*2 " ozn. O2		17,000			
	VV		Mezisoučet " vnitřní výplně otvorů		25,500			
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(3,600*2+2,400*2)*14 " ozn. A		168,000			
	VV		(1,800*2+2,400*2)*1 " ozn. B		8,400			
	VV		(5,100*2+2,400*2)*9 " ozn. C		135,000			
	VV		(1,200*2+1,200*2)*4 " ozn. D		19,200			
	VV		(1,800*2+2,100*2)*1 " ozn. E		7,800			
	VV		(3,600*2+4,500*2)*1 " ozn. F		16,200			
	VV		Mezisoučet " vnější výplně otvorů		354,600			
	VV		Součet		380,100			
394	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňuji cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zaskleni, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		1,000 " ozn. I (2700x3000 mm)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
395	*M*	*553415630.10*	*vrata hliníková 2kř. ozn. I rozměr 2700x3000 mm, RAL 9006, plná, tepelně izolovaná, s dorazem u prahu*	*kus*	*1,000*	*35 000,00*	*35 000,00*	
396	K	767640224	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000	6 835,07	6 835,07	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňuji cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zaskleni, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		1,000 " ozn. H (3600x3300 mm)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
397	*M*	*553415630.9*	*dveře vchodové 2kř. ozn. H rozměr 3600x3300 mm (dveře 1800x2100 mm) v prosklené stěně s nadsvětlíkem + boční díly, RAL 9006, izolační dvojsklo (Uw max. 1,1 Wm-2K-1), 2x kontrastní pruh š. 50 mm, madlo na otv. křídle*	*kus*	*1,000*	*230 000,00*	*230 000,00*	
398	K	767648351	Montáž dveří ocelových spojení dveří a stěn průběžné	m	18,900	85,44	1 614,82	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňuji cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zaskleni, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(3,600+3,300*2)*1 " ozn. H		10,200			
	VV		(2,700+3,000*2)*1 " ozn. I		8,700			
	VV		Součet		18,900			
399	K	767649191	Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	2,000	131,96	263,92	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňuji cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zaskleni, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		2,000*1 " ozn. H		2,000			
	VV		Součet		2,000			
400	*M*	*549172650.1*	*samozavirač dveří hydraulický*	*kus*	*2,000*	*985,00*	*1 970,00*	
401	K	767649193	Montáž dveří ocelových doplňků dveří stavěče křídel	kus	2,000	58,44	116,88	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňuji cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zaskleni, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		2,000*1 " ozn. H		2,000			
	VV		Součet		2,000			
402	*M*	*549163620*	*kování dveřní stavěč dveří K501 lak*	*kus*	*2,000*	*117,00*	*234,00*	*CS ÚRS 2018 01*
403	K	767649194	Montáž dveří ocelových doplňků dveří madel	kus	1,000	24,49	24,49	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňuji cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*					
	P		*Poznámka k položce:* *dodávka madla je součástí dodávky celé stěny s dveřmi*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		1,000*1 " ozn. H		1,000			
	VV		Součet		1,000			
404	K	767651113	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňuji cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňuji cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		4,000 " ozn. G		4,000			
	VV		Součet		4,000			
405	*M*	*553458080.1*	*vrata garážová sekční hliníková (umístění za otvorem) rozměr 3600 x 3300 mm, zasklení čirý zdvojený akrylát, barva stříbrná (RAL 9006)*	*kus*	*4,000*	*35 000,00*	*140 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *součásti dodávky jsou :* *- klika pro ruční otvírání vrat* *- sada fotobuněk (1 pár/vrata)* *- dálkové ovládání (4 ks/vrata)*					
406	K	767651121	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat kliky se zámkem pro ruční otevírání	kus	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňuji cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňuji cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.*					
407	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňuji cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňuji cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		4,000 " ozn. G		4,000			
	VV		Součet		4,000			
408	*M*	*553458770*	*pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800 N max. 25 cyklů denně*	*kus*	*4,000*	*9 000,00*	*36 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
409	K	767651131	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňuji cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňuji cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.*					
410	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,809	800,00	7 847,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používaji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				383 520,69	
411	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm	m	54,600	200,00	10 920,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		1,950*28 " vnitřní schodiště z 1.NP do 2.NP		54,600			
	VV		Součet		54,600			
412	*M*	*597614080.1*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm (schodovka)*	*m2*	*19,400*	*500,00*	*9 700,00*	
413	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm	m	54,600	100,00	5 460,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		1,950*28 " vnitřní schodiště z 1.NP do 2.NP		54,600			
	VV		Součet		54,600			
414	*M*	*597614080*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2*	*m2*	*19,400*	*350,00*	*6 790,00*	*CS ÚRS 2018 01*
415	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	85,450	80,00	6 836,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		3,400*2+4,100-3,600+0,200*2 " m.č. 101		7,700			
	VV		4,100+5,850+10,000-0,900-1,800*2 " m.č. 102		15,450			
	VV		4,575*2+3,000*2-0,600-0,700-0,900*3-1,600-1,800 " m.č. 104		7,750			
	VV		4,100*2+1,750*2-0,900 " m.č. 113		10,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		41,700			
	VV		4,100+3,150-0,900*2 " m.č. 201		5,450			
	VV		22,550*2+3,000-0,600-0,700-0,800-0,900*5-1,600*2 " m.č. 205		38,300			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		43,750			
	VV		Součet		85,450			
416	*M*	*597614160*	*sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm*	*kus*	*313,500*	*40,00*	*12 540,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		285*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		313,500			
417	K	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 65 do 90 mm	m	12,712	80,00	1 016,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(0,154+0,300)*28 " vnitřní schodiště z 1.NP do 2.NP		12,712			
	VV		Součet		12,712			
418	*M*	*597614160*	*sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm*	*kus*	*62,000*	*40,00*	*2 480,00*	*CS ÚRS 2018 01*
419	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	173,340	400,00	69 336,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		14,200-(2,400*3,400) " m.č. 101		6,040			
	VV		48,600 " m.č. 102		48,600			
	VV		13,500 " m.č. 104		13,500			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		68,140			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		37,600 " m.č. 201		37,600			
	VV		67,600 " m.č. 205		67,600			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		105,200			
	VV		Součet		173,340			
420	*M*	*597614080*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2*	*m2*	*190,674*	*350,00*	*66 735,90*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		173,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		190,674			
421	K	771574315	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	57,200	400,00	22 880,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		1,800 " m.č. 109		1,800			
	VV		2,200 " m.č. 112		2,200			
	VV		7,500 " m.č. 113		7,500			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		11,500			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		1,500 " m.č. 207		1,500			
	VV		16,700 " m.č. 212		16,700			
	VV		3,400 " m.č. 214		3,400			
	VV		1,600 " m.č. 215		1,600			
	VV		2,600 " m.č. 216		2,600			
	VV		3,400 " m.č. 217		3,400			
	VV		12,500 " m.č. 218		12,500			
	VV		4,000 " m.č. 219		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		45,700			
	VV		Součet		57,200			
422	*M*	*597614060*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2*	*m2*	*62,920*	*350,00*	*22 022,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		57,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		62,920			
423	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	20,500	8,00	164,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,800 " m.č. 109		1,800			
	VV		2,200 " m.č. 112		2,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		4,000			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,500 " m.č. 207		1,500			
	VV		3,400 " m.č. 214		3,400			
	VV		1,600 " m.č. 215		1,600			
	VV		2,600 " m.č. 216		2,600			
	VV		3,400 " m.č. 217		3,400			
	VV		4,000 " m.č. 219		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		16,500			
	VV		Součet		20,500			
424	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	262,963	20,00	5 259,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		173,340 " plocha formát 300x300mm		173,340			
	VV		57,200 " plocha formát 200x200 mm		57,200			
	VV		85,450*0,080 " sokl rovný		6,836			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,712*0,080 " sokl schodišťový		1,017			
	VV		54,600*0,300 " stupnice schodiště		16,380			
	VV		54,600*0,150 " podstupnice schodiště		8,190			
	VV		Součet		262,963			
425	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	262,963	25,00	6 574,08	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
426	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	152,762	25,00	3 819,05	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
	VV		85,450 " sokl rovný		85,450			
	VV		12,712 " sokl schodišťový		12,712			
	VV		54,600 " stupnice/podstupnice schodiště		54,600			
	VV		Součet		152,762			
427	K	771591161	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	98,162	30,00	2 944,86	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
	VV		85,450 " sokl rovný		85,450			
	VV		12,712 " sokl schodišťový		12,712			
	VV		Součet		98,162			
428	*M*	*59054122*	*profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný (8 x 2500 mm)*	*m*	*107,978*	*160,00*	*17 276,48*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		98,162*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		107,978			
429	K	771591162	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	98,162	25,00	2 454,05	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
	VV		85,450 " sokl rovný		85,450			
	VV		12,712 " sokl schodišťový		12,712			
	VV		Součet		98,162			
430	*M*	*590541720*	*profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm*	*m*	*107,978*	*150,00*	*16 196,70*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		98,162*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		107,978			
431	K	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany	m	54,600	50,00	2 730,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		1,950*28 " vnitřní schodiště z 1.NP do 2.NP		54,600			
	VV		Součet		54,600			
432	*M*	*590541400*	*profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm)*	*m*	*60,060*	*350,00*	*21 021,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	P		*Poznámka k položce:* *profil z ušlechtilé oceli se speciální protiskluznou úpravou*					
	VV		54,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		60,060			
433	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	1 346,000	10,00	13 460,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
	VV		578,000 " plocha formát 300x300mm		578,000			
	VV		430,000 " plocha formát 200x200 mm		430,000			
	VV		86,000 " sokl rovný		86,000			
	VV		28,000 " sokl schodišťový		28,000			
	VV		28,000 " stupnice schodiště		28,000			
	VV		196,000 " podstupnice schodiště		196,000			
	VV		Součet		1 346,000			
434	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	230,540	180,00	41 497,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		14,200-(2,400*3,400) " m.č. 101		6,040			
	VV		48,600 " m.č. 102		48,600			
	VV		13,500 " m.č. 104		13,500			
	VV		1,800 " m.č. 109		1,800			
	VV		2,200 " m.č. 112		2,200			
	VV		7,500 " m.č. 113		7,500			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		79,640			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		37,600 " m.č. 201		37,600			
	VV		67,600 " m.č. 205		67,600			
	VV		1,500 " m.č. 207		1,500			
	VV		16,700 " m.č. 212		16,700			
	VV		3,400 " m.č. 214		3,400			
	VV		1,600 " m.č. 215		1,600			
	VV		2,600 " m.č. 216		2,600			
	VV		3,400 " m.č. 217		3,400			
	VV		12,500 " m.č. 218		12,500			
	VV		4,000 " m.č. 219		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		150,900			
	VV		Součet		230,540			
435	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	310,180	30,00	9 305,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		(14,200-(2,400*3,400))*2 " m.č. 101 (ozn. P2a)		12,080			
	VV		48,600*2 " m.č. 102 (ozn. P2a)		97,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,500*2 " m.č. 104 (ozn. P2a)		27,000			
	VV		1,800*2 " m.č. 109 (ozn. P3a)		3,600			
	VV		2,200*2 " m.č. 112 (ozn. P3a)		4,400			
	VV		7,500*2 " m.č. 113 (ozn. P2a)		15,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		159,280			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		37,600 " m.č. 201 (ozn. P2)		37,600			
	VV		67,600 " m.č. 205 (ozn. P2)		67,600			
	VV		1,500 " m.č. 207 (ozn. P3)		1,500			
	VV		16,700 " m.č. 212 (ozn. P3)		16,700			
	VV		3,400 " m.č. 214 (ozn. P3)		3,400			
	VV		1,600 " m.č. 215 (ozn. P3)		1,600			
	VV		2,600 " m.č. 216 (ozn. P3)		2,600			
	VV		3,400 " m.č. 217 (ozn. P3)		3,400			
	VV		12,500 " m.č. 218 (ozn. P3)		12,500			
	VV		4,000 " m.č. 219 (pzn. P3)		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		150,900			
	VV		Součet		310,180			
436	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,115	450,00	4 101,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	776	Podlahy povlakové				424 547,12	
437	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	352,800	35,00	12 348,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		23,300 " m.č. 105		23,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		23,300			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		71,800 " m.č. 202		71,800			
	VV		19,100 " m.č. 203		19,100			
	VV		26,000 " m.č. 204		26,000			
	VV		22,400 " m.č. 206		22,400			
	VV		52,900 " m.č. 208		52,900			
	VV		53,500 " m.č. 209		53,500			
	VV		26,000 " m.č. 210		26,000			
	VV		46,400 " m.č. 211		46,400			
	VV		11,400 " m.č. 213		11,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		329,500			
	VV		Součet		352,800			
438	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	352,800	10,00	3 528,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
439	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	352,800	25,00	8 820,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
440	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	23,300	210,00	4 893,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		23,300 " m.č. 105 (ozn. P1a)		23,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		23,300			
	VV		Součet		23,300			
441	K	776141114	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	329,500	300,00	98 850,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		71,800 " m.č. 202 (ozn. P1)		71,800			
	VV		19,100 " m.č. 203 (ozn. P1)		19,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26,000 " m.č. 204 (ozn. P1)		26,000			
	VV		22,400 " m.č. 206 (ozn. P1)		22,400			
	VV		52,900 " m.č. 208 (ozn. P1)		52,900			
	VV		53,500 " m.č. 209 (ozn. P1)		53,500			
	VV		26,000 " m.č. 210 (ozn. P1)		26,000			
	VV		46,400 " m.č. 211 (ozn. P1)		46,400			
	VV		11,400 " m.č. 213 (ozn. P1)		11,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		329,500			
	VV		Součet		329,500			
442	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	352,800	130,00	45 864,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		23,300 " m.č. 105		23,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		23,300			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		71,800 " m.č. 202		71,800			
	VV		19,100 " m.č. 203		19,100			
	VV		26,000 " m.č. 204		26,000			
	VV		22,400 " m.č. 206		22,400			
	VV		52,900 " m.č. 208		52,900			
	VV		53,500 " m.č. 209		53,500			
	VV		26,000 " m.č. 210		26,000			
	VV		46,400 " m.č. 211		46,400			
	VV		11,400 " m.č. 213		11,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		329,500			
	VV		Součet		352,800			
443	*M*	*28411021*	*podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3550 g/m2*	*m2*	*388,080*	*420,00*	*162 993,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		352,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		388,080			
444	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	176,400	40,00	7 056,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		352,800/2,000 " šíře PVC pásu 2000 mm		176,400			
445	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	234,100	75,00	17 557,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		4,400*2+0,600*2+6,025*2-0,900 " m.č. 105		21,150			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		21,150			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		6,000*2+12,000*2+0,200*4-0,900*2 " m.č. 202		35,000			
	VV		6,000*2+3,175*2-0,900 " m.č. 203		17,450			
	VV		4,375*2+5,950*2-0,900 " m.č. 204		19,750			
	VV		4,100*2-1,200+4,700*2+0,600*2+1,200*2+2,400+0,125*2-0,900 " m.č. 206		21,750			
	VV		8,800*2+5,950*2-0,900+0,200*2 " m.č. 208		29,000			
	VV		8,900*2+5,950*2-0,900+0,200*2 " m.č. 209		29,200			
	VV		4,475*2+6,025*2-1,600 " m.č. 210		19,400			
	VV		8,450*2+6,025*2-1,600+0,275*2-0,900 " m.č. 211		27,000			
	VV		1,975*2+6,025*2-0,700-0,900 " m.č. 213		14,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		212,950			
	VV		Součet		234,100			
446	*M*	*28411010*	*lišta soklová PVC 20 x 100 mm*	*m*	*257,510*	*85,00*	*21 888,35*	*CS ÚRS 2018 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lišta pro vložení pruhu podlahové krytiny*					
	VV		234,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		257,510			
447	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	234,100	50,00	11 705,00	CS ÚRS 2018 01
448	*M*	*28411021*	*podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3550 g/m2*	*m2*	*25,751*	*420,00*	*10 815,42*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		234,100*0,100		23,410			
	VV		23,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,751			
449	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	234,100	30,00	7 023,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.*					
450	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	352,800	25,00	8 820,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.*					
451	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,815	350,00	2 385,25	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	777	Podlahy lité				594 473,40	
452	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	564,500	8,00	4 516,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		272,300 " m.č. 103		272,300			
	VV		216,700 " m.č. 106		216,700			
	VV		25,700 " m.č. 107		25,700			
	VV		25,700 " m.č. 108		25,700			
	VV		13,300 " m.č. 110		13,300			
	VV		10,800 " m.č. 111		10,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		564,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		564,500			
453	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	194,600	40,00	7 784,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		17,850+15,300+17,750+15,300+0,200*3+0,400*16+0,275*2+0,100-1,800-2,700 " m.č. 103		69,350			
	VV		17,700*2+15,300*2+0,400*18+0,300*2-1,600*3-3,600*3+0,200*6 " m.č. 106		59,400			
	VV		4,250*2+6,050*2-3,600-1,600+0,200*2 " m.č. 107		15,800			
	VV		4,250*2+6,050*2-1,600 " m.č. 108		19,000			
	VV		2,575*2+6,025*2-0,900 " m.č. 110		16,300			
	VV		1,800*2+6,025*2-0,900 " m.č. 111		14,750			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		194,600			
	VV		Součet		194,600			
454	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	564,500	40,00	22 580,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		272,300 " m.č. 103		272,300			
	VV		216,700 " m.č. 106		216,700			
	VV		25,700 " m.č. 107		25,700			
	VV		25,700 " m.č. 108		25,700			
	VV		13,300 " m.č. 110		13,300			
	VV		10,800 " m.č. 111		10,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		564,500			
	VV		Součet		564,500			
455	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad z čerstvého betonu	m2	564,500	100,00	56 450,00	CS ÚRS 2018 01
456	K	777511145	Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	553,700	650,00	359 905,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		272,300 " m.č. 103		272,300			
	VV		216,700 " m.č. 106		216,700			
	VV		25,700 " m.č. 107		25,700			
	VV		25,700 " m.č. 108		25,700			
	VV		13,300 " m.č. 110		13,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		553,700			
	VV		Součet		553,700			
457	K	777611141	Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový	m2	10,800	950,00	10 260,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh. 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		10,800 " m.č. 111		10,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		10,800			
	VV		Součet		10,800			
458	K	777611161	Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem	m2	553,700	60,00	33 222,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh. 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		272,300 " m.č. 103		272,300			
	VV		216,700 " m.č. 106		216,700			
	VV		25,700 " m.č. 107		25,700			
	VV		25,700 " m.č. 108		25,700			
	VV		13,300 " m.č. 110		13,300			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		553,700			
	VV		Součet		553,700			
459	K	777612101	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný	m2	564,500	100,00	56 450,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		" viz. skladby podlah					
	VV		272,300 " m.č. 103		272,300			
	VV		216,700 " m.č. 106		216,700			
	VV		25,700 " m.č. 107		25,700			
	VV		25,700 " m.č. 108		25,700			
	VV		13,300 " m.č. 110		13,300			
	VV		10,800 " m.č. 111		10,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		564,500			
	VV		Součet		564,500			
460	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	194,600	210,00	40 866,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-TZ_Technická zpráva.pdf (strana 10)					
	VV		17,850+15,300+17,750+15,300+0,200*3+0,400*16+0,275*2+0,100-1,800-2,700 " m.č. 103		69,350			
	VV		17,700*2+15,300*2+0,400*18+0,300*2-1,600*3-3,600*3+0,200*6 " m.č. 106		59,400			
	VV		4,250*2+6,050*2-3,600-1,600+0,200*2 " m.č. 107		15,800			
	VV		4,250*2+6,050*2-1,600 " m.č. 108		19,000			
	VV		2,575*2+6,025*2-0,900 " m.č. 110		16,300			
	VV		1,800*2+6,025*2-0,900 " m.č. 111		14,750			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		194,600			
	VV		Součet		194,600			
461	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,101	400,00	2 440,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				241 846,70	
462	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	247,548	400,00	99 019,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,200*1,800 " m.č. 103		2,160			
	VV		(0,600+1,200+0,600)*1,500 " m.č. 105		3,600			
	VV		(0,900+0,275)*1,800 "m.č. 106		2,115			
	VV		(1,250*2+1,500*20,600)*2,000" m.č. 109		66,800			
	VV		(2,250*2+1,200*2-0,700)*2,000 " m.č. 112		12,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		87,075			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000*1,500 " m.č. 202		1,500			
	VV		(0,600+0,800)*1,500 " m.č. 203		2,100			
	VV		(0,200+1,000)*1,500 " m.č. 204		1,800			
	VV		(0,600+1,200+0,600)*1,500 " m.č. 206		3,600			
	VV		(1,575*2+1,200*2-0,600)*2,000 " m.č. 207		9,900			
	VV		(0,400+0,300+0,275+0,900)*1,500 " m.č. 208		2,813			
	VV		(0,200+0,200+1,200)*1,500 " m.č. 209		2,400			
	VV		(3,200*2+6,025*2+0,900*6-0,900)*2,000 " m.č. 212		45,900			
	VV		(1,275*2+2,650*2-0,700)*2,000 " m.č. 214		14,300			
	VV		(1,425*2+1,250*2-0,600*2)*2,000 " m.č. 215		8,300			
	VV		(1,425*4+0,900*4-0,600*3)*2,000 " m.č. 216		15,000			
	VV		(1,500*2+2,240*2-0,800-0,900)*2,000 " m.č. 217		11,560			
	VV		(3,425*2+3,660*2-0,800)*2,000 " m.č. 218		26,740			
	VV		(1,800*2+2,240*2-0,800)*2,000 " m.č. 219		14,560			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		160,473			
	VV		Součet		247,548			
463	*M*	*597610390*	*obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2*	*m2*	*272,303*	*210,00*	*57 183,63*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		247,548*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		272,303			
464	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	40,288	30,00	1 208,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,200*1,800 " m.č. 103		2,160			
	VV		(0,600+1,200+0,600)*1,500 " m.č. 105		3,600			
	VV		(0,900+0,275)*1,800 "m.č. 106		2,115			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		7,875			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000*1,500 " m.č. 202		1,500			
	VV		(0,600+0,800)*1,500 " m.č. 203		2,100			
	VV		(0,200+1,000)*1,500 " m.č. 204		1,800			
	VV		(0,600+1,200+0,600)*1,500 " m.č. 206		3,600			
	VV		(1,575*2+1,200*2-0,600)*2,000 " m.č. 207		9,900			
	VV		(0,400+0,300+0,275+0,900)*1,500 " m.č. 208		2,813			
	VV		(0,200+0,200+1,200)*1,500 " m.č. 209		2,400			
	VV		(1,425*2+1,250*2-0,600*2)*2,000 " m.č. 215		8,300			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		32,413			
	VV		Součet		40,288			
465	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	247,548	25,00	6 188,70	CS ÚRS 2018 01
466	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	4,320	450,00	1 944,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		5,200*0,600 " m.č. 212		3,120			
	VV		0,600*0,400 " m.č. 214		0,240			
	VV		0,600*0,400 " m.č. 215		0,240			
	VV		(0,600*0,400)*2 " m.č. 217		0,480			
	VV		0,600*0,400 " m.č. 218		0,240			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		4,320			
	VV		Součet		4,320			
467	*M*	*634651260*	*zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm*	*m2*	*4,752*	*600,00*	*2 851,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		4,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,752			
468	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	65,100	100,00	6 510,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		2,000*2 " m.č. 109		4,000			
	VV		0,925+2,000 " m.č. 112		2,925			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		6,925			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		2,000 " m.č. 207		2,000			
	VV		1,500 " m.č. 208		1,500			
	VV		1,500 " m.č. 209		1,500			
	VV		2,000*8+1,200+0,350*2+5,200*2+0,600*2 " m.č. 212		29,500			
	VV		1,275+0,600*2+0,400*2 " m.č. 214		3,275			
	VV		2,000+0,600*2+0,400*2 " m.č. 215		4,000			
	VV		0,900+0,600*4+0,400*4 " m.č. 216		4,900			
	VV		2,000 " m.č. 217		2,000			
	VV		0,900*4+1,200+0,350*2 " m.č. 218		5,500			
	VV		2,000+0,600*2+0,400*2 " m.č. 219		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		58,175			
	VV		Součet		65,100			
469	K	781494211	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem vanové	m	16,200	100,00	1 620,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
	VV		" sprchová vanička					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(0,900*3)*1 " m.č. 112		2,700			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		2,700			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(0,900*3)*4 " m.č. 212		10,800			
	VV		(0,900*3)*1 " m.č. 214		2,700			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		13,500			
	VV		Součet		16,200			
470	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	179,180	90,00	16 126,20	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,200+1,500*2 " m.č. 103		4,200			
	VV		1,500*2+0,600+1,200+0,600 " m.č. 105		5,400			
	VV		1,500*2+1,000+0,275 " m.č. 106		4,275			
	VV		1,250*2+1,500*2-0,600+2,000*2 " m.č. 109		8,900			
	VV		2,250*2+1,200*2-0,700+2,000*2 " m.č. 112		10,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		32,975			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000+1,500*2 " m.č. 202		4,000			
	VV		1,500*2+0,600+0,800 " m.č. 203		4,400			
	VV		1,500*2+1,000+0,275 " m.č. 204		4,275			
	VV		1,500*2+0,600+1,200+0,600 " m.č. 206		5,400			
	VV		1,575*2+1,200*2-0,600+2,000*2 " m.č. 207		8,950			
	VV		1,500*2+0,600+1,200 " m.č. 208		4,800			
	VV		1,500*2+1,200+0,200+0,200 " m.č. 209		4,600			
	VV		3,200*2+6,025*2+0,900*6-0,900-1,200+2,000*2 " m.č. 212		25,750			
	VV		1,275*2+2,650*2-0,700+2,000*2 " m.č. 214		11,150			
	VV		1,425*2+1,250*2-0,600*2+2,000*4 " m.č. 215		12,150			
	VV		1,425*4+0,900*4-0,600*3+2,000*6 " m.č. 216		19,500			
	VV		1,500*2+2,240*2-0,800-0,900+2,000*4 " m.č. 217		13,780			
	VV		3,425*2+3,660*2-0,800-1,200+2,000*2 " m.č. 218		16,170			
	VV		1,800*2+2,240*2-0,800+2,000*2 " m.č. 219		11,280			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		146,205			
	VV		Součet		179,180			
471	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	247,548	30,00	7 426,44	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
472	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	179,180	25,00	4 479,50	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
	VV		179,180 " ukončovací lišta		179,180			
473	K	781495141	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN	kus	66,000	25,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		2,000 " m.č. 103		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 105		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 106		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 109		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 112		2,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		10,000			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		2,000 " m.č. 202		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 203		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 204		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 206		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 207		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 208		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 209		2,000			
	VV		2,000*8+2,000*4 " m.č. 212		24,000			
	VV		2,000+2,000 " m.č. 214		4,000			
	VV		2,000 " m.č. 215		2,000			
	VV		1,000 " m.č. 216		1,000			
	VV		2,000*2 " m.č. 217		4,000			
	VV		1,000*4 " m.č. 218		4,000			
	VV		2,000+1,000 " m.č. 219		3,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		56,000			
	VV		Součet		66,000			
474	K	781495142	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN	kus	28,000	30,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 103		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 105		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 106		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 109		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		4,000			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 202		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 203		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 204		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 206		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 207		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 208		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,000 " m.č. 209		1,000			
	VV		1,000*8 " m.č. 212		8,000			
	VV		1,000 " m.č. 214		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 215		1,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 217		2,000			
	VV		1,000*4 " m.č. 218		4,000			
	VV		1,000 " m.č. 219		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		24,000			
	VV		Součet		28,000			
475	K	781495143	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN	kus	6,000	35,00	210,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 216		1,000			
	VV		4,000 " m.č. 218		4,000			
	VV		1,000 " m.č. 219		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		6,000			
	VV		Součet		6,000			
476	K	781495169	Ostatní prvky provedení izolace dilatační spáry (izolace ve specifikaci) koutové	m	125,830	25,00	3 145,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,250*2+1,500*2-0,600 " m.č. 109		4,900			
	VV		2,250*2+1,200*2-0,700+2,000*2 " m.č. 212		10,200			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		15,100			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,575*2+1,200*2-0,600+2,000*2 " m.č. 207		8,950			
	VV		3,200*2+6,025*2+0,900*6+2,000*14 " m.č. 212		51,850			
	VV		1,275*2+2,650*2+2,000*2 " m.č. 214		11,850			
	VV		1,425*2+1,250*2-0,600*2 " m.č. 215		4,150			
	VV		1,425*4+0,900*4-0,600*3 " m.č. 216		7,500			
	VV		1,500*2+2,240*2-0,800-0,900 " m.č. 217		5,780			
	VV		3,425*2+3,660*2-0,800 " m.č. 218		13,370			
	VV		1,800*2+2,240*2-0,800 " m.č. 219		7,280			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		110,730			
	VV		Součet		125,830			
477	*M*	*28355200*	*páska těsnící hydroizolačních stěrek pro vysoké zatížení 120 mm x 10 m*	*m*	*138,413*	*80,00*	*11 073,04*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		125,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		138,413			
478	K	781495185	Ostatní prvky řezání obkladaček rovné	kus	1 860,000	10,00	18 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
479	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,426	400,00	1 770,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				119 803,46	
480	K	783000103	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie	m2	1 008,000	4,00	4 032,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se ocení ve specifikaci.*					
	VV		" v místnostech dotčených omyvatelným nátěrem stěn					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		14,200 " m.č. 101		14,200			
	VV		48,600 " m.č. 102		48,600			
	VV		272,300 " m.č. 103		272,300			
	VV		13,500 " m.č. 104		13,500			
	VV		216,700 " m.č. 106		216,700			
	VV		25,700 " m.č. 107		25,700			
	VV		25,700 " m.č. 108		25,700			
	VV		13,300 " m.č. 110		13,300			
	VV		10,800 " m.č. 111		10,800			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		640,800			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		37,600 " m.č. 201		37,600			
	VV		71,800 " m.č. 202		71,800			
	VV		67,600 " m.č. 205		67,600			
	VV		52,900 " m.č. 208		52,900			
	VV		53,500 " m.č. 209		53,500			
	VV		26,000 " m.č. 210		26,000			
	VV		46,400 " m.č. 211		46,400			
	VV		11,400 " m.č. 213		11,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		367,200			
	VV		Součet		1 008,000			
481	*M*	*581248440*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*1 058,400*	*4,00*	*4 233,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		1008*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 058,400			
482	K	783000111	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch olepením páskou nebo fólií	m	338,840	5,00	1 694,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se ocení ve specifikaci.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a prosklených stěn.pdf					
	VV		" ocelové zárubně š. 100 mm, 125 mm a 190 mm					
	VV		(0,600+1,970*2)*2*5 " ozn. 1		45,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,700+1,970*2)*2*2 " ozn. 2		18,560			
	VV		(0,900+1,970*2)*2*2 " ozn. 4		19,360			
	VV		(0,800+2,870*2)*2*2 " ozn. 5		26,160			
	VV		(0,900+2,870*2)*2*4 " ozn. 6		53,120			
	VV		(0,900+2,870*2)*2*4 " ozn. 6a		53,120			
	VV		(0,900+1,970*2)*2*2 " ozn. 9		19,360			
	VV		(1,600+2,870*2)*2*2 " ozn. 11		29,360			
	VV		(1,800+2,870*2)*2*2 " ozn. 12		30,160			
	VV		(1,600+2,870*2)*2*1 " ozn. 14		14,680			
	VV		(1,600+1,970*2)*2*2 " ozn. 17		22,160			
	VV		(0,900+1,400*2)*2*1 " ozn. 19		7,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP (ocelové zárubně)		338,840			
	VV		Součet		338,840			
483	*M*	*581248330*	*páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mm x 50 m*	*m*	*355,782*	*1,00*	*355,78*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		338,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		355,782			
484	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	42,924	40,00	1 716,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a prosklených stěn.pdf					
	VV		" ocelové zárubně š. 100 mm, 125 mm a 190 mm					
	VV		((0,600+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*5 " ozn. 1		5,108			
	VV		((0,700+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*2 " ozn. 2		2,088			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,125+0,050*2))*2 " ozn. 4		2,178			
	VV		((0,800*2+2,870*2)*(0,125+0,050*2))*2 " ozn. 5		3,303			
	VV		((0,900*2+2,870*2)*(0,125+0,050*2))*4 " ozn. 6		6,786			
	VV		((0,900*2+2,870*2)*(0,125+0,050*2))*4 " ozn. 6a		6,786			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,190+0,050*2))*2 " ozn. 9		2,807			
	VV		((1,600*2+2,870*2)*(0,125+0,050*2))*2 " ozn. 11		4,023			
	VV		((1,800*2+2,870*2)*(0,125+0,050*2))*2 " ozn. 12		4,203			
	VV		((1,600*2+2,870*2)*(0,190+0,050*2))*1 " ozn. 14		2,593			
	VV		((1,600+1,970*2)*(0,100+0,050*2))*2 " ozn. 17		2,216			
	VV		((0,900+1,400*2)*(0,125+0,050*2))*1 " ozn. 19		0,833			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP (ocelové zárubně)		42,924			
	VV		Součet		42,924			
485	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	42,924	3,00	128,77	CS ÚRS 2018 01
486	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	42,924	80,00	3 433,92	CS ÚRS 2018 01
487	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	42,924	80,00	3 433,92	CS ÚRS 2018 01
488	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	724,995	4,00	2 899,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(4,100+3,400*2-3,600+0,200*2)*1,500 " m.č. 101		11,550			
	VV		(10,000+4,100+3,900+5,850-0,900-1,800*2)*1,500 " m.č. 102		29,025			
	VV		(17,850+15,300+17,750+15,300-1,800-2,700+0,200*3+0,275*2+0,100+0,400*16)*1,800 " m.č. 103		124,830			
	VV		(4,575*2+3,000*2-0,600-0,700-0,900*3-1,600-1,800)*1,500 " m.č. 104		11,625			
	VV		(17,700*2+15,300*2+0,400*18+0,300*2-1,600*3-3,600*3+0,200*6)*1,800 " m.č. 106		106,920			
	VV		(4,250*2+6,050*2-1,600-3,600+0,200*2)*1,800 " m.č. 107		28,440			
	VV		(4,250*2+6,050*2-1,600)*1,800 " m.č. 108		34,200			
	VV		(2,575*2+6,025*2-0,900)*1,800 " m.č. 110		29,340			
	VV		(1,800*2+6,025*2-0,900)*1,800 " m.č. 111		26,550			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		402,480			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(3,150+4,100+2,100+4,100+2,100+4,430*2-0,900*2)*1,500 " m.č. 201		33,915			
	VV		(6,000*2+12,000*2+0,200*4-0,900*2)*1,500 " m.č. 202		52,500			
	VV		(22,550*2+3,000-0,600*2-0,800-0,900*5-1,600*2)*1,500 " m.č. 205		57,600			
	VV		(8,800*2+5,950*2+0,200*2-0,900)*1,500 " m.č. 208		43,500			
	VV		(8,900*2+5,950*2+0,200*2-0,900)*1,500 " m.č. 209		43,800			
	VV		(4,475*2+6,025*2-1,600)*1,500 " m.č. 210		29,100			
	VV		(8,450*2+6,025*2-0,900-1,600+0,275*2)*1,500 " m.č. 211		40,500			
	VV		(1,975*2+6,025*2-0,700-0,900)*1,500 " m.č. 213		21,600			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		322,515			
	VV		Součet		724,995			
489	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	724,995	35,00	25 374,83	CS ÚRS 2018 01
490	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	724,995	100,00	72 499,50	CS ÚRS 2018 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				124 019,47	
491	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 039,707	3,00	6 119,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		272,300 " m.č. 103		272,300			
	VV		216,700 " m.č. 106		216,700			
	VV		25,700 " m.č. 107		25,700			
	VV		25,700 " m.č. 108		25,700			
	VV		13,300 " m.č. 110		13,300			
	VV		10,800 " m.č. 111		10,800			
	VV		7,500 " m.č. 113		7,500			
	VV		37,600 " m.č. 201		37,600			
	VV		19,100 " m.č. 203		19,100			
	VV		26,000 " m.č. 204		26,000			
	VV		22,400 " m.č. 206		22,400			
	VV		26,000 " m.č. 210		26,000			
	VV		46,400 " m.č. 211		46,400			
	VV		11,400 " m.č. 213		11,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP (strop)		760,900			
	VV		(3,400*2+4,100)*3,300 " m.č. 101		35,970			
	VV		(4,100*2+10,000*2)*3,300 " m.č. 102		93,060			
	VV		(17,850*2+15,300*2)*3,700 " m.č. 103		245,310			
	VV		(4,575*2+3,000*2)*3,300 " m.č. 104		49,995			
	VV		(4,400*2+6,025*2)*3,300 " m.č. 105		68,805			
	VV		(17,700*2+15,300*2)*3,700 " m.č. 106		244,200			
	VV		(4,250*2+6,050*2)*3,700 " m.č. 107		76,220			
	VV		(4,250*2+6,050*2)*3,300 " m.č. 108		67,980			
	VV		(1,250*2+1,500*2)*3,000 " m.č. 109		16,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,575*2+6,025*2)*3,850 " m.č. 110		66,220			
	VV		(1,800*2+6,025*2)*3,850 " m.č. 111		60,253			
	VV		(2,250*2+1,200*2)*3,000 " m.č. 112		20,700			
	VV		(4,100*2+1,750*2)*2,000 " m.č. 113		23,400			
	VV		(4,100*2+9,150*2)*3,300 " m.č. 201		87,450			
	VV		(6,000*2+12,000*2)*3,300 " m.č. 202		118,800			
	VV		(6,000*2+3,175*2)*3,300 " m.č. 203		60,555			
	VV		(4,375*2+5,950*2)*3,300 " m.č. 204		68,145			
	VV		(22,550*2+3,000*2)*3,000 " m.č. 205		153,300			
	VV		(4,100*2+6,025*2)*3,300 " m.č. 206		66,825			
	VV		(1,575*2+1,200*2)*2,900 " m.č. 207		16,095			
	VV		(8,800*2+5,950*2)*3,300 " m.č. 208		97,350			
	VV		(8,900*2+5,950*2)*3,300 " m.č. 209		98,010			
	VV		(4,475*2+6,025*2)*3,300 " m.č. 210		69,300			
	VV		(8,450*2+6,025*2)*3,300 " m.č. 211		95,535			
	VV		(3,200*2+6,025*2)*2,900 " m.č. 212		53,505			
	VV		(1,975*2+6,025*2)*2,900 " m.č. 213		46,400			
	VV		(1,275*2+2,650*2)*2,900 " m.č. 214		22,765			
	VV		(1,425*2+1,250*2)*2,900 " m.č. 215		15,515			
	VV		(1,425*4+0,900*4)*2,900 " m.č. 216		26,970			
	VV		(1,500*2+2,240*2)*2,900 " m.č. 217		21,692			
	VV		(3,425*2+3,660*2)*2,900 " m.č. 218		41,093			
	VV		(1,800*2+2,240*2)*2,900 " m.č. 219		23,432			
	VV		-724,995 " odpočet omyvatelných nátěrů stěn		-724,995			
	VV		-247,548 " odpočet keramických obkladů		-247,548			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP (stěny)		1 278,807			
	VV		Součet		2 039,707			
492	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	444,410	7,00	3 110,87	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(4,100+3,400*2-3,600+0,200*2) " m.č. 101		7,700			
	VV		(10,000+4,100+3,900+5,850-0,900-1,800*2) " m.č. 102		19,350			
	VV		(17,850+15,300+17,750+15,300-1,800-2,700+0,200*3+0,275*2+0,100+0,400*16) " m.č. 103		69,350			
	VV		(4,575*2+3,000*2-0,600-0,700-0,900*3-1,600-1,800) " m.č. 104		7,750			
	VV		(17,700*2+15,300*2+0,400*18+0,300*2-1,600*3-3,600*3+0,200*6) " m.č. 106		59,400			
	VV		(4,250*2+6,050*2-1,600-3,600+0,200*2) " m.č. 107		15,800			
	VV		(4,250*2+6,050*2-1,600) " m.č. 108		19,000			
	VV		(2,575*2+6,025*2-0,900) " m.č. 110		16,300			
	VV		(1,800*2+6,025*2-0,900) " m.č. 111		14,750			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(3,150+4,100+2,100+4,100+2,100+4,430*2-0,900*2) " m.č. 201		22,610			
	VV		(6,000*2+12,000*2+0,200*4-0,900*2) " m.č. 202		35,000			
	VV		(22,550*2+3,000-0,600*2-0,800-0,900*5-1,600*2) " m.č. 205		38,400			
	VV		(8,800*2+5,950*2+0,200*2-0,900) " m.č. 208		29,000			
	VV		(8,900*2+5,950*2+0,200*2-0,900) " m.č. 209		29,200			
	VV		(4,475*2+6,025*2-1,600) " m.č. 210		19,400			
	VV		(8,450*2+6,025*2-0,900-1,600+0,275*2) " m.č. 211		27,000			
	VV		(1,975*2+6,025*2-0,700-0,900) " m.č. 213		14,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP (omyvatelný nátěr soklu)		444,410			
	VV		Součet		444,410			
493	*M*	*581248330*	*páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mm x 50 m*	*m*	*466,631*	*1,00*	*466,63*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		444,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		466,631			
494	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	1 156,000	3,00	3 468,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"m.č. 101-113					
	VV		14,200+48,600+272,300+13,500+23,300+216,700+25,700+25,700+1,800+13,300+10,800+2,200+7,500		675,600			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		675,600			
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"m.č. 201-219					
	VV		37,600+71,800+19,100+26,000+67,600+22,400+1,500+52,900+53,500+26,000+46,400+16,700+11,400+3,400+1,600+2,600+3,400+12,500+4,000		480,400			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		480,400			
	VV		Součet		1 156,000			
495	*M*	*581248440*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*1 213,800*	*4,00*	*4 855,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		1156*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 213,800			
496	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	453,598	5,00	2 267,99	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(3,600*2,400)*14 " ozn. A		120,960			
	VV		(1,800*2,400)*1 " ozn. B		4,320			
	VV		(5,100*2,400)*9 " ozn. C		110,160			
	VV		(1,200*1,200)*4 " ozn. D		5,760			
	VV		(1,800*2,100)*1 " ozn. E		3,780			
	VV		(3,600*4,500)*1 " ozn. F		16,200			
	VV		(3,600*3,300)*1 " ozn. H		11,880			
	VV		(2,700*3,000)*1 " ozn. I		8,100			
	VV		(2,500*1,750)*1*2 " ozn. O1		8,750			
	VV		(2,500*1,750)*2*2 " ozn. O2		17,500			
	VV		Mezisoučet		307,410			
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn.pdf					
	VV		(0,800*2,870)*2*2 " ozn. 5		9,184			
	VV		(0,900*2,870)*4*2 " ozn. 6		20,664			
	VV		(0,900*2,870)*4*2 " ozn. 6a		20,664			
	VV		(3,000*3,400)*1*2 " ozn. 10		20,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,600*2,870)*2*2 " ozn. 11		18,368			
	VV		(1,800*2,870)*2*2 " ozn. 12		20,664			
	VV		(4,100*3,300)*1*2 " ozn. 13		27,060			
	VV		(1,600*2,870)*1*2 " ozn. 14		9,184			
	VV		Mezisoučet		146,188			
	VV		Součet		453,598			
497	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*476,278*	*1,00*	*476,28*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		453,598*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		476,278			
498	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	96,520	8,00	772,16	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		(4,430+0,200+4,430+2,150)*2		22,420			
	VV		Mezisoučet " zábradlí schodiště		22,420			
	VV		"S10_ÚT_specifikace.pdf					
	VV		" radiátory					
	VV		(0,600*0,800)*2*3		2,880			
	VV		(0,600*1,000)*2*1		1,200			
	VV		(0,600*1,200)*2*1		1,440			
	VV		(0,600*2,000)*2*27		64,800			
	VV		(0,900*0,900)*2*1		1,620			
	VV		(0,450*1,200)*2*2		2,160			
	VV		Mezisoučet " radiátory		74,100			
	VV		Součet		96,520			
499	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*101,346*	*1,00*	*101,35*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		96,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		101,346			
500	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 039,707	15,00	30 595,61	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		272,300 " m.č. 103		272,300			
	VV		216,700 " m.č. 106		216,700			
	VV		25,700 " m.č. 107		25,700			
	VV		25,700 " m.č. 108		25,700			
	VV		13,300 " m.č. 110		13,300			
	VV		10,800 " m.č. 111		10,800			
	VV		7,500 " m.č. 113		7,500			
	VV		37,600 " m.č. 201		37,600			
	VV		19,100 " m.č. 203		19,100			
	VV		26,000 " m.č. 204		26,000			
	VV		22,400 " m.č. 206		22,400			
	VV		26,000 " m.č. 210		26,000			
	VV		46,400 " m.č. 211		46,400			
	VV		11,400 " m.č. 213		11,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP (strop)		760,900			
	VV		(3,400*2+4,100)*3,300 " m.č. 101		35,970			
	VV		(4,100*2+10,000*2)*3,300 " m.č. 102		93,060			
	VV		(17,850*2+15,300*2)*3,700 " m.č. 103		245,310			
	VV		(4,575*2+3,000*2)*3,300 " m.č. 104		49,995			
	VV		(4,400*2+6,025*2)*3,300 " m.č. 105		68,805			
	VV		(17,700*2+15,300*2)*3,700 " m.č. 106		244,200			
	VV		(4,250*2+6,050*2)*3,700 " m.č. 107		76,220			
	VV		(4,250*2+6,050*2)*3,300 " m.č. 108		67,980			
	VV		(1,250*2+1,500*2)*3,000 " m.č. 109		16,500			
	VV		(2,575*2+6,025*2)*3,850 " m.č. 110		66,220			
	VV		(1,800*2+6,025*2)*3,850 " m.č. 111		60,253			
	VV		(2,250*2+1,200*2)*3,000 " m.č. 112		20,700			
	VV		(4,100*2+1,750*2)*2,000 " m.č. 113		23,400			
	VV		(4,100*2+9,150*2)*3,300 " m.č. 201		87,450			
	VV		(6,000*2+12,000*2)*3,300 " m.č. 202		118,800			
	VV		(6,000*2+3,175*2)*3,300 " m.č. 203		60,555			
	VV		(4,375*2+5,950*2)*3,300 " m.č. 204		68,145			
	VV		(22,550*2+3,000*2)*3,000 " m.č. 205		153,300			
	VV		(4,100*2+6,025*2)*3,300 " m.č. 206		66,825			
	VV		(1,575*2+1,200*2)*2,900 " m.č. 207		16,095			
	VV		(8,800*2+5,950*2)*3,300 " m.č. 208		97,350			
	VV		(8,900*2+5,950*2)*3,300 " m.č. 209		98,010			
	VV		(4,475*2+6,025*2)*3,300 " m.č. 210		69,300			
	VV		(8,450*2+6,025*2)*3,300 " m.č. 211		95,535			
	VV		(3,200*2+6,025*2)*2,900 " m.č. 212		53,505			
	VV		(1,975*2+6,025*2)*2,900 " m.č. 213		46,400			
	VV		(1,275*2+2,650*2)*2,900 " m.č. 214		22,765			
	VV		(1,425*2+1,250*2)*2,900 " m.č. 215		15,515			
	VV		(1,425*4+0,900*4)*2,900 " m.č. 216		26,970			
	VV		(1,500*2+2,240*2)*2,900 " m.č. 217		21,692			
	VV		(3,425*2+3,660*2)*2,900 " m.č. 218		41,093			
	VV		(1,800*2+2,240*2)*2,900 " m.č. 219		23,432			
	VV		-724,995 " odpočet omyvatelných nátěrů stěn		-724,995			
	VV		-247,548 " odpočet keramických obkladů		-247,548			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP (stěny)		1 278,807			
	VV		Součet		2 039,707			
501	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	287,430	10,00	2 874,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(3,600*2,400)*14 " ozn. A		120,960			
	VV		(1,800*2,400)*1 " ozn. B		4,320			
	VV		(5,100*2,400)*9 " ozn. C		110,160			
	VV		(1,200*1,200)*4 " ozn. D		5,760			
	VV		(1,800*2,100)*1 " ozn. E		3,780			
	VV		(3,600*4,500)*1 " ozn. F		16,200			
	VV		(2,500*1,750)*1*2 " ozn. O1		8,750			
	VV		(2,500*1,750)*2*2 " ozn. O2		17,500			
	VV		Mezisoučet		287,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		287,430			
502	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	166,168	8,00	1 329,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		" viz. Výpis oken, vchodových dveří a garážových vrat.pdf					
	VV		(3,600*3,300)*1 " ozn. H		11,880			
	VV		(2,700*3,000)*1 " ozn. I		8,100			
	VV		Mezisoučet		19,980			
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn.pdf					
	VV		(0,800*2,870)*2*2 " ozn. 5		9,184			
	VV		(0,900*2,870)*4*2 " ozn. 6		20,664			
	VV		(0,900*2,870)*4*2 " ozn. 6a		20,664			
	VV		(3,000*3,400)*1*2 " ozn. 10		20,400			
	VV		(1,600*2,870)*2*2 " ozn. 11		18,368			
	VV		(1,800*2,870)*2*2 " ozn. 12		20,664			
	VV		(4,100*3,300)*1*2 " ozn. 13		27,060			
	VV		(1,600*2,870)*1*2 " ozn. 14		9,184			
	VV		Mezisoučet		146,188			
	VV		Součet		166,168			
503	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	1 156,000	2,00	2 312,00	CS ÚRS 2018 01
504	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 039,707	32,00	65 270,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"S10-005_řez A-A.pdf					
	VV		272,300 " m.č. 103		272,300			
	VV		216,700 " m.č. 106		216,700			
	VV		25,700 " m.č. 107		25,700			
	VV		25,700 " m.č. 108		25,700			
	VV		13,300 " m.č. 110		13,300			
	VV		10,800 " m.č. 111		10,800			
	VV		7,500 " m.č. 113		7,500			
	VV		37,600 " m.č. 201		37,600			
	VV		19,100 " m.č. 203		19,100			
	VV		26,000 " m.č. 204		26,000			
	VV		22,400 " m.č. 206		22,400			
	VV		26,000 " m.č. 210		26,000			
	VV		46,400 " m.č. 211		46,400			
	VV		11,400 " m.č. 213		11,400			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP (strop)		760,900			
	VV		(3,400*2+4,100)*3,300 " m.č. 101		35,970			
	VV		(4,100*2+10,000*2)*3,300 " m.č. 102		93,060			
	VV		(17,850*2+15,300*2)*3,700 " m.č. 103		245,310			
	VV		(4,575*2+3,000*2)*3,300 " m.č. 104		49,995			
	VV		(4,400*2+6,025*2)*3,300 " m.č. 105		68,805			
	VV		(17,700*2+15,300*2)*3,700 " m.č. 106		244,200			
	VV		(4,250*2+6,050*2)*3,700 " m.č. 107		76,220			
	VV		(4,250*2+6,050*2)*3,300 " m.č. 108		67,980			
	VV		(1,250*2+1,500*2)*3,000 " m.č. 109		16,500			
	VV		(2,575*2+6,025*2)*3,850 " m.č. 110		66,220			
	VV		(1,800*2+6,025*2)*3,850 " m.č. 111		60,253			
	VV		(2,250*2+1,200*2)*3,000 " m.č. 112		20,700			
	VV		(4,100*2+1,750*2)*2,000 " m.č. 113		23,400			
	VV		(4,100*2+9,150*2)*3,300 " m.č. 201		87,450			
	VV		(6,000*2+12,000*2)*3,300 " m.č. 202		118,800			
	VV		(6,000*2+3,175*2)*3,300 " m.č. 203		60,555			
	VV		(4,375*2+5,950*2)*3,300 " m.č. 204		68,145			
	VV		(22,550*2+3,000*2)*3,000 " m.č. 205		153,300			
	VV		(4,100*2+6,025*2)*3,300 " m.č. 206		66,825			
	VV		(1,575*2+1,200*2)*2,900 " m.č. 207		16,095			
	VV		(8,800*2+5,950*2)*3,300 " m.č. 208		97,350			
	VV		(8,900*2+5,950*2)*3,300 " m.č. 209		98,010			
	VV		(4,475*2+6,025*2)*3,300 " m.č. 210		69,300			
	VV		(8,450*2+6,025*2)*3,300 " m.č. 211		95,535			
	VV		(3,200*2+6,025*2)*2,900 " m.č. 212		53,505			
	VV		(1,975*2+6,025*2)*2,900 " m.č. 213		46,400			
	VV		(1,275*2+2,650*2)*2,900 " m.č. 214		22,765			
	VV		(1,425*2+1,250*2)*2,900 " m.č. 215		15,515			
	VV		(1,425*4+0,900*4)*2,900 " m.č. 216		26,970			
	VV		(1,500*2+2,240*2)*2,900 " m.č. 217		21,692			
	VV		(3,425*2+3,660*2)*2,900 " m.č. 218		41,093			
	VV		(1,800*2+2,240*2)*2,900 " m.č. 219		23,432			
	VV		-724,995 " odpočet omyvatelných nátěrů stěn		-724,995			
	VV		-247,548 " odpočet keramických obkladů		-247,548			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP (stěny)		1 278,807			
	VV		Součet		2 039,707			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				559 348,40	
505	K	786626111.1	Montáž lamelové dřevěné žaluzie vnitřní (naklápění lamel mechanické z podlahy)	m2	2,000	120,00	240,00	
	VV		" viz. Výpis truhlářských výrobků T.pdf					
	VV		2,000 " ozn. T/10		2,000			
	VV		Součet		2,000			
506	*M*	*615T/10*	*interiérové zastínění světlíků (nosný rám, naklápěcí lamela ovládaná z podlahy) ozn. T/10 rozměr 2000 x 2000 mm*	*kus*	*2,000*	*5 000,00*	*10 000,00*	
507	K	786627121	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna kovová	m2	231,120	290,18	67 066,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.*					
	VV		" viz. Výpis zámečnických výrobků Z.pdf					
	VV		(3,600*2,400)*(7+7) " ozn. Z/12		120,960			
	VV		(5,100*2,400)*(4+2+3) " ozn. Z/13		110,160			
	VV		Součet		231,120			
508	*M*	*553Z/12*	*žaluzie venkovní nadokenní ozn. Z/12 rozměr 3600x2400 mm včetně truhlíku s krycím plechem, lamely C 80 (RAL 9006), pohon elektromotorem*	*kus*	*14,000*	*18 000,00*	*252 000,00*	
509	*M*	*553Z/13*	*žaluzie venkovní nadokenní ozn. Z/13 rozměr 5100x2400 mm včetně truhlíku s krycím plechem, lamely C 80 (RAL 9006), pohon elektromotorem*	*kus*	*9,000*	*25 500,00*	*229 500,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
510	K	998786102	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	1,084	500,00	542,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				28 216,50	
511	K	787616332	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým izolačním dvojsklem s podtmelením na lišty, s oboustranným uzavřením drážky trvale pružným tmelem, plochy přes 0,5 do 1 m2, tl. 2 x 6 mm	m2	7,920	1 700,00	13 464,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn.pdf					
	VV		" nadsvětlík ocelových zárubní					
	VV		(0,800*0,900)*2 " ozn. 5		1,440			
	VV		(0,900*0,900)*4 " ozn. 6		3,240			
	VV		(0,900*0,900)*4 " ozn. 6a (zvukoizolační, Rw= 37 db)		3,240			
	VV		Součet		7,920			
512	K	787616342	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým izolačním dvojsklem s podtmelením na lišty, s oboustranným uzavřením drážky trvale pružným tmelem, plochy přes 1 do 2 m2, tl. 2 x 6 mm	m2	1,440	1 600,00	2 304,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn.pdf					
	VV		" nadsvětlík ocelových zárubní					
	VV		(1,600*0,900)*1 " ozn. 14		1,440			
	VV		Součet		1,440			
513	K	787692320.1	Zasklívání oken a dveří deskami ostatními sklem požárním, tl. do 8 mm	m2	6,120	2 000,00	12 240,00	
	VV		" viz. Výpis vnitřních dveří a proskl. stěn.pdf					
	VV		" nadsvětlík ocelových zárubní					
	VV		(1,600*0,900)*2 " ozn. 11		2,880			
	VV		(1,800*0,900)*2 " ozn. 12		3,240			
	VV		Součet		6,120			
514	K	998787102	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,417	500,00	208,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				3 510,35	
515	K	789122220	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění oprášením	m2	6,441	10,00	64,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" L 50x50x5 mm					
	VV		(2,350*2+1,500*2)*0,196 " m.č. 106 (zkušebna brzd a tlumičů)		1,509			
	VV		(0,720*4+4,500*4)*0,196 " m.č. 106 (měření geometrie)		4,092			
	VV		(1,509+4,092)*15/100 " přípočet 15% na kotevní pásovinu		0,840			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		6,441			
	VV		Součet		6,441			
516	K	789122240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odmaštěním	m2	6,441	10,00	64,41	CS ÚRS 2018 01
517	K	789122270	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem	m2	6,441	25,00	161,03	CS ÚRS 2018 01
518	K	789421532	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	m2	6,441	500,00	3 220,50	CS ÚRS 2018 01
	D	M	Práce a dodávky M				327 650,00	
	D	33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				327 650,00	
519	K	330100035	Montáž vnitřní schodišťové plošiny včetně nosné konstrukce tvořící schod. zábradlí s vlastním pohonem včetně kotvení a výplně	m	9,060	2 500,00	22 650,00	
	VV		"S10-002_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"S10-003_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		4,430+0,200+4,430		9,060			
	VV		Součet		9,060			
520	*M*	*553SCHPL.1*	*dodávka šikmé schodišťové plošiny rozměru 1250x800 mm včetně pojezdu se sloupky a výplní*	*kus*	*1,000*	*300 000,00*	*300 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Parametry plošiny :* *- rozměry : 800x1250 mm* *- nosnost plošiny : 225 kg* *- příkon : 0,37 kW* *- napájecí napětí : 3x400 V* *- dopravní rychlost : 0,06 m/s* *- povrchová úprava : leštěný nerez + komaxit RAL 9006* *- umístění pohonu a převodovky : v horní zastávce*					
521	K	PD	Přesun dodávek	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
522	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				30 000,00	
523	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	100,000	300,00	30 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		100,000 " nespecifikované či nezměřitelné práce		100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:

01.2 - SO 10.2 - Zdravotně technické instalace

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 109 223,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 109 223,00	21,00%	232 936,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 342 159,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:
01.2 - SO 10.2 - Zdravotně technické instalace

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 109 223,01**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 035 223,01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	189 666,16
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	382 655,35
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	24 232,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	366 126,30
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	72 543,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	74 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:
01.2 - SO 10.2 - Zdravotně technické instalace

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 109 223,01**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 035 223,01	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				189 666,16	
1	K	721173316	Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	16,163	375,00	6 061,13	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F.1.4.e.4_Kanalizace_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"kanalizace - půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(8,296+1,727+0,385)+(1,128+0,226)+(1,088+0,247)+(1,208+0,376)+(1,208+0,274) " dešťová kanalizace		16,163			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		16,163			
	VV		Součet		16,163			
2	K	721173317	Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	9,100	560,00	5 096,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F.1.4.e.4_Kanalizace_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		9,100 " dešťová kanalizace		9,100			
	VV		Součet		9,100			
3	K	721173317.1	Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 200	m	18,531	630,00	11 674,53	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"kanalizace - půdorys 1.NP.pdf					
	VV		18,531 " dešťová kanalizace		18,531			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		18,531			
	VV		Součet		18,531			
4	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	15,019	520,00	7 809,88	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F.1.4.e.4_Kanalizace_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"kanalizace - půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(5,177+0,196)+(0,717+0,237)+(1,633+2,814)+(1,035+0,210)+3,000		15,019			
	VV		Mezisoučet "1.PP		15,019			
	VV		Součet		15,019			
5	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	16,385	620,00	10 158,70	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F.1.4.e.4_Kanalizace_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"kanalizace - půdorys 1.NP.pdf					
	VV		9,212+(0,106+2,323+0,203)+(2,283+0,258)+2,000 " splašková kanalizace		16,385			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		16,385			
	VV		Součet		16,385			
6	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	27,527	590,00	16 240,93	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F.1.4.e.4_Kanalizace_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		24,000+(2,336+0,191)+1,000 " splašková kanalizace		27,527			
	VV		Součet		27,527			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	721175000	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé připojovací DN 40	m	25,000	260,00	6 500,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F.1.4.e.4_Kanalizace_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e5_Kanalizace_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		25,000		25,000			
	VV		Součet		25,000			
8	K	721175001	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé připojovací DN 50	m	37,000	290,00	10 730,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F.1.4.e.4_Kanalizace_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e5_Kanalizace_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		2,000+30,000+5,000		37,000			
	VV		Součet		37,000			
9	K	721175002	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé připojovací DN 70	m	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F.1.4.e.4_Kanalizace_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e5_Kanalizace_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
10	K	721175003	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé připojovací DN 100	m	26,000	1 100,00	28 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F.1.4.e.4_Kanalizace_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e5_Kanalizace_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		26,000		26,000			
	VV		Součet		26,000			
11	K	721175011	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 70	m	15,000	750,00	11 250,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F.1.4.e.4_Kanalizace_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e5_Kanalizace_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		15,000		15,000			
	VV		Součet		15,000			
12	K	721175012	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 100	m	10,000	830,00	8 300,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F.1.4.e.4_Kanalizace_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e5_Kanalizace_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
13	K	721175013	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 125	m	9,000	950,00	8 550,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F.1.4.e.4_Kanalizace_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e5_Kanalizace_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		4,000+5,000		9,000			
	VV		Součet		9,000			
14	K	721175032	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé dešťové DN 100	m	41,750	410,00	17 117,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"D.1.4.e.6_Kanalizace - Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		"S10-005_Řez A-A.pdf					
	VV		"S10-007_Řez C-C.pdf					
	VV		6,100*2		12,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,850*3		29,550			
	VV		Součet		41,750			
15	K	721175041	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé větrací DN 70	m	15,000	360,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F.1.4.e.4_Kanalizace_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e5_Kanalizace_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		15,000		15,000			
	VV		Součet		15,000			
16	K	721175042	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé větrací DN 100	m	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F.1.4.e.4_Kanalizace_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e5_Kanalizace_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		10,000		10,000			
	VV		Součet		10,000			
17	K	721175043	Potrubí z plastových trub tlumící zvuk dvouvrstvé větrací DN 125	m	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F.1.4.e.4_Kanalizace_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e5_Kanalizace_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
18	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	21,000	65,00	1 365,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		4,000 " 1.NP		4,000			
	VV		17,000 " 2.NP		17,000			
	VV		Součet		21,000			
19	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000	70,00	910,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		2,000 " 1.NP		2,000			
	VV		11,000 " 2.NP		11,000			
	VV		Součet		13,000			
20	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		2,000 " 3.NP (střecha)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		5,000 " 2.NP		5,000			
	VV		4,000 " 3.NP (střecha)		4,000			
	VV		Součet		9,000			
22	K	721233212	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým DN 110	kus	5,000	2 420,00	12 100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.6_Kanalizace_Půdorys 3.NP.pdf (střecha)					
	VV		2,000 " 1.NP		2,000			
	VV		3,000 " 2.NP		3,000			
	VV		Součet		5,000			
23	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	2,000	540,00	1 080,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	5,000	540,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.7_Kanalizace_Rozvinuté řezy.pdf					
	VV		5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
25	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	221,317	18,00	3 983,71	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"mimo větrací potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25,000 " DN 40		25,000			
	VV		37,000 " DN 50		37,000			
	VV		10,000+15,000 " DN 70		25,000			
	VV		26,000+10,000+41,750 " DN 100		77,750			
	VV		15,019 " DN 110		15,019			
	VV		16,163+16,385+9,000 " DN 125		41,548			
	VV		Součet		221,317			
26	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	18,531	25,00	463,28	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"mimo větrací potrubí					
	VV		18,531 " DN 200		18,531			
	VV		Součet		18,531			
27	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,790	450,00	355,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				382 655,35	
28	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
29	K	722173232	Potrubí z plastových trubek pevné spojované lepením D 20 x 2,3	m	200,000	375,00	75 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		200,000		200,000			
	VV		Součet		200,000			
30	K	722173233	Potrubí z plastových trubek pevné spojované lepením D 25 x 2,8	m	70,000	400,00	28 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		70,000		70,000			
	VV		Součet		70,000			
31	K	722173234	Potrubí z plastových trubek pevné spojované lepením D 32 x 3,6	m	80,000	550,00	44 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		80,000		80,000			
	VV		Součet		80,000			
32	K	722173235	Potrubí z plastových trubek pevné spojované lepením D 40 x 4,5	m	30,000	900,00	27 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		30,000		30,000			
	VV		Součet		30,000			
33	K	722173236	Potrubí z plastových trubek pevné spojované lepením D 50 x 5,6	m	25,000	1 100,00	27 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		25,000		25,000			
	VV		Součet		25,000			
34	K	722173237	Potrubí z plastových trubek pevné spojované lepením D 63 x 7,1	m	25,000	1 550,00	38 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25,000		25,000			
	VV		Součet		25,000			
35	K	722173352	Potrubí z plastových trubek Příplatek k ceně za členitý rozvod (v koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou kovovou Ø 20/2,8	m	200,000	50,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
36	K	722173353	Potrubí z plastových trubek Příplatek k ceně za členitý rozvod (v koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou kovovou Ø 25/3,5	m	70,000	50,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
37	K	722181123	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	135,000	35,00	4 725,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
38	K	722181126	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm	kus	68,000	45,00	3 060,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
39	K	722181127	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	kus	13,000	65,00	845,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
40	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	200,000	55,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		200,000 "D 20		200,000			
	VV		Součet		200,000			
41	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	70,000	75,00	5 250,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		70,000 "D 25		70,000			
	VV		Součet		70,000			
42	K	722181252.1	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 25 do 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	110,000	110,00	12 100,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		80,000 " D 32		80,000			
	VV		30,000 " D 40		30,000			
	VV		Součet		110,000			
43	K	722181253.1	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 25 do 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	50,000	165,00	8 250,00	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		25,000 " D 50		25,000			
	VV		25,000 " D 63		25,000			
	VV		Součet		50,000			
44	K	722190403	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 50 do DN 100	kus	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
45	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	44,000	260,00	11 440,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
46	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
47	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
48	K	722229103	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1	kus	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	*M*	*31942783*	*šroubení přímé potrubí-závit vnitřní mosaz 25x3/4"*	*kus*	*1,000*	*130,00*	*130,00*	*CS ÚRS 2018 01*
50	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	722231076	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	722231143	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1	kus	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	722231205	Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 6/4	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	722231281	Armatury se dvěma závity regulátor výstupního tlaku membránový PN 16 do 70 °C G 1/2 (DN 15)	kus	4,000	1 100,00	4 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
55	K	722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
57	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
58	K	722232047	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
59	K	722232061	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	K	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	kus	6,000	370,00	2 220,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
61	K	722232063	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	722232064	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4	kus	2,000	670,00	1 340,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	722232065	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4	kus	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	722234267	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 6/4	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	722250143	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m	soubor	2,000	12 500,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	722270102	Vodoměrové sestavy závitové G 1	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňuji cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.*					
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	411,000	25,00	10 275,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňuji dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
	VV		200,000 " D20		200,000			
	VV		70,000+6,000 " D25		76,000			
	VV		80,000 " D32		80,000			
	VV		30,000 " D40		30,000			
	VV		25,000 " D50		25,000			
	VV		Součet		411,000			
69	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,000	35,00	875,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňuji dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
	VV		25,000 " D63		25,000			
	VV		Součet		25,000			
70	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,523	450,00	235,35	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				24 232,00	
71	K	724141101	Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí samonasávací s úplnou spojkou a elektromotorem na společné základové desce včetně sacího koše dvojstupňové DN 25	soubor	1,000	19 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"F.1.4.e.TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		"F.1.4.e.TS_Technická specifikace.pdf					
	VV		"F.1.4.e.1_Vodovod - Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.2_Vodovod - Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"F.1.4.e.3_Vodovod - Izometrie.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	724211216.1	Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu s objemem 80 litrů, pro tlak 600 kPa	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
73	K	724231131	Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr kontaktní spodní připojení	soubor	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
74	K	998724102	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,132	1 000,00	132,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				366 126,30	
75	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,000	2 800,00	14 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 216		1,000			
	VV		4,000 " m.č. 218		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		5,000			
	VV		Součet		5,000			
76	K	725112173	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 219		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	725121523	Pisoárové záchodky keramické automatické pro bateriové napájení	soubor	5,000	9 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.*					
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 215		1,000			
	VV		4,000 " m.č. 218		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		5,000			
	VV		Součet		5,000			
78	K	725211622	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm	soubor	21,000	3 000,00	63 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.*					
	VV		"D.1.4.e1._Vodovod 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 103		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 105		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 106		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,000			
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 202		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 203		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 204		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 206		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 208		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 209		1,000			
	VV		8,000 " m.č. 212		8,000			
	VV		1,000 " m.č. 214		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,000 " m.č. 215		1,000			
	VV		2,000 " m.č. 217		2,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		18,000			
	VV		Součet		21,000			
79	K	725211641	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby s odkládacími plochami bílá 670 mm	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.*					
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 219		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	725241112	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	6,000	6 500,00	39 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.*					
	VV		"D.1.4.e1._Vodovod 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 112		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,000			
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		4,000 " m.č. 212		4,000			
	VV		1,000 " m.č. 214		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		5,000			
	VV		Součet		6,000			
81	K	725245103	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm	soubor	5,000	9 500,00	47 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.*					
	VV		"D.1.4.e1._Vodovod 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 112		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,000			
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		4,000 " m.č. 212		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		4,000			
	VV		Součet		5,000			
82	K	725245172	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře zásuvné čtyřdílné se dvěma posuvnými díly s rohovým vstupem, šířky 900 mm	soubor	1,000	10 100,00	10 100,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.*					
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 214		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	22,000	500,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4.e1._Vodovod 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 103		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 105		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 106		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,000			
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 202		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 203		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 204		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 206		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 208		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 209		1,000			
	VV		8,000 " m.č. 212		8,000			
	VV		1,000 " m.č. 214		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 215		1,000			
	VV		2,000 " m.č. 217		2,000			
	VV		1,000 " m.č. 219		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		19,000			
	VV		Součet		22,000			
84	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	6,000	1 150,00	6 900,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 216		1,000			
	VV		4,000 " m.č. 218		4,000			
	VV		1,000 " m.č. 219		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		6,000			
	VV		Součet		6,000			
85	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	14,000	1 250,00	17 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4.e1._Vodovod 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 103		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 105		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 106		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,000			
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 202		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 203		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 204		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 206		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 208		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 209		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 212		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 214		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,000 " m.č. 215		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 217		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 219		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		11,000			
	VV		Součet		14,000			
86	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4.e1._Vodovod 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 109		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,000			
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 207		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,000			
	VV		Součet		2,000			
87	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	44,000	150,00	6 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4.e1._Vodovod 1.NP.pdf					
	VV		1,000*2 " m.č. 103		2,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 105		2,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 106		2,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		6,000			
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		1,000*2 " m.č. 202		2,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 203		2,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 204		2,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 206		2,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 208		2,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 209		2,000			
	VV		8,000*2 " m.č. 212		16,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 214		2,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 215		2,000			
	VV		2,000*2 " m.č. 217		4,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 219		2,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		38,000			
	VV		Součet		44,000			
88	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 600,00	3 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.*					
	VV		"D.1.4.e1._Vodovod 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 109		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,000			
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 207		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,000			
	VV		Součet		2,000			
89	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	22,000	1 450,00	31 900,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.*					
	VV		"D.1.4.e1._Vodovod 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 103		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 105		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 106		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		3,000			
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 202		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 203		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 204		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 206		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 208		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 209		1,000			
	VV		8,000 " m.č. 212		8,000			
	VV		1,000 " m.č. 214		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 215		1,000			
	VV		2,000 " m.č. 217		2,000			
	VV		1,000 " m.č. 219		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		19,000			
	VV		Součet		22,000			
90	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	6,000	6 500,00	39 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj.*					
	VV		"D.1.4.e1._Vodovod 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 112		1,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		1,000			
	VV		"D.1.4.e.2_Vodovod 2.NP.pdf					
	VV		4,000 " m.č. 212		4,000			
	VV		1,000 " m.č. 214		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		5,000			
	VV		Součet		6,000			
91	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	22,000	185,00	4 070,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojeni k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
92	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	6,000	650,00	3 900,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojeni k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,014	450,00	456,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používaji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				72 543,20	
94	K	726131042	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm s připojením na odsávání zápachu	soubor	5,000	7 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.*					
	VV		"F.1.4.e.6_Kanalizace_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 216		1,000			
	VV		4,000 " m.č. 218		4,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		5,000			
	VV		Součet		5,000			
95	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	5,000	6 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2018 01
96	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
97	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,096	450,00	43,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používaji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				74 000,00	
98	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	40,000	350,00	14 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		40,000 " nezměřitelné či jinak nespecifikované práce		40,000			
99	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	200,000	300,00	60 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		100,000 " kanalizace		100,000			
	VV		100,000 " vodovod		100,000			
	VV		Součet		200,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:

01.3 - SO 10.3 - Ústřední vytápění

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 246 782,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 246 782,00	21,00%	261 824,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 508 606,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:
01.3 - SO 10.3 - Ústřední vytápění

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 246 781,57**
HSV - Práce a dodávky HSV	54 037,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	54 000,00
998 - Přesun hmot	37,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 080 144,07
731 - Ústřední vytápění - kotelny	300 427,50
732 - Ústřední vytápění - strojovny	178 619,60
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	284 999,80
734 - Ústřední vytápění - armatury	148 409,39
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	167 687,78
M - Práce a dodávky M	51 800,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	28 300,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	23 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	60 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:
01.3 - SO 10.3 - Ústřední vytápění

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 246 781,57**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				54 037,50	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				54 000,00	
1	K	389842412	Třísložkový nerezový komínový systém jednoprůduchový z vnitřních nerezových vložek s nehořlavou izolační rohoží tloušťky 50 mm komínové těleso výšky 3 m komín včetně založení na stěně na patních konzolách, délky vyložení do 450 mm, světlý průměr vložky (max. odstup od stěny) přes 15 do 20 cm (155 mm)	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Výška kominového tělesa se měří od založení komínu až po krycí hlavu. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) nerezové komínové vložky včetně tepelné izolace, b) úchytný materiál (šrouby, matice, podložky). 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) chemické kotvy; tyto se ocení cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, tohoto katalogu, b) předběžné úpravy ve stávajícím zdivu, např. vysekání nebo vyvrtání otvorů, vysekání kapes; tyto se ocení cenami katalogu 801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí, c) pracovní lešení; tyto náklady se ocení cenami katalogu 800-3 Lešení, pokud není uplatněn připlatek za montážní plošinu, položka 389 84 -1199*					
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	389842522	Třísložkový nerezový komínový systém jednoprůduchový z vnitřních nerezových vložek s nehořlavou izolační rohoží tloušťky 50 mm komínové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového tělesa přes 3 m uchycení komínu nebo svislého kouřovodu do lůžka na konzolách, délky vyložení do 250 mm, světlý průměr vložky (max. odstup od stěny) přes 15 do 20 cm (100 mm)	m	7,000	6 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Výška kominového tělesa se měří od založení komínu až po krycí hlavu. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) nerezové komínové vložky včetně tepelné izolace, b) úchytný materiál (šrouby, matice, podložky). 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) chemické kotvy; tyto se ocení cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, tohoto katalogu, b) předběžné úpravy ve stávajícím zdivu, např. vysekání nebo vyvrtání otvorů, vysekání kapes; tyto se ocení cenami katalogu 801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí, c) pracovní lešení; tyto náklady se ocení cenami katalogu 800-3 Lešení, pokud není uplatněn připlatek za montážní plošinu, položka 389 84 -1199*					
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		7,000		7,000			
	VV		Součet		7,000			
3	K	389842602	Třísložkový nerezový komínový systém jednoprůduchový z vnitřních nerezových vložek s nehořlavou izolační rohoží tloušťky 50 mm ukončení komínového tělesa komínu na fasádě kónickou hlavicí, světlý průměr vložky přes 15 do 20 cm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Výška kominového tělesa se měří od založení komínu až po krycí hlavu. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) nerezové komínové vložky včetně tepelné izolace, b) úchytný materiál (šrouby, matice, podložky). 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) chemické kotvy; tyto se ocení cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, tohoto katalogu, b) předběžné úpravy ve stávajícím zdivu, např. vysekání nebo vyvrtání otvorů, vysekání kapes; tyto se ocení cenami katalogu 801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí, c) pracovní lešení; tyto náklady se ocení cenami katalogu 800-3 Lešení, pokud není uplatněn připlatek za montážní plošinu, položka 389 84 -1199*					
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	998	Přesun hmot				37,50	
4	K	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,150	250,00	37,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít připlatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 080 144,07	
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				300 427,50	
5	K	731244113	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 10,2-40,8 kW	soubor	2,000	99 500,00	199 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4101 až -4494 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody, b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele. 2. V cenách -4101 až -4494 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně, a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody, b) dodávku a montáž odtahového potrubí odvodu spalin, c) případnou dodávku, osazení a připojení zásobníku.*					
	P		*Poznámka k položce:* *Podrobná specifikace kotle viz. PD :* *- spotřeba Z.P. : 37 m3/h* *- třída NOx : 5* *- účinnost při 100% : 108 %* *- odkouření : turbo*					
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	731280101	Hořáky na kapalná a plynná paliva plynové s jednostupňovou regulací o výkonu 14,5-50 kW	soubor	2,000	35 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňuje instalace hořáků na kotle pro tuto instalaci příslušně upravené. Případné úpravy kotlů pro montáž hořáků se oceňují individuálně. 2. V cenách -0101 až -9112 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně a to: a) uvedení hořáků do provozu; tato práce se oceňuje podle podmínek výrobce hořáků, b) montáž multibloku pro vstupní tlak.*					
7	K	731341150	Hadice napouštěcí pryžové Ø 25/34	m	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	731810312	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně vnější stěnou	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka potrubí odtahu spalin vedených vodorovně nebo svisle, mezi napojením kotle a příslušným napojením na kominovou šachtu, prostupu stěnou nebo po napojení střešního kominku se oceňuje cenami prodloužení potrubí.*					
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	731810342	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí	m	25,000	1 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka potrubí odtahu spalin vedených vodorovně nebo svisle, mezi napojením kotle a příslušným napojením na kominovou šachtu, prostupu stěnou nebo po napojení střešního kominku se oceňuje cenami prodloužení potrubí.*					
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		6,000+19,000		25,000			
	VV		Součet		25,000			
10	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,171	2 500,00	427,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				178 619,60	
11	K	732111128	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 100	kus	1,000	15 500,00	15 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.*					
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 005-16_Sdružený rozdělovač a sběrač.pdf					
	VV		1,000 " celková dl. 1200 mm		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	732111228	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 100	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.*					
13	K	732111315	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	2,000	230,00	460,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.*					
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 005-16_Sdružený rozdělovač a sběrač.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	732111316	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem připlatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.*					
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 005-16_Sdružený rozdělovač a sběrač.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	732111318	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem připlatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.*					
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 005-16_Sdružený rozdělovač a sběrač.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	732113105	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 100 (20 m3/h)	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem připlatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.*					
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 006-16_Hydraulický oddělovač.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	5,000	140,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 005-16_Sdružený rozdělovač a sběrač.pdf					
	VV		2,000 " DN 32		2,000			
	VV		2,000 " DN 40		2,000			
	VV		1,000 " DN 50		1,000			
	VV		Součet		5,000			
18	K	732211124	Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,6 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 750 l / 3,70 m2	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *Přesná specifikace parametrů viz. PD :* *- objem : 606 litrů* *- špičkový průtok : 1345/10 min při 40°C* *- příkon : 88 kW*					
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	732331617	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	732331771	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	732331772	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	732422221	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednodílná DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 50/ do 4,0 m / 17,0 m3/h	soubor	3,000	21 500,00	64 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		2,000 " Qn= 1,7 m3/h		2,000			
	VV		1,000 " Qn= 5,0 m3/h		1,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,433	1 200,00	519,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				284 999,80	
24	K	733222202	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1	m	240,000	268,72	64 492,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		240,000		240,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP		240,000			
	VV		Součet		240,000			
25	K	733222203	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	70,000	340,00	23 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		70,000		70,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP		70,000			
	VV		Součet		70,000			
26	K	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1,0	m	65,000	380,00	24 700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		65,000		65,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		65,000			
	VV		Součet		65,000			
27	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5	m	50,000	570,00	28 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		50,000		50,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		50,000			
	VV		Součet		50,000			
28	K	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5	m	50,000	720,00	36 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		50,000		50,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		50,000			
	VV		Součet		50,000			
29	K	733223207	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5	m	20,000	900,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		20,000		20,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		20,000			
	VV		Součet		20,000			
30	K	733223208	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2	m	25,000	1 400,00	35 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		25,000		25,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		25,000			
	VV		Součet		25,000			
31	K	733224207	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5	m	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		20,000		20,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		20,000			
	VV		Součet		20,000			
32	K	733224208	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 54/2	m	25,000	80,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		25,000		25,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		25,000			
	VV		Součet		25,000			
33	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1	kus	62,000	100,00	6 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		26,000		26,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		26,000			
	VV		36,000		36,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		36,000			
	VV		Součet		62,000			
34	K	733224223	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 18/1	kus	18,000	140,00	2 520,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		18,000		18,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		18,000			
	VV		Součet		18,000			
35	K	733224224	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1	kus	8,000	160,00	1 280,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		8,000			
	VV		Součet		8,000			
36	K	733224225	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 28/1,5	kus	6,000	160,00	960,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		6,000		6,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		6,000			
	VV		Součet		6,000			
37	K	733224226	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 35/1,5	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	733224227	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 42/1,5	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	733224228	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 54/2	kus	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		6,000		6,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		6,000			
	VV		Součet		6,000			
40	K	733231111	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 15	kus	20,000	370,00	7 400,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	475,000	10,00	4 750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		240,000+70,000+65,000		375,000			
	VV		Mezisoučet " Cu polotvrdé		375,000			
	VV		50,000+50,000		100,000			
	VV		Mezisoučet " Cu tvrdé		100,000			
	VV		Součet		475,000			
42	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	45,000	18,00	810,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		20,000+25,000		45,000			
	VV		Mezisoučet " Cu tvrdé		45,000			
	VV		Součet		45,000			
43	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	375,000	37,00	13 875,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		240,000 " DN 15/13		240,000			
	VV		70,000 " DN 18/13		70,000			
	VV		65,000 " DN 22/13		65,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP		375,000			
	VV		Součet		375,000			
44	K	733811242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	120,000	65,00	7 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		50,000 " DN 28/20		50,000			
	VV		50,000 " DN 35/20		50,000			
	VV		20,000 " DN 42/20		20,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP		120,000			
	VV		Součet		120,000			
45	K	733811243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	25,000	80,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		25,000 " DN 54/20		25,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		25,000			
	VV		Součet		25,000			
46	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,532	1 000,00	532,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				148 409,39	
47	K	734109212	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 25	soubor	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		2,000 " ZK DN 20		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	*M*	*55128073.1*	*klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 do 120°C disk litina DN 20*	*kus*	*2,000*	*1 200,00*	*2 400,00*	
49	K	734109213	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 40	soubor	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		1,000 " ZK DN 40		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	*M*	*55128074*	*klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 do 120°C disk litina DN 40*	*kus*	*1,000*	*1 300,00*	*1 300,00*	*CS ÚRS 2018 01*
51	K	734109223	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 32	soubor	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		2,000 " ZK DN 32		2,000			
	VV		Součet		2,000			
52	*M*	*55128073*	*klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 do 120°C disk litina DN 32*	*kus*	*2,000*	*1 200,00*	*2 400,00*	*CS ÚRS 2018 01*
53	K	734111412.1	Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 32	soubor	8,000	2 100,00	16 800,00	
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		8,000 " KK		8,000			
	VV		Součet		8,000			
54	K	734111413	Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 40	soubor	6,000	2 750,00	16 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		6,000 " KK		6,000			
	VV		Součet		6,000			
55	K	734111414	Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 50	soubor	3,000	2 989,63	8 968,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		3,000 " KK		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	K	734163424	Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 32	soubor	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	734163425	Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 40	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	734173412.1	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 20	soubor	4,000	660,00	2 640,00	
59	K	734173412.2	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 32	soubor	24,000	900,00	21 600,00	
60	K	734173413	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 40	soubor	16,000	900,00	14 400,00	CS ÚRS 2018 01
61	K	734173414	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 50	soubor	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
62	K	734211113	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8	kus	35,000	35,00	1 225,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	8,000	185,00	1 480,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
64	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/8	kus	33,000	320,00	10 560,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.*					
65	K	734221544	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 3/8	kus	2,000	310,00	620,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.*					
66	K	734221686	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C voskové otopných těles VK	kus	35,000	330,00	11 550,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.*					
67	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	33,000	140,00	4 620,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		2,000+1,000+20,000+1,000+1,000+1,000+6,000+1,000		33,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP		33,000			
	VV		Součet		33,000			
68	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	14,000	135,00	1 890,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		14,000		14,000			
	VV		Součet		14,000			
69	K	734295021	Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 20	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	734421101	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm	kus	8,000	560,00	4 480,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 004-16_Schéma kotelny.pdf					
	VV		8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
71	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,531	500,00	265,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				167 687,78	
72	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	35,000	85,00	2 975,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		2,000+1,000+20,000+1,000+1,000+1,000+6,000+1,000+2,000		35,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP		35,000			
	VV		Součet		35,000			
73	K	735152275	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
74	K	735152277	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	735152283	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2004 W	kus	20,000	4 500,00	90 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		20,000		20,000			
	VV		Součet		20,000			
76	K	735152475	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	735152483	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2579 W	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	735152496	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1579 W	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	735152583	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 3358 W	kus	6,000	6 400,00	38 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
81	K	735164251	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 450 mm	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4511 a -4542 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.*					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	K	735191903	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových	m2	81,480	18,00	1 466,64	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.*					
	VV		(0,600*0,800)*2*2		1,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,600*1,000)*2*1		1,200			
	VV		(0,600*2,000)*2*20		48,000			
	VV		(0,600*0,800)*2*1		0,960			
	VV		(0,600*2,000)*2*1		2,400			
	VV		(0,900*0,900)*2*2		3,240			
	VV		(0,600*1,200)*3*1		2,160			
	VV		(0,600*2,000)*3*6		21,600			
	VV		Součet		81,480			
83	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	35,000	17,00	595,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.*					
	VV		"D.1.4_P1791 TS-16_Technická specifikace.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 001-16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 002-16_Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"D.1.4_P1791 003-16_Montážní schéma.pdf					
	VV		2,000+1,000+20,000+1,000+1,000+1,000+6,000+1,000+2,000		35,000			
	VV		Mezisoučet " 1.NP + 2.NP		35,000			
	VV		Součet		35,000			
84	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřívaků) otopných těles	m2	81,480	18,00	1 466,64	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.*					
	VV		(0,600*0,800)*2*2		1,920			
	VV		(0,600*1,000)*2*1		1,200			
	VV		(0,600*2,000)*2*20		48,000			
	VV		(0,600*0,800)*2*1		0,960			
	VV		(0,600*2,000)*2*1		2,400			
	VV		(0,900*0,900)*2*2		3,240			
	VV		(0,600*1,200)*3*1		2,160			
	VV		(0,600*2,000)*3*6		21,600			
	VV		Součet		81,480			
85	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,569	500,00	784,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	M	Práce a dodávky M				51 800,00	
	D	36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				28 300,00	
86	K	36040.001	Montáž venkovního čidla teploty (dodávka je součástí dodávky kotle)	kus	1,000	500,00	500,00	
87	K	36040.002	Montáž kaskády-směšovacího okruhu, ohřev TV (dodávka je součástí dodávky kotle)	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
88	K	36040.003	Montáž sady svorek (dodávka je součástí dodávky kotle)	kus	1,000	500,00	500,00	
89	K	36040.004	Montáž WEB serveru (dodávka je součástí dodávky kotle)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
90	K	36040.005	Montáž komunikačního rozhraní (dodávka je součástí dodávky kotle)	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
91	K	36040.006	Montáž ovládacího panelu (dodávka je součástí dodávky kotle)	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
92	K	36040.007	Montáž plochého kabelu pro ovládací panel (dodávka je součástí dodávky kotle)	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
93	K	36040.008	Montáž plastové krytky pro ochranu plošných spojů (dodávka je součástí dodávky kotle)	kus	1,000	300,00	300,00	
94	K	36040.009	Montáž příložného čidla teploty (dodávka je součástí dodávky kotle)	kus	2,000	500,00	1 000,00	
95	K	36040.010	Montáž čidla teploty do jímky (dodávka je součástí dodávky kotle)	kus	1,000	500,00	500,00	
96	K	36040.011	Montáž rozšiřujícího modulu pro 2 směšovací okruh	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
97	K	36040.012	Montáž plochého kabelu pro ovládací panel	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
98	K	36040.013	Montáž kompletní sady svorek	kus	1,000	500,00	500,00	
99	K	36040.014	Montáž příložného čidla teploty	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
100	*M*	*34900.001*	*rozšiřující modul pro 2 směšovací okruh*	*kus*	*1,000*	*3 500,00*	*3 500,00*	
101	*M*	*34900.002*	*kompletní sada svorek*	*kus*	*1,000*	*1 000,00*	*1 000,00*	
102	*M*	*34900.003*	*příložné čiploty teploty*	*kus*	*1,000*	*3 500,00*	*3 500,00*	
103	K	D	Doprava	%	2,000	500,00	1 000,00	
104	K	MD	Mimostaveništní doprava	%	1,000	500,00	500,00	
105	K	PD	Přesun dodávek	%	1,000	500,00	500,00	
106	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	500,00	500,00	
107	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	500,00	500,00	
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				23 500,00	
108	K	580507201	Plynové kotle do 50 kW kontrola umístění a připojení	soubor	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
109	K	580507202	Plynové kotle do 50 kW kontrola celkového technického stavu	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
110	K	580507203	Plynové kotle do 50 kW kontrola těsnosti rozebíratelného spoje pěnotvorným roztokem	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
111	K	580507205	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce kohoutu nebo kulového uzávěru	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
112	K	580507207	Plynové kotle do 50 kW měření přetlaku plynu	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
113	K	580507208	Plynové kotle do 50 kW uvedení kotle do provozu	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
114	K	580507209	Plynové kotle do 50 kW kontrolní odečet spotřeby plynového hořáku	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
115	K	580507210	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce regulačního prvku a nastavených hodnot	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	580507211	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce provozního termostatu	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
117	K	580507212	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce havarijního termostatu	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
118	K	580507213	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce prostorového termostatu	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
119	K	580507214	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce komínové klapky	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
120	K	580507215	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce zapalovacího hořáčku	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
121	K	580507216	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce termoelektrické pojistky	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
122	K	580507217	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce hoření hlavního hořáku	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
123	K	580507218	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce odtahu spalin	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
124	K	580507219	Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření CO ve spalinách	měření	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
125	K	580507220	Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření CO2 ve spalinách	měření	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
126	K	580507221	Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření teploty spalin	měření	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
127	K	580507222	Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření komínového tahu	měření	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
128	K	580507223	Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření CO v ovzduší	měření	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
129	K	D	Doprava	%	3,000	500,00	1 500,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				60 800,00	
130	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	64,000	350,00	22 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 6)					
	VV		24,000 " topná zkouška rozvodu		24,000			
	VV		40,000 " zregulování topného rozvodu		40,000			
	VV		Součet		64,000			
131	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 6)					
	VV		16,000 " spoluúčast při instalaci rozvodů ÚT (napojení jednotlivých zařízení v předávací stanici apod.)		16,000			
	VV		Součet		16,000			
132	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,000	300,00	24 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 6)					
	VV		80,000 " sekání rýh, drážek, prostupů, vrtání prostupů, jejich zazdění či utěsnění, hrubá výplň rýh a drážek, začištění apod.		80,000			
	VV		Součet		80,000			
133	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	22,000	400,00	8 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.1.4_P1791 TZ-16_Technická zpráva.pdf (strana 6)					
	VV		6,000 " zaškolení obsluhy		6,000			
	VV		16,000 " spoluúčast na topné zkoušce, vypracování protokolu o TZ		16,000			
	VV		Součet		22,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:

01.4 - SO 10.4 - Vzduchotechnika

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**561 327,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	561 327,00	21,00%	117 878,70
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**679 205,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:
01.4 - SO 10.4 - Vzduchotechnika

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**561 327,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	508 527,00
751 - Vzduchotechnika (položky obsahují dodávku + montáž)	508 527,00
751.1 - Zařízení č. 1	25 775,00
751.2 - Zařízení č. 2	67 884,00
751.3 - Zařízení č. 3	55 868,00
751.4 - Zařízení č. 4	47 670,00
751.5 - Zařízení č. 5	90 000,00
751.6 - Zařízení č. 6	178 000,00
751.7 - Zařízení č. 7	27 780,00
751.8 - Ostatní	15 550,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	52 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:
01.4 - SO 10.4 - Vzduchotechnika

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**561 327,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				508 527,00	
	D	751	Vzduchotechnika (položky obsahují dodávku + montáž)				508 527,00	
	D	751.1	Zařízení č. 1				25 775,00	
1	K	Pol174	Diagonální střešní ventilátor TH 800/200, průtok 310 m3/h, disp.tlak 180 Pa, hluk 49,5 dB(A), napětí 220 V, příkon 68 W, ovládání po celou dobu výuky	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	
2	K	Pol175	Montážní deska pod ventilátor JSB 300	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	
3	K	Pol176	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,000	300,00	300,00	
4	K	Pol177	Potrubí SPIRO 100	m	5,000	100,00	500,00	
5	K	Pol178	Potrubí SPIRO 160	m	15,000	160,00	2 400,00	
6	K	Pol179	Ohebné potrubí zvukově izolované SONOFLEX 100	m	5,000	90,00	450,00	
7	K	Pol180	Ohebné potrubí zvukově izolované SONOFLEX 160	m	0,500	110,00	55,00	
8	K	Pol181	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 100/100	ks	1,000	170,00	170,00	
9	K	Pol182	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/100	ks	2,000	210,00	420,00	
10	K	Pol183	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/160	ks	2,000	260,00	520,00	
11	K	Pol184	Oblouk segmentový OS 90° 100	ks	2,000	170,00	340,00	
12	K	Pol185	Přechod osový PRO 160/100	ks	2,000	140,00	280,00	
13	K	Pol186	Koncový kryt DR 160	ks	1,000	50,00	50,00	
14	K	Pol187	Talířový ventil odvodníkovový KK 100	ks	2,000	100,00	200,00	
15	K	Pol188	Talířový ventil odvodní kovový KK 160	ks	1,000	180,00	180,00	
16	K	Pol189	Rámeček k talířovému ventilu KKL 100	ks	4,000	2,00	8,00	
17	K	Pol190	Rámeček k talířovému ventilu KKL 160	ks	1,000	2,00	2,00	
18	K	Pol191	Dveřní mřížka PT 489B 445x82	ks	5,000	270,00	1 350,00	
19	K	Pol192	Závěsy, objímky, spojovací materiál	ks	1,000	2 650,00	2 650,00	
	D	751.2	Zařízení č. 2				67 884,00	
20	K	Pol193	Axiální střešní ventilátor CRHB/4-355, průtok 2240 m3/h, disp. tlak 240 Pa, hluk 58 dB(A), napětí 220 V, příkon 230 W, proud 0,85 A, ovládání po celou dobu výuky	ks	1,000	27 500,00	27 500,00	
21	K	Pol194	Zpětná klapka JCA 560	ks	1,000	3 350,00	3 350,00	
22	K	Pol195	Podstavec s tlumičem hluku JAA 560	ks	1,000	9 850,00	9 850,00	
23	K	Pol196	Pružná spojka JAE 560	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	
24	K	Pol197	Volná příruba JBR 560	ks	1,000	480,00	480,00	
25	K	Pol198	Adaptér pro připojení přírub JBA 560	ks	1,000	1 480,00	1 480,00	
26	K	Pol199	Čtyřhranné potrubí z Pz plechu s lištovými spoji jednotlivých montážních dílů (pryžové těsnění) rozměru 600x100 mm	m	0,500	900,00	450,00	
27	K	Pol200	Tvarovky čtyřhranné potrubí z Pz plechu atypické do obvodu 1,600mm	m2	2,000	450,00	900,00	
28	K	Pol201	Potrubí SPIRO 100	m	1,000	100,00	100,00	
29	K	Pol202	Potrubí SPIRO 160	m	20,000	160,00	3 200,00	
30	K	Pol203	Potrubí SPIRO 200	m	9,000	200,00	1 800,00	
31	K	Pol179	Ohebné potrubí zvukově izolované SONOFLEX 100	m	20,000	90,00	1 800,00	
32	K	Pol204	Ohebné potrubí zvukově izolované SONOFLEX 160	m	5,000	120,00	600,00	
33	K	Pol205	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/100	ks	3,000	210,00	630,00	
34	K	Pol206	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/160	ks	5,000	260,00	1 300,00	
35	K	Pol207	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 200/160	ks	1,000	310,00	310,00	
36	K	Pol208	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 200/200	ks	3,000	340,00	1 020,00	
37	K	Pol209	Odbočka oboustranná stranná 90° OBJ 90° 160/100	ks	3,000	290,00	870,00	
38	K	Pol210	Odbočka oboustranná 90° OBS 90° 160/160	ks	1,000	360,00	360,00	
39	K	Pol211	Odbočka oboustranná 90° OBS 90° 200/160	ks	1,000	430,00	430,00	
40	K	Pol212	Oblouk segmentový OS 90° 200	ks	1,000	280,00	280,00	
41	K	Pol213	Oblouk segmentový OS 90° 160	ks	1,000	170,00	170,00	
42	K	Pol214	Přechod osový PRO 160/100	ks	11,000	140,00	1 540,00	
43	K	Pol215	Přechod osový PRO 200/160	ks	4,000	160,00	640,00	
44	K	Pol216	Talířový ventil odvodní kovový KK 100	ks	18,000	100,00	1 800,00	
45	K	Pol188	Talířový ventil odvodní kovový KK 160	ks	4,000	180,00	720,00	
46	K	Pol190	Rámeček k talířovému ventilu KKL 160	ks	4,000	2,00	8,00	
47	K	Pol217	Rámeček k talířovému ventilu KKL 100	ks	18,000	2,00	36,00	
48	K	Pol219	Dveřní mřížka PT 489B 445x82	ks	3,000	270,00	810,00	
49	K	Pol220	Závěsy, objímky, spojovací materiál	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
	D	751.3	Zařízení č. 3				55 868,00	
50	K	Pol221	Axiální střešníventilátor CRHB/4-315, průtok 925 m3/h, disp. tlak240 Pa, hluk 58 dB(A), napětí 220 V, příkon 135 W, proud 0,67 A, ovládání po celou dobu výuky	ks	1,000	27 500,00	27 500,00	
51	K	Pol222	Zpětná klapka JCA 435	ks	1,000	2 680,00	2 680,00	
52	K	Pol223	Podstavec s tlumičem hluku JAA 435	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	
53	K	Pol224	Pružná spojka JAE 435	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	Pol225	Volná příruba JBR 435	ks	1,000	400,00	400,00	
55	K	Pol226	Adaptér pro připojení přírub JBA 435	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	
56	K	Pol227	Čtyřhranné potrubí z Pz plechu s lištovými spoji jednotlivých montážních dílů (pryžové těsnění) rozměru 400x200 mm	m	0,500	900,00	450,00	
57	K	Pol228	Tvarovky čtyřhranné z Pz plechu atypické do obvodu 1600mm	m2	2,000	450,00	900,00	
58	K	Pol229	Potrubí SPIRO 100	m	3,000	100,00	300,00	
59	K	Pol230	Potrubí SPIRO 160	m	3,000	160,00	480,00	
60	K	Pol231	Potrubí SPIRO 200	m	0,500	200,00	100,00	
61	K	Pol179	Ohebné potrubí zvukově izolované SONOFLEX 100	m	15,000	90,00	1 350,00	
62	K	Pol232	Ohedné potrubí zvukově izolované SONOFLEX 160	m	2,000	90,00	180,00	
63	K	Pol233	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 100/100	ks	3,000	120,00	360,00	
64	K	Pol234	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/100	ks	1,000	170,00	170,00	
65	K	Pol235	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/160	ks	3,000	210,00	630,00	
66	K	Pol236	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 200/100	ks	1,000	260,00	260,00	
67	K	Pol237	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 200/200	ks	1,000	310,00	310,00	
68	K	Pol210	Odbočka oboustranná 90° OBS 90° 160/160	ks	1,000	360,00	360,00	
69	K	Pol238	Přechod osový PRO 160/100	ks	5,000	140,00	700,00	
70	K	Pol239	Přechod osový PRO 200/100	ks	1,000	160,00	160,00	
71	K	Pol240	Přechod osový PRO 200/160	ks	1,000	160,00	160,00	
72	K	Pol241	Talířový ventil odvodní kovový KK 100	ks	13,000	100,00	1 300,00	
73	K	Pol188	Talířový ventil odvodní kovový KK 160	ks	1,000	180,00	180,00	
74	K	Pol242	Rámeček k talířovému ventilu KKL 100	ks	13,000	2,00	26,00	
75	K	Pol242.1	Rámeček k talířovému ventilu KKL 160	ks	1,000	2,00	2,00	
76	K	Pol243	Dveřní mřížka PT 489B 445x82	ks	12,000	270,00	3 240,00	
77	K	Pol220	Závěsy, objímky, spojovací materiál	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Axiální ventilátor do potrubí; TCBB/4-450H ; průtok ; disp. tlak ; hluk ; napětí ; příkon ; proud*					
	D	751.4	Zařízení č. 4				47 670,00	
78	K	Pol244	Axiální ventilátor do potrubí TCBB/4-450H, průtok 5000 m3/h, disp. tlak 120 Pa, hluk 62 dB(A), napětí 220 V, příkon620 W, proud 2,7 A, ovládání vypínačem	ks	1,000	21 000,00	21 000,00	
79	K	Pol245	Protidešťová samotížná žaluzie TRK 450	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
80	K	Pol246	Tlumič hluku TAA 450/900	ks	2,000	6 500,00	13 000,00	
81	K	Pol247	Pružná spojka ACOP 450	ks	2,000	1 650,00	3 300,00	
82	K	Pol248	Volná příruba BRIGA 450	ks	2,000	910,00	1 820,00	
83	K	Pol249	Potrubí SPIRO 450	m	3,000	610,00	1 830,00	
84	K	Pol250	Pevná žaluzie TWG 450	ks	1,000	2 350,00	2 350,00	
85	K	Pol251	Závěsy, objímky, spojovací materiál	ks	1,000	1 870,00	1 870,00	
	D	751.5	Zařízení č. 5				90 000,00	
86	K	Pol252	Univerzální odsávač se středotlakým ventilátorem pro svařování SOS SV 566.1.2.SH, průtok 2x1400 m3/h, napětí 400 V, příkon 2,2 kW, proud 4,7 A, hluk73 dB(A)	ks	1,000	90 000,00	90 000,00	
	D	751.6	Zařízení č. 6				178 000,00	
87	K	Pol253	Štěrbinový sací kanál pro osobní automobily dimenze 100, průtok2200 m3/h, napětí 400 V, příkon 1,1 kW, hluk 60 dB(A)	ks	2,000	89 000,00	178 000,00	
	D	751.7	Zařízení č. 7				27 780,00	
88	K	Pol254	Diagonální ventilátor TD 500/160, průtok 450 m3/h, disp. tlak 250 Pa, hluk 39 dB(A), napětí 220 V, příkon 120 W, ovládání obsluhou	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
89	K	Pol255	Elektrický ohřívač MBE R 160/2 - 2,1 kW, napětí 400 V	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	
90	K	Pol256	Regulace elektrického ohřívače UNIREG	ks	1,000	5 300,00	5 300,00	
91	K	Pol257	Prostorové čidlo TG-R 430	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	
92	K	Pol258	Kanálové čidlo TG-K 330	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
93	K	Pol259	Filtr MFL 160	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	
94	K	Pol260	Pevná žaluzie TWG 160	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
95	K	Pol261	Tlumič hluku MAA 160/900 ED	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
96	K	Pol262	Potrubí SPIRO 160	m	5,000	200,00	1 000,00	
97	K	Pol263	Oblouk segmentový OS 90° 160	ks	1,000	180,00	180,00	
98	K	Pol264	Koncový kryt DR 160	ks	1,000	50,00	50,00	
99	K	Pol265	Výustka do kruhového potrubí 325x75	ks	3,000	700,00	2 100,00	
100	K	Pol266	Rychloupínací spona VBM 1600	ks	3,000	200,00	600,00	
101	K	Pol267	Pružná manžeta KAA 160	ks	2,000	140,00	280,00	
102	K	Pol251	Závěsy, objímky, spojovací materiál	ks	1,000	1 870,00	1 870,00	
	D	751.8	Ostatní				15 550,00	
103	K	Pol268	Zprovoznění a zaregulování zařízení	ks	8,000	1 000,00	8 000,00	
104	K	Pol269	Vnitrostaveništní přemístění	t	1,500	1 700,00	2 550,00	
105	K	Pol270	Drobné stavební úpravy	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				52 800,00	
106	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	40,000	300,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		40,000		40,000			
107	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení	hod	80,000	350,00	28 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		80,000 " nezměřitelné či jinak nespecifikované práce		80,000			
108	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	16,000	400,00	6 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		16,000 " kontrola provedení rozvodů a zařízení, vypracování revizní zprávy apod.		16,000			
109	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	16,000	400,00	6 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,000 " vypracování provozního řádu		8,000			
	VV		8,000 " zprovoznění systému, zaškolení obsluhy		8,000			
	VV		Součet		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:

01.5 - SO 10.5 - Elektroinstalace silnoproud

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 209 627,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 209 627,00	21,00%	254 021,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 463 648,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:
01.5 - SO 10.5 - Elektroinstalace silnoproud

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 209 627,20**
M - Práce a dodávky M	1 209 627,20
21-M - Elektromontáže	1 209 627,20
21-M.1 - Elektromontáže	423 066,20
21-M.2 - Dodávky a materiál elektromontážní	786 561,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:
01.5 - SO 10.5 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 209 627,20**	
	D	M	Práce a dodávky M				1 209 627,20	
	D	21-M	Elektromontáže				1 209 627,20	
	D	21-M.1	Elektromontáže				423 066,20	
1	K	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	100,000	25,00	2 500,00	
2	K	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	200,000	30,00	6 000,00	
3	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	200,000	50,00	10 000,00	
4	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	120,000	30,00	3 600,00	
5	K	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	60,000	130,00	7 800,00	
6	K	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	30,000	200,00	6 000,00	
7	K	210110021	spínač KNX	ks	2,000	200,00	400,00	
8	K	210110021.1	povětrnostní centrála KNX	ks	1,000	400,00	400,00	
9	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	22,000	100,00	2 200,00	
10	K	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	14,000	100,00	1 400,00	
11	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,000	100,00	200,00	
12	K	210110063	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So	ks	17,000	100,00	1 700,00	
13	K	210110511	vypínač vačkový v krytu vč.zapoj.	ks	3,000	100,00	300,00	
14	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	50,000	120,00	6 000,00	
15	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	14,000	120,00	1 680,00	
16	K	210111106	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	1,000	170,00	170,00	
17	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	8,00	24,00	
18	K	210191511	kabelová skříň plast SPP0-SPP9 /osazení bez ukonč.	ks	1,000	500,00	500,00	
19	K	210192121	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	14,000	300,00	4 200,00	
20	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	34,000	275,00	9 350,00	
21	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	13,000	275,00	3 575,00	
22	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	6,000	275,00	1 650,00	
23	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	33,000	275,00	9 075,00	
24	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	25,000	275,00	6 875,00	
25	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	6,000	275,00	1 650,00	
26	K	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	18,000	275,00	4 950,00	
27	K	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	3,000	275,00	825,00	
28	K	210201023	svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje	ks	9,000	300,00	2 700,00	
29	K	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	11,000	300,00	3 300,00	
30	K	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	180,000	40,00	7 200,00	
31	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	420,000	35,00	14 700,00	
32	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	100,000	35,00	3 500,00	
33	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	350,000	35,00	12 250,00	
34	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	12,000	35,00	420,00	
35	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	12,000	360,00	4 320,00	
36	K	210220401	označení svodu štítkem	ks	12,000	40,00	480,00	
37	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	55,000	28,00	1 540,00	
38	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	60,000	28,00	1 680,00	
39	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	70,000	28,00	1 960,00	
40	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	980,000	28,00	27 440,00	
41	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	400,000	28,00	11 200,00	
42	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1 250,000	28,00	35 000,00	
43	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1 900,000	28,00	53 200,00	
44	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	450,000	28,00	12 600,00	
45	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	70,000	28,00	1 960,00	
46	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	380,000	28,00	10 640,00	
47	K	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	80,000	28,00	2 240,00	
48	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	10,000	28,00	280,00	
49	K	210810103	kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	10,000	65,72	657,20	
50	K	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	120,000	45,00	5 400,00	
51	K	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	150,000	20,00	3 000,00	
52	K	210990001	hlavní ochranná přípojnice	ks	1,000	800,00	800,00	
53	K	210990001.1	protipožární ucpávka	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
54	K	210990001.2	montáž tlačítka	ks	2,000	500,00	1 000,00	
55	K	210990001.3	měření osvětlení	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
56	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	11,000	5,00	55,00	
57	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	34,000	5,00	170,00	
58	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,000	5,00	45,00	
59	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	13,000	5,00	65,00	
60	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	18,000	5,00	90,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,000	5,00	30,00	
62	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,000	5,00	15,00	
63	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	33,000	5,00	165,00	
64	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	25,000	5,00	125,00	
65	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,000	5,00	30,00	
66	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	11,000	5,00	55,00	
67	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	68,000	5,00	340,00	
68	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	36,000	5,00	180,00	
69	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	26,000	5,00	130,00	
70	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	36,000	5,00	180,00	
71	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,000	5,00	30,00	
72	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,000	5,00	30,00	
73	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	66,000	5,00	330,00	
74	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	50,000	5,00	250,00	
75	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	12,000	5,00	60,00	
76	K	219002213	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm	ks	120,000	70,00	8 400,00	
77	K	219002263	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 0,25m2/hl.do 0,45m	ks	2,000	650,00	1 300,00	
78	K	219002712	vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm	m	200,000	105,00	21 000,00	
79	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	10,000	2 500,00	25 000,00	
80	K	ZV	Zednické výpomoci	%	10,000	2 500,00	25 000,00	
	D	21-M.2	Dodávky a materiál elektromontážní				786 561,00	
81	*M*	*0*	*Rozváděč R1 ozn.R1*	*ks*	*1,000*	*75 500,00*	*75 500,00*	
82	*M*	*0.1*	*Rozváděč R2 ozn.R2*	*ks*	*1,000*	*62 500,00*	*62 500,00*	
83	*M*	*0.2*	*Rozváděč R3 ozn.R3*	*ks*	*1,000*	*18 500,00*	*18 500,00*	
84	*M*	*720155*	*skříň PPS 3x250A (SS101/NVS1S) příp +šrouby*	*ks*	*1,000*	*3 500,00*	*3 500,00*	
85	*M*	*713322*	*zás.skříň IP44 400V/16A+4x230V PEN*	*ks*	*14,000*	*6 500,00*	*91 000,00*	
86	*M*	*900001*	*Hlavní ochranná připojnice vč rozváděče*	*ks*	*1,000*	*950,00*	*950,00*	
87	*M*	*900001.1*	*Protipožární ucpávka 45 minut*	*ks*	*1,000*	*5 000,00*	*5 000,00*	
88	*M*	*900001.2*	*Tlačítko umístěné za sklem - rozbitné*	*ks*	*2,000*	*570,00*	*1 140,00*	
89	*M*	*433265*	*pojistková patrona PN1(200-250A)gG*	*ks*	*3,000*	*110,00*	*330,00*	
90	*M*	*409820*	*spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So*	*ks*	*22,000*	*100,00*	*2 200,00*	
91	*M*	*410101*	*kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0*	*ks*	*22,000*	*35,00*	*770,00*	
92	*M*	*420091*	*rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10*	*ks*	*22,000*	*25,00*	*550,00*	
93	*M*	*409826*	*přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5*	*ks*	*14,000*	*110,00*	*1 540,00*	
94	*M*	*410102*	*kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0*	*ks*	*14,000*	*40,00*	*560,00*	
95	*M*	*420091*	*rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10*	*ks*	*14,000*	*25,00*	*350,00*	
96	*M*	*409822*	*přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So*	*ks*	*2,000*	*85,00*	*170,00*	
97	*M*	*410101*	*kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0*	*ks*	*2,000*	*35,00*	*70,00*	
98	*M*	*420091*	*rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10*	*ks*	*2,000*	*25,00*	*50,00*	
99	*M*	*409828*	*ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So*	*ks*	*17,000*	*100,00*	*1 700,00*	
100	*M*	*409900*	*doutnavka orientační 3916-12221*	*ks*	*17,000*	*35,00*	*595,00*	
101	*M*	*410103*	*kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So*	*ks*	*17,000*	*60,00*	*1 020,00*	
102	*M*	*420091*	*rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10*	*ks*	*17,000*	*25,00*	*425,00*	
103	*M*	*420006*	*zásuvka 16A/250Vstř 5519A-A02357 bezŠr clonk*	*ks*	*50,000*	*130,00*	*6 500,00*	
104	*M*	*420091*	*rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10*	*ks*	*50,000*	*25,00*	*1 250,00*	
105	*M*	*420902*	*zásuvka 16A/250Vstř 5518A-2999 IP44 clonky*	*ks*	*14,000*	*185,00*	*2 590,00*	
106	*M*	*425223*	*zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 IZ 1653*	*ks*	*1,000*	*240,00*	*240,00*	
107	*M*	*552151*	*nouzové svitidlo IP41 200lm/1hod/1x11W*	*ks*	*11,000*	*1 750,00*	*19 250,00*	
108	*M*	*513758*	*svitidlo "A" zářivka lesk mřížka 2x36W s EP*	*ks*	*34,000*	*960,00*	*32 640,00*	
109	*M*	*592122*	*zářivka lineární pr.26mm/l.1200/36W/840*	*ks*	*68,000*	*35,00*	*2 380,00*	
110	*M*	*515567*	*svitidlo "B" zářivka vestavná 600x600 s opálovým*	*ks*	*9,000*	*1 250,00*	*11 250,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *krytem 4x18W s EP*					
111	*M*	*592121*	*zářivka lineární pr.26mm/l.590/18W/840*	*ks*	*36,000*	*35,00*	*1 260,00*	
112	*M*	*513766*	*svitidlo "C" zářivkové Al mřížka 2x58W IP20 s EP*	*ks*	*13,000*	*1 350,00*	*17 550,00*	
113	*M*	*592123*	*zářivka lineární pr.26mm/l.1500/58W/840*	*ks*	*26,000*	*45,00*	*1 170,00*	
114	*M*	*519611*	*svitidlo "D" zářivkové vestavné /2x26W/IP20 s kryt*	*ks*	*18,000*	*860,00*	*15 480,00*	
115	*M*	*592282*	*zářivka 1-paticová(G24d) typ PLC/26W*	*ks*	*36,000*	*55,00*	*1 980,00*	
116	*M*	*513758.1*	*svitidlo "E" zářivka lesk mřížka 1x36W asymetr s E*	*ks*	*6,000*	*1 150,00*	*6 900,00*	
117	*M*	*592122*	*zářivka lineární pr.26mm/l.1200/36W/840*	*ks*	*6,000*	*35,00*	*210,00*	
118	*M*	*519611.1*	*svitidlo "F" zářivkové vestavné /2x26W/IP44 s kryt*	*ks*	*3,000*	*1 400,00*	*4 200,00*	
119	*M*	*592282*	*zářivka 1-paticová(G24d) typ PLC/26W*	*ks*	*6,000*	*55,00*	*330,00*	
120	*M*	*513766.1*	*svitidlo "G" zářivkové průmyslové 2x58W IP44 s EP*	*ks*	*33,000*	*1 100,00*	*36 300,00*	
121	*M*	*592123*	*zářivka lineární pr.26mm/l.1500/58W/840*	*ks*	*66,000*	*45,00*	*2 970,00*	
122	*M*	*513766.2*	*svitidlo "H" zářivkové průmyslové 2x58W se*	*ks*	*25,000*	*1 250,00*	*31 250,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *zrdcadlem IP44 s EP*					
123	*M*	*592123*	*zářivka lineární pr.26mm/l.1500/58W/840*	*ks*	*50,000*	*45,00*	*2 250,00*	
124	*M*	*513766.3*	*svitidlo "I" zářivkové průmyslové 2x36W IP44 s EP*	*ks*	*6,000*	*980,00*	*5 880,00*	
125	*M*	*592123.1*	*zářivka lineární pr.26mm/l.1200/36W/840*	*ks*	*12,000*	*38,00*	*456,00*	
126	*M*	*414231*	*vačkový spínač na zeď 3x16A*	*ks*	*3,000*	*770,00*	*2 310,00*	
127	*M*	*413001*	*spínač KNX 6 tlačítkový vč.BUSankoppler*	*ks*	*2,000*	*5 800,00*	*11 600,00*	
128	*M*	*413001.1*	*povětrnostní centrala KNX*	*ks*	*1,000*	*17 000,00*	*17 000,00*	
129	*M*	*171111*	*vodič CY 25 /H07V-R/*	*m*	*10,000*	*67,00*	*670,00*	
130	*M*	*171209*	*vodič CYY 10*	*m*	*55,000*	*21,00*	*1 155,00*	
131	*M*	*171208*	*vodič CYY 6*	*m*	*60,000*	*15,00*	*900,00*	
132	*M*	*171207*	*vodič CYY 4*	*m*	*70,000*	*15,00*	*1 050,00*	
133	*M*	*101213*	*kabel 1kV CYKY 3x50+35*	*m*	*10,000*	*430,00*	*4 300,00*	
134	*M*	*101308*	*kabel CYKY 5x6*	*m*	*450,000*	*75,00*	*33 750,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	M	101309	kabel CYKY 5x10	m	80,000	120,00	9 600,00	
136	M	101307	kabel CYKY 5x4	m	70,000	50,00	3 500,00	
137	M	101306	kabel CYKY 5x2,5	m	380,000	30,00	11 400,00	
138	M	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	980,000	18,00	17 640,00	
139	M	101005	kabel CYKY 2x1,5	m	400,000	10,00	4 000,00	
140	M	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	1 250,000	15,00	18 750,00	
141	M	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	1 900,000	20,00	38 000,00	
142	M	203303	kabel JYsTY 2x2x0,8	m	120,000	15,00	1 800,00	
143	M	204210	kabel SYKFY 2x2x0,5	m	150,000	10,00	1 500,00	
144	M	311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	120,000	8,00	960,00	
145	M	311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	60,000	48,00	2 880,00	
146	M	312213	krabice D9045/CR IP54 98x98x58mm 4xESt16 5x4Cu	ks	30,000	155,00	4 650,00	
147	M	321123	trubka ohebná PVC monoflex 1416/1	m	100,000	15,00	1 500,00	
148	M	321500	roura korugovaná KF09040 pr.40/32mm	m	200,000	20,00	4 000,00	
149	M	322214	trubka PVC tuhá střední namáhání 4025 LA	m	200,000	38,00	7 600,00	
150	M	900001.3	Montážní materiál (sádra, hmožděnky a pod.)	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
151	M	900001.4	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
152	M	295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	180,000	40,00	7 200,00	
153	M	295064	svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8	ks	8,000	35,00	280,00	
154	M	295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	420,000	35,00	14 700,00	
155	M	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	100,000	35,00	3 500,00	
156	M	295232	označovací štítek zemního svodu	ks	12,000	5,00	60,00	
157	M	295312	podpěra PV1b/200mm/FeZn pr.8-10 do zdiva	ks	70,000	25,00	1 750,00	
158	M	295343	podpěra PV21c/FeZn pr.8-10/plast+beton/ploché stř.	ks	150,000	33,00	4 950,00	
159	M	295411	svorka SU univerzální(SS,SK,SP) /FeZn pr.8-10	ks	350,000	20,00	7 000,00	
160	M	295515	ochranná trubka svodu OT délka 1,7m	ks	12,000	110,00	1 320,00	
161	M	295452	svorka zkušebni SZb/FeZn pr.7-10 litá	ks	12,000	40,00	480,00	
162	M	1031	držák pojistek D1PH	ks	1,000	100,00	100,00	
163	K	D	Doprava	%	8,000	2 500,00	20 000,00	
164	K	PM	Přidružený materiál	%	8,000	2 500,00	20 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:

01.6 - SO 10.6 - Elektroinstalace slaboproud

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 130 451,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 130 451,00	21,00%	237 394,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 367 845,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:
01.6 - SO 10.6 - Elektroinstalace slaboproud

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 130 451,00**
M - Práce a dodávky M	1 130 451,00
21-M - Elektromontáže	1 130 451,00
21-M.1 - Datové rozvody	429 442,00
21-M.2 - Telefonní rozvody	62 359,00
21-M.3 - EZS technologie	197 840,00
21-M.4 - Kamerový systém	140 250,00
21-M.5 - Ozvučení	166 810,00
21-M.6 - Kabelové trasy	133 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
01 - SO 10 - Vlastní objekt
Soupis:
01.6 - SO 10.6 - Elektroinstalace slaboproud

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 130 451,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				1 130 451,00	
	D	21-M	Elektromontáže				1 130 451,00	
	D	21-M.1	Datové rozvody				429 442,00	
1	K	D	Doprava	%	3,000	2 500,00	7 500,00	
2	K	PM	Přidružený materiál	%	3,000	2 500,00	7 500,00	
3	K	Pol90	Layer 2 switch. 24 portů 10/100 a 2 fixní porty 10/100/1000Base-T - management	ks	2,000	500,00	1 000,00	
4	K	Pol91	SPF 1000Base-T Metalika	ks	2,000	350,00	700,00	
5	K	Pol92	LX 1000Base-T optika	ks	1,000	350,00	350,00	
6	K	Pol93	Rozvaděč RACK 19" 42U 600x600	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
7	K	Pol94	Rozvaděč RACK 19" 24U 600x600	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
8	K	Pol95	Police 19" hl.350	ks	2,000	50,00	100,00	
9	K	Pol96	Ventilační jednotka s termostatem 4 ventilátory	ks	2,000	200,00	400,00	
10	K	Pol97	Zásuvková panel 19" 6x230V/16A s přepěťovou ochr.	ks	4,000	100,00	400,00	
11	K	Pol98	Kabel CHKE-R 3Cx2,5	m	20,000	23,00	460,00	
12	K	Pol99	Vodič CYA 10 zelenožlutý	m	5,000	15,00	75,00	
13	K	Pol100	Krabice ACIDUR	ks	1,000	50,00	50,00	
14	K	Pol101	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e	m	3 200,000	16,00	51 200,00	
15	K	Pol102	Optický kabel SM-G.652D 12.vláken	m	420,000	25,00	10 500,00	
16	K	Pol103	Propojovací panel 19" 2U (1xkazeta 12 vláken, 12xSC konktor, pigtail, sváry a pod)	ks	2,000	3 000,00	6 000,00	
17	K	Pol104	Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.5e	ks	4,000	100,00	400,00	
18	K	Pol105	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e design	ks	39,000	75,00	2 925,00	
19	K	Pol106	Horizontální organizér 1U	ks	8,000	50,00	400,00	
20	K	Pol107	Vertikální organizér (oka sada 5ks)	ks	4,000	50,00	200,00	
21	K	Pol108	Rámeček pro zásuvky design	ks	39,000	17,00	663,00	
22	K	Pol109	Záložní zdroj UPS, 15min. 1500VA	ks	2,000	150,00	300,00	
23	K	Pol110	WiFi access point + anténa	ks	2,000	150,00	300,00	
24	K	Pol111	Krabice lištová pod zásuvku design	ks	39,000	20,00	780,00	
25	K	Pol112	Instalační krabice	ks	39,000	15,00	585,00	
26	K	Pol113	Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý	ks	15,000	12,00	180,00	
27	K	Pol114	Patch kabel UTP kat.5e 2m modrý	ks	15,000	12,00	180,00	
28	K	Pol115	Patch kabel UTP kat.5e 3m šedý	ks	6,000	12,00	72,00	
29	K	Pol116	Popisný štítek datových zásuvek a panelů	ks	156,000	12,00	1 872,00	
30	K	Pol117	Popisný štítek datových kabelů	ks	156,000	12,00	1 872,00	
31	K	Pol118	Ukončení kabelu UTP	ks	156,000	40,00	6 240,00	
32	K	Pol119	Měření segmentu UTP včetně protokolu	ks	184,000	150,00	27 600,00	
33	K	Pol120	Konfigulace sítě	hod	8,000	1 200,00	9 600,00	
34	K	Pol121	Měření optického kabelu	ks	12,000	500,00	6 000,00	
35	K	Pol122	Revize napájení RACK	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
36	*M*	*Pol1*	*Layer 2 switch. 24 portů 10/100 a 2 fixní porty 10/100/1000Base-T - management*	*ks*	*2,000*	*26 000,00*	*52 000,00*	
37	*M*	*Pol2*	*SPF 1000Base-T Metalika*	*ks*	*2,000*	*2 500,00*	*5 000,00*	
38	*M*	*Pol3*	*LX 1000Base-T optika*	*ks*	*1,000*	*2 870,00*	*2 870,00*	
39	*M*	*Pol4*	*Rozvaděč RACK 19" 42U 600x600*	*ks*	*1,000*	*15 000,00*	*15 000,00*	
40	*M*	*Pol5*	*Rozvaděč RACK 19" 24U 600x600*	*ks*	*1,000*	*15 000,00*	*15 000,00*	
41	*M*	*Pol6*	*Police 19" hl.350*	*ks*	*2,000*	*650,00*	*1 300,00*	
42	*M*	*Pol7*	*Ventilační jednotka s termostatem 4 ventilátory*	*ks*	*2,000*	*3 000,00*	*6 000,00*	
43	*M*	*Pol8*	*Zásuvková panel 19" 6x230V/16A s přepěťovou ochr.*	*ks*	*4,000*	*780,00*	*3 120,00*	
44	*M*	*Pol9*	*Kabel CHKE-R 3Cx2,5*	*m*	*20,000*	*60,00*	*1 200,00*	
45	*M*	*Pol10*	*Vodič CYA 10 zelenožlutý*	*m*	*5,000*	*25,00*	*125,00*	
46	*M*	*Pol11*	*Krabice ACIDUR*	*ks*	*1,000*	*75,00*	*75,00*	
47	*M*	*Pol12*	*Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e*	*m*	*3 200,000*	*13,00*	*41 600,00*	
48	*M*	*Pol13*	*Optický kabel SM-G.652D 12.vláken*	*m*	*420,000*	*28,00*	*11 760,00*	
49	*M*	*Pol14*	*Propojovací panel 19" 2U (1xkazeta 12 vláken, 12xSC konktor, pigtail, sváry a pod)*	*ks*	*2,000*	*2 850,00*	*5 700,00*	
50	*M*	*Pol15*	*Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.5e*	*ks*	*4,000*	*3 230,00*	*12 920,00*	
51	*M*	*Pol16*	*Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e design*	*ks*	*39,000*	*350,00*	*13 650,00*	
52	*M*	*Pol17*	*Horizontální organizér 1U*	*ks*	*8,000*	*650,00*	*5 200,00*	
53	*M*	*Pol18*	*Vertikální organizér (oka sada 5ks)*	*ks*	*4,000*	*850,00*	*3 400,00*	
54	*M*	*Pol19*	*Rámeček pro zásuvky design*	*ks*	*39,000*	*37,00*	*1 443,00*	
55	*M*	*Pol20*	*Záložní zdroj UPS, 15min. 1500VA*	*ks*	*2,000*	*12 000,00*	*24 000,00*	
56	*M*	*Pol21*	*WiFi access point + anténa*	*ks*	*2,000*	*9 000,00*	*18 000,00*	
57	*M*	*Pol22*	*Krabice lištová pod zásuvku design*	*ks*	*39,000*	*15,00*	*585,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	*M*	*Pol23*	*Instalační krabice*	*ks*	*39,000*	*100,00*	*3 900,00*	
59	*M*	*Pol24*	*Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý*	*ks*	*15,000*	*50,00*	*750,00*	
60	*M*	*Pol25*	*Patch kabel UTP kat.5e 2m modrý*	*ks*	*15,000*	*60,00*	*900,00*	
61	*M*	*Pol26*	*Patch kabel UTP kat.5e 3m šedý*	*ks*	*6,000*	*80,00*	*480,00*	
62	*M*	*Pol27*	*Popisný štítek datových zásuvek a panelů*	*ks*	*156,000*	*5,00*	*780,00*	
63	*M*	*Pol28*	*Popisný štítek datových kabelů*	*ks*	*156,000*	*5,00*	*780,00*	
64	*M*	*Pol34*	*Drobný instalační materiál*	*ks*	*1,000*	*7 500,00*	*7 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *DATOVÉ ROZVODY celkem; TELEFONNÍ ROZVODY*					
65	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	3,000	2 500,00	7 500,00	
66	K	PV	Přidružené výkony	%	3,000	2 500,00	7 500,00	
67	K	ZV	Zednické výpomoci	%	3,000	2 500,00	7 500,00	
	D	21-M.2	Telefonní rozvody				62 359,00	
68	K	D	Doprava	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
69	K	PM	Přidružený materiál	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
70	K	Pol124	Systémový digitální telefon	ks	1,000	60,00	60,00	
71	K	Pol125	Analogový telefon s funkcí CLIP	ks	6,000	60,00	360,00	
72	K	Pol126	Svorkovnice KRONE LSA 25p. rozpojovací	ks	1,000	25,00	25,00	
73	K	Pol127	Telefonní patchpanel 25xRJ45 kat.3	ks	1,000	55,00	55,00	
74	K	Pol128	Kabel TCEKPFLE 15x4x0,5	m	205,000	26,00	5 330,00	
75	K	Pol129	Telefonní kabel plochý 4 žíly	m	20,000	10,00	200,00	
76	K	Pol130	Konektor RJ 45	ks	6,000	15,00	90,00	
77	K	Pol131	Konektor RJ12	ks	6,000	15,00	90,00	
78	K	Pol132	Kabelová forma TCEKPFLE 15x4x0,5	ks	2,000	750,00	1 500,00	
79	*M*	*Pol35*	*Systémový digitální telefon*	*ks*	*1,000*	*8 500,00*	*8 500,00*	
80	*M*	*Pol36*	*Analogový telefon s funkcí CLIP*	*ks*	*6,000*	*850,00*	*5 100,00*	
81	*M*	*Pol37*	*Svorkovnice LSA 25p. rozpojovací*	*ks*	*1,000*	*210,00*	*210,00*	
82	*M*	*Pol38*	*Telefonní patchpanel 25xRJ45 kat.3*	*ks*	*1,000*	*1 950,00*	*1 950,00*	
83	*M*	*Pol39*	*Kabel TCEKPFLE 15x4x0,5*	*m*	*205,000*	*65,00*	*13 325,00*	
84	*M*	*Pol40*	*Telefonní kabel plochý 4 žíly*	*m*	*20,000*	*4,00*	*80,00*	
85	*M*	*Pol41*	*Konektor RJ 45*	*ks*	*6,000*	*9,00*	*54,00*	
86	*M*	*Pol42*	*Konektor RJ12*	*ks*	*6,000*	*5,00*	*30,00*	
87	*M*	*Pol44*	*Drobný instalační materiál*	*ks*	*1,000*	*400,00*	*400,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *TELEFONNÍ ROZVODY celkem; EZS - technologie*					
88	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
89	K	PV	Přidružené výkony	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
90	K	ZV	Zednické výpomoci	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
	D	21-M.3	EZS technologie				197 840,00	
91	K	D	Doprava	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
92	K	PM	Přidružený materiál	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
93	K	Pol133	Ústředna + baterie + komunikátor + Web Server, USB, 16 podsystémů, GSM modul	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
94	K	Pol134	Magnetický kontakt	ks	2,000	450,00	900,00	
95	K	Pol135	Expander16 zónový	ks	5,000	450,00	2 250,00	
96	K	Pol136	Klávesnice LCD	ks	6,000	450,00	2 700,00	
97	K	Pol137	Systémový inteligentní přídavný zdroj + AKKU	ks	2,000	450,00	900,00	
98	K	Pol138	Venkovní siréna	ks	1,000	560,00	560,00	
99	K	Pol139	PIR - pohybový senzor	ks	27,000	450,00	12 150,00	
100	K	Pol140	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	750,000	21,00	15 750,00	
101	K	Pol141	Kabel JYSTY 5x2x0,8	m	80,000	21,00	1 680,00	
102	K	Pol142	Nastavení a oživení systému EZS	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
103	*M*	*Pol45*	*Ústředna + baterie + komunikátor + Web Server, USB, 16 podsystémů, GSM modul*	*ks*	*1,000*	*15 000,00*	*15 000,00*	
104	*M*	*Pol46*	*Magnetický kontakt*	*ks*	*2,000*	*180,00*	*360,00*	
105	*M*	*Pol47*	*Expander16 zónový*	*ks*	*5,000*	*2 300,00*	*11 500,00*	
106	*M*	*Pol48*	*Klávesnice LCD*	*ks*	*6,000*	*4 000,00*	*24 000,00*	
107	*M*	*Pol49*	*Systémový inteligentní přídavný zdroj + AKKU*	*ks*	*2,000*	*4 500,00*	*9 000,00*	
108	*M*	*Pol50*	*Venkovní siréna*	*ks*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
109	*M*	*Pol51*	*PIR - pohybový senzor*	*ks*	*27,000*	*1 200,00*	*32 400,00*	
110	*M*	*Pol52*	*Kabel JYSTY 2x2x0,8*	*m*	*750,000*	*15,00*	*11 250,00*	
111	*M*	*Pol53*	*Kabel JYSTY 5x2x0,8*	*m*	*80,000*	*18,00*	*1 440,00*	
112	*M*	*Pol55*	*Drobný instalační materiál*	*ks*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *EZS; Kamerový systém*					
113	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
114	K	PV	Přidružené výkony	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
115	K	ZV	Zednické výpomoci	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
	D	21-M.4	Kamerový systém				140 250,00	
116	K	D	Doprava	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
117	K	PM	Přidružený materiál	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
118	K	Pol143	Síťový videorekordér pro 8 IP kamer, záznamová rychlost max.120 fps, vnitřní HDD 250GB, DVD vypalovačka, podpora ovládání PTZ kamer, Lan konektor 1000Base-T apod.	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
119	K	Pol144	IP Kamera MPEG-4/MJPEG, 640/480, 30obr./s, 10/100Mb ethernet, vnitřní vč.úchytu + napájení	ks	3,000	450,00	1 350,00	
120	K	Pol145	IP Kamera MPEG-4/MJPEG, 640/480, 30obr./s, 10/100Mb ethernet, 0,4lx, venkovní vč.úchytu přisvětlení 20m + napájení	ks	1,000	450,00	450,00	
121	K	Pol101	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e	m	200,000	16,00	3 200,00	
122	K	Pol146	Kabel CHKE-R 3Cx1,5	m	20,000	20,00	400,00	
123	K	Pol147	Nastavení a oživení systému kamer	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	*M*	*Pol56*	*Síťový videorekordér pro 8 IP kamer, záznamová rychlost max.120 fps, vnitřní HDD 250GB, DVD vypalovačka, podpora ovládání PTZ kamer, Lan konektor 1000Base-T apod.*	*ks*	*1,000*	*39 500,00*	*39 500,00*	
125	*M*	*Pol57*	*IP Kamera MPEG-4/MJPEG, 640/480, 30obr./s, 10/100Mb ethernet, vnitřní vč.úchytu + napájení*	*ks*	*3,000*	*12 500,00*	*37 500,00*	
126	*M*	*Pol58*	*IP Kamera MPEG-4/MJPEG, 640/480, 30obr./s, 10/100Mb ethernet, 0,4lx, venkovní vč.úchytu přisvětlení 20m + napájení*	*ks*	*1,000*	*18 000,00*	*18 000,00*	
127	*M*	*Pol12*	*Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e*	*m*	*200,000*	*13,00*	*2 600,00*	
128	*M*	*Pol59*	*Kabel CHKE-R 3Cx1,5*	*m*	*20,000*	*40,00*	*800,00*	
129	*M*	*Pol61*	*Drobný instalační materiál*	*ks*	*1,000*	*950,00*	*950,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Kamerový systém ; Ozvučení*					
130	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
131	K	PV	Přidružené výkony	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
132	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	21-M.5	Ozvučení				166 810,00	
133	K	D	Doprava	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
134	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
135	K	Pol148	Rozhlas s evakuačním hlášením - komplet - mikrofon - akumulátor - zprovoznění systému 5xnezávislý vstup (zvonění a pod.)	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
136	K	Pol149	Evakuační reproduktor 10W/100V	ks	14,000	850,00	11 900,00	
137	K	Pol150	Svorkovnicová skříň	ks	5,000	850,00	4 250,00	
138	K	Pol151	Ústředna jednotného času	ks	1,000	850,00	850,00	
139	K	Pol152	Tlačítko pod sklem	ks	2,000	850,00	1 700,00	
140	K	Pol153	Kabel CXKE-R 3Cx1,5	m	200,000	24,00	4 800,00	
141	K	Pol154	Kabel CYKY 4Bx2,5	m	210,000	24,00	5 040,00	
142	*M*	*Pol62*	*Rozhlas s evakuačním hlášením - komplet* *- mikrofon - akumulátor* *- zprovoznění systému 5xnezávislý vstup* *(zvonění a pod.)*	*ks*	*1,000*	*75 200,00*	*75 200,00*	
143	*M*	*Pol63*	*Evakuační reproduktor 10W/100V*	*ks*	*14,000*	*550,00*	*7 700,00*	
144	*M*	*Pol64*	*Svorkovnicová skříň*	*ks*	*5,000*	*150,00*	*750,00*	
145	*M*	*Pol65*	*Ústředna jednotného času*	*ks*	*1,000*	*7 500,00*	*7 500,00*	
146	*M*	*Pol66*	*Tlačítko pod sklem*	*ks*	*2,000*	*500,00*	*1 000,00*	
147	*M*	*Pol67*	*Kabel CXKE-R 3Cx1,5*	*m*	*200,000*	*50,00*	*10 000,00*	
148	*M*	*Pol68*	*Kabel CYKY 4Bx2,5*	*m*	*210,000*	*22,00*	*4 620,00*	
149	*M*	*Pol69*	*Drobný instalační materiál*	*ks*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Ozvučení; KABELOVÉ TRASY*					
150	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
151	K	PV	Přidružené výkony	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
152	K	ZV	Zednické výpomoci	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
	D	21-M.6	Kabelové trasy				133 750,00	
153	K	D	Doprava	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
154	K	PM	Přidružený materiál	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
155	K	Pol155	Lišta PVC 40/40	m	80,000	75,00	6 000,00	
156	K	Pol156	Lišta PVC 40/20	m	50,000	65,00	3 250,00	
157	K	Pol157	Trubka ohebná 40mm	m	50,000	65,00	3 250,00	
158	K	Pol158	Trubka ohebná 23mm	m	180,000	28,00	5 040,00	
159	K	Pol159	Trubka ohebná 16mm	m	150,000	28,00	4 200,00	
160	K	Pol160	Trubka PEHD MT 10/5,5-C1	m	420,000	28,00	11 760,00	
161	K	Pol161	Drátěný žlab 140/60	m	30,000	85,00	2 550,00	
162	K	Pol162	Konzole pro uchycení drátěného žlabu	ks	30,000	30,00	900,00	
163	K	Pol163	Spojka drátěného žlabu	ks	30,000	15,00	450,00	
164	K	Pol164	Hmožděnka 8mm	ks	200,000	5,00	1 000,00	
165	K	Pol165	Vrut 4x50	ks	200,000	5,00	1 000,00	
166	K	Pol166	Podložka 4/15	ks	100,000	5,00	500,00	
167	K	Pol169	Průraz stropu	ks	1,000	450,00	450,00	
168	K	Pol170	Průraz zdi	ks	15,000	350,00	5 250,00	
169	K	Pol171	Protipožární ucpávky	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
170	K	Pol172	Kabelový výkop hl.0,8m (komplet)	m	50,000	300,00	15 000,00	
171	*M*	*Pol70*	*Lišta PVC 40/40*	*m*	*80,000*	*43,00*	*3 440,00*	
172	*M*	*Pol71*	*Lišta PVC 40/20*	*m*	*50,000*	*29,00*	*1 450,00*	
173	*M*	*Pol72*	*Trubka ohebná 40mm*	*m*	*50,000*	*6,00*	*300,00*	
174	*M*	*Pol73*	*Trubka ohebná 23mm*	*m*	*180,000*	*13,00*	*2 340,00*	
175	*M*	*Pol74*	*Trubka ohebná 16mm*	*m*	*150,000*	*11,00*	*1 650,00*	
176	*M*	*Pol75*	*Trubka PEHD MT 10/5,5-C1*	*m*	*420,000*	*26,00*	*10 920,00*	
177	*M*	*Pol76*	*Drátěný žlab 140/60*	*m*	*30,000*	*115,00*	*3 450,00*	
178	*M*	*Pol77*	*Konzole pro uchycení drátěného žlabu*	*ks*	*30,000*	*85,00*	*2 550,00*	
179	*M*	*Pol78*	*Spojka drátěného žlabu*	*ks*	*30,000*	*25,00*	*750,00*	
180	*M*	*Pol79*	*Hmožděnka 8mm*	*ks*	*200,000*	*1,00*	*200,00*	
181	*M*	*Pol80*	*Vrut 4x50*	*ks*	*200,000*	*1,00*	*200,00*	
182	*M*	*Pol81*	*Podložka 4/15*	*ks*	*100,000*	*1,00*	*100,00*	
183	*M*	*Pol82*	*Vázací pásek 295x3,5*	*ks*	*100,000*	*1,00*	*100,00*	
184	*M*	*Pol83*	*Vázací pásek 205x3,5*	*ks*	*100,000*	*1,00*	*100,00*	
185	*M*	*Pol87*	*Kabelový výkop hl.0,8m (komplet)*	*m*	*50,000*	*300,00*	*15 000,00*	
186	*M*	*Pol88*	*Vázací pásky 105x2,5*	*ks*	*100,000*	*1,00*	*100,00*	
187	*M*	*Pol89*	*Drobný instalační materiál*	*ks*	*1,000*	*2 000,00*	*2 000,00*	
188	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
189	K	PV	Přidružené výkony	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
190	K	ZV	Zednické výpomoci	%	2,000	2 500,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
02 - IO 01 - Venkovní hřiště
Soupis:

02.1 - IO 01.1 - Provozní objekt pro ČOV a mycí box

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**1 198 180,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 198 180,00	21,00%	251 617,80
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 449 797,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
02 - IO 01 - Venkovní hřiště
Soupis:
02.1 - IO 01.1 - Provozní objekt pro ČOV a mycí box

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 198 179,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	808 892,05
1 - Zemní práce	15 347,05
2 - Zakládání	72 995,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	100 588,21
4 - Vodorovné konstrukce	13 026,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	405 012,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	190 747,19
998 - Přesun hmot	11 175,50
PSV - Práce a dodávky PSV	380 487,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22 199,33
712 - Povlakové krytiny	29 312,10
713 - Izolace tepelné	15 325,60
762 - Konstrukce tesařské	9 243,30
763 - Konstrukce suché výstavby	6 311,12
764 - Konstrukce klempířské	29 793,00
765 - Krytina skládaná	803,00
766 - Konstrukce truhlářské	110 529,50
767 - Konstrukce zámečnické	2 049,08
771 - Podlahy z dlaždic	7 701,35
777 - Podlahy lité	26 078,28
781 - Dokončovací práce - obklady	33 193,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	405,49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 690,86
787 - Dokončovací práce - zasklívání	58 230,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	26 622,17
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
02 - IO 01 - Venkovní hřiště
Soupis:
02.1 - IO 01.1 - Provozní objekt pro ČOV a mycí box

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 198 179,53**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				808 892,05	
	D	1	Zemní práce				15 347,05	
1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	48,000	20,00	960,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*				
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		12,500*2+11,500*2		48,000			
	VV		Součet		48,000			
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	48,000	8,00	384,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*				
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,760	450,00	1 692,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*				
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		"IO 01 technická zpráva.pdf (str. 4)					
	VV		"podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		8,000*0,400*0,500*50/100 " 2/500		0,800			
	VV		8,000*0,400*0,500*50/100 " 3/500		0,800			
	VV		6,400*0,400*0,500*50/100 " 4/500		0,640			
	VV		6,400*0,400*0,500*50/100 " 5/500		0,640			
	VV		6,400*0,400*0,500*50/100 " 6/500		0,640			
	VV		0,600*0,400*0,500*50/100 " patky pro oplocení		0,060			
	VV		(0,600+0,600)*0,600*0,500*50/100 " patky pro oplocení		0,180			
	VV		Součet		3,760			
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,128	100,00	112,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*				
	VV		3,76*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,128			
5	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	3,760	950,00	3 572,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*				
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		"IO 01 technická zpráva.pdf (str. 4)					
	VV		"podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		8,000*0,400*0,500*50/100 " 2/500		0,800			
	VV		8,000*0,400*0,500*50/100 " 3/500		0,800			
	VV		6,400*0,400*0,500*50/100 " 4/500		0,640			
	VV		6,400*0,400*0,500*50/100 " 5/500		0,640			
	VV		6,400*0,400*0,500*50/100 " 6/500		0,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,600*0,400*0,500*50/100 " patky pro oplocení		0,060			
	VV		(0,600+0,600)*0,600*0,500*50/100 " patky pro oplocení		0,180			
	VV		Součet		3,760			
6	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,128	180,00	203,04	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*					
	VV		3,76*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,128			
7	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,205	650,00	1 433,25	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňuji individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		"podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		2,100*2,100*1,000*50/100 " 1/1000		2,205			
	VV		Součet		2,205			
8	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,662	80,00	52,96	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňuji individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		2,205*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,662			
9	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	2,205	950,00	2 094,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňuji individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		"podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		2,100*2,100*1,000*50/100 " 1/1000		2,205			
	VV		Součet		2,205			
10	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,662	100,00	66,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňuji individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		2,205*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,662			
11	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	11,930	115,00	1 371,95	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"100% výkopku					
	VV		3,760*2 " rýha		7,520			
	VV		2,205*2 " šachta		4,410			
	VV		Součet		11,930			
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	20,281	100,00	2 028,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		"100% výkopku					
	VV		3,760*2 " rýha		7,520			
	VV		2,205*2 " šachta		4,410			
	VV		Součet		11,930			
	VV		11,93*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		20,281			
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,200	70,00	224,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*					
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		2,100*2,100*1,000 " 1/1000		4,410			
	VV		-(1,100*1,100*1,000) " odpočet objemu šachty		-1,210			
	VV		Součet		3,200			
14	*M*	*583312000*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*6,400*	*180,00*	*1 152,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		3,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		6,400			
	D	2	Zakládání				72 995,71	
15	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	43,385	5,00	216,93	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.*					
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		"003 IO 01 řezy.pdf					
	VV		28,098 " mycí box, tl. 150 mm (mezi základové pasy)		28,098			
	VV		15,287 " sklad + wc, tl. 100 mm (mezi základové pasy		15,287			
	VV		Součet		43,385			
16	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	5,744	600,00	3 446,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		"003 IO 01 řezy.pdf					
	VV		28,098*0,150 " mycí box, tl. 150 mm (mezi základové pasy)		4,215			
	VV		15,287*0,100 " sklad + wc, tl. 100 mm (mezi základové pasy		1,529			
	VV		Součet		5,744			
17	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	6,086	2 300,00	13 997,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		28,169*0,100 " mycí box (tl. 100 mm) mezi základovými pasy		2,817			
	VV		20,987*0,150 " sklad + wc (tl. 150 mm) nad základovými pasy		3,148			
	VV		Mezisoučet		5,965			
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		1,100*1,100*0,100 " mycí box, jímka		0,121			
	VV		Mezisoučet		0,121			
	VV		Součet		6,086			
18	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	3,439	250,00	859,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		(2,990+7,004+2,996+7,004)*0,150 " sklad + wc (podkladní deska tl. 150 mm nad základovými pasy)		2,999			
	VV		Mezisoučet		2,999			
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		1,100*4*0,100 " mycí box, jímka		0,440			
	VV		Mezisoučet		0,440			
	VV		Součet		3,439			
19	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	3,439	50,00	171,95	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
20	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	11,264	2 450,00	27 596,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		(8,000+8,000+6,400+6,400+6,400)*0,400*0,800 " základové pasy		11,264			
	VV		Součet		11,264			
21	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	54,742	250,00	13 685,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		((8,000+7,217+7,897)+3,049+3,056+(2,394+6,403+2,401+6,403)+(4,392+6,409+4,398+6,409))*0,800 " základové pasy		54,742			
	VV		Součet		54,742			
22	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	54,742	50,00	2 737,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
23	K	274353121	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m	kus	5,000	180,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.*					
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		1,000*5 " pro ZTI (viz. SO 10) v základových pasech		5,000			
	VV		Součet		5,000			
24	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,772	2 450,00	1 891,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		0,600*0,500*0,800 " pro oplocení		0,240			
	VV		0,600*0,350*0,800*2 " pro oplocení		0,336			
	VV		0,500*0,245*0,800*2 " pro oplocení		0,196			
	VV		Součet		0,772			
25	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	4,560	280,00	1 276,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		(0,500+0,600+0,500)*0,800 " pro oplocení		1,280			
	VV		(0,500+0,600+0,600+0,350)*0,800*2 " pro oplocení		3,280			
	VV		Součet		4,560			
26	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	4,560	60,00	273,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
27	K	279311911	Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3	0,550	2 400,00	1 320,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí.*					
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(1,100*2+1,000*2)*1,310*0,100 " mycí box, jímka (podkladní kce.)		0,550			
	VV		Součet		0,550			
28	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	11,004	320,00	3 521,28	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(1,100*4+1,000*4)*1,310 " mycí box, jímka (podkladní kce.)		11,004			
	VV		Součet		11,004			
29	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	11,004	100,00	1 100,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				100 588,21	
30	K	311113131	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm	m2	7,260	650,00	4 719,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(2,600*2+6,900)*0,600 " sklad + wc (atika)		7,260			
	VV		Součet		7,260			
31	K	311113132	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	45,594	750,00	34 195,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(3,000+6,800+3,000+6,800)*2,570 " sklad + wc		50,372			
	VV		6,900*0,600 " atika		4,140			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(1,800*2,050*1)		-3,690			
	VV		-(0,850*2,050*3)		-5,228			
	VV		Součet		45,594			
32	K	311113212	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm	m2	6,960	1 100,00	7 656,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(6,800+4,800)*0,600 " mycí box, podezdívka		6,960			
	VV		Součet		6,960			
33	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,489	29 000,00	14 181,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(4,800+6,800)*2*3*0,395*0,001 " 2x R8 (vodorovná výztuž)		0,027			
	VV		(0,800*29)*2*0,395*0,001 " 2x R8 (svislá výztuž)		0,018			
	VV		Mezisoučet " podezdívka (mycí box)		0,045			
	VV		(3,000*2+6,800*2)*2*16*0,395*0,001 " 2x R8 (vodorovná výztuž)		0,248			
	VV		(3,400*49)*2*0,395*0,001 " 2x R8 (svislá výztuž)		0,132			
	VV		Mezisoučet " sklad + wc		0,380			
	VV		(0,045+0,380)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,064			
	VV		Součet		0,489			
34	K	317142422	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového lože v příčkách tloušťky 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		1,000*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,076	6 500,00	494,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(2,100*2+1,000*4)*9,26*0,001 " překlady L 100x100x6 mm		0,076			
	VV		Součet		0,076			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	*M*	*130104380*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x6mm*	*t*	*0,083*	*22 500,00*	*1 867,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		0,076*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		0,083			
37	K	342272323	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	3,860	500,00	1 930,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(1,275+1,300)*2,570		6,618			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*2)		-2,758			
	VV		Součet		3,860			
38	K	342272423	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	13,364	640,00	8 552,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(2,600+2,600)*2,570		13,364			
	VV		Součet		13,364			
39	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	12,850	85,00	1 092,25	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lice příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		2,570 " příčka tl. 100 mm		2,570			
	VV		2,570*4 " příčka tl. 125 mm		10,280			
	VV		Součet		12,850			
40	K	386381114	Jímka ze železového betonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, bez zemních prací a izolace při vnitřním objemu jímky (délka x šířka x výška) do 1000x1000x1000 mm (1,000 m3)	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jímky v interiéru. 2. Neodpovídají-li rozměry v projektu, lze použít cenu pro nejbližší odpovídající objem.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		1,000 " mycí box (jímka)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				13 026,20	
41	K	444171111	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	20,010	220,00	4 402,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		2,900*6,900 " střecha (viz. skladba S1)		20,010			
	VV		Součet		20,010			
42	*M*	*138387270.1*	*plech vlnitý pozinkovaný 1,00 x 800 x 2000 mm - výška vlny 80 mm*	*t*	*0,308*	*28 000,00*	*8 624,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 14,16 kg/m2*					
	VV		20,010*14,16*0,001		0,283			
	VV		0,283*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		0,308			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				405 012,19	
43	K	612121111	Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn	m2	27,347	35,00	957,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(2,600+3,785)*2,570 " sklad venkovního hřiště		16,409			
	VV		(1,273+1,265)*2,570 " wc chlapci		6,523			
	VV		((1,300+1,044)+(1,450+1,291))*2,570 " wc dívky		13,068			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(1,800*2,050*2)		-7,380			
	VV		-(0,850*2,050*2)		-3,485			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(1,800+2,050*2)*0,140		0,826			
	VV		(0,850+2,050*2)*2*0,140		1,386			
	VV		Součet		27,347			
44	K	612121112	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn	m2	33,643	25,00	841,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		" porobetonové příčky tl. 100 a 125 mm					
	VV		2,600*2,570 " sklad venkovního hřiště		6,682			
	VV		((1,044+1,282+1,044)+(1,450+1,265+1,450))*2,570 " wc chlapci		19,365			
	VV		((1,061+1,291)+(1,300+1,450))*2,570 " wc dívky		13,112			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*4)		-5,516			
	VV		Součet		33,643			
45	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	27,347	50,00	1 367,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(2,600+3,785)*2,570 " sklad venkovního hřiště		16,409			
	VV		(1,273+1,265)*2,570 " wc chlapci		6,523			
	VV		((1,300+1,044)+(1,450+1,291))*2,570 " wc dívky		13,068			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(1,800*2,050*2)		-7,380			
	VV		-(0,850*2,050*2)		-3,485			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(1,800+2,050*2)*0,140		0,826			
	VV		(0,850+2,050*2)*2*0,140		1,386			
	VV		Součet		27,347			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	33,643	40,00	1 345,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		" porobetonové příčky tl. 100 a 125 mm					
	VV		2,600*2,570 " sklad venkovního hřiště		6,682			
	VV		((1,044+1,282+1,044)+(1,450+1,265+1,450))*2,570 " wc chlapci		19,365			
	VV		((1,061+1,291)+(1,300+1,450))*2,570 " wc dívky		13,112			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*4)		-5,516			
	VV		Součet		33,643			
47	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	74,539	145,00	10 808,16	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(2,600+3,785+2,600+3,785)*2,570 " sklad venkovního hřiště		32,819			
	VV		((1,450+1,273+1,450+1,273)+(1,061+1,273+1,061+1,273))*2,570 " wc chlapci		25,993			
	VV		((1,450+1,309+1,450+1,309)+(1,044+1,291+1,044+1,300))*2,570 " wc dívky		26,206			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*4)		-5,516			
	VV		-(0,850*2,050*2)		-3,485			
	VV		-(1,800*2,050*1)		-3,690			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(1,800+2,050*2)*1*0,140		0,826			
	VV		(0,850+2,050*2)*2*0,140		1,386			
	VV		Součet		74,539			
48	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	49,828	120,00	5 979,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(2,600+3,785+2,600+3,785)*2,570 " sklad venkovního hřiště		32,819			
	VV		((1,450+1,273+1,450+1,273)+(1,061+1,273+1,061+1,273))*2,570 " wc chlapci		25,993			
	VV		((1,450+1,309+1,450+1,309)+(1,044+1,291+1,044+1,300))*2,570 " wc dívky		26,206			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(1,800*2,050*1)		-3,690			
	VV		" Přípočty ostění					
	VV		(1,800+2,050*2)*1*0,140		0,826			
	VV		-32,326 " odpočet keramických obkladů		-32,326			
	VV		Součet		49,828			
49	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,200	16,00	259,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje přislušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		9,800 " sklad venkovního hřiště		9,800			
	VV		1,300+1,800 " wc chlapci		3,100			
	VV		1,400+1,900 " wc dívky		3,300			
	VV		Součet		16,200			
50	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	7,175	35,00	251,13	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje přislušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(1,800*2,050)		3,690			
	VV		(0,850*2,050*2)		3,485			
	VV		Součet		7,175			
51	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	10,438	15,00	156,57	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch.*					
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		(7,884+0,353+0,609+0,609+0,009+0,476+3,043+0,494+0,591+0,503+3,060+0,009+0,511+0,591+0,609+0,353+7,893+7,196)*0,300 " základové pasy		10,438			
	VV		Součet		10,438			
52	K	622111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	10,438	65,00	678,47	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111. 2. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad. 3. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 4. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnějších ploch.*					
53	K	622121111	Zatření spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn	m2	67,865	35,00	2 375,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(3,000+7,000+3,000+7,000)*3,200 " sklad + wc (pod vnější obklad)		64,000			
	VV		(2,600+6,600+2,600+6,600)*0,600 " atika (vnitřní líc)		11,040			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(1,800*2,050*1)		-3,690			
	VV		-(0,850*2,050*2)		-3,485			
	VV		Součet		67,865			
54	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	0,787	35,00	27,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		"006 IO 01 objekt pohledy.pdf					
	VV		0,787 " pohled východní		0,787			
	VV		Součet		0,787			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	0,787	160,00	125,92	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
	VV		"006 IO 01 objekt pohledy.pdf					
	VV		0,787 " pohled východní		0,787			
	VV		Součet		0,787			
56	K	622273221	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) opláštění stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 80 mm	m2	56,913	2 500,00	142 282,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdálenostÍ podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně, b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny, c) montáž fasádní desky, d) montáž difuzní folie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky - (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %. b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňuji ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %. c) případnou povrchovou úpravu desek.*					
	VV		"006 IO 01 objekt pohledy.pdf					
	VV		(3,200+7,200+3,200)*3,050		41,480			
	VV		7,200*3,140		22,608			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,800*2,050*1)		-3,690			
	VV		-(0,850*2,050*2)		-3,485			
	VV		Součet		56,913			
57	*M*	*59155104*	*deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm*	*m2*	*71,141*	*2 000,00*	*142 282,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		56,913*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		71,141			
58	K	622273291	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) opláštění stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží	m	15,800	1 800,00	28 440,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdálenostÍ podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně, b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny, c) montáž fasádní desky, d) montáž difuzní folie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky - (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %. b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňuji ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %. c) případnou povrchovou úpravu desek.*					
	VV		"006 IO 01 objekt pohledy.pdf					
	VV		1,800+2,050*2		5,900			
	VV		0,850*2+2,050*4		9,900			
	VV		Součet		15,800			
59	*M*	*59155104*	*deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm*	*m2*	*1,975*	*2 000,00*	*3 950,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		15,800*0,100		1,580			
	VV		1,58*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		1,975			
60	K	622274011	Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových nebo do spár, na rošt kovový	m	43,980	140,00	6 157,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňuji ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		"006 IO 01 objekt pohledy.pdf					
	VV		3,050*2+3,140*2+1,800+0,850*2+2,050*6 " vnější roh		28,180			
	VV		1,800+0,850*2+2,050*6 " vnitřní roh		15,800			
	VV		Součet		43,980			
61	*M*	*591551850.1*	*profil hliníkový tl. 0,7 mm, délka 3 m rohový vnější*	*kus*	*9,863*	*150,00*	*1 479,45*	
	VV		28,18*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		9,863			
62	*M*	*591551860.1*	*profil hliníkový tl. 0,7 mm, délka 3 m rohový vnitřní*	*kus*	*5,530*	*150,00*	*829,50*	
	VV		15,8*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		5,530			
63	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	0,787	550,27	433,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		"006 IO 01 objekt pohledy.pdf					
	VV		0,787 " pohled východní		0,787			
	VV		Součet		0,787			
64	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	1,296	3 100,00	4 017,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklinovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemňováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v přislušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňuji se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		9,800*0,080 " sklad venkovního hřiště		0,784			
	VV		(1,300+1,800)*0,080 " wc chlapci		0,248			
	VV		(1,400+1,900)*0,080 " wc dívky		0,264			
	VV		Součet		1,296			
65	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	5,166	2 950,00	15 239,70	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklinovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňuji se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		31,310*0,165 " mycí box (tl. 130 - 200 mm)		5,166			
	VV		Součet		5,166			
66	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,296	450,00	583,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
67	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	5,166	150,00	774,90	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
68	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,296	180,00	233,28	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
69	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	5,166	40,00	206,64	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
70	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,512	130,00	66,56	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		(1,300+1,800)*0,080 " wc chlapci		0,248			
	VV		(1,400+1,900)*0,080 " wc dívky		0,264			
	VV		Součet		0,512			
71	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	3,356	250,00	839,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		(3,680+3,680+3,700+3,700)*0,165 " mycí box (spádový beton tl. 130 - 200 mm)		2,435			
	VV		4,607*0,200 " mycí box (vnější hrana tl. 200 mm)		0,921			
	VV		Součet		3,356			
72	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	3,356	60,00	201,36	CS ÚRS 2018 01
73	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	0,320	300,00	96,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		(0,615*4)*0,130 " mycí box (poklop jímky)		0,320			
	VV		Součet		0,320			
74	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	0,320	65,00	20,80	CS ÚRS 2018 01
75	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,183	25 000,00	4 575,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		" viz. skladba P1 a P2 (1x KARI 6/150/150 mm)					
	VV		9,800*2,96*0,001 " sklad venkovního hřiště		0,029			
	VV		(1,300+1,800)*2,96*0,001 " wc chlapci		0,009			
	VV		(1,400+1,900)*2,96*0,001 " wc dívky		0,010			
	VV		31,310*2,96*0,001 " mycí box		0,093			
	VV		(0,029+0,009+0,010+0,093)*30/100 " přípočet 30% na prostřih a stykování		0,042			
	VV		Součet		0,183			
76	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	16,200	200,00	3 240,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		9,800 " sklad venkovního hřiště		9,800			
	VV		1,300+1,800 " wc chlapci		3,100			
	VV		1,400+1,900 " wc dívky		3,300			
	VV		Součet		16,200			
77	K	632451107	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm	m2	31,310	350,00	10 958,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		31,310 "mycí box		31,310			
	VV		Součet		31,310			
78	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	16,200	16,00	259,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,800 " sklad venkovního hřiště		9,800			
	VV		1,300+1,800 " wc chlapci		3,100			
	VV		1,400+1,900 " wc dívky		3,300			
	VV		Součet		16,200			
79	K	633111112	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah pro lehký provoz s přísadou křemíku, tl. 3 mm	m2	31,310	120,00	3 757,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny obsahují i náklady na oživení betonového povrchu rotační hladičkou, na nanesení vsypové směsi ve 2 vrstvách, na zapravení obou vrstev rotační hladičkou a na ochranný nátěr proti odpařování vody.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		31,310 "mycí box		31,310			
	VV		Součet		31,310			
80	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	47,510	45,00	2 137,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		9,800 " sklad venkovního hřiště		9,800			
	VV		1,300+1,800 " wc chlapci		3,100			
	VV		1,400+1,900 " wc dívky		3,300			
	VV		31,310 "mycí box		31,310			
	VV		Součet		47,510			
81	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm	m	33,081	45,00	1 488,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		(2,600+3,785+2,600+3,785) " sklad venkovního hřiště		12,770			
	VV		((1,450+1,273+1,450+1,273)+(1,061+1,273+1,061+1,273)) " wc chlapci		10,114			
	VV		((1,450+1,309+1,450+1,309)+(1,044+1,291+1,044+1,300)) " wc dívky		10,197			
	VV		Součet		33,081			
82	K	634111116	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 150 mm	m	18,200	65,00	1 183,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		6,800+4,600+6,800 " mycí box		18,200			
	VV		Součet		18,200			
83	K	634663111	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm	m	18,200	85,00	1 547,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou. 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnicí provazec z pěnového polyetylénu.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		6,800+4,600+6,800 " mycí box (obvod. dilatace)		18,200			
	VV		Součet		18,200			
84	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadilců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		1,000 " wc chlapci		1,000			
	VV		1,000 " wc dívky		1,000			
	VV		Součet		2,000			
85	*M*	*553311150*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P*	*kus*	*2,000*	*850,00*	*1 700,00*	*CS ÚRS 2018 01*
86	K	644941121	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	3,000	20,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		3,000 " pro průvětrník 200x200 m		3,000			
	VV		Součet		3,000			
87	*M*	*28619324*	*trubka kanalizační PE-HD D 160mm*	*m*	*2,000*	*150,00*	*300,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				190 747,19	
88	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	41,480	40,00	1 659,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lice sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(3,200*2+0,900*4+7,200*2)*1,700 " sklad + wc (poslední pracovní podlaha -1,50 m pod korunou zdiva)		41,480			
	VV		Součet		41,480			
89	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	1 866,600	1,00	1 866,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lice sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.*					
	VV		41,48*45 'Přepočtené koeficientem množství		1 866,600			
90	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	41,480	25,00	1 037,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
91	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	40,703	30,00	1 221,09	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		31,310*1,300		40,703			
	VV		Součet		40,703			
92	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	284,921	1,00	284,92	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		40,703*7 'Přepočtené koeficientem množství		284,921			
93	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	78,703	25,00	1 967,58	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
94	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	28,000	70,00	1 960,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(3,200*2+0,900*8+7,200*2) " sklad + wc		28,000			
	VV		Součet		28,000			
95	K	944121211	Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	1 260,000	0,80	1 008,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.*					
	VV		28*45 'Přepočtené koeficientem množství		1 260,000			
96	K	944121811	Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	28,000	40,00	1 120,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.*					
97	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	78,400	10,00	784,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		(3,200*2+0,900*8+7,200*2)*2,800 " sklad + wc (včetně zábradlí)		78,400			
	VV		Součet		78,400			
98	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	3 528,000	0,10	352,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					
	VV		78,4*45 'Přepočtené koeficientem množství		3 528,000			
99	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	78,400	6,00	470,40	CS ÚRS 2018 01
100	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojizdná lešení do tunelů a pojizdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.*					
	VV		1,000 " pro montáž zastřešení mycího boxu		1,000			
101	K	946111212	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112	kus	10,000	240,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojizdná lešení do tunelů a pojizdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.*					
	VV		1*10 'Přepočtené koeficientem množství		10,000			
102	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.*					
103	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*					
104	K	949121211	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	90,000	10,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*					
	VV		2*45 'Přepočtené koeficientem množství		90,000			
105	K	949121811	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).*					
106	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	47,510	60,00	2 850,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natiraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natiraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		9,800 " sklad venkovního hřiště		9,800			
	VV		1,300+1,800 " wc chlapci		3,100			
	VV		1,400+1,900 " wc dívky		3,300			
	VV		31,310 "mycí box		31,310			
	VV		Součet		47,510			
107	K	953946121	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	t	1,247	35 000,00	43 645,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		"OK mycího boxu MSH 100x100x5 mm					
	VV		(2,100*4+2,300*7+0,145*7)*14,70*0,001 " sloupek 100x100x5 mm		0,375			
	VV		(5,000*7+1,125*4+4,700+1,033*12)*14,70*0,001 " vaznice 100x100x5 mm		0,832			
	VV		(0,300*0,100)*14*80,00*0,001 " PLO 100x8 mm		0,034			
	VV		(0,200*0,100)*4*80,00*0,001 " PLO 100x8 mm		0,006			
	VV		Součet		1,247			
108	*M*	*133000001.1*	*ocelová konstrukce svařovaná S325 (PLO 100x8 mm, MSH 100x100x5 mm)*	*t*	*1,359*	*90 000,00*	*122 310,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Jednotková cena obsahuje náklady na :* *- dodávku ocelových prvků dle PD* *- vypracování dílenské dokumentace jednotlivých konstrukcí* *- krácení, úpravu, řezání, svařování, vrtání a jinou dílenskou přípravu prvků*					
	VV		1,247*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		1,359			
109	K	953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	32,000	35,00	1 120,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, připravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		20,000 " kotvení OK do podezdívky		20,000			
	VV		12,000 " kotvení OK do atiky		12,000			
	VV		Součet		32,000			
110	K	953965115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm	kus	32,000	65,00	2 080,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, připravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		20,000 " kotvení OK do podezdívky		20,000			
	VV		12,000 " kotvení OK do atiky		12,000			
	VV		Součet		32,000			
	D	998	Přesun hmot				11 175,50	
111	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	111,755	100,00	11 175,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít připlatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				380 487,48	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 199,33	
112	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	51,643	8,00	413,14	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Připlatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		21,038 " sklad venkovního hřiště, wc chlapci, wc dívky		21,038			
	VV		31,415-(0,900*0,900) " mycí box		30,605			
	VV		Součet		51,643			
113	*M*	*111631500*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,015*	*38 000,00*	*570,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		51,643*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,015			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	3,645	10,00	36,45	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		(6,812+4,596+6,818)*0,200 " mycí box		3,645			
	VV		Součet		3,645			
115	*M*	*111631500*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,001*	*38 000,00*	*38,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		3,645*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
116	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	51,643	100,00	5 164,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		21,038 " sklad venkovního hřiště, wc chlapci, wc dívky		21,038			
	VV		31,415-(0,900*0,900) " mycí box		30,605			
	VV		Součet		51,643			
117	*M*	*628522540*	*pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp*	*m2*	*59,389*	*125,00*	*7 423,63*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		51,643*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		59,389			
118	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	3,645	100,00	364,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		(6,812+4,596+6,818)*0,200 " mycí box		3,645			
	VV		Součet		3,645			
119	*M*	*628522540*	*pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp*	*m2*	*4,374*	*125,00*	*546,75*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		3,645*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,374			
120	K	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	6,400	350,00	2 240,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"IO 01 technická zpráva (str. 5-6)					
	VV		1,300+1,800 " wc chlapci		3,100			
	VV		1,400+1,900 " wc dívky		3,300			
	VV		Součet		6,400			
121	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	1,666	400,00	666,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"IO 01 technická zpráva (str. 5-6)					
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,275*4-0,700*3+0,140*2)*0,100 " wc chlapci		0,828			
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,300*4-0,700*3+0,140*2)*0,100 " wc dívky		0,838			
	VV		Součet		1,666			
122	K	711511101	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním	m2	4,734	15,00	71,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		0,900*0,900 " mycí box, jímka (dno)		0,810			
	VV		(0,900*4)*1,090 " mycí box, jímka (stěny)		3,924			
	VV		Součet		4,734			
123	*M*	*111631500*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,002*	*38 000,00*	*76,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		4,734*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
124	K	711541164	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP	m2	4,734	100,00	473,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		0,900*0,900 " mycí box, jímka (dno)		0,810			
	VV		(0,900*4)*1,090 " mycí box, jímka (stěny)		3,924			
	VV		Součet		4,734			
125	*M*	*628522540*	*pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp*	*m2*	*5,918*	*125,00*	*739,75*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		4,734*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		5,918			
126	K	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP	m	6,800	100,00	680,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		6,800 " přechod mezi mycím boxem a skladem s wc		6,800			
	VV		Součet		6,800			
127	*M*	*628522540*	*pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp*	*m2*	*4,080*	*125,00*	*510,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		6,8*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		4,080			
128	K	711747288	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"003 IO 01 objekt výk.,zákl..pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		1,000*6 " viz. ZTI		6,000			
	VV		Součet		6,000			
129	*M*	*628522540*	*pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp*	*m2*	*3,600*	*125,00*	*450,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		6*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		3,600			
130	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,472	500,00	236,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	712	Povlakové krytiny				29 312,10	
131	K	712363513	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva roh	m2	20,010	280,00	5 602,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuji katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		2,900*6,900 "plocha střechy		20,010			
	VV		Součet		20,010			
132	*M*	*1015102140*	*fólie střešní k přitížení z PVC-P k přitížení 1,5 mm*	*m2*	*24,012*	*160,00*	*3 841,92*	
	VV		20,01*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		24,012			
133	K	712363673	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu z betonu	m	20,800	75,00	1 560,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuji katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		3,200*2+7,200*2 " uchycení fólie na atiku		20,800			
	VV		Součet		20,800			
134	*M*	*553445170.1*	*pásek délka 2000 mm rozvinutá šířka 50 mm, poplastovaný plech*	*kus*	*11,440*	*45,00*	*514,80*	
	VV		20,8*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		11,440			
135	K	712363681	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuji katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		1,000*2 " chrlič		2,000			
	VV		Součet		2,000			
136	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	20,010	40,00	800,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		2,900*6,900 "plocha střechy		20,010			
	VV		Součet		20,010			
137	*M*	*693110050*	*geotextilie tkaná PP 80kN/m*	*m2*	*23,012*	*45,00*	*1 035,54*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		20,01*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,012			
138	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	20,010	38,00	760,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		2,900*6,900 "plocha střechy		20,010			
	VV		Součet		20,010			
139	*M*	*583374030*	*kamenivo dekorační (kačirek) frakce 16/32*	*t*	*2,002*	*750,00*	*1 501,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		20,010*0,050		1,001			
	VV		1,001*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,002			
140	K	712861703	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	9,980	180,00	1 796,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		6,900*0,300+6,900*0,400+(((0,300+0,400)*2,900/2)*2) " atika (svislá část)		6,860			
	VV		(3,200*2+7,200*2)*0,150 " atika (vodorovná část)		3,120			
	VV		Součet		9,980			
141	*M*	*1015102140*	*fólie střešní k přitížení z PVC-P k přitížení 1,5 mm*	*m2*	*11,976*	*160,00*	*1 916,16*	
	VV		9,98*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		11,976			
142	K	712862701	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje	m2	9,980	60,00	598,80	CS ÚRS 2018 01
143	K	712964703	Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií	m	21,000	75,00	1 575,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		2,900*2+6,900*2+0,300*2+0,400*2		21,000			
	VV		Součet		21,000			
144	*M*	*1015102140*	*fólie střešní k přitížení z PVC-P k přitížení 1,5 mm*	*m2*	*6,930*	*160,00*	*1 108,80*	
	VV		21*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		6,930			
145	K	712997001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	m	19,600	35,00	686,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujicim souvrstvim.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		2,900*2+6,900*2		19,600			
	VV		Součet		19,600			
146	*M*	*63152007*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.80 x 80 mm*	*m*	*19,992*	*50,00*	*999,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		19,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,992			
147	K	712998004	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"IO 01 výpis klempířských prvků.pdf					
	VV		1,000*2 " ozn. K/2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
148	*M*	*2810311620*	*balkónový chrlič s integrovaným PVC límcem o průměru 75mm*	*ks*	*2,000*	*1 500,00*	*3 000,00*	
149	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,148	500,00	1 074,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	713	Izolace tepelné				15 325,60	
150	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	16,200	25,00	405,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		9,800 " sklad venkovního hřiště		9,800			
	VV		1,300+1,800 " wc chlapci		3,100			
	VV		1,400+1,900 " wc dívky		3,300			
	VV		Součet		16,200			
151	*M*	*283723060*	*deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 60mm*	*m2*	*16,524*	*150,00*	*2 478,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		16,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,524			
152	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	20,010	100,00	2 001,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		2,900*6,900 " střecha (viz. skladba S1)		20,010			
	VV		Součet		20,010			
153	*M*	*283723090*	*deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm*	*m2*	*20,410*	*230,00*	*4 694,30*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		20,01*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,410			
154	K	713141163	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace do 130 mm budovy výšky do 20 m rohové pole	m2	20,010	130,00	2 601,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		2,900*6,900 " střecha (viz. skladba S1)		20,010			
	VV		Součet		20,010			
155	*M*	*283761410*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový*	*m3*	*1,123*	*2 750,00*	*3 088,25*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		20,010*((0,030+0,080)/2)		1,101			
	VV		1,101*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,123			
156	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,127	450,00	57,15	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	762	Konstrukce tesařské				9 243,30	
157	K	762341023	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm	m2	20,010	450,00	9 004,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		2,900*6,900 " střecha (viz. skladba S1)		20,010			
	VV		Součet		20,010			
158	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,199	1 200,00	238,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				6 311,12	
159	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	6,400	540,00	3 456,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		1,300+1,800 " wc chlapci		3,100			
	VV		1,400+1,900 " wc dívky		3,300			
	VV		Součet		6,400			
160	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	20,300	100,00	2 030,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňuji cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,275*4) " wc chlapci		10,100			
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,300*4) " wc dívky		10,200			
	VV		Součet		20,300			
161	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	6,400	20,00	128,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňuji cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
162	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	6,400	20,00	128,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňuji cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
163	*M*	*283292100*	*folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m*	*m2*	*7,040*	*13,00*	*91,52*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		6,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,040			
164	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	6,400	40,00	256,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňuji cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
165	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	6,400	25,00	160,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňuji cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,088	700,00	61,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	764	Konstrukce klempířské				29 793,00	
167	K	764011612	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	20,800	200,00	4 160,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"IO 01 výpis klempířských prvků.pdf					
	VV		20,800 " pro ozn. K/1		20,800			
	VV		Součet		20,800			
168	K	764215606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 500 mm	m	20,800	600,00	12 480,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"IO 01 výpis klempířských prvků.pdf					
	VV		20,800 " ozn. K/1 (rš. 480 mm)		20,800			
	VV		Součet		20,800			
169	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
170	K	764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m	7,200	750,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"IO 01 výpis klempířských prvků.pdf					
	VV		7,200 " ozn. K/5		7,200			
	VV		Součet		7,200			
171	K	764511661	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/87 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"IO 01 výpis klempířských prvků.pdf					
	VV		2,000 " ozn. K/3		2,000			
	VV		Součet		2,000			
172	K	764518621.1	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, průměru 70 mm	m	8,400	450,00	3 780,00	
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"IO 01 výpis klempířských prvků.pdf					
	VV		5,700 " ozn. K/4		5,700			
	VV		2,700 " ozn. K/6		2,700			
	VV		Součet		8,400			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
173	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,182	1 500,00	273,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	765	Krytina skládaná				803,00	
174	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	32,000	25,00	800,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		4,000*8,000 " montážní zakrývání střechy v rozpracovanosti		32,000			
	VV		Součet		32,000			
175	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	0,004	750,00	3,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				110 529,50	
176	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolnosti do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		1,000*2 " ozn. 2/L,P		2,000			
	VV		Součet		2,000			
177	*M*	*2140000512.1*	*interiérové dveře ozn.2 HPL plné, hladké, vysokotlaký laminát s Al větrací mřížkou, 70 cm, pravé, levé, barva bílá*	*kus*	*2,000*	*5 500,00*	*11 000,00*	
178	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolnosti do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		1,000*2 " ozn. 1/L,P		2,000			
	VV		Součet		2,000			
179	*M*	*611610001.1*	*dveře vchodové plastové plné ozn. 1/L,P , 1kř. 850x2050 (křídlo 700x1970 mm), barva bílá*	*kus*	*2,000*	*25 000,00*	*50 000,00*	
180	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolnosti do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		1,000*1 " ozn. 3/L,P		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	*M*	*611610001.2*	*dveře vchodové plastové plné ozn. 3/L,P , 2kř. 1800x2050 (křídlo 2x 850x1970 mm), barva bílá, 2x Al větrací mřížka*	*kus*	*1,000*	*40 000,00*	*40 000,00*	
182	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		1,000*2 " ozn. 2/L,P		2,000			
	VV		Součet		2,000			
183	*M*	*549146100*	*kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK*	*kus*	*2,000*	*500,00*	*1 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
184	*M*	*549164030*	*kování pro WC boxy-nerez knoflík s ukazatelem-naložené dveře*	*kus*	*2,000*	*500,00*	*1 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
185	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,306	750,00	229,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 049,08	
186	K	767510111	Montáž kanálových krytů osazení	kg	15,595	25,00	389,88	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -0191 lze použít i v případech větších rozměrů než je uvedeno v popisu; množství měrných jednotek otvorů větších rozměrů se v tomto případě určuje v kusech jako projektovaný: a) obvod dělený 160 mm, b) průměr dělený 50 mm.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"IO 01 technická zpráva (str. 6)					
	VV		11,400 " pororošt 600x600 mm		11,400			
	VV		(0,630*4)*1,37 " L 30x30x3 mm		3,452			
	VV		(11,400+3,452)*5/100 " pomocný kotevní materiál (5%)		0,743			
	VV		Součet		15,595			
187	*M*	*553470530.1*	*rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 600 x 1000 mm*	*kus*	*1,000*	*1 200,00*	*1 200,00*	
188	*M*	*130104040*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x3mm*	*t*	*0,004*	*22 500,00*	*90,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		0,004*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			
189	K	767510192	Montáž kanálových krytů Příplatek k ceně za zhotovení rohu lemovacích úhelníků	kus	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -0191 lze použít i v případech větších rozměrů než je uvedeno v popisu; množství měrných jednotek otvorů větších rozměrů se v tomto případě určuje v kusech jako projektovaný: a) obvod dělený 160 mm, b) průměr dělený 50 mm.*					
190	K	767590192	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných Příplatek k cenám za úpravu roštů (krácení)	m	0,600	50,00	30,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,024	800,00	19,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používaji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobi rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podminek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				7 701,35	
192	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	6,400	400,00	2 560,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		1,300+1,800 " wc chlapci		3,100			
	VV		1,400+1,900 " wc dívky		3,300			
	VV		Součet		6,400			
193	*M*	*597614060*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2*	*m2*	*7,040*	*350,00*	*2 464,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		6,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,040			
194	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	6,400	8,00	51,20	CS ÚRS 2018 01
195	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	6,400	20,00	128,00	CS ÚRS 2018 01
196	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	6,400	25,00	160,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
197	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	16,660	25,00	416,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"IO 01 technická zpráva (str. 5-6)					
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,275*4-0,700*3+0,140*2) " wc chlapci (mezi dlažbou a obkladem)		8,280			
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,300*4-0,700*3+0,140*2) " wc dívky (mezi dlažbou a obkladem)		8,380			
	VV		Součet		16,660			
198	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	48,000	10,00	480,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
199	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	6,400	180,00	1 152,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*					
200	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	6,400	30,00	192,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*					
201	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,217	450,00	97,65	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používaji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobi rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podminek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	777	Podlahy lité				26 078,28	
202	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	41,110	8,00	328,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		31,310 " mycí box		31,310			
	VV		9,800 " sklad venkovního hřiště		9,800			
	VV		Součet		41,110			
203	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	30,950	40,00	1 238,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		6,800*2+4,600 " mycí box		18,200			
	VV		2,600*2+3,775*2 " sklad venkovního hřiště		12,750			
	VV		Součet		30,950			
204	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	41,110	40,00	1 644,40	CS ÚRS 2018 01
205	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad z čerstvého betonu	m2	41,110	100,00	4 111,00	CS ÚRS 2018 01
206	K	777611121	Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový	m2	41,110	250,00	10 277,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh. 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.*					
207	K	777611161	Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem	m2	31,310	60,00	1 878,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh. 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		31,310 " mycí box		31,310			
	VV		Součet		31,310			
208	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	30,950	210,00	6 499,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		6,800*2+4,600 " mycí box		18,200			
	VV		2,600*2+3,775*2 " sklad venkovního hřiště		12,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		30,950			
209	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,251	400,00	100,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				33 193,30	
210	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	32,326	400,00	12 930,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"IO 01 technická zpráva (str. 5)					
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,275*4)*2,000 " wc chlapci		20,200			
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,300*4)*2,000 " wc dívky		20,400			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*6)		-8,274			
	VV		Součet		32,326			
211	*M*	*59761039*	*obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2*	*m2*	*35,559*	*210,00*	*7 467,39*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		32,326*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		35,559			
212	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	32,326	30,00	969,78	CS ÚRS 2018 01
213	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	32,326	25,00	808,15	CS ÚRS 2018 01
214	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	0,480	450,00	216,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		" nad umyvadlem - formát 600x400 mm					
	VV		2*(0,600*0,400)		0,480			
	VV		Součet		0,480			
215	*M*	*634651260*	*zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm*	*m2*	*0,528*	*600,00*	*316,80*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		0,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,528			
216	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
	VV		2,000*4		8,000			
217	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	16,100	100,00	1 610,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"IO 01 technická zpráva (str. 5)					
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,275*4)-0,700*3 " wc chlapci		8,000			
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,300*4)-0,700*3 " wc dívky		8,100			
	VV		Součet		16,100			
218	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	32,326	30,00	969,78	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
219	K	781495141	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN	kus	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
220	K	781495142	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
221	K	781495143	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN	kus	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
222	K	781495168	Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace na sraz dvou fólií	m	16,660	250,00	4 165,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 77159-1217, 77159-1227, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňuji ve specifikaci.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"IO 01 technická zpráva (str. 5-6)					
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,275*4-0,700*3+0,140*2) " wc chlapci (mezi dlažbou a obkladem)		8,280			
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,300*4-0,700*3+0,140*2) " wc dívky (mezi dlažbou a obkladem)		8,380			
	VV		Součet		16,660			
223	K	781495185	Ostatní prvky řezání obkladaček rovné	kus	243,000	10,00	2 430,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
224	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,575	400,00	230,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				405,49	
225	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,949	45,05	87,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		" ocelové zárubně					
	VV		((0,700+1,970*2)*(0,110+0,050*2))*2		1,949			
	VV		Součet		1,949			
226	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1,949	3,00	5,85	CS ÚRS 2018 01
227	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,949	80,00	155,92	CS ÚRS 2018 01
228	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,949	80,00	155,92	CS ÚRS 2018 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 690,86	
229	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,773	3,00	140,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		1,300+1,800 " wc chlapci		3,100			
	VV		1,400+1,900 " wc dívky		3,300			
	VV		Mezisoučet " strop		6,400			
	VV		(2,600*2+3,775*2)*2,450 " sklad venkovního hřiště		31,238			
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,275*4)*0,450 " wc chlapci		4,545			
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,300*4)*0,450 " wc dívky		4,590			
	VV		Mezisoučet " stěny		40,373			
	VV		Součet		46,773			
230	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	16,200	3,00	48,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		9,800 " sklad venkovního hřiště		9,800			
	VV		1,300+1,800 " wc chlapci		3,100			
	VV		1,400+1,900 " wc dívky		3,300			
	VV		Součet		16,200			
231	*M*	*581248440*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*17,010*	*4,00*	*68,04*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		16,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,010			
232	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	7,175	5,00	35,88	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		1,800*2,050*1		3,690			
	VV		0,850*2,050*2		3,485			
	VV		Součet		7,175			
233	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*7,534*	*1,00*	*7,53*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		7,175*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,534			
234	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,773	15,00	701,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		1,300+1,800 " wc chlapci		3,100			
	VV		1,400+1,900 " wc dívky		3,300			
	VV		Mezisoučet " strop		6,400			
	VV		(2,600*2+3,775*2)*2,450 " sklad venkovního hřiště		31,238			
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,275*4)*0,450 " wc chlapci		4,545			
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,300*4)*0,450 " wc dívky		4,590			
	VV		Mezisoučet " stěny		40,373			
	VV		Součet		46,773			
235	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	7,175	10,00	71,75	CS ÚRS 2018 01
236	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	60,200	2,00	120,40	CS ÚRS 2018 01
237	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,773	32,00	1 496,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		"004 IO 01 obj.-půd.,střecha.pdf					
	VV		"005 IO 01 řezy.pdf					
	VV		1,300+1,800 " wc chlapci		3,100			
	VV		1,400+1,900 " wc dívky		3,300			
	VV		Mezisoučet " strop		6,400			
	VV		(2,600*2+3,775*2)*2,450 " sklad venkovního hřiště		31,238			
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,275*4)*0,450 " wc chlapci		4,545			
	VV		(1,050*2+1,450*2+1,300*4)*0,450 " wc dívky		4,590			
	VV		Mezisoučet " stěny		40,373			
	VV		Součet		46,773			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				58 230,00	
238	K	787127123	Zasklívání stěn a příček deskami dutinovými a komůrkovými polykarbonátovým profilem komůrkovým do polykarbonátového U profilu s krycí a přítlačnou lištou, tl. 8 mm	m2	23,154	1 000,00	23 154,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"006 IO 01 objekt pohledy.pdf					
	VV		9,401 " mycí box (pohled východní)		9,401			
	VV		13,753 " mycí box (pohled severní)		13,753			
	VV		Součet		23,154			
239	K	787327123	Zasklívání střešních konstrukcí, světlíků a zahradních skleníků deskami dutinovými a komůrkovými polykarbonátovým profilem komůrkovým do polykarbonátového U profilu s krycí a přítlačnou lištou, tl. 8 mm	m2	35,000	1 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"006 IO 01 objekt pohledy.pdf					
	VV		7,000*5,000 " mycí box		35,000			
	VV		Součet		35,000			
240	K	998787101	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,152	500,00	76,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				26 622,17	
241	K	789121152	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění C	m2	0,330	180,00	59,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,660*4)*0,125 " L 30x30x3 mm		0,330			
	VV		Součet		0,330			
242	K	789121240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním	m2	0,330	25,00	8,25	CS ÚRS 2018 01
243	K	789121270	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem	m2	0,330	50,00	16,50	CS ÚRS 2018 01
244	K	789123152	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění C	m2	29,005	100,00	2 900,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,100*2+1,000*4)*0,391 " L 100x100x6 mm		3,206			
	VV		(2,100*4+2,300*7+0,145*7+5,000*7+1,125*4+4,700*1+1,033*12)*0,3142 " MSH 100x100x5mm		25,799			
	VV		Součet		29,005			
245	K	789123240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odmaštěním	m2	29,005	15,00	435,08	CS ÚRS 2018 01
246	K	789123270	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem	m2	29,005	38,00	1 102,19	CS ÚRS 2018 01
247	K	789221533	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2	m2	0,330	500,00	165,00	CS ÚRS 2018 01
248	K	789223533	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2	m2	29,005	350,00	10 151,75	CS ÚRS 2018 01
249	K	789421511	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 50 µm, třídy I	m2	0,330	550,00	181,50	CS ÚRS 2018 01
250	K	789421513	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 50 µm, třídy III	m2	29,005	400,00	11 602,00	CS ÚRS 2018 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				8 800,00	
251	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	22,000	400,00	8 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,000 " směrové a výškový vytýčení stavby		6,000			
	VV		4*4,000 " průběžná a kontrolní měření během provádění prací		16,000			
	VV		Součet		22,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
02 - IO 01 - Venkovní hřiště
Soupis:

02.2 - IO 01.2 - ZTI

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **62 431,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 431,00	21,00%	13 110,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **75 541,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
02 - IO 01 - Venkovní hřiště
Soupis:
02.2 - IO 01.2 - ZTI

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**62 430,58**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 361,33
1 - Zemní práce	3 625,73
4 - Vodorovné konstrukce	218,40
998 - Přesun hmot	517,20
PSV - Práce a dodávky PSV	52 069,25
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 428,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 802,85
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	25 837,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
02 - IO 01 - Venkovní hřiště
Soupis:
02.2 - IO 01.2 - ZTI

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**62 430,58**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 361,33	
	D	1	Zemní práce				3 625,73	
1	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	1,092	550,00	600,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		"D1.4e_009_kanalizace - mycí box.pdf					
	VV		" podíl zatřídění tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		(3,000+0,500+2,200+0,700+2,200+0,500)*0,400*0,600*50/100 " ležatá kanalizace KG DN 110 a 125		1,092			
	VV		Součet		1,092			
2	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,328	120,00	39,36	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		1,092*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,328			
3	K	132312101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	1,092	950,00	1 037,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		"D1.4e_009_kanalizace - mycí box.pdf					
	VV		" podíl zatřídění tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		(3,000+0,500+2,200+0,700+2,200+0,500)*0,400*0,600*50/100 " ležatá kanalizace KG DN 110 a 125		1,092			
	VV		Součet		1,092			
4	K	132312109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,328	150,00	49,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		1,092*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,328			
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	2,184	75,00	163,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,092*2		2,184			
6	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	2,184	115,00	251,16	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemistit výkopek na misto nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemistění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemistění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemistění výkopku v každém úseku samostatně přislušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemistění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3,713	100,00	371,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle mistnich podminek.*					
	VV		2,184*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		3,713			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,382	65,00	24,83	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*					
	VV		"D1.4e_009_kanalizace - mycí box.pdf					
	VV		(3,000+0,500+2,200+0,700+2,200+0,500)*0,400*0,600 " ležatá kanalizace KG DN 110 a 125		2,184			
	VV		-(3,000+0,500+2,200+0,700+2,200+0,500)*0,400*0,100 " odpočet lože tl. 100 mm		-0,364			
	VV		-(3,000+0,500+2,200+0,700+2,200+0,500)*0,400*0,395 " odpočet obsypu DN 110 a 125		-1,438			
	VV		Součet		0,382			
9	*M*	*583441720*	*štěrkodrť frakce 0/32 třída C*	*t*	*0,764*	*300,00*	*229,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		0,382*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,764			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	1,342	280,00	375,76	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"D1.4e_009_kanalizace - mycí box.pdf					
	VV		(3,000+0,500+2,200+0,700+2,200+0,500)*0,400*0,395 " ležatá kanalizace KG DN 110 a 125		1,438			
	VV		-(PI*0,055*0,055*5,700) " odpočet DN 110		-0,054			
	VV		-(PI*0,0625*0,0625*3,400) " odpočet DN 125		-0,042			
	VV		Součet		1,342			
11	*M*	*583312000*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*2,684*	*180,00*	*483,12*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		1,342*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,684			
	D	4	Vodorovné konstrukce				218,40	
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,364	600,00	218,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		"D1.4e_009_kanalizace - mycí box.pdf					
	VV		(3,000+0,500+2,200+0,700+2,200+0,500)*0,400*0,100 " ležatá kanalizace KG DN 110 a 125		0,364			
	VV		Součet		0,364			
	D	998	Přesun hmot				517,20	
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,448	150,00	517,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít připlatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 069,25	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 428,80	
14	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	5,700	500,00	2 850,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"D1.4e_009_kanalizace - mycí box.pdf					
	VV		3,000+0,500 " PDLV DN 100 do ČOV		3,500			
	VV		2,200 " ZJ do splaškové kanalizace		2,200			
	VV		Součet		5,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	3,400	600,00	2 040,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"D1.4e_009_kanalizace - mycí box.pdf					
	VV		(0,700+2,200+0,500) " wc do splaškové kanalizace		3,400			
	VV		Součet		3,400			
16	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	1,500	210,00	315,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"D1.4e_009_kanalizace - mycí box.pdf					
	VV		1,000+0,500 " UM do splaškové kanalizace		1,500			
	VV		Součet		1,500			
17	K	721174063	Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110	m	2,500	390,00	975,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"D1.4e_009_kanalizace - mycí box.pdf					
	VV		2,500		2,500			
	VV		Součet		2,500			
18	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	70,00	140,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
	VV		"D1.4e_009_kanalizace - mycí box.pdf					
	VV		1,000*2 " UM		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.*					
	VV		"D1.4e_009_kanalizace - mycí box.pdf					
	VV		1,000 " PDLV		1,000			
	VV		1,000*2 " wc		2,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D1.4e_009_kanalizace - mycí box.pdf					
	VV		1,000 " mycí box		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	*M*	*551617700*	*vpusť podlahová nerezová nízký profil 105 mm DN 100*	*kus*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	*CS ÚRS 2018 01*
22	K	721274123	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D1.4e_009_kanalizace - mycí box.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	11,100	18,00	199,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		2,000 " DN 50		2,000			
	VV		5,700 " DN 110		5,700			
	VV		3,400 " DN 125		3,400			
	VV		Součet		11,100			
24	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	500,00	9,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				15 802,85	
25	K	722173103	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou Ø 20/2,8	m	6,500	300,00	1 950,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"D1.4e_008_vodovod - mycí box.pdf					
	VV		3,000+0,750*2+1,000*2		6,500			
	VV		Součet		6,500			
26	K	722173105	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou Ø 32/4,4	m	14,000	390,00	5 460,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
	VV		"D1.4e_008_vodovod - mycí box.pdf					
	VV		3,850+3,500+0,150+2,000+1,500*3		14,000			
	VV		Součet		14,000			
27	K	722173303	Potrubí z plastových trubek Příplatek k ceně za členitý rozvod (v koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou plastovou Ø 20/2,8	m	6,500	100,00	650,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	722173305	Potrubí z plastových trubek Příplatek k ceně za členitý rozvod (v koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou plastovou Ø 32/4,4	m	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.*					
29	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	6,500	37,00	240,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
30	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	14,000	65,00	910,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
31	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
32	K	722190402	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.*					
33	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
34	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
35	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4	soubor	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
36	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	20,500	18,00	369,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňuji dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
	VV		6,500 " D20		6,500			
	VV		14,000 " D32		14,000			
	VV		Součet		20,500			
39	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,500	26,00	533,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňuji dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.*					
40	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023	450,00	10,35	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				25 837,60	
41	K	725112183	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad šikmý 76°	soubor	2,000	4 600,00	9 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
	VV		"D1.4e_009_kanalizace mycí box.pdf					
	VV		1,000*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	725211622	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm	soubor	2,000	2 700,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.*					
	VV		"D1.4e_009_kanalizace mycí box.pdf					
	VV		1,000*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	725531101	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	2,000	3 200,00	6 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	725811115	Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2 x 80 mm	soubor	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D1.4e_008_vodovod mycí box.pdf					
	VV		1,000*2 " wc kombi		2,000			
	VV		2,000*2 " umyvadlo		4,000			
	VV		1,000*2 " EPO		2,000			
	VV		Součet		8,000			
46	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.*					
	VV		"D1.4e_008_vodovod mycí box.pdf					
	VV		1,000*2 " umyvadlo		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..*					
	VV		"D1.4e_009_kanalizace mycí box.pdf					
	VV		1,000*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,128	450,00	57,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 000,00	
49	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	20,000	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		20,000 " sekání, vrtání, průrazy, zazdívky, výplně, začištění apod.		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
02 - IO 01 - Venkovní hřiště
Soupis:

02.3 - IO 01.3 - VZT

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **31 840,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 840,00	21,00%	6 686,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **38 526,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
02 - IO 01 - Venkovní hřiště
Soupis:
02.3 - IO 01.3 - VZT

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**31 840,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	25 840,00
751 - Vzduchotechnika	25 840,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
02 - IO 01 - Venkovní hřiště
Soupis:
02.3 - IO 01.3 - VZT

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**31 840,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 840,00	
	D	751	Vzduchotechnika				25 840,00	
1	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P1791 015-16_Půdorys VZT.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P1791 015-16_Půdorys VZT.pdf					
	VV		1,000*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
3	K	751398032	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P1791 015-16_Půdorys VZT.pdf					
	VV		2,000 " dveře 1800x2050 mm		2,000			
	VV		2,000 " dveře 850x2050 mm		2,000			
	VV		Součet		4,000			
4	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P1791 015-16_Půdorys VZT.pdf					
	VV		1,000*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
5	K	751525081	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby do 100 mm, průměru	m	3,000	130,00	390,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P1791 015-16_Půdorys VZT.pdf					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
6	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby přes 100 do 200 mm	m	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P1791 015-16_Půdorys VZT.pdf					
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
7	K	751526171	Montáž oblouku do plastového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P1791 015-16_Půdorys VZT.pdf					
	VV		4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
8	K	751526248	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plastového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P1791 015-16_Půdorys VZT.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	751526356	Montáž odbočky oboustranné do plastového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P1791 015-16_Půdorys VZT.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	751526446	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P1791 015-16_Půdorys VZT.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	751572001	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do trapézového plechu průměru potrubí do 100 mm	m	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	751572002	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do trapézového plechu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	751581312	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,01 do 0,03 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů - 1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.*						
	VV		"P1791 015-16_Půdorys VZT.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	751581351	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí do 100 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů - 1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.*						
	VV		"P1791 015-16_Půdorys VZT.pdf					
	VV		1,000*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	*M*	*429140001.01*	*ventilátor diagonální do potrubí 500/160, průtok 160 m3/hod, tlak 200 pa, napětí 230V, příkon 50W, akustický tlak ve 3 m 33dB(A)*	*kus*	*1,000*	*5 500,00*	*5 500,00*	
17	*M*	*429140001.02*	*pružná manžeta KAA 160*	*kus*	*2,000*	*130,00*	*260,00*	
18	*M*	*429140001.03*	*protidešťová klapka PER 160*	*kus*	*1,000*	*900,00*	*900,00*	
19	*M*	*429140001.04*	*potrubí vzduchotechnické kruhové pr. 100 mm*	*m*	*3,000*	*100,00*	*300,00*	
20	*M*	*429140001.05*	*potrubí vzduchotechnické kruhové pr. 160 mm*	*m*	*3,000*	*200,00*	*600,00*	
21	*M*	*429140001.06*	*odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 100/100*	*kus*	*1,000*	*200,00*	*200,00*	
22	*M*	*429140001.07*	*odbočka oboustranná 90° OBD 90° 160/100*	*kus*	*1,000*	*300,00*	*300,00*	
23	*M*	*429140001.08*	*přechod oboustranný PRO 160/100*	*kus*	*1,000*	*150,00*	*150,00*	
24	*M*	*429140001.09*	*talířový ventil odvodní kovový KK 100*	*kus*	*4,000*	*100,00*	*400,00*	
25	*M*	*429140001.10*	*průvětrník 200x200 mm se síťkou*	*kus*	*4,000*	*300,00*	*1 200,00*	
26	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.

	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 000,00	
27	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	20,000	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		20,000 " sekání, vrtání, průrazy, vyplnění, zazdění, začištění apod.		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
02 - IO 01 - Venkovní hřiště
Soupis:

02.4 - IO 01.4 - Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **75 805,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 805,00	21,00%	15 919,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **91 724,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
02 - IO 01 - Venkovní hřiště
Soupis:
02.4 - IO 01.4 - Elektroinstalace

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**75 805,00**
M - Práce a dodávky M	75 805,00
21-M - Elektromontáže	75 805,00
21-M.1 - Elektromontáže	32 125,00
21-M.2 - Materiál elektromontážní	43 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
02 - IO 01 - Venkovní hřiště
Soupis:

02.4 - IO 01.4 - Elektroinstalace

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**75 805,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				75 805,00	
	D	21-M	Elektromontáže				75 805,00	
	D	21-M.1	Elektromontáže				32 125,00	
1	K	210990001	rozváděč - zasekání do zdi	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
2	K	210120803	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/3pól	ks	1,000	150,00	150,00	
3	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	10,00	30,00	
4	K	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	4,000	125,00	500,00	
5	K	210120481	proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A	ks	1,000	150,00	150,00	
6	K	210120481	proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A	ks	1,000	150,00	150,00	
7	K	210990001.1	hlavní ochranná přípojnice	ks	1,000	800,00	800,00	
8	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	5,000	100,00	500,00	
9	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	1,000	100,00	100,00	
10	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	2,000	120,00	240,00	
11	K	210111012.1	montáž přímotopných konvektorů	ks	3,000	500,00	1 500,00	
12	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	10,00	30,00	
13	K	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	2,000	275,00	550,00	
14	K	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	4,000	275,00	1 100,00	
15	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	20,000	25,00	500,00	
16	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	20,000	25,00	500,00	
17	K	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	10,000	28,00	280,00	
18	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	70,000	28,00	1 960,00	
19	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	20,000	28,00	560,00	
20	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	9,000	90,00	810,00	
21	K	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	8,000	180,00	1 440,00	
22	K	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	40,000	45,00	1 800,00	
23	K	210220002	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	3,000	45,00	135,00	
24	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	40,000	200,00	8 000,00	
25	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	40,000	35,00	1 400,00	
26	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	2,000	35,00	70,00	
27	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	2,000	300,00	600,00	
28	K	210220212	jímací tyč do 3m montáž do zdi	ks	2,000	350,00	700,00	
29	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,000	5,00	10,00	
30	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,000	5,00	20,00	
31	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,000	5,00	20,00	
32	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,000	5,00	20,00	
33	K	D	Doprava	%	4,000	500,00	2 000,00	
34	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	500,00	1 000,00	
35	K	PV	Přidružené výkony	%	2,000	500,00	1 000,00	
36	K	ZV	Zednické výpomoci	%	2,000	500,00	1 000,00	
	D	21-M.2	Materiál elektromontážní				43 680,00	
37	*M*	*472211*	*svodič 1pól SVM-440-Z 440V/20kA typ2*	*ks*	*3,000*	*1 280,00*	*3 840,00*	
38	*M*	*1212573*	*ROZVADEC 18 modulů do zdi vč.hřebenové připojnice*	*KS*	*1,000*	*1 750,00*	*1 750,00*	
39	*M*	*415014*	*spínač páčkový APN-32-3 3pol 32A na lištu*	*ks*	*1,000*	*635,00*	*635,00*	
40	*M*	*434004*	*jistič LPN 1pól/ch.B/ 16A*	*ks*	*4,000*	*135,00*	*540,00*	
41	*M*	*438012*	*proud chránič+jistič 2p/1+N OLFE-10B-N1-030AC*	*ks*	*1,000*	*1 350,00*	*1 350,00*	
42	*M*	*438013*	*proud chránič+jistič 2p/1+N OLFE-16B-N1-030AC*	*ks*	*1,000*	*1 150,00*	*1 150,00*	
43	*M*	*900001*	*Hlavní ochranná připojnice vč.rozváděče*	*ks*	*1,000*	*528,00*	*528,00*	
44	*M*	*409820*	*spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So*	*ks*	*5,000*	*100,00*	*500,00*	
45	*M*	*410101*	*kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0*	*ks*	*5,000*	*80,00*	*400,00*	
46	*M*	*420091*	*rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10*	*ks*	*5,000*	*25,00*	*125,00*	
47	*M*	*410901*	*přepin 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44 Tango*	*ks*	*1,000*	*155,00*	*155,00*	
48	*M*	*420902*	*zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-2999 IP44 clonky*	*ks*	*2,000*	*165,00*	*330,00*	
49	*M*	*7306390*	*přimotopný konvektor s termostatem, 1.0kW*	*KS*	*3,000*	*1 800,00*	*5 400,00*	
50	*M*	*433361*	*pojistková patrona PN02(35-63A)gG*	*ks*	*3,000*	*120,00*	*360,00*	
51	*M*	*523286*	*svítidlo "A" zářivkové průmyslové 2x58W,IP 65, EP*	*ks*	*2,000*	*1 300,00*	*2 600,00*	
52	*M*	*592123*	*zářivka lineární pr.26mm/l.1500/58W/840*	*ks*	*4,000*	*55,00*	*220,00*	
53	*M*	*519504*	*svítidlo "B" zářivkové,přisazené,1x26W,PMMA, IP44*	*ks*	*4,000*	*1 500,00*	*6 000,00*	
54	*M*	*592274*	*zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W*	*ks*	*4,000*	*220,00*	*880,00*	
55	*M*	*171209*	*vodič CYY 10*	*m*	*20,000*	*18,00*	*360,00*	
56	*M*	*171208*	*vodič CYY 6*	*m*	*20,000*	*10,00*	*200,00*	
57	*M*	*101209*	*kabel CYKY 4x10*	*m*	*10,000*	*125,00*	*1 250,00*	
58	*M*	*101105*	*kabel CYKY 3x1,5*	*m*	*70,000*	*15,00*	*1 050,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	*M*	*101106*	*kabel CYKY 3x2,5*	*m*	*20,000*	*18,00*	*360,00*	
60	*M*	*311115*	*krabice univerzální/přístrojová KU68-1901*	*ks*	*9,000*	*8,00*	*72,00*	
61	*M*	*311117*	*krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66*	*ks*	*8,000*	*50,00*	*400,00*	
62	*M*	*295001*	*vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)*	*m*	*40,000*	*45,00*	*1 800,00*	
63	*M*	*295063*	*svorka odbočná a spojovací SR2a/ FeZn30x4 /M6*	*ks*	*4,000*	*30,00*	*120,00*	
64	*M*	*295011*	*vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)*	*m*	*3,000*	*35,00*	*105,00*	
65	*M*	*295012*	*vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)*	*m*	*40,000*	*35,00*	*1 400,00*	
66	*M*	*295312*	*podpěra PV1b/200mm/FeZn pr.8-10 do zdiva*	*ks*	*4,000*	*20,00*	*80,00*	
67	*M*	*295411*	*svorka SU univerzální(SS,SK,SP) /FeZn pr.8-10*	*ks*	*40,000*	*20,00*	*800,00*	
68	*M*	*295452*	*svorka zkušební SZb/FeZn pr.7-10 litá*	*ks*	*2,000*	*40,00*	*80,00*	
69	*M*	*295515*	*ochranná trubka svodu OT délka 1,7m*	*ks*	*2,000*	*110,00*	*220,00*	
70	*M*	*295141*	*svorka SJ01/FeZn pr.8-10 k jímači pr.20*	*ks*	*2,000*	*200,00*	*400,00*	
71	*M*	*295171*	*ochranná stříška jímače OSH horní*	*ks*	*2,000*	*60,00*	*120,00*	
72	*M*	*295172*	*ochranná stříška jímače OSD dolní*	*ks*	*2,000*	*50,00*	*100,00*	
73	K	D	Doprava	%	4,000	500,00	2 000,00	
74	K	PM	Přidružený materiál	%	4,000	500,00	2 000,00	
75	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	500,00	1 000,00	
76	K	PV	Přidružené výkony	%	2,000	500,00	1 000,00	
77	K	ZV	Zednické výpomoci	%	4,000	500,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:

03 - IO 02 - Komunikace

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 403 575,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 403 575,00	21,00%	294 750,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 698 325,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
03 - IO 02 - Komunikace

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 403 575,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 291 537,95
1 - Zemní práce	58 405,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	87 489,50
4 - Vodorovné konstrukce	27 025,80
5 - Komunikace pozemní	931 733,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 085,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	141 274,63
997 - Přesun sutě	1 955,19
998 - Přesun hmot	35 568,40
PSV - Práce a dodávky PSV	86 437,13
715 - Izolace proti chemickým vlivům	37 474,68
772 - Podlahy z kamene	48 962,45
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
03 - IO 02 - Komunikace

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 403 575,08**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 291 537,95	
	D	1	Zemní práce				58 405,49	
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	11,700	45,00	526,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		11,700 " napojení na stávající komunikaci		11,700			
	VV		Součet		11,700			
2	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	3,596	550,00	1 977,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		(2,447+2,842+3,526+11,553+24,579)*0,400*0,400*50/100 " pro betonové palisády		3,596			
	VV		Součet		3,596			
3	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,079	120,00	129,48	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		3,596*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,079			
4	K	132312101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	3,596	950,00	3 416,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		(2,447+2,842+3,526+11,553+24,579)*0,400*0,400*50/100 " pro betonové palisády		3,596			
	VV		Součet		3,596			
5	K	132312109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,079	160,00	172,64	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		3,596*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,079			
6	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	8,088	115,00	930,12	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"003 IO 02 dopravní značení.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 6)					
	VV		(1,000*7)*(0,400*0,400*0,800) " výkop pro patku sloupku DZ		0,896			
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		(2,447+2,842+3,526+11,553+24,579)*0,400*0,400 " pro betonové palisády		7,192			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,088			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	13,750	100,00	1 375,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		"003 IO 02 dopravní značení.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 6)					
	VV		(1,000*7)*(0,400*0,400*0,800) " výkop pro patku sloupku DZ		0,896			
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		(2,447+2,842+3,526+11,553+24,579)*0,400*0,400 " pro betonové palisády		7,192			
	VV		Součet		8,088			
	VV		8,088*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		13,750			
8	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	194,400	50,00	9 720,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňuji ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) konstrukci podloží a dodání zatravňovacích prefabrikátů, e) uložení odpadu na skládce.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 4,5)					
	VV		153,200 " parkovací plochy		153,200			
	VV		41,200 " chodník		41,200			
	VV		Součet		194,400			
9	*M*	*005724720*	*osivo směs travní krajinná-rovinná*	*kg*	*2,916*	*100,00*	*291,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		194,4*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,916			
10	K	181202305	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	1 067,000	20,00	21 340,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy II a III. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		286,600 " komunikace z beton. dlažby		286,600			
	VV		302,700 " komunikace z beton. dlažby se sorpční fólií		302,700			
	VV		153,200 " parkoviště z beton. polovegetační dlažby		153,200			
	VV		166,300 " chodník z beton. dlažby		166,300			
	VV		41,200 " chodník z beton. polovegetační dlažby		41,200			
	VV		117,000 " štěrková cesta		117,000			
	VV		Součet		1 067,000			
11	K	182911131	Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornicí nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	194,400	40,00	7 776,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro vyplnění stupňů při zpevnění svahu prkny oceňovaném cenami části A02, souboru cen 182 91-11 Zpevnění svahu prkny. 2. Množství jednotek se stanoví v m2 plochy svahu před zpevněním prefabrikáty nebo prkny. 3. Tloušťka vrstvy ornice nebo substrátu se měří v nakypřeném stavu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 4,5)					
	VV		153,200 " parkovací plochy		153,200			
	VV		41,200 " chodník		41,200			
	VV		Součet		194,400			
12	*M*	*103715000*	*substrát pro trávníky VL*	*m3*	*11,275*	*850,00*	*9 583,75*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		194,4*0,058 'Přepočtené koeficientem množství		11,275			
13	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	194,400	2,00	388,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 4,5)					
	VV		153,200 " parkovací plochy		153,200			
	VV		41,200 " chodník		41,200			
	VV		Součet		194,400			
14	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	194,400	4,00	777,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až -2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				87 489,50	
15	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	36,400	500,00	18 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		36,400 " palisáda 20x17,5x60 cm (5ks/m)		36,400			
	VV		Součet		36,400			
16	*M*	*592284120*	*palisáda tyčová půlkulatá betonová přírodní 17,5X20X60 cm*	*kus*	*183,820*	*149,00*	*27 389,18*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		182*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		183,820			
17	K	339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	11,200	600,00	6 720,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		11,200 " palisáda 20x17,5x150 cm (5ks/m)		11,200			
	VV		Součet		11,200			
18	*M*	*592284160*	*palisáda tyčová půlkulatá armovaná 17,5X20X150 cm*	*kus*	*56,560*	*622,00*	*35 180,32*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		56*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		56,560			
	D	4	Vodorovné konstrukce				27 025,80	
19	K	430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	1,750	3 000,00	5 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		2*(2,500*3,500)*0,100 " terénní chodníkové schodiště		1,750			
	VV		Součet		1,750			
20	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,068	25 000,00	1 700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		2*(2,500*3,500)*2,96*0,001 " terénní chodníkové schodiště (1x KARI 6/150/150 mm)		0,052			
	VV		0,052*30/100 " přípočet 30% na prostřih a stykování		0,016			
	VV		Součet		0,068			
21	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	10,080	500,00	5 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		2*(2,500*2+3,500*2)*0,420 " terénní chodníkové schodiště		10,080			
	VV		Součet		10,080			
22	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	10,080	85,00	856,80	CS ÚRS 2018 01
23	K	434311114	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 16/20	m	55,000	200,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		2*2,500*11 " terénní chodníkové schodiště		55,000			
	VV		Součet		55,000			
24	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	9,350	280,00	2 618,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		2*11*(2,500*0,170) " terénní chodníkové schodiště		9,350			
	VV		Součet		9,350			
25	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	9,350	60,00	561,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.*					
	D	5	Komunikace pozemní				931 733,94	
26	K	561031111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 250 mm	m2	302,700	100,00	30 270,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, přip. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňuji cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přisad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy - vápno, bezprašné vápno .....2-3 % - cement .....4-6 % - směsná hydraulická pojiva .....2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přisadami na bázi zeolitů a minerálů - cement .....9-14 % - pojiva .....0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočitává do výpočtu přesunu hmot. 8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		302,700 " komunikace s přísadou proti RL		302,700			
	VV		Součet		302,700			
27	M	581727200	*hmota perlitová, absorbent ropných produktů*	*m3*	*7,066*	*2 940,00*	*20 774,04*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		302,700*0,220*106,10*0,001 " podíl 6% = 106,10 kg/m3		7,066			
	VV		Součet		7,066			
28	K	564221111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	306,400	50,00	15 320,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		153,200*2 " parkoviště z beton. polovegetační dlažby		306,400			
	VV		Součet		306,400			
29	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	605,400	60,00	36 324,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		302,700*2 " komunikace z beton. dlažby se sorpční fólií		605,400			
	VV		Součet		605,400			
30	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	360,700	85,00	30 659,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		153,200 " parkoviště z beton. polovegetační dlažby		153,200			
	VV		166,300 " chodník z beton. dlažby		166,300			
	VV		41,200 " chodník z beton. polovegetační dlažby		41,200			
	VV		Součet		360,700			
31	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	589,300	140,00	82 502,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		286,600 " komunikace z beton. dlažby		286,600			
	VV		302,700 " komunikace z beton. dlažby se sorpční fólií		302,700			
	VV		Součet		589,300			
32	K	564732111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	117,000	120,00	14 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		117,000 " štěrková cesta		117,000			
	VV		Součet		117,000			
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	153,200	100,00	15 320,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		153,200 " parkoviště z beton. polovegetační dlažby		153,200			
	VV		Součet		153,200			
34	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	207,500	275,00	57 062,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přip. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňuji cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		166,300 " chodník z beton. dlažby		166,300			
	VV		41,200 " chodník z beton. polovegetační dlažby		41,200			
	VV		Součet		207,500			
35	K	567142112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 220 mm	m2	589,300	400,00	235 720,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přip. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňuji cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		286,600 " komunikace z beton. dlažby		286,600			
	VV		302,700 " komunikace z beton. dlažby se sorpční fólií		302,700			
	VV		Součet		589,300			
36	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	48,048	210,00	10 090,08	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		48,048 " chodník		48,048			
	VV		Součet		48,048			
37	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní*	*m2*	*49,489*	*160,00*	*7 918,24*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		48,048*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		49,489			
38	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	77,052	210,00	16 180,92	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		166,300-48,048-41,200 " chodník		77,052			
	VV		Součet		77,052			
39	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní*	*m2*	*79,364*	*160,00*	*12 698,24*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		77,052*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		79,364			
40	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	589,300	210,00	123 753,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 4)					
	VV		286,600 " komunikace		286,600			
	VV		302,700 " komunikace s přísadou proti RL		302,700			
	VV		Součet		589,300			
41	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní*	*m2*	*601,086*	*170,00*	*102 184,62*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		589,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		601,086			
42	K	596411111	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	41,200	210,00	8 652,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %, b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		41,200 " chodník		41,200			
	VV		Součet		41,200			
43	*M*	*59246016*	*dlažba betonová vegetační 60x40x8cm*	*m2*	*42,436*	*400,00*	*16 974,40*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		41,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		42,436			
44	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	153,200	210,00	32 172,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %, b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci, c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 4)					
	VV		153,200 " parkovací plochy		153,200			
	VV		Součet		153,200			
45	*M*	*59246016*	*dlažba betonová vegetační 60x40x8cm*	*m2*	*157,796*	*400,00*	*63 118,40*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		153,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		157,796			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 085,00	
46	K	632451625	Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 20 mm tř. C 20	m2	26,950	300,00	8 085,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. Pro další povrchové úpravy lze použít ceny 632 45-1491až -1494 souboru cen 632 45-14 Potěr pískocementový běžný. 2. Ceny lze použít i pro dodatečné nadbetonování stupňů a schodnic i jako vyrovnávací vrstvu při opravách.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		2*2,500*11*(0,170+0,320) " terénní chodníkové schodiště		26,950			
	VV		Součet		26,950			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				141 274,63	
47	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.*					
	VV		"003 IO 02 dopravní značení.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 6)					
	VV		1,000 " ozn. B1		1,000			
	VV		1,000 " ozn. B20a		1,000			
	VV		1,000*3 " ozn. B29		3,000			
	VV		1,000 " ozn. P4		1,000			
	VV		1,000 " ozn. E8e		1,000			
	VV		1,000*2 " ozn. E13		2,000			
	VV		Součet		9,000			
48	*M*	*404452570*	*upínací svorka na sloupek D 70 mm*	*kus*	*9,000*	*60,00*	*540,00*	*CS ÚRS 2018 01*
49	*M*	*40444332*	*značka dopravní svislá FeZn 500x150mm*	*kus*	*3,000*	*1 000,00*	*3 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		1,000 " ozn. E8e		1,000			
	VV		1,000*2 " ozn. E13		2,000			
	VV		Součet		3,000			
50	*M*	*40445403*	*značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 800x300mm*	*kus*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		1,000 " ozn. P4		1,000			
51	*M*	*40445402*	*značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis D 700mm*	*kus*	*5,000*	*1 500,00*	*7 500,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		1,000 " ozn. B1		1,000			
	VV		1,000 " ozn. B20a		1,000			
	VV		1,000*3 " ozn. B29		3,000			
	VV		Součet		5,000			
52	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	7,000	600,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.*					
	VV		"003 IO 02 dopravní značení.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 6)					
	VV		1,000*7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
53	*M*	*404452300*	*sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm*	*kus*	*7,000*	*600,00*	*4 200,00*	*CS ÚRS 2018 01*
54	*M*	*404452540*	*víčko plastové na sloupek D 70mm*	*kus*	*7,000*	*15,00*	*105,00*	*CS ÚRS 2018 01*
55	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	8,000	80,00	640,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodicí čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodicí čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		8,000 " symbol ZTP na parkovacím stání		8,000			
	VV		Součet		8,000			
56	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	8,000	25,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodicího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		8,000 " symbol ZTP na parkovacím stání		8,000			
	VV		Součet		8,000			
57	K	916111121	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z kameniva těženého	m	50,000	35,00	1 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		5,000*10 " vyznačení parkovacího stání dlažbou		50,000			
	VV		Součet		50,000			
58	*M*	*59245005*	*dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná*	*m2*	*5,150*	*210,00*	*1 081,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		50,000*0,100		5,000			
	VV		5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	141,000	210,00	29 610,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 4)					
	VV		110,000 " rovný		110,000			
	VV		31,000 " obloukový		31,000			
	VV		Součet		141,000			
60	*M*	*59217034*	*obrubník betonový silniční 100x15x30 cm*	*m*	*142,410*	*100,00*	*14 241,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		141*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		142,410			
61	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	187,500	180,00	33 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 5)					
	VV		187,500		187,500			
	VV		Součet		187,500			
62	*M*	*59217011*	*obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm*	*m*	*189,375*	*75,00*	*14 203,13*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		187,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		189,375			
63	K	916431111	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm	m	42,500	400,00	17 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu lze použít pro osazení přímých i náběhových bezbariérových obrubníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 4)					
	VV		11,700 " napojení na stávající komunikaci		11,700			
	VV		18,400+12,400 " napojení na parkovací stání		30,800			
	VV		Součet		42,500			
64	*M*	*59217034*	*obrubník betonový silniční 100x15x30 cm*	*m*	*42,925*	*100,00*	*4 292,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		42,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		42,925			
65	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	11,700	20,00	234,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 4)					
	VV		11,700 " napojení na stávající komunikaci		11,700			
	VV		Součet		11,700			
66	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	11,700	75,00	877,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 4)					
	VV		11,700 " napojení na stávající komunikaci		11,700			
	VV		Součet		11,700			
	D	997	Přesun sutě				1 955,19	
67	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,399	400,00	959,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*					
68	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,596	10,00	95,96	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*					
	VV		2,399*4 'Přepočtené koeficientem množství		9,596			
69	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	2,399	250,00	599,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*					
70	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,399	125,00	299,88	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Připadné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	D	998	Přesun hmot				35 568,40	
71	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	355,684	100,00	35 568,40	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				86 437,13	
	D	715	Izolace proti chemickým vlivům				37 474,68	
72	K	715191009	Provedení izolace stavebních konstrukcí - doplňkové práce položení ochranné textilie v jedné vrstvě na ploše vodorovné	m2	455,900	30,00	13 677,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1011 nejsou započteny náklady na dodávku kameninového rámu vpusti; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V ceně -1012 nejsou započteny náklady osazení a dodávku kotevních kamenů; tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.*					
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		"IO 02 technická zpráva.pdf (strana 4)					
	VV		302,700 " komunikace s přísadou proti RL		302,700			
	VV		153,200 " parkovací plochy		153,200			
	VV		Součet		455,900			
73	*M*	*283000001.1*	*sorpční textilní fólie odolná proti ropným látkám ze 100% polypropylenu 3vrstvá, š. 800 mm*	*m2*	*524,285*	*45,00*	*23 592,83*	
	VV		455,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		524,285			
74	K	998715101	Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,241	850,00	204,85	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	772	Podlahy z kamene				48 962,45	
75	K	772231313	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 30 do 50 mm	m	55,000	350,00	19 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001 IO 02 situace.pdf					
	VV		"002 IO 02 vzorové řezy.pdf					
	VV		2*2,500*11 " terénní chodníkové schodiště		55,000			
	VV		Součet		55,000			
76	*M*	*592000001.1*	*obkladová betonová schodovka 370x170x300x50-60 mm (3,33 ks/m) - šedá (přírodní)*	*kus*	*185,840*	*150,00*	*27 876,00*	
	VV		184*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		185,840			
77	K	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,081	450,00	1 836,45	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				25 600,00	
78	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	64,000	400,00	25 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*8,000 " směrové a výškové vytýčení stavby		16,000			
	VV		8*6,000 " průběžná a kontrolní měření během provádění prací		48,000			
	VV		Součet		64,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:

04 - IO 03 - HTÚ

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **2 353 216,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 353 216,00	21,00%	494 175,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 847 391,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
04 - IO 03 - HTÚ

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 353 215,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 334 183,76
1 - Zemní práce	1 872 233,29
2 - Zakládání	13 360,00
5 - Komunikace pozemní	229 087,50
997 - Přesun sutě	204 247,79
998 - Přesun hmot	15 255,18
M - Práce a dodávky M	7 831,90
21-M - Elektromontáže	7 831,90
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
04 - IO 03 - HTÚ

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 353 215,66**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 334 183,76	
	D	1	Zemní práce				1 872 233,29	
1	K	111101103	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 1 ha	ha	0,738	10 000,00	7 380,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro plochy, pro něž se oceňuje odstranění křovin cenami souboru 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů. 2. Travinami se rozumějí také všechny zemědělské plodiny apod. Vinná réva, chmel, malina apod. se považují za křoviny. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění a uložení travin a rákosu na hromady na vzdálenost do 50 m. 4. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v ha půdorysné plochy, z níž má být travina odstraněna najednou.*					
	VV		"002 IO 03 kácení.pdf					
	VV		(7975,649-600,062)/10000		0,738			
	VV		Součet		0,738			
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	1 048,196	30,00	31 445,88	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.*					
	VV		"002 IO 03 kácení.pdf					
	VV		9,470+13,370+16,510+19,970+12,420+564,760+388,595+23,101		1 048,196			
	VV		Součet		1 048,196			
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	84,000	100,00	8 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.*					
	VV		"002 IO 03 kácení.pdf					
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 3					
	VV		86,000-2,000 " do obvodu cca. 94 cm		84,000			
	VV		Součet		84,000			
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.*					
	VV		"002 IO 03 kácení.pdf					
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 3					
	VV		2,000 " nad obvod cca. 94 cm		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	84,000	220,00	18 480,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Maji-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.*					
	VV		"002 IO 03 kácení.pdf					
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 3					
	VV		86,000-2,000 " do obvodu cca. 94 cm		84,000			
	VV		Součet		84,000			
6	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Maji-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.*					
	VV		"002 IO 03 kácení.pdf					
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 3					
	VV		2,000 " nad obvod cca. 94 cm		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	113106292	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou	m2	600,062	40,00	24 002,48	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
	VV		"001 IO 03 HTU situace.pdf					
	VV		600,062 " původní panelová komunikace		600,062			
	VV		Součet		600,062			
8	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	339,508	20,00	6 790,16	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
	VV		"001 IO 03 HTU situace.pdf					
	VV		(52,248+7,957+26,389+40,180+32,887+10,476+104,896+38,869+6,234+19,372) " stavební jáma		339,508			
	VV		Součet		339,508			
9	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	339,508	9,00	3 055,57	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
10	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	251,606	300,00	75 481,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.*					
	VV		"001 IO 03 HTU situace.pdf					
	VV		(42,216+68,832+12,161+8,761)*1,000*0,915 " STL plyn		120,753			
	VV		(102,374+40,635)*1,000*0,915 " kanalizace B300		130,853			
	VV		Součet		251,606			
11	K	120901122	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, meliračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	8,909	3 500,00	31 181,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b) z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.*					
	VV		"001 IO 03 HTU situace.pdf					
	VV		2,500*2,500*1,000 " patka stožáru osvětlení		6,250			
	VV		0,600*0,600*0,915*2 " patka sloupků hřiště		0,659			
	VV		2,000 " ostatní drobné konstrukce (rezerva)		2,000			
	VV		Součet		8,909			
12	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 019,000	40,00	40 760,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
	VV		"001 IO 03 HTU situace.pdf					
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 3					
	VV		2038,000*50/100 " podíl zatřídění 50%		1 019,000			
	VV		Součet		1 019,000			
13	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	305,700	20,00	6 114,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
	VV		1019*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		305,700			
14	K	122201403	Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 336,000	45,00	60 120,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňuji-li se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
	VV		"001 IO 03 HTU situace.pdf					
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 4					
	VV		1336,000 " na úroveň 226,400 m (natěžení potřebného množství zeminy)		1 336,000			
	VV		Součet		1 336,000			
15	*M*	*103641000.1*	*zemina zásyp tř. S nebo G*	*t*	*2 271,200*	*250,00*	*567 800,00*	
	VV		1336*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		2 271,200			
16	K	122201409	Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	400,800	12,00	4 809,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňuji-li se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
	VV		1336*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		400,800			
17	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 019,000	75,00	76 425,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
	VV		"001 IO 03 HTU situace.pdf					
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 3					
	VV		2038,000*50/100 " podíl zatřídění 50%		1 019,000			
	VV		Součet		1 019,000			
18	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	305,700	20,00	6 114,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podminek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracich (LTM) se oceňuji cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatni odkopávky a prokopávky při LTM se oceňuji při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmuti podorniči. Přitom se přihliží k ustanoveni čl. 3112 Všeobecných podminek tohoto katalogu.*					
	VV		1019*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		305,700			
19	K	162301401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	84,000	20,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měři v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.*					
20	K	162301402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	115,00	230,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měři v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.*					
21	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	84,000	250,00	21 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měři v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.*					
22	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měři v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.*					
23	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	84,000	70,00	5 880,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měři v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.*					
24	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měři v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.*					
25	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	1 048,196	35,00	36 686,86	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použit pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů části A 03 Zemni práce pro objekty oborů 831 až 833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na vykázaném místě.*					
	VV		"002 IO 03 kácení.pdf					
	VV		9,470+13,370+16,510+19,970+12,420+564,760+388,595+23,101		1 048,196			
	VV		Součet		1 048,196			
26	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	3 374,000	115,00	388 010,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemistit výkopek na misto nepřistupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemistění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jizdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti; toto rozhrnuti se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravni dráze pro vodorovné přemistění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravniho prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemistění výkopku v každém úseku samostatně přislušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplati, vylučuje-li projekt použiti dozeru. 6. V cenách vodorovného přemistění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikaci.*					
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 5					
	VV		2038,000 "100% výkopku na řízenou skládku		2 038,000			
	VV		1336,000 "vhodná zemina ze zemníku (skládky) pro výměnu podloží		1 336,000			
	VV		Součet		3 374,000			
27	K	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	1 336,000	65,00	86 840,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebirané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodoteči a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podminek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se oceni individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro miru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovenim technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, připadně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menši než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplati pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformaci. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalni a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musi být vyšši než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu neni vyšši než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšši, oceni se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, oceni se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách*				
	VV		"001 IO 03 HTU situace.pdf					
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 4					
	VV		1336,000 " na úroveň 226,400 m (tl. 600 mm, hutněno po vrstvách max. 200 mm)		1 336,000			
	VV		Součet		1 336,000			
28	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3 464,600	100,00	346 460,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle mistnich podminek.*					
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 5					
	VV		2038,000 "100% výkopku na řízenou skládku		2 038,000			
	VV		Součet		2 038,000			
	VV		2038*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		3 464,600			
29	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	202,950	18,00	3 653,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny miry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubni zářezů v horninách třídy II a III. 4. Ceny neplati pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplati pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujicích svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízeni konstrukci katalogu 822-1 Komunikace pozemni a letiště.*				
	VV		"001 IO 03 HTU situace.pdf					
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 3					
	VV		3,000*1,500*41 " 41x sil. panel 300x150x15 cm		184,500			
	VV		184,500*10/100 " přípočet 10% na rozšíření podkladní vrstvy		18,450			
	VV		Součet		202,950			
30	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2 226,667	5,00	11 133,34	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemni vedeni), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujicich svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemnich komunikaci jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikaci v suchu nebo ve vodě části A02 Zemni práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Miru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv miru zhutnění.*				
	VV		"001 IO 03 HTU situace.pdf					
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 4					
	VV		1336,000/0,600		2 226,667			
	VV		Součet		2 226,667			
	D	2	Zakládání				13 360,00	
31	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	2 226,667	6,00	13 360,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.*					
	VV		"001 IO 03 HTU situace.pdf					
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 4					
	VV		1336,000/0,600		2 226,667			
	VV		Součet		2 226,667			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	5	Komunikace pozemní				229 087,50	
32	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	202,950	90,00	18 265,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001 IO 03 HTU situace.pdf					
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 3					
	VV		3,000*1,500*41 " 41x sil. panel 300x150x15 cm		184,500			
	VV		184,500*10/100 " přípočet 10% na rozšíření podkladní vrstvy		18,450			
	VV		Součet		202,950			
33	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	184,500	200,00	36 900,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1%, b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky. 2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár.*					
	VV		"001 IO 03 HTU situace.pdf					
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 3					
	VV		3,000*1,500*41 " 41x sil. panel 300x150x15 cm		184,500			
	VV		Součet		184,500			
34	*M*	*593811020*	*panel silniční 300x150x15 cm*	*kus*	*41,410*	*4 200,00*	*173 922,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		41*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		41,410			
	D	997	Přesun sutě				204 247,79	
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	21,382	30,00	641,46	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
36	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	85,528	8,00	684,22	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		21,382*4 'Přepočtené koeficientem množství		85,528			
37	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	255,947	200,00	51 189,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*					
	VV		255,026 " silniční panel		255,026			
	VV		0,921 " ocelový stožár osvětlení		0,921			
	VV		Součet		255,947			
38	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 023,788	14,00	14 333,03	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.*					
	VV		255,947*4 'Přepočtené koeficientem množství		1 023,788			
39	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	21,382	115,00	2 458,93	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*					
40	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	255,947	200,00	51 189,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*					
41	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	21,382	125,00	2 672,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
42	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	255,026	200,00	51 005,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
43	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	154,972	200,00	30 994,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládani odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		1,802*86 " kácené stromy (průměrná hmotnost 1ks stromu = 1,802 t)		154,972			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	997013845	Výzisk z prodeje kovového šrotu - příjmová položka rozpočtu	t	-0,921	1 000,00	-921,00	
	D	998	Přesun hmot				15 255,18	
45	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	84,751	180,00	15 255,18	CS ÚRS 2018 01
	D	M	Práce a dodávky M				7 831,90	
	D	21-M	Elektromontáže				7 831,90	
46	K	210040081.1	Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových příhradových včetně naložení a složení, bez konzol a základu pro vedení nn	100 kg	9,214	850,00	7 831,90	
	VV		"001 IO 03 HTU situace.pdf					
	VV		921,440/100 " stožár venkovního osvětlení hřiště		9,214			
	VV		Součet		9,214			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				11 200,00	
47	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 4					
	VV		4,000 " odpojení IS (vodovod)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
48	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 4					
	VV		4,000 " odpojení IS (rozvod NN)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
49	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 4					
	VV		4,000 " odpojení IS (vodovod)		4,000			
	VV		4,000 " odpojení IS (rozvod NN)		4,000			
	VV		Součet		8,000			
50	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	15,000	400,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 03 Technická zpráva, strana 4					
	VV		15,000 " vytýčení IS jejich jednotlivými správci		15,000			
	VV		Součet		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
05 - IO 04 - Oplocení
Soupis:

05.1 - IO 04.1 - Uliční oplocení (oplocení 1 a 2 s podezdívkou)

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **301 031,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	301 031,00	21,00%	63 216,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **364 247,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
05 - IO 04 - Oplocení
Soupis:
05.1 - IO 04.1 - Uliční oplocení (oplocení 1 a 2 s podezdívkou)

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**301 030,82**
HSV - Práce a dodávky HSV	297 830,82
1 - Zemní práce	22 324,04
2 - Zakládání	28 756,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	234 553,98
998 - Přesun hmot	12 196,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
05 - IO 04 - Oplocení
Soupis:
05.1 - IO 04.1 - Uliční oplocení (oplocení 1 a 2 s podezdívkou)

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**301 030,82**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				297 830,82	
	D	1	Zemní práce				22 324,04	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	23,680	40,00	947,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy ařezy.pdf					
	VV		(21,800+37,400)*0,400		23,680			
	VV		Součet		23,680			
2	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	3,552	380,00	1 349,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy ařezy.pdf					
	VV		(21,800+37,400)*0,400*0,150		3,552			
	VV		Součet		3,552			
3	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	5,106	550,00	2 808,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy ařezy.pdf					
	VV		" podíl zatřídění zemin : tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		(21,800+37,400)*0,300*0,575*50/100		5,106			
	VV		Součet		5,106			
4	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,532	120,00	183,84	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		5,106*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,532			
5	K	132312101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	5,106	1 000,00	5 106,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy ařezy.pdf					
	VV		" podíl zatřídění zemin : tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		(21,800+37,400)*0,300*0,575*50/100		5,106			
	VV		Součet		5,106			
6	K	132312109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,532	160,00	245,12	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		5,106*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,532			
7	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	10,212	115,00	1 174,38	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"100% výkopku na řízenou skládku					
	VV		5,106*2		10,212			
	VV		Součet		10,212			
8	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	23,680	6,00	142,08	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít při pokládce zakoupeného travního drnu.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy ařezy.pdf					
	VV		" na deponii pro zpětné použití					
	VV		(21,800+37,400)*0,400		23,680			
	VV		Součet		23,680			
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	17,360	100,00	1 736,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		"100% výkopku na řízenou skládku					
	VV		5,106*2		10,212			
	VV		Součet		10,212			
	VV		10,212*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		17,360			
10	K	180501111	Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	23,680	30,00	710,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu s odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) na přípravu půdy, b) dodávku drnu, c) zalití vodou, toto lze oceňovat cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) uložení odpadu na skládku. 3. Schematický nákres je v příloze č. 2 Všeobecných podmínek.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy ařezy.pdf					
	VV		" zpětné použití původního sejmutého drnu po obou stranách oplocení					
	VV		(21,800+37,400)*0,400		23,680			
	VV		Součet		23,680			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	23,680	20,00	473,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy ařezy.pdf					
	VV		" před položením drnu a doplněním ornice					
	VV		(21,800+37,400)*0,400		23,680			
	VV		Součet		23,680			
12	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	23,680	30,00	710,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy ařezy.pdf					
	VV		" před položením drnu					
	VV		(21,800+37,400)*0,400		23,680			
	VV		Součet		23,680			
13	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m3	3,552	230,00	816,96	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu lze použít i pro převrstvení podorniční vrstvy a rekultivovatelných zemin. 2. Objem převrstvené ornice se měří v nakypřeném stavu.*					
	VV		" na deponii před opětovným použitím					
	VV		(21,800+37,400)*0,400*0,150		3,552			
	VV		Součet		3,552			
14	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	23,680	250,00	5 920,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		" po položení drnu po obou stranách oplocení					
	VV		21,800*0,400		8,720			
	VV		37,400*0,400		14,960			
	VV		Součet		23,680			
	D	2	Zakládání				28 756,60	
15	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	1,956	600,00	1 173,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy ařezy.pdf					
	VV		(21,800+37,400)*0,300*0,100 " oplocení část 1 a 2		1,776			
	VV		6,000*0,300*0,100 " brána + branka		0,180			
	VV		Součet		1,956			
16	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	10,355	2 600,00	26 923,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy ařezy.pdf					
	VV		(21,800+37,400)*0,300*0,500 " oplocení část 1 a 2		8,880			
	VV		8,880*3,50/100 " připočet 3,5% za betonáž do výkopu bez bednění		0,311			
	VV		Mezisoučet		9,191			
	VV		6,000*0,300*0,625 " brána a branka		1,125			
	VV		1,125*3,50/100 " připočet 3,50% za betonáž do výkopu bez bednění		0,039			
	VV		Mezisoučet		1,164			
	VV		Součet		10,355			
17	K	274353102	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	3,000	135,00	405,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"TZ_IO 04_Technická zpráva.pdf (str. 3)					
	VV		3,000 " branka + brána (sloupek)		3,000			
	VV		Součet		3,000			
18	K	274353109	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. Příplatek k ceně -3102 za každý další i započatý 0,5 m hl.	kus	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.*					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				234 553,98	
19	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	26,000	100,00	2 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro zaliti (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy ařezy.pdf					
	VV		10,000 " část 1		10,000			
	VV		16,000 " část 2		16,000			
	VV		Součet		26,000			
20	*M*	*553423950.1*	*sloupek plotový hladký, barva šedá grafitová, dl 2000 mm, 60x40x1,5 mm*	*kus*	*26,000*	*550,00*	*14 300,00*	
21	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	3,000	91,66	274,98	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro zaliti (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"TZ_IO 04_Technická zpráva.pdf (str. 3)					
	VV		3,000 " branka + brána		3,000			
	VV		Součet		3,000			
22	*M*	*553423950*	*sloupek plotový hladký, barva šedá grafitová, dl 2400 mm, 60x60x3 mm*	*kus*	*3,000*	*650,00*	*1 950,00*	*CS ÚRS 2018 01*
23	K	348101210	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"TZ_IO 04_Technická zpráva.pdf (str. 3)					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	*M*	*553423800.1*	*branka otočná jednokřídlá pozinkovaná 1000 x 1700 mm*	*kus*	*1,000*	*6 000,00*	*6 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *provedení v PD.*					
25	K	348171130	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	58,900	150,00	8 835,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy ařezy.pdf					
	VV		2,500*8+1,600*1 " část 1		21,600			
	VV		2,500*14+2,300*1 " část 2		37,300			
	VV		Součet		58,900			
26	*M*	*553420001*	*úchyt montážní plotový pro upevnění plotového dílce, sada 4 úchytů*	*sada*	*24,000*	*200,00*	*4 800,00*	*CS ÚRS 2018 01*
27	*M*	*553423900.1*	*plotový 2D dílec tl. 5 mm, oka 50x200 mm 2500 x 1530 mm*	*kus*	*24,000*	*2 500,00*	*60 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *provedení viz. PD (TZ strana 3)*					
28	K	348172115	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu. 2. Ceny neobsahují vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 60 cm a délce1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"TZ_IO 04_Technická zpráva.pdf (str. 3)					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	*M*	*553423600.1*	*brána posuvná samonosná pozinkovaná 4800 x 1700 mm*	*kus*	*1,000*	*45 000,00*	*45 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *provedení dle PD*					
30	*M*	*553423700*	*hřeben plastový ozubený pro posuvnou bránu 1000mm*	*kus*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	*CS ÚRS 2018 01*
31	K	348172911	Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu. 2. Ceny neobsahují vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 60 cm a délce1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"TZ_IO 04_Technická zpráva.pdf (str. 3)					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	*M*	*553423650*	*pohon pro posuvnou bránu do 400 kg a dl 7m s dálkovým ovladačem*	*kus*	*1,000*	*15 000,00*	*15 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
33	K	348272213	Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m2	35,520	1 200,00	42 624,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy ařezy.pdf					
	VV		21,800*0,600 " část 1		13,080			
	VV		37,400*0,600 " část 2		22,440			
	VV		Součet		35,520			
34	K	348272613	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	59,200	350,00	20 720,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy ařezy.pdf					
	VV		21,800+37,400		59,200			
	VV		Součet		59,200			
	D	998	Přesun hmot				12 196,20	
35	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	40,654	150,00	6 098,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových*					
36	K	998232121	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	40,654	150,00	6 098,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 200,00	
37	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*4,000 " směrové a výškové vytýčení, kontrolní měření		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
05 - IO 04 - Oplocení
Soupis:

05.2 - IO 04.2 - Provizorní oplocení dl. 44,5 bm

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**44 258,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 258,00	21,00%	9 294,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**53 552,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
05 - IO 04 - Oplocení
Soupis:
05.2 - IO 04.2 - Provizorní oplocení dl. 44,5 bm

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**44 257,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	37 457,54
1 - Zemní práce	3 079,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 136,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	400,00
997 - Přesun sutě	64,23
998 - Přesun hmot	778,05
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
05 - IO 04 - Oplocení
Soupis:
05.2 - IO 04.2 - Provizorní oplocení dl. 44,5 bm

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**44 257,54**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				37 457,54	
	D	1	Zemní práce				3 079,26	
1	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,992	850,00	843,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"TZ_IO 04_Technická zpráva.pdf (str. 4)					
	VV		" podíl zatřídění zeminy : tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		(0,350*0,350)*0,600*19*50/100 " zákl. patky pro sloupky oplocení		0,698			
	VV		(0,350*0,350)*0,600*4*50/100 " zákl. patky pro vzpěry oplocení		0,147			
	VV		Mezisoučet " nové provizorní oplocení		0,845			
	VV		(0,350*0,350)*0,600*4*50/100 " zákla. patky pro nové brány v stáv. oplocení		0,147			
	VV		Mezisoučet " stávající provizorní oplocení		0,147			
	VV		Součet		0,992			
2	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,298	80,00	23,84	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		0,992*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,298			
3	K	131303101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	0,992	1 000,00	992,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"TZ_IO 04_Technická zpráva.pdf (str. 4)					
	VV		" podíl zatřídění zeminy : tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		(0,350*0,350)*0,600*19*50/100 " zákl. patky pro sloupky oplocení		0,698			
	VV		(0,350*0,350)*0,600*4*50/100 " zákl. patky pro vzpěry oplocení		0,147			
	VV		Mezisoučet " nové provizorní oplocení		0,845			
	VV		(0,350*0,350)*0,600*4*50/100 " zákla. patky pro nové brány v stáv. oplocení		0,147			
	VV		Mezisoučet " stávající provizorní oplocení		0,147			
	VV		Součet		0,992			
4	K	131303109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,298	100,00	29,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		0,992*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,298			
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	1,984	75,00	148,80	CS ÚRS 2018 01
6	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	7,936	60,00	476,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,984*4 'Přepočtené koeficientem množství		7,936			
7	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1,984	115,00	228,16	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemistit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"100% výkopku na řízenou skládku					
	VV		0,992*2		1,984			
	VV		Součet		1,984			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3,373	100,00	337,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		1,984*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		3,373			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				33 136,00	
9	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	23,000	250,00	5 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro zaliti (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumi jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixujici sloupek.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"TZ_IO 04_Technická zpráva.pdf (str. 4)					
	VV		19,000 " sloupek oplocení		19,000			
	VV		4,000 " vzpěra oplocení		4,000			
	VV		Součet		23,000			
10	*M*	*553422540*	*sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm*	*kus*	*19,000*	*200,00*	*3 800,00*	*CS ÚRS 2018 01*
11	*M*	*553422700*	*vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm*	*kus*	*4,000*	*150,00*	*600,00*	*CS ÚRS 2018 01*
12	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro zaliti (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumi jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixujici sloupek.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"TZ_IO 04_Technická zpráva.pdf (str. 4)					
	VV		2,000*2 " sloupek 2kř. vrat		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	*M*	*553422620*	*sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm*	*kus*	*4,000*	*200,00*	*800,00*	*CS ÚRS 2018 01*
14	K	348101220	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"TZ_IO 04_Technická zpráva.pdf (str. 4)					
	VV		1,000*2 " 2kř. vrata 2000x1800 mm		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	*M*	*553423410.1*	*brána kovová dvoukřídlová 2000x1800 mm*	*kus*	*2,000*	*6 000,00*	*12 000,00*	
16	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	50,500	70,00	3 535,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"TZ_IO 04_Technická zpráva.pdf (str. 4)					
	VV		44,500 " nové provizorní oplocení		44,500			
	VV		5,000*2-2,000*2 " stáv. provizorní oplocení (doplnění po osazení nových bran)		6,000			
	VV		Součet		50,500			
17	*M*	*313247740*	*pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,15 v 180cm*	*m*	*60,600*	*85,00*	*5 151,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		50,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		60,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				400,00	
18	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"TZ_IO 04_Technická zpráva.pdf (str. 4)					
	VV		1,000*2 " stáv. provizorní oplocení (pro osazení nových bran)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"TZ_IO 04_Technická zpráva.pdf (str. 4)					
	VV		5,000*2 " stáv. provizorní oplocení (pro osazení nových bran)		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	997	Přesun sutě				64,23	
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,037	500,00	18,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnuti a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užiji se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceni cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,037	200,00	7,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,148	9,00	1,33	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
	VV		0,037*4 'Přepočtené koeficientem množství		0,148			
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,037	1 000,00	37,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládani odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	D	998	Přesun hmot				778,05	
24	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	5,187	150,00	778,05	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 800,00	
25	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*4,000 " úprava a připevnění drátěného oplocení na nově osazení ocel. sloupky bran a stávající oplocení		8,000			
	VV		Součet		8,000			
26	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník	hod	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*4,000 " úprava a připevnění drátěného oplocení na nově osazení ocel. sloupky bran a stávající oplocení		8,000			
	VV		Součet		8,000			
27	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,000 " směrové a výškové vytýčení stavby		2,000			
	VV		2,000 " průběžné a kontrolní měření během provádění prací		2,000			
	VV		Součet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
05 - IO 04 - Oplocení
Soupis:

05.3 - IO 04.3 - Boční oplocení (oplocení 3,4,5 s podhrabovou deskou)

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				**469 518,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	469 518,00		21,00%	98 598,80
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**568 116,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
05 - IO 04 - Oplocení
Soupis:
05.3 - IO 04.3 - Boční oplocení (oplocení 3,4,5 s podhrabovou deskou)

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**469 517,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	463 117,51
1 - Zemní práce	34 109,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce	421 673,15
998 - Přesun hmot	7 335,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
05 - IO 04 - Oplocení
Soupis:
05.3 - IO 04.3 - Boční oplocení (oplocení 3,4,5 s podhrabovou deskou)

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**469 517,51**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				463 117,51	
	D	1	Zemní práce				34 109,06	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	117,360	40,00	4 694,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"002_IO 04_Podélné řezy oplocení					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy a řezy.pdf					
	VV		"TZ_IO 04 _Technická zpráva.pdf					
	VV		(60,100+51,300)*0,600 " část 3		66,840			
	VV		70,200*0,600 " část 4		42,120			
	VV		14,000*0,600 " část 5		8,400			
	VV		Součet		117,360			
2	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	9,436	380,00	3 585,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"002_IO 04_Podélné řezy oplocení					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy a řezy.pdf					
	VV		"TZ_IO 04 _Technická zpráva.pdf					
	VV		(60,100+51,350)*0,300*0,150 " část 3		5,015			
	VV		70,200*0,350*0,150 " část 4		3,686			
	VV		14,000*0,350*0,150 " část 5		0,735			
	VV		Součet		9,436			
3	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	3,014	500,00	1 507,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"002_IO 04_Podélné řezy oplocení					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy a řezy.pdf					
	VV		"TZ_IO 04 _Technická zpráva.pdf					
	VV		" podíl zatřídění zeminy : tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		(0,350*0,350)*0,600*35*50/100 " část 3 (sloupek ozn. B)		1,286			
	VV		(0,350*0,350)*0,600*12*50/100 " část 3 (sloupek ozn. C)		0,441			
	VV		(0,350*0,350)*0,600*29*50/100 " část 4 (sloupek ozn. B)		1,066			
	VV		(0,350*0,350)*0,600*6*50/100 " část 5 (sloupek ozn. B)		0,221			
	VV		Součet		3,014			
4	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,904	100,00	90,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		3,014*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,904			
5	K	131303101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	3,014	800,00	2 411,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"002_IO 04_Podélné řezy oplocení					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy a řezy.pdf					
	VV		"TZ_IO 04 _Technická zpráva.pdf					
	VV		" podíl zatřídění zeminy : tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		(0,350*0,350)*0,600*35*50/100 " část 3 (sloupek ozn. B)		1,286			
	VV		(0,350*0,350)*0,600*12*50/100 " část 3 (sloupek ozn. C)		0,441			
	VV		(0,350*0,350)*0,600*29*50/100 " část 4 (sloupek ozn. B)		1,066			
	VV		(0,350*0,350)*0,600*6*50/100 " část 5 (sloupek ozn. B)		0,221			
	VV		Součet		3,014			
6	K	131303109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,904	130,00	117,52	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		3,014*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,904			
7	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	9,436	30,00	283,08	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		9,436 " ornice z deponie		9,436			
8	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	6,028	80,00	482,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,014*2 " výkopek patek sloupků k místu centrální nakládky		6,028			
9	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	114,532	70,00	8 017,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,028*19 'Přepočtené koeficientem množství		114,532			
10	K	162202111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 50 do 100 m	m2	234,720	20,00	4 694,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přirážky za jízdu v nepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech a složení drnu na hromady. 2. V cenách nejsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem cen 167 10-21 Nakládání drnu. 3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejhospodárnější dopravní trasy, měřené v její ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn snímá a těžištěm plochy určené k drnování.*					
	VV		117,360 " na deponii pro zpětné využití		117,360			
	VV		117,360 " z deponie pro zpětné využití		117,360			
	VV		Součet		234,720			
11	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	6,028	115,00	693,22	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		" 100% výkopku na řízenou skládku					
	VV		3,014*2		6,028			
	VV		Součet		6,028			
12	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	9,436	130,00	1 226,68	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
	VV		9,436 " ornice na deponii		9,436			
13	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	117,360	6,00	704,16	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít při pokládce zakoupeného travního drnu.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"002_IO 04_Podélné řezy oplocení					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy a řezy.pdf					
	VV		"TZ_IO 04 _Technická zpráva.pdf					
	VV		" zpětná úprava po provedení oplocení původně sejmutým drnem					
	VV		(60,100+51,300)*0,600 " část 3		66,840			
	VV		70,200*0,600 " část 4		42,120			
	VV		14,000*0,600 " část 5		8,400			
	VV		Součet		117,360			
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	10,248	100,00	1 024,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		" 100% výkopku pro sloupky					
	VV		3,014*2		6,028			
	VV		Součet		6,028			
	VV		6,028*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		10,248			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	180501111	Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	117,360	30,00	3 520,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu s odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) na přípravu půdy, b) dodávku drnu, c) zaliti vodou, toto lze oceňovat cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) uložení odpadu na skládku. 3. Schematický nákres je v příloze č. 2 Všeobecných podmínek.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"002_IO 04_Podélné řezy oplocení					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy a řezy.pdf					
	VV		"TZ_IO 04 _Technická zpráva.pdf					
	VV		" zpětná úprava po provedení oplocení původně sejmutým drnem					
	VV		(60,100+51,300)*0,600 " část 3		66,840			
	VV		70,200*0,600 " část 4		42,120			
	VV		14,000*0,600 " část 5		8,400			
	VV		Součet		117,360			
16	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	117,360	9,00	1 056,24	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"002_IO 04_Podélné řezy oplocení					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy a řezy.pdf					
	VV		"TZ_IO 04 _Technická zpráva.pdf					
	VV		" zpětná úprava po provedení oplocení před pokládkou drnu					
	VV		(60,100+51,300)*0,600 " část 3		66,840			
	VV		70,200*0,600 " část 4		42,120			
	VV		14,000*0,600 " část 5		8,400			
	VV		Součet		117,360			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				421 673,15	
17	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	82,000	250,00	20 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro zaliti (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"002_IO 04_Podélné řezy oplocení					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy a řezy.pdf					
	VV		"TZ_IO 04 _Technická zpráva.pdf					
	VV		35,000+12,000 " část 3 (ozn. B a C)		47,000			
	VV		29,000 " část 4 (ozn. B)		29,000			
	VV		6,000 " část 5 (ozn. B)		6,000			
	VV		Součet		82,000			
18	*M*	*553423950.1*	*sloupek plotový hladký, barva šedá grafitová, dl 2400 mm, 60x40x1,5 mm*	*kus*	*82,000*	*550,00*	*45 100,00*	
19	K	340000998.1	Řezání dílců z betonu tl do 50 mm	m	0,735	140,59	103,33	
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"002_IO 04_Podélné řezy oplocení					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy a řezy.pdf					
	VV		"TZ_IO 04 _Technická zpráva.pdf					
	VV		0,245*1 " část 3		0,245			
	VV		0,245*1 " část 4		0,245			
	VV		0,245*1 " část 5		0,245			
	VV		Součet		0,735			
20	K	348121211	Montáž podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	kus	3,000	313,72	941,16	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku držáků desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desky; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"002_IO 04_Podélné řezy oplocení					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy a řezy.pdf					
	VV		"TZ_IO 04 _Technická zpráva.pdf					
	VV		1,000 " část 3		1,000			
	VV		1,000 " část 4		1,000			
	VV		1,000 " část 5		1,000			
	VV		Součet		3,000			
21	*M*	*592315100.1*	*držák plotové podhrabové desky pro plotový sloupek 60x40 mm*	*kus*	*6,000*	*165,00*	*990,00*	
22	*M*	*59233120*	*deska plotová betonová 290x5x29 cm*	*kus*	*3,030*	*650,00*	*1 969,50*	*CS ÚRS 2018 01*
23	K	348121221	Montáž podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	76,000	349,41	26 555,16	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku držáků desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desky; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"002_IO 04_Podélné řezy oplocení					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy a řezy.pdf					
	VV		"TZ_IO 04 _Technická zpráva.pdf					
	VV		23,000+10,000 " část 3		33,000			
	VV		28,000+10,000 " část 4		38,000			
	VV		5,000 " část 5		5,000			
	VV		Součet		76,000			
24	*M*	*59233120*	*deska plotová betonová 290x5x29 cm*	*kus*	*76,760*	*650,00*	*49 894,00*	*CS ÚRS 2018 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		76*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		76,760			
25	*M*	*592315100.1*	*držák plotové podhrabové desky pro plotový sloupek 60x40 mm*	*kus*	*152,000*	*165,00*	*25 080,00*	
26	K	348171130	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	195,600	150,00	29 340,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"001_IO 04_Situace oplocení.pdf					
	VV		"002_IO 04_Podélné řezy oplocení					
	VV		"003_IO 04_Vzorové pohledy a řezy.pdf					
	VV		"TZ_IO 04 _Technická zpráva.pdf					
	VV		60,100+51,300 " část 3		111,400			
	VV		70,200 " část 4		70,200			
	VV		14,000 " část 5		14,000			
	VV		Součet		195,600			
27	*M*	*55342001*	*úchyt montážní plotový pro upevnění plotového dílce, sada 4 úchytů*	*sada*	*79,000*	*200,00*	*15 800,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		1,000+23,000+10,000 " část 3		34,000			
	VV		1,000+28,000+10,000 " část 4		39,000			
	VV		1,000+5,000 " část 5		6,000			
	VV		Součet		79,000			
28	*M*	*553423900.1*	*plotový 2D dilec tl. 5 mm 2500 x 1830 mm barva antracit (RAL 7016)*	*kus*	*79,000*	*2 600,00*	*205 400,00*	
	VV		1,000+23,000+10,000 " část 3		34,000			
	VV		1,000+28,000+10,000 " část 4		39,000			
	VV		1,000+5,000 " část 5		6,000			
	VV		Součet		79,000			
	D	998	Přesun hmot				7 335,30	
29	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	24,451	150,00	3 667,65	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových*					
30	K	998232121	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	24,451	150,00	3 667,65	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 400,00	
31	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	16,000	400,00	6 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*8,000 " směrové a výškové vytýčení stavby, kontrolní měření		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:

06 - IO 05 - Veřejné osvětlení

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **676 103,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	676 103,00	21,00%	141 981,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **818 084,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
06 - IO 05 - Veřejné osvětlení

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**676 103,00**
M - Práce a dodávky M	676 103,00
21-M - Elektromontáže	506 575,00
21-M.1 - Elektromontáže	74 225,00
21-M.2 - Materiál elektromontážní	432 350,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	169 528,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
06 - IO 05 - Veřejné osvětlení

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**676 103,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				676 103,00	
	D	21-M	Elektromontáže				506 575,00	
	D	21-M.1	Elektromontáže				74 225,00	
1	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	330,000	35,00	11 550,00	
2	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	135,000	35,00	4 725,00	
3	K	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	3,000	150,00	450,00	
4	K	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	12,000	150,00	1 800,00	
5	K	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	15,000	100,00	1 500,00	
6	K	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	15,000	450,00	6 750,00	
7	K	210220002	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	35,000	40,00	1 400,00	
8	K	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	330,000	40,00	13 200,00	
9	K	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	150,000	23,00	3 450,00	
10	K	210810013	kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	330,000	25,00	8 250,00	
11	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,000	5,00	15,00	
12	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	12,000	5,00	60,00	
13	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,000	5,00	15,00	
14	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	12,000	5,00	60,00	
15	K	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	8,000	500,00	4 000,00	
16	K	219000221	autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t	hod	10,000	700,00	7 000,00	
17	K	D	Doprava	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
18	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
19	K	PV	Přidružené výkony	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
20	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	21-M.2	Materiál elektromontážní				432 350,00	
21	*M*	*561229*	*stožár osvětl bezpat lehčený 5m žárZn*	*ks*	*15,000*	*3 500,00*	*52 500,00*	
22	*M*	*533052*	*svítidlo venk výbojkové Z1/SHC 70W*	*ks*	*3,000*	*1 900,00*	*5 700,00*	
23	*M*	*593241*	*výbojka sodík Master SON-T PIA plus E 70W*	*ks*	*3,000*	*200,00*	*600,00*	
24	*M*	*533052.1*	*svítidlo venk v provedení LED 70W na stožár*	*ks*	*12,000*	*25 000,00*	*300 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *vč.zdroje*					
25	*M*	*295001*	*vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)*	*m*	*330,000*	*35,00*	*11 550,00*	
26	*M*	*295064*	*svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8*	*ks*	*35,000*	*25,00*	*875,00*	
27	*M*	*295011*	*vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)*	*m*	*35,000*	*35,00*	*1 225,00*	
28	*M*	*101209*	*kabel CYKY 4x10*	*m*	*330,000*	*90,00*	*29 700,00*	
29	*M*	*101105*	*kabel CYKY 3x1,5*	*m*	*150,000*	*15,00*	*2 250,00*	
30	*M*	*579301*	*elvýzbroj stožáru do 35mm2*	*ks*	*15,000*	*450,00*	*6 750,00*	
31	*M*	*579291*	*/elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20*	*ks*	*15,000*	*30,00*	*450,00*	
32	*M*	*321500*	*roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm*	*m*	*330,000*	*25,00*	*8 250,00*	
33	K	D	Doprava	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
34	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
35	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
36	K	PV	Přidružené výkony	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
37	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				169 528,00	
38	K	460050704	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.4/ko1.0	m3	3,750	950,00	3 562,50	
39	K	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	15,000	500,00	7 500,00	
40	K	460200164	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/ko1.0	m	290,000	150,00	43 500,00	
41	K	460420381	kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	290,000	80,00	23 200,00	
42	K	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	290,000	4,00	1 160,00	
43	K	460560164	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4	m	290,000	80,00	23 200,00	
44	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,750	350,00	1 312,50	
45	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	22,040	350,00	7 714,00	
46	K	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	101,500	30,00	3 045,00	
47	*M*	*46134*	*beton B13,5*	*m3*	*3,150*	*2 200,00*	*6 930,00*	
48	*M*	*46452*	*stožárové pouzdro plast SP250/1000*	*ks*	*15,000*	*700,00*	*10 500,00*	
49	*M*	*46114*	*písek kopaný 0-2mm*	*m3*	*20,300*	*180,00*	*3 654,00*	
50	*M*	*46164*	*kryci deska KD1(50/17/3,5cm)*	*ks*	*580,000*	*35,00*	*20 300,00*	
51	*M*	*46381*	*výstražná fólie šířka 0,2m*	*m*	*290,000*	*5,00*	*1 450,00*	
52	K	D	Doprava	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
53	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
54	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
55	K	PV	Přidružené výkony	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
56	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	2 500,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
07 - IO 06 - Venkovní kanalizace
Soupis:

07.1 - IO 09.1 - Splašková kanalizace

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **620 518,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	620 518,00	21,00%	130 308,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **750 826,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
07 - IO 06 - Venkovní kanalizace
Soupis:
07.1 - IO 09.1 - Splašková kanalizace

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**620 518,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	610 918,00
1 - Zemní práce	247 418,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 333,50
4 - Vodorovné konstrukce	24 526,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 377,37
8 - Trubní vedení	206 536,70
997 - Přesun sutě	7 562,50
998 - Přesun hmot	114 162,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
07 - IO 06 - Venkovní kanalizace
Soupis:
07.1 - IO 09.1 - Splašková kanalizace

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**620 518,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				610 918,00	
	D	1	Zemní práce				247 418,83	
1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		1,500*2 " vodovod		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	1,500	300,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		1,500 " B 300		1,500			
	VV		Součet		1,500			
3	K	119002311	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm zřízení	m2	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		"IO 06_004b_podélný profil staky A-A.pdf					
	VV		(2,500*1,000)*6 " 6x po úsecích mezi šachtami		15,000			
	VV		Součet		15,000			
4	K	119002312	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm odstranění	m2	15,000	20,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
5	K	119003141	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení	m	198,600	75,00	14 895,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		74,000*2+15,000*2+2,000*3 " stoka A, A-A DN 250		184,000			
	VV		3,000*2+2,300*2+2,000*2 " domovní přípojky DN 160		14,600			
	VV		Součet		198,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	119003142	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění	m	198,600	15,00	2 979,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*				
7	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*				
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		"IO 06_004b_podélný profil staky A-A.pdf					
	VV		2,500*6 " 6x po úsecích mezi šachtami		15,000			
	VV		Součet		15,000			
8	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*				
9	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,910	300,00	2 673,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lice vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.*				
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		(1,500*2)*(1,200*1,500) " vodovod		5,400			
	VV		1,500*(1,300*1,800) " B 300		3,510			
	VV		Součet		8,910			
10	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	3,440	4 500,00	15 480,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*				
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		"IO 06_004b_podélný profil staky A-A.pdf					
	VV		(7,937+14,010+26,999+9,579+3,008+4,725)*2*2,50/100 " 2,5 % bourání beton. konstrukcí ve výkopu		3,313			
	VV		Mezisoučet		3,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*PI*0,210*0,210+2*PI*0,210*1,400)*0,060 " RŠ 1 (bourání stáv. stoky B 300 pro novou šachtu)		0,127			
	VV		Mezisoučet		0,127			
	VV		Součet		3,440			
11	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	74,270	185,00	13 739,95	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		"IO 06_004b_podélný profil staky A-A.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		8,800*0,750*((2,430+2,380)/2)*50/100 " část mezi RŠ 1 a RŠ 2		7,937			
	VV		16,000*0,750*((2,380+2,290)/2)*50/100 " část mezi RŠ 2 a RŠ 3		14,010			
	VV		32,800*0,750*((2,290+2,100)/2)*50/100 " část mezi RŠ 3 a RŠ 4		26,999			
	VV		12,400*0,750*((2,100+2,020)/2)*50/100 " část mezi RŠ 4 a RŠ 5		9,579			
	VV		4,000*0,750*((2,020+1,990)/2)*50/100 " část mezi RŠ 5 a RŠ 5a		3,008			
	VV		7,000*0,750*((2,100+1,500)/2)*50/100 " část mezi RŠ 4 a RŠ 7		4,725			
	VV		Mezisoučet		66,258			
	VV		" rozšíření výkopu v místě RŠ 0 475 mm na každou stranu					
	VV		(1,700*2)*0,475*2,380*50/100 " RŠ 2		1,922			
	VV		(1,700*2)*0,475*2,290*50/100 " RŠ 3		1,849			
	VV		(1,700*2)*0,475*2,100*50/100 " RŠ 4		1,696			
	VV		(1,700*2)*0,475*2,020*50/100 " RŠ 5		1,631			
	VV		(1,700*2)*0,475*1,990*50/100 " RŠ 5a		1,607			
	VV		(1,700*2)*0,475*1,500*50/100 " RŠ 7		1,211			
	VV		Mezisoučet		9,916			
	VV		-(66,258+9,916)*2,50/100 " odpočet 2,5 % bourání beton. konstrukcí ve výkopu		-1,904			
	VV		Součet		74,270			
12	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	22,281	18,00	401,06	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		74,27*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		22,281			
13	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	4,106	650,00	2 668,90	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započitán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		"IO 06_004b_podélný profil staky A-A.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		(3,000+2,300+2,000)*0,750*1,500*50/100 " domovní přípojky DN 160		4,106			
	VV		Součet		4,106			
14	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,232	100,00	123,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započitán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů*					
	VV		4,106*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,232			
15	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	74,270	400,00	29 708,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		"IO 06_004b_podélný profil staky A-A.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		8,800*0,750*((2,430+2,380)/2)*50/100 " část mezi RŠ 1 a RŠ 2		7,937			
	VV		16,000*0,750*((2,380+2,290)/2)*50/100 " část mezi RŠ 2 a RŠ 3		14,010			
	VV		32,800*0,750*((2,290+2,100)/2)*50/100 " část mezi RŠ 3 a RŠ 4		26,999			
	VV		12,400*0,750*((2,100+2,020)/2)*50/100 " část mezi RŠ 4 a RŠ 5		9,579			
	VV		4,000*0,750*((2,020+1,990)/2)*50/100 " část mezi RŠ 5 a RŠ 5a		3,008			
	VV		7,000*0,750*((2,100+1,500)/2)*50/100 " část mezi RŠ 4 a RŠ 7		4,725			
	VV		Mezisoučet		66,258			
	VV		" rozšíření výkopu v místě RŠ 0 475 mm na každou stranu					
	VV		(1,700*2)*0,475*2,380*50/100 " RŠ 2		1,922			
	VV		(1,700*2)*0,475*2,290*50/100 " RŠ 3		1,849			
	VV		(1,700*2)*0,475*2,100*50/100 " RŠ 4		1,696			
	VV		(1,700*2)*0,475*2,020*50/100 " RŠ 5		1,631			
	VV		(1,700*2)*0,475*1,990*50/100 " RŠ 5a		1,607			
	VV		(1,700*2)*0,475*1,500*50/100 " RŠ 7		1,211			
	VV		Mezisoučet		9,916			
	VV		-(66,258+9,916)*2,50/100 " odpočet 2,5 % bourání beton. konstrukcí ve výkopu		-1,904			
	VV		Součet		74,270			
16	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	22,281	35,00	779,84	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		74,27*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		22,281			
17	K	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	4,106	1 000,00	4 106,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		"IO 06_004b_podélný profil staky A-A.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		(3,000+2,300+2,000)*0,750*1,500*50/100 " domovní přípojky DN 160		4,106			
	VV		Součet		4,106			
18	K	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,232	150,00	184,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů*					
	VV		4,106*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,232			
19	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,511	700,00	2 457,70	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		(1,700*1,700)*2,430*50/100 " RŠ 1		3,511			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,511			
20	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,053	85,00	89,51	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		3,511*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,053			
21	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	3,511	1 000,00	3 511,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		(1,700*1,700)*2,430*50/100 " RŠ 1		3,511			
	VV		Součet		3,511			
22	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,053	120,00	126,36	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		3,511*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,053			
23	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	16,524	75,00	1 239,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		(1,700*4)*2,430 " RŠ 1		16,524			
	VV		Součet		16,524			
24	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	16,524	30,00	495,72	CS ÚRS 2018 01
25	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	7,023	35,00	245,81	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		(1,700*1,700)*2,430 " RŠ 1		7,023			
	VV		Součet		7,023			
26	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	7,023	9,00	63,21	CS ÚRS 2018 01
27	K	151401501	Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	7,023	9,00	63,21	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro druhé a každé další přepažování po skončení vykopávky, předepisuje-li je projekt (např. kladení druhého potrubí ve výkopu, nikoliv však drenáže, nebo pro provedení izolace konstrukce nebo ochranné přizdívky apod. ve výkopu).*					
28	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	353,368	75,00	26 502,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"IO 06_004b_podélný profil staky A-A.pdf					
	VV		8,800*2*((2,430+2,380)/2) " část mezi RŠ 1 a RŠ 2		42,328			
	VV		16,000*2*((2,380+2,290)/2) " část mezi RŠ 2 a RŠ 3		74,720			
	VV		32,800*2*((2,290+2,100)/2) " část mezi RŠ 3 a RŠ 4		143,992			
	VV		12,400*2*((2,100+2,020)/2) " část mezi RŠ 4 a RŠ 5		51,088			
	VV		4,000*2*((2,020+1,990)/2) " část mezi RŠ 5 a RŠ 5a		16,040			
	VV		7,000*2*((2,100+1,500)/2) " část mezi RŠ 4 a RŠ 7		25,200			
	VV		Součet		353,368			
29	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	353,368	30,00	10 601,04	CS ÚRS 2018 01
30	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	85,994	65,00	5 589,61	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
	VV		4,106+4,106 " domovní přípojky DN 160 (podíl 100%)		8,212			
	VV		(74,270+74,270+7,023)*50/100 " stoky A, A-A (podíl 50%)		77,782			
	VV		Součet		85,994			
31	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	114,726	55,00	6 309,93	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		57,363 " výkopek pro zpětný zásyp (v zeleni) na deponii na staveništi		57,363			
	VV		57,363 " výkopek pro zpětný zásyp (v zeleni) z deponie na staveništi do výkopu		57,363			
	VV		Součet		114,726			
32	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	106,411	115,00	12 237,27	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		74,270*2+4,106*2+3,511*2-57,363 " přebytečný výkopek na řízenou skládku		106,411			
	VV		Součet		106,411			
33	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	57,363	130,00	7 457,19	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
	VV		57,363 " výkopek na deponii pro zpětný zásyp		57,363			
34	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	57,363	12,00	688,36	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodoteči a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;*					
	PSC		*b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.*					
	VV		57,363 " deponie výkopku pro zpětný zásyp na staveništi		57,363			
35	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	180,899	100,00	18 089,90	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		74,270*2+4,106*2+3,511*2-57,363 " přebytečný výkopek na řízenou skládku		106,411			
	VV		Součet		106,411			
	VV		106,411*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		180,899			
36	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	105,939	65,00	6 886,04	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí,*					
	PSC		*přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		"IO 06_004b_podélný profil staky A-A.pdf					
	VV		" zpětný zásyp vytěženou zeminou					
	VV		8,800*0,750*((2,430+2,380)/2) " část mezi RŠ 1 a RŠ 2		15,873			
	VV		16,000*0,750*((2,380+2,290)/2) " část mezi RŠ 2 a RŠ 3		28,020			
	VV		19,200*0,750*((2,290+2,100)/2) " část mezi RŠ 3 a RŠ 4		31,608			
	VV		3,000*0,750*1,500 " domovní přípojka DN 160		3,375			
	VV		(1,700*2)*0,475*2,380 " RŠ 2		3,844			
	VV		(1,700*2)*0,475*2,290 " RŠ 3		3,698			
	VV		-(8,800+16,000+19,200)*0,750*0,150 " odpočet ŠTP lože tl. 150 mm DN 250		-4,950			
	VV		-3,000*0,750*0,150 " odpočet ŠTP lože tl. 150 mm DN 160		-0,338			
	VV		-(8,800+16,000+19,200)*0,750*0,520 " odpočet ŠTP obsypu potrubí DN 250		-17,160			
	VV		-3,000*0,750*0,430 " odpočet ŠTP obsypu potrubí DN 160		-0,968			
	VV		-(PI*0,620*0,620*2,380) " odpočet RŠ 2		-2,874			
	VV		-(PI*0,620*0,620*2,290) " odpočet RŠ 3		-2,765			
	VV		Mezisoučet - část zásypu výkopkem		57,363			
	VV		" pětný zásyp nesedavým (nakupovaným) materiálem					
	VV		13,600*0,750*((2,290+2,100)/2) " část mezi RŠ 3 a RŠ 4		22,389			
	VV		12,400*0,750*((2,100+2,020)/2) " část mezi RŠ 4 a RŠ 5		19,158			
	VV		4,000*0,750*((2,020+1,990)/2) " část mezi RŠ 5 a RŠ 5a		6,015			
	VV		7,000*0,750*((2,100+1,500)/2) " část mezi RŠ 4 a RŠ 7		9,450			
	VV		(2,300+2,000)*0,750*1,500 " domovní přípojky DN 160		4,838			
	VV		(1,700*1,700)*2,430 " RŠ 1		7,023			
	VV		(1,700*2)*0,475*2,100 " RŠ 4		3,392			
	VV		(1,700*2)*0,475*2,020 " RŠ 5		3,262			
	VV		(1,700*2)*0,475*1,990 " RŠ 5a		3,214			
	VV		(1,700*2)*0,475*1,500 " RŠ 7		2,423			
	VV		-(13,600+12,400+4,000+7,000)*0,750*0,150 " odpočet ŠTP lože tl. 150 mm DN 250		-4,163			
	VV		-(2,300+2,000)*0,750*0,150 " odpočet ŠTP lože tl. 150 mm DN 160		-0,484			
	VV		-(13,600+12,400+4,000+7,000)*0,750*0,520 " odpočet ŠTP obsypu potrubí DN 250		-14,430			
	VV		-(2,300+2,000)*0,750*0,430 " odpočet ŠTP obsypu potrubí DN 160		-1,387			
	VV		-(PI*0,620*0,620*2,430) " odpočet objemu RŠ 1		-2,935			
	VV		-(PI*0,620*0,620*2,100) " odpočet objemu RŠ 4		-2,536			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(PI*0,620*0,620*2,020) " odpočet objemu RŠ 5		-2,439			
	VV		-(PI*0,620*0,620*1,990) " odpočet objemu RŠ 5a		-2,403			
	VV		-(PI*0,620*0,620*1,500) " odpočet objemu RŠ 7		-1,811			
	VV		Mezisoučet - část zásypu ŠD fr. 0-32		48,576			
	VV		Součet		105,939			
37	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0-32*	*t*	*97,152*	*300,00*	*29 145,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		48,576*2 'Přepočtené koeficientem množství		97,152			
38	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	32,548	280,00	9 113,44	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_005_uložení potrubí.pdf					
	VV		(74,000+15,000)*0,750*0,520 " stoka A, A-A DN 250		34,710			
	VV		(3,000+2,300+2,000)*0,750*0,430 " domovní přípojky DN 160		2,354			
	VV		" Odpočet objemu potrubí					
	VV		-(PI*0,125*0,125*89,000) " DN 250		-4,369			
	VV		-(PI*0,080*0,080*7,300) "DN 160		-0,147			
	VV		Součet		32,548			
39	*M*	*583312000*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*65,096*	*180,00*	*11 717,28*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		32,548*2 'Přepočtené koeficientem množství		65,096			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 333,50	
40	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	96,300	20,00	1 926,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		74,000+15,000 " stoka A, A-A DN 250		89,000			
	VV		3,000+2,300+2,000 " domovní přípojky DN 160		7,300			
	VV		Součet		96,300			
41	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	96,300	25,00	2 407,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		74,000+15,000 " stoka A, A-A DN 250		89,000			
	VV		3,000+2,300+2,000 " domovní přípojky DN 160		7,300			
	VV		Součet		96,300			
	D	4	Vodorovné konstrukce				24 526,80	
42	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	10,834	600,00	6 500,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_005_uložení potrubí.pdf					
	VV		(74,000+15,000)*0,750*0,150 " stoka A, A-A DN 250		10,013			
	VV		(3,000+2,300+2,000)*0,750*0,150 " domovní přípojky DN 160		0,821			
	VV		Součet		10,834			
43	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	3,035	2 300,00	6 980,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_003_revizní šachta.pdf					
	VV		(1,700*1,700)*0,150*7 " RŠ 1,2,3,4,5,5a,7 (pod šachtové dno RŠ - tl. 150 mm)		3,035			
	VV		Součet		3,035			
44	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	7,140	250,00	1 785,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_003_revizní šachta.pdf					
	VV		(1,700*4)*0,150*7 " RŠ 1,2,3,4,5,5a,7 (pod šachtové dno RŠ - tl. 150 mm)		7,140			
	VV		Součet		7,140			
45	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,117	25 000,00	2 925,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_003_revizní šachta.pdf					
	VV		(1,700*1,700)*7*4,44*0,001 " RŠ 1,2,3,4,5,5a,7 (pod šachtové dno RŠ - 1x KARI 6/100/100 mm)		0,090			
	VV		0,090*30/100 " přípočet 30% na prostřih		0,027			
	VV		Součet		0,117			
46	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	12,000	310,00	3 720,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti přilnavosti betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek pražců. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_003_revizní šachta.pdf					
	VV		1,000 " RŠ 1 (10 cm)		1,000			
	VV		1,000 " RŠ 2 (8 cm)		1,000			
	VV		4,000 " RŠ 3 (4x 6 cm)		4,000			
	VV		1,000 " RŠ 4 (6 cm)		1,000			
	VV		1,000+2,000 " RŠ 5 (10 cm + 2x 6 cm)		3,000			
	VV		1,000+1,000 " RŠ 5a (10 cm + 8 cm)		2,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	*M*	*59224176*	*prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm*	*kus*	*2,020*	*220,00*	*444,40*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
48	*M*	*59224176.1*	*prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm*	*kus*	*3,030*	*250,00*	*757,50*	
	VV		3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			
49	*M*	*59224176.2*	*prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm*	*kus*	*7,070*	*200,00*	*1 414,00*	
	VV		7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,070			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 377,37	
50	K	617633112	Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a kuželových	m2	16,493	310,00	5 112,83	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se oceni cenami souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu.*					
	VV		"IO 06_006_rezizní šachta.pdf					
	VV		(2*PI*0,500*0,500+2*PI*0,500*0,250)*7 " RŠ 1,2,3,4,5,5a,7 (stěny šachtového dna)		16,493			
	VV		Součet		16,493			
51	K	632452113	Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým	m2	5,498	230,00	1 264,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 06_006_rezizní šachta.pdf					
	VV		7*(PI*(0,500)^2) " RŠ 1,2,3,4,5,5a,7 (dno)		5,498			
	VV		Součet		5,498			
	D	8	Trubní vedení				206 536,70	
52	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	7,300	270,00	1 971,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, připojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartnich podminkách uložení, vysoké teplotni a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, připojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &lgt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		3,000+2,300+2,000 " domovní přípojky DN 160		7,300			
	VV		Součet		7,300			
53	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250	m	89,000	600,00	53 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, připojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartnich podminkách uložení, vysoké teplotni a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, připojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &lgt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		74,000+15,000 " stoka A, A-A DN 250		89,000			
	VV		Součet		89,000			
54	K	877360440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových vložek DN 250	kus	15,000	230,00	3 450,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňuji ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicich kroužků, pokud tyto nejsou součásti dodávky tvarovek.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		1,000 " RŠ 1		1,000			
	VV		2,000+1,000 " RŠ 2		3,000			
	VV		2,000 " RŠ 3		2,000			
	VV		3,000 " RŠ 4		3,000			
	VV		2,000+1,000+1,000 " RŠ 5		4,000			
	VV		1,000 " RŠ 5a		1,000			
	VV		1,000 " RŠ 7		1,000			
	VV		Součet		15,000			
55	*M*	*286174820*	*vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 250*	*kus*	*12,000*	*380,00*	*4 560,00*	*CS ÚRS 2018 01*
56	*M*	*286174800*	*vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160*	*kus*	*3,000*	*420,00*	*1 260,00*	*CS ÚRS 2018 01*
57	K	877365211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňuji ve ve specifikaci.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		1,000 " DN160		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	*M*	*286113710*	*koleno kanalizační PVC 250x45°*	*kus*	*1,000*	*580,00*	*580,00*	*CS ÚRS 2018 01*
59	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	7,300	20,00	146,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přisun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		3,000+2,300+2,000 " domovní přípojky DN 160		7,300			
	VV		Součet		7,300			
60	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	89,000	25,00	2 225,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přisun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		74,000+15,000 " stoka A, A-A DN 250		89,000			
	VV		Součet		89,000			
61	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	9,000	1 100,00	9 900,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel. 3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým betonem. Tyto náklady se oceňují: a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu, b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého betonu části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_003_revizní šachta.pdf					
	VV		2,000 " RŠ 1		2,000			
	VV		2,000 " RŠ 2		2,000			
	VV		2,000 " RŠ 3		2,000			
	VV		1,000 " RŠ 4		1,000			
	VV		1,000 " RŠ 5		1,000			
	VV		1,000 " RŠ 5a		1,000			
	VV		Součet		9,000			
62	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	7,000	8 900,00	62 300,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_003_revizní šachta.pdf					
	VV		1,000*7 " RŠ 1,2,3,4,5,5a,7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
63	*M*	*592241600*	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm*	*kus*	*19,190*	*980,00*	*18 806,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		4,000 " RŠ 1		4,000			
	VV		4,000 " RŠ 2		4,000			
	VV		3,000 " RŠ 3		3,000			
	VV		3,000 " RŠ 4		3,000			
	VV		2,000 " RŠ 5		2,000			
	VV		2,000 " RŠ5a		2,000			
	VV		1,000 " RŠ 7		1,000			
	VV		Součet		19,000			
	VV		19*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		19,190			
64	*M*	*592241680*	*skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová*	*kus*	*7,070*	*1 950,00*	*13 786,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,070			
65	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	7,000	400,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_003_revizní šachta.pdf					
	VV		1,000*7 " RŠ 1,2,3,4,5,5a,7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
66	*M*	*552410310*	*poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací*	*kus*	*7,000*	*3 900,00*	*27 300,00*	*CS ÚRS 2018 01*
67	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	96,300	30,00	2 889,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_005_uložení potrubí.pdf					
	VV		74,000+15,000 " stoka A, A-A DN 250		89,000			
	VV		3,000+2,300+2,000 " domovní přípojky DN 160		7,300			
	VV		Součet		96,300			
68	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	96,300	10,00	963,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_005_uložení potrubí.pdf					
	VV		74,000+15,000 " stoka A, A-A DN 250		89,000			
	VV		3,000+2,300+2,000 " domovní přípojky DN 160		7,300			
	VV		Součet		96,300			
	D	997	Přesun sutě				7 562,50	
69	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,256	350,00	2 889,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
70	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	41,280	45,00	1 857,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
	VV		8,256*5 'Přepočtené koeficientem množství		41,280			
71	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,256	180,00	1 486,08	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
72	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,024	9,00	297,22	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
	VV		8,256*4 'Přepočtené koeficientem množství		33,024			
73	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	8,256	125,00	1 032,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	D	998	Přesun hmot				114 162,30	
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	126,847	450,00	57 081,15	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					
75	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	126,847	450,00	57 081,15	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				9 600,00	
76	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	24,000	400,00	9 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,000 " směrové a výškové vytýčení trasy stok a přípojek		6,000			
	VV		3*6,000 " průběžné a kontrolní měření během provádění prací		18,000			
	VV		Součet		24,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
07 - IO 06 - Venkovní kanalizace
Soupis:

07.2 - IO 09.2 - Dešťová kanalizace

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**895 223,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	895 223,00	21,00%	187 996,80
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 083 219,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
07 - IO 06 - Venkovní kanalizace
Soupis:
07.2 - IO 09.2 - Dešťová kanalizace

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**895 223,17**
HSV - Práce a dodávky HSV	880 823,17
1 - Zemní práce	303 582,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 441,50
4 - Vodorovné konstrukce	23 214,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 324,86
8 - Trubní vedení	329 107,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 850,00
997 - Přesun sutě	9 831,44
998 - Přesun hmot	134 470,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
07 - IO 06 - Venkovní kanalizace
Soupis:
07.2 - IO 09.2 - Dešťová kanalizace

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**895 223,17**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				880 823,17	
	D	1	Zemní práce				303 582,67	
1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	1,500	200,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004c_podélný profil stoky B.pdf					
	VV		1,500*1 " vodovod		1,500			
	VV		Součet		1,500			
2	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004c_podélný profil stoky B.pdf					
	VV		0,750*2 " PVC DN 160		1,500			
	VV		1,500 " B 300		1,500			
	VV		Součet		3,000			
3	K	119002311	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm zřízení	m2	12,500	175,00	2 187,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004c_podélný profil stoky B.pdf					
	VV		"IO 06_004d_podélný profil staky B-A.pdf					
	VV		(2,500*1,000)*5 " 5x po úsecích mezi šachtami		12,500			
	VV		Součet		12,500			
4	K	119002312	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm odstranění	m2	12,500	20,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
5	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	12,500	150,00	1 875,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
	VV		"IO 06_004c_podélný profil stoky B.pdf					
	VV		"IO 06_004d_podélný profil staky B-A.pdf					
	VV		2,500*5 " 5x po úsecích mezi šachtami		12,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,500			
6	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	12,500	30,00	375,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
7	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	7,830	300,00	2 349,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004c_podélný profil stoky B.pdf					
	VV		(0,750*1)*(1,200*1,500) " vodovod		1,350			
	VV		(0,750*2)*(1,200*1,650) " PVC DN 160		2,970			
	VV		1,500*(1,300*1,800) " B 300		3,510			
	VV		Součet		7,830			
8	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	4,472	4 500,00	20 124,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004a_podélný profil stoky A.pdf					
	VV		"IO 06_004b_podélný profil staky A-A.pdf					
	VV		(78,967*2+7,930*2)*2,50/100 " 2,5 % bourání beton. konstrukcí ve výkopu		4,345			
	VV		Mezisoučet		4,345			
	VV		(2*Pi*0,210*0,210+2*Pi*0,210*1,400)*0,060 " RŠ 8 (zřízení nové šachty na stáv. kanalizaci B 300)		0,127			
	VV		Mezisoučet		0,127			
	VV		Součet		4,472			
9	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	39,512	200,00	7 902,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_008_vsakovací bloky.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		14,000*1,650*1,400*50/100 " vsakovací bloky		16,170			
	VV		((0,600+1,300)*1,400/2)*14,000*2*50/100 " rozšíření a svahování jámy v poměru 2:1		18,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((0,600+1,300)*1,400/2)*3,550*2*50/100 " dtto		4,722			
	VV		Součet		39,512			
10	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	11,854	18,00	213,37	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*					
	VV		39,512*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		11,854			
11	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	39,512	280,00	11 063,36	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_008_vsakovací bloky.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		14,000*1,650*1,400*50/100 " vsakovací bloky		16,170			
	VV		((0,600+1,300)*1,400/2)*14,000*2*50/100 " rozšíření a svahování jámy v poměru 2:1		18,620			
	VV		((0,600+1,300)*1,400/2)*3,550*2*50/100 " dtto		4,722			
	VV		Součet		39,512			
12	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	11,854	35,00	414,89	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*					
	VV		39,512*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		11,854			
13	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	84,725	200,00	16 945,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004c_podélný profil stoky B.pdf					
	VV		"IO 06_004d_podélný profil staky B-A.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		8,600*0,750*((2,000+1,990)/2)*50/100 " část mezi RŠ 8 a RŠ 9		6,434			
	VV		18,200*0,750*1,990*50/100 " část mezi RŠ 9 a RŠ 10		13,582			
	VV		32,800*0,750*1,990*50/100 " část mezi RŠ 10 a RŠ 11		24,477			
	VV		21,800*0,750*((1,990+2,050)/2)*50/100 " část mezi RŠ 11 a RŠ 11a		16,514			
	VV		15,000*0,750*((1,990+1,800)/2)*50/100 " část mezi RŠ 11 a RŠ 13		10,659			
	VV		11,000*0,750*((1,990+1,550)/2)*50/100 " část mezi UV a RŠ 10		7,301			
	VV		Mezisoučet		78,967			
	VV		" rozšíření výkopu v místě RŠ 0 475 mm na každou stranu					
	VV		(1,700*2)*0,475*1,990*50/100 " RŠ 9		1,607			
	VV		(1,700*2)*0,475*1,990*50/100 " RŠ 10		1,607			
	VV		(1,700*2)*0,475*1,990*50/100 " RŠ 11		1,607			
	VV		(1,700*2)*0,475*2,050*50/100 " RŠ 11a		1,655			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,700*2)*0,475*1,800*50/100 " RŠ 13		1,454			
	VV		Mezisoučet		7,930			
	VV		-(78,967+7,930)*2,50/100 " odpočet 2,5 % bourání beton. konstrukcí ve výkopu		-2,172			
	VV		Součet		84,725			
14	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	25,418	18,00	457,52	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stržе pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		84,725*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		25,418			
15	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	1,969	650,00	1 279,85	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započitán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004c_podélný profil stoky B.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		3,500*0,750*1,500*50/100 " domovní přípojky DN 160		1,969			
	VV		Součet		1,969			
16	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,591	100,00	59,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započitán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů*					
	VV		1,969*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,591			
17	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	84,725	400,00	33 890,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stržе pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004c_podélný profil stoky B.pdf					
	VV		"IO 06_004d_podélný profil staky B-A.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		8,600*0,750*((2,000+1,990)/2)*50/100 " část mezi RŠ 8 a RŠ 9		6,434			
	VV		18,200*0,750*1,990*50/100 " část mezi RŠ 9 a RŠ 10		13,582			
	VV		32,800*0,750*1,990*50/100 " část mezi RŠ 10 a RŠ 11		24,477			
	VV		21,800*0,750*((1,990+2,050)/2)*50/100 " část mezi RŠ 11 a RŠ 11a		16,514			
	VV		15,000*0,750*((1,990+1,800)/2)*50/100 " část mezi RŠ 11 a RŠ 13		10,659			
	VV		11,000*0,750*((1,990+1,550)/2)*50/100 " část mezi UV a RŠ 10		7,301			
	VV		Mezisoučet		78,967			
	VV		" rozšíření výkopu v místě RŠ 0 475 mm na každou stranu					
	VV		(1,700*2)*0,475*1,990*50/100 " RŠ 9		1,607			
	VV		(1,700*2)*0,475*1,990*50/100 " RŠ 10		1,607			
	VV		(1,700*2)*0,475*1,990*50/100 " RŠ 11		1,607			
	VV		(1,700*2)*0,475*2,050*50/100 " RŠ 11a		1,655			
	VV		(1,700*2)*0,475*1,800*50/100 " RŠ 13		1,454			
	VV		Mezisoučet		7,930			
	VV		-(78,967+7,930)*2,50/100 " odpočet 2,5 % bourání beton. konstrukcí ve výkopu		-2,172			
	VV		Součet		84,725			
18	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	25,418	30,00	762,54	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		84,725*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		25,418			
19	K	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	1,969	1 100,00	2 165,90	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004c_podélný profil stoky B.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		3,500*0,750*1,500*50/100 " domovní přípojky DN 160		1,969			
	VV		Součet		1,969			
20	K	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,591	150,00	88,65	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů*					
	VV		1,969*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,591			
21	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,890	750,00	2 167,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004c_podélný profil stoky B.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		(1,700*1,700)*2,000*50/100 "RŠ 8		2,890			
	VV		Součet		2,890			
22	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,867	85,00	73,70	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		2,89*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,867			
23	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	2,890	1 100,00	3 179,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004c_podélný profil stoky B.pdf					
	VV		" podíl zatřídění 50% tř. 3 a 50% tř. 4					
	VV		(1,700*1,700)*2,000*50/100 "RŠ 8		2,890			
	VV		Součet		2,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,867	120,00	104,04	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňuji individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		2,89*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,867			
25	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	13,600	75,00	1 020,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004c_podélný profil stoky B.pdf					
	VV		(1,700*4)*2,000 "RŠ 8		13,600			
	VV		Součet		13,600			
26	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	13,600	30,00	408,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	5,780	35,00	202,30	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004c_podélný profil stoky B.pdf					
	VV		(1,700*1,700)*2,000 "RŠ 8		5,780			
	VV		Součet		5,780			
28	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	5,780	9,00	52,02	CS ÚRS 2018 01
29	K	151401501	Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	5,780	9,11	52,66	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro druhé a každé další přepažování po skončení vykopávky, předepisuje-li je projekt (např. kladení druhého potrubí ve výkopu, nikoliv však drenáže, nebo pro provedení izolace konstrukce nebo ochranné přizdívky apod. ve výkopu).*					
30	K	151811132	Zřízení pažicích boků pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	421,156	75,00	31 586,70	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek pažicích boků se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004c_podélný profil stoky B.pdf					
	VV		"IO 06_004d_podélný profil staky B-A.pdf					
	VV		8,600*2*((2,000+1,990)/2) " část mezi RŠ 8 a RŠ 9		34,314			
	VV		18,200*2*1,990 " část mezi RŠ 9 a RŠ 10		72,436			
	VV		32,800*2*1,990 " část mezi RŠ 10 a RŠ 11		130,544			
	VV		21,800*2*((1,990+2,050)/2) " část mezi RŠ 11 a RŠ 11a		88,072			
	VV		15,000*2*((1,990+1,800)/2) " část mezi RŠ 11 a RŠ 13		56,850			
	VV		11,000*2*((1,990+1,550)/2) " část mezi UV a RŠ 10		38,940			
	VV		Součet		421,156			
31	K	151811232	Odstranění pažicích boků pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	421,156	30,00	12 634,68	CS ÚRS 2018 01
32	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	91,553	65,00	5 950,95	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
	VV		1,969*2 " domovní přípojky DN 160 (podíl 100%)		3,938			
	VV		(84,725*2+2,890*2)*50/100 " stoky B, B-A (podíl 50%)		87,615			
	VV		Součet		91,553			
33	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	262,924	55,00	14 460,82	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně přislušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		131,462 " výkopek pro zpětný zásyp (v zeleni) na deponii na staveništi		131,462			
	VV		131,462 " výkopek pro zpětný zásyp (v zeleni) z deponie na staveništi do výkopu		131,462			
	VV		Součet		262,924			
34	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	126,730	115,00	14 573,95	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		39,512*2+84,725*2+1,969*2+2,890*2-131,462 " přebytečný výkopek na řízenou skládku		126,730			
	VV		Součet		126,730			
35	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	131,462	120,00	15 775,44	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
	VV		131,462 " výkopek na deponii pro zpětný zásyp		131,462			
36	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	131,462	12,00	1 577,54	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.*					
	VV		131,462 " deponie výkopku pro zpětný zásyp na staveništi		131,462			
37	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	215,441	100,00	21 544,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		39,512*2+84,725*2+1,969*2+2,890*2-131,462 " přebytečný výkopek na řízenou skládku		126,730			
	VV		Součet		126,730			
	VV		126,73*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		215,441			
38	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	185,534	65,00	12 059,71	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*					
	VV		" zpětný zásyp výkopkem					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_004c_podélný profil stoky B.pdf					
	VV		"IO 06_004d_podélný profil staky B-A.pdf					
	VV		8,600*0,750*((2,000+1,990)/2) " část mezi RŠ 8 a RŠ 9		12,868			
	VV		18,200*0,750*1,990 " část mezi RŠ 9 a RŠ 10		27,164			
	VV		20,200*0,750*1,990 " část mezi RŠ 10 a RŠ 11		30,149			
	VV		3,500*0,750*1,500 " domovní přípojka DN 160		3,938			
	VV		11,000*0,750*((1,990+1,550)/2) " napojení UV DN 160		14,603			
	VV		" rozšíření výkopu v místě RŠ 0 475 mm na každou stranu					
	VV		(1,700*2)*0,475*1,990 " RŠ 9		3,214			
	VV		(1,700*2)*0,475*1,990 " RŠ 10		3,214			
	VV		-(8,600+18,200+20,200)*0,750*0,150 " odpočet ŠTP lože tl. 150 DN 250		-5,288			
	VV		-(3,500+11,000)*0,750*0,150 " odpočet ŠTP lože tl. 150 mm DN 160		-1,631			
	VV		-(8,600+18,200+20,200)*0,750*0,520 " odpočet ŠTP obsypu potrubí DN 250		-18,330			
	VV		-(3,500+11,000)*0,750*0,430 " odpočet ŠTP obsypu potrubí DN 160		-4,676			
	VV		-(PI*0,620*0,620*1,990) " odpočet objemu RŠ 9		-2,403			
	VV		-(PI*0,620*0,620*1,990) "odpočet objemu RŠ 10		-2,403			
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_008_vsakovací bloky.pdf					
	VV		14,000*1,650*1,400 " vsakovací bloky		32,340			
	VV		((0,600+1,300)*1,400/2)*14,000*2 " rozšíření a svahování jámy v poměru 2:1		37,240			
	VV		((0,600+1,300)*1,400/2)*3,550*2 " dtto		9,443			
	VV		-(42*190,000)*0,001 " odpočet objemu vsakovacích bloků		-7,980			
	VV		Mezisoučet - část zásypu výkopkem		131,462			
	VV		" zpětný zásyp nesedavým (nakupovaným) materiálem					
	VV		12,600*0,750*1,990 " část mezi RŠ 10 a RŠ 11		18,806			
	VV		21,800*0,750*((1,990+2,050)/2) " část mezi RŠ 11 a RŠ 11a		33,027			
	VV		15,000*0,750*((1,990+1,800)/2) " část mezi RŠ 11 a RŠ 13		21,319			
	VV		" rozšíření výkopu v místě RŠ 0 475 mm na každou stranu					
	VV		(1,700*1,700)*2,000 " RŠ 8		5,780			
	VV		(1,700*2)*0,475*1,990 " RŠ 11		3,214			
	VV		(1,700*2)*0,475*2,050 " RŠ 11a		3,311			
	VV		(1,700*2)*0,475*1,800 " RŠ 13		2,907			
	VV		-(12,600+21,800+15,000)*0,750*0,150 " odpočet ŠTP lože tl. 150 DN 250		-5,558			
	VV		-(12,600+21,800+15,000)*0,750*0,520 " odpočet ŠTP obsypu potrubí DN 250		-19,266			
	VV		-(PI*0,620*0,620*2,000) " odpočet objemu RŠ 8		-2,415			
	VV		-(PI*0,620*0,620*1,990) " odpočet objemu RŠ 11		-2,403			
	VV		-(PI*0,620*0,620*2,050) "odpočet objemu RŠ 11a		-2,476			
	VV		-(PI*0,620*0,620*1,800) "odpočet objemu RŠ 13		-2,174			
	VV		Mezisoučet - část zásypu ŠD fr. 0-32		54,072			
	VV		Součet		185,534			
39	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0-32*	*t*	*108,144*	*300,00*	*32 443,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		54,072*2 'Přepočtené koeficientem množství		108,144			
40	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	47,052	280,00	13 174,56	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_005_uložení potrubí.pdf					
	VV		(105,800+15,000)*0,750*0,520 " stoka B, B-A DN 250		47,112			
	VV		3,500*0,750*0,430 " domovní přípojka DN 160		1,129			
	VV		11,000*0,750*0,430 " napojení UV DN 160		3,548			
	VV		" Odpočet objemu potrubí					
	VV		-(PI*0,125*0,125*89,000) " DN 250		-4,369			
	VV		-(PI*0,080*0,080*18,300) "DN 160		-0,368			
	VV		Součet		47,052			
41	*M*	*583312000*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*94,104*	*180,00*	*16 938,72*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		47,052*2 'Přepočtené koeficientem množství		94,104			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 441,50	
42	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	135,300	25,00	3 382,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		105,800+15,000 " stoka B, B-A DN 250		120,800			
	VV		3,500 " domovní přípojky DN 160		3,500			
	VV		11,000 " napojení UV DN 160		11,000			
	VV		Součet		135,300			
43	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	135,300	30,00	4 059,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		105,800+15,000 " stoka B, B-A DN 250		120,800			
	VV		3,500 " domovní přípojky DN 160		3,500			
	VV		11,000 " napojení UV DN 160		11,000			
	VV		Součet		135,300			
	D	4	Vodorovné konstrukce				23 214,50	
44	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	15,222	600,00	9 133,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_005_uložení potrubí.pdf					
	VV		(105,800+15,000)*0,750*0,150 " stoka B, B-A DN 250		13,590			
	VV		3,500*0,750*0,150 " domovní přípojky DN 160		0,394			
	VV		11,000*0,750*0,150 " napojení UV DN 160		1,238			
	VV		Součet		15,222			
45	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	2,601	2 200,00	5 722,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_003_revizní šachta.pdf					
	VV		(1,700*1,700)*0,150*6 " RŠ 8,9,10,11,11a,13 (pod šachtové dno RŠ - tl. 150 mm)		2,601			
	VV		Součet		2,601			
46	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	6,120	250,00	1 530,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_003_revizní šachta.pdf					
	VV		(1,700*4)*0,150*6 " RŠ 8,9,10,11,11a,13 (pod šachtové dno RŠ - tl. 150 mm)		6,120			
	VV		Součet		6,120			
47	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,100	25 000,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_003_revizní šachta.pdf					
	VV		(1,700*1,700)*6*4,44*0,001 " RŠ 8,9,10,11,11a,13 (pod šachtové dno RŠ - 1x KARI 6/100/100 mm)		0,077			
	VV		0,077*30/100 " přípočet 30% na prostřih		0,023			
	VV		Součet		0,100			
48	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti přilnavosti betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek pražců. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_003_revizní šachta.pdf					
	VV		2,000 " RŠ 8 (2x 10 cm)		2,000			
	VV		2,000 " RŠ 9 (10 cm + 8 cm)		2,000			
	VV		2,000 " RŠ 10 (10 cm + 8 cm)		2,000			
	VV		2,000 " RŠ 11 (10 cm + 8 cm)		2,000			
	VV		Součet		8,000			
49	*M*	*59224176*	*prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm*	*kus*	*3,030*	*220,00*	*666,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			
50	*M*	*59224176.1*	*prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm*	*kus*	*5,050*	*250,00*	*1 262,50*	
	VV		5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		5,050			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 324,86	
51	K	617633112	Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a kuželových	m2	14,137	300,00	4 241,10	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se oceni cenami souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu.*					
	VV		"IO 06_006_rezizní šachta.pdf					
	VV		(2*PI*0,500*0,500+2*PI*0,500*0,250)*6 " RŠ 8,9,10,11,11a,13 (stěny šachtového dna)		14,137			
	VV		Součet		14,137			
52	K	632452113	Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým	m2	4,712	230,00	1 083,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 06_006_rezizní šachta.pdf					
	VV		6*(PI*(0,500)^2) " RŠ 8,9,10,11,11a,13 (dno)		4,712			
	VV		Součet		4,712			
	D	8	Trubní vedení				329 107,40	
53	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	14,500	280,00	4 060,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		3,500 " domovní přípojky DN 160		3,500			
	VV		11,000 " napojení UV DN 160		11,000			
	VV		Součet		14,500			
54	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250	m	120,800	650,00	78 520,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		105,800+15,000 " stoka B, B-A DN 250		120,800			
	VV		Součet		120,800			
55	K	877360440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových vložek DN 250	kus	12,000	230,00	2 760,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňuji ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		1,000 " RŠ 8		1,000			
	VV		2,000+1,000 " RŠ 9		3,000			
	VV		2,000+1,000 " RŠ 10		3,000			
	VV		3,000 " RŠ 11		3,000			
	VV		1,000 " RŠ 11a		1,000			
	VV		1,000 " RŠ 13		1,000			
	VV		Součet		12,000			
56	*M*	*286174820*	*vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 250*	*kus*	*10,000*	*360,00*	*3 600,00*	*CS ÚRS 2018 01*
57	*M*	*286174800*	*vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160*	*kus*	*2,000*	*420,00*	*840,00*	*CS ÚRS 2018 01*
58	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	14,500	20,00	290,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		3,500 " domovní přípojka DN 160		3,500			
	VV		11,000 " napojení UV DN 160		11,000			
	VV		Součet		14,500			
59	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	120,800	25,00	3 020,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		105,800+15,000 " stoka B, B-A DN 250		120,800			
	VV		Součet		120,800			
60	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel. 3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým betonem. Tyto náklady se oceňuji: a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu, b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého betonu části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_003_revizní šachta.pdf					
	VV		1,000 " RŠ 8		1,000			
	VV		1,000 " RŠ 9		1,000			
	VV		1,000 " RŠ 10		1,000			
	VV		1,000 " RŠ 11		1,000			
	VV		1,000 " RŠ 511a		1,000			
	VV		1,000 " RŠ 13		1,000			
	VV		Součet		6,000			
61	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	6,000	8 900,00	53 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"IO 06_003_revizní šachta.pdf					
	VV		1,000*6 " RŠ 8,9,10,11,11a,13		6,000			
	VV		Součet		6,000			
62	*M*	*592241600*	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm*	*kus*	*13,130*	*980,00*	*12 867,40*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		2,000 " RŠ 8		2,000			
	VV		2,000 " RŠ 9		2,000			
	VV		2,000 " RŠ 10		2,000			
	VV		2,000 " RŠ 11		2,000			
	VV		3,000 " RŠ 11a		3,000			
	VV		2,000 " RŠ 13		2,000			
	VV		Součet		13,000			
	VV		13*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		13,130			
63	*M*	*592241680*	*skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová*	*kus*	*6,060*	*2 000,00*	*12 120,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
64	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňuji ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňuji ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňuji cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.*					
	VV		"IO 09_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 09_007_uliční vpusť.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	*M*	*592238500*	*dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm*	*kus*	*1,010*	*500,00*	*505,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
66	*M*	*592238580*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm*	*kus*	*1,010*	*500,00*	*505,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
67	*M*	*592238620*	*skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm*	*kus*	*2,020*	*300,00*	*606,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
68	*M*	*592238640*	*prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm*	*kus*	*1,010*	*200,00*	*202,00*	*CS ÚRS 2018 01*
69	K	895971133	Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování dešťových vod v třířadové galerii o celkovém objemu do 20 m3	soubor	1,000	110 000,00	110 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na zhutněnou vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku 16/32 tl. 200 mm. 2. V cenách -2113 až - 2236 jsou započteny i náklady na: a) dvě vstupní hrdla (nátoky) v dimenzi DN 160/315 b) šachtový adaptér DN 600/315, šachtovou rouru a poklop s prstencem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování zasakovacích boxů obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174.0-11 zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A01, b) napojení stávajícího kanalizačního potrubí, c) dodání dešťové šachty pro zasakovací boxy a retenci. Tyto se oceňují cenami souboru cen 894 81-2... této části katalogu.*					
	VV		"IO 09_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 09_008_vsakovací bloky.pdf					
	VV		1,000 " 3 řady po 14 blocích (1 blok = 190 litrů), tj. 7,980 m3		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	895972242.1	Zasakovací boxy z polypropylenu PP filtr pro dešťovou šachtu DN 200	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	VV		"IO 09_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 09_008_vsakovací bloky.pdf					
	VV		1,000 " zaústění odvodňovacího žlabu		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňuji ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňuji ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_003_revizní šachta.pdf					
	VV		1,000*6 " RŠ 8,9,10,11,11a,13		6,000			
	VV		Součet		6,000			
72	*M*	*552410310*	*poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací*	*kus*	*6,000*	*4 000,00*	*24 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
73	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňuji ve specifikaci.*					
	VV		"IO 09_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 09_007_uliční vpusť.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	*M*	*28661787*	*mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro zatížení 40 t čtverec*	*kus*	*1,000*	*3 500,00*	*3 500,00*	*CS ÚRS 2018 01*
75	*M*	*59223875*	*koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500*	*kus*	*1,000*	*450,00*	*450,00*	*CS ÚRS 2018 01*
76	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	135,300	30,00	4 059,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_005_uložení potrubí.pdf					
	VV		105,800+15,000 " stoka B, B-A DN 250		120,800			
	VV		3,500 " domovní přípojky DN 160		3,500			
	VV		11,000 " napojení UV DN 160		11,000			
	VV		Součet		135,300			
77	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	135,300	10,00	1 353,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_005_uložení potrubí.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		105,800+15,000 " stoka B, B-A DN 250		120,800			
	VV		3,500 " domovní přípojky DN 160		3,500			
	VV		11,000 " napojení UV DN 160		11,000			
	VV		Součet		135,300			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 850,00	
78	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	29,500	350,00	10 325,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"IO 06_003_venkovní kanalizace - situace.pdf					
	VV		"IO 06_009_odvodňovací žlab.pdf					
	VV		29,500		29,500			
	VV		Součet		29,500			
79	*M*	*59227006*	*žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm*	*m*	*29,500*	*1 400,00*	*41 300,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Obsahuje :* *- související tvarovky (čelo, vpusť, zápachová uzávěra apod.)*					
80	*M*	*56241025*	*rošt můstkový D400 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm*	*m*	*29,500*	*550,00*	*16 225,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	D	997	Přesun sutě				9 831,44	
81	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,733	350,00	3 756,55	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
82	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	53,665	45,00	2 414,93	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
	VV		10,733*5 'Přepočtené koeficientem množství		53,665			
83	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,733	180,00	1 931,94	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
84	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,932	9,00	386,39	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
	VV		10,733*4 'Přepočtené koeficientem množství		42,932			
85	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	10,733	125,00	1 341,63	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započitán poplatek za ukládani odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebniho odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebniho odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	D	998	Přesun hmot				134 470,80	
86	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	149,412	450,00	67 235,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					
87	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	149,412	450,00	67 235,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				14 400,00	
88	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	36,000	400,00	14 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,000 " směrové a výškové vytýčení trasy stok a přípojek		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*6,000 " průběžné a kontrolní měření během provádění prací		30,000			
	VV		Součet		36,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:

08 - IO 07 - Venkovní rozvody NN

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**521 469,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	521 469,00	21,00%	109 508,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**630 977,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
08 - IO 07 - Venkovní rozvody NN

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**521 469,00**
M - Práce a dodávky M	521 469,00
21-M - Elektromontáže	372 936,00
21-M.1 - Elektromontáže	72 716,00
21-M.2 - Materiál elektromontážní	300 220,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	148 533,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
08 - IO 07 - Venkovní rozvody NN

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**521 469,00**	
	D	M	Práce a dodávky M				521 469,00	
	D	21-M	Elektromontáže				372 936,00	
	D	21-M.1	Elektromontáže				72 716,00	
1	K	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	100,000	70,00	7 000,00	
2	K	210100012	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm2	ks	40,000	150,00	6 000,00	
3	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	9,000	8,00	72,00	
4	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	18,000	8,00	144,00	
5	K	210120103.1	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	20,00	60,00	
6	K	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	1,000	150,00	150,00	
7	K	210191511	kabelová skříň plast SPP0-SPP9 /osazení bez ukonč.	ks	3,000	500,00	1 500,00	
8	K	210191513	kabelová skříň plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukonč.	ks	1,000	500,00	500,00	
9	K	210191546	pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň	ks	1,000	700,00	700,00	
10	K	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	100,000	35,00	3 500,00	
11	K	210810013	kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	105,000	70,00	7 350,00	
12	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	80,000	35,00	2 800,00	
13	K	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	80,000	35,00	2 800,00	
14	K	210810083	kabel Cu(-1kV CYKY)volně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	130,000	48,00	6 240,00	
15	K	210810085	kabel Cu(-1kV CYKY) volně ulož do 3x120/4x95/5x50	m	140,000	50,00	7 000,00	
16	K	210901078	kabel Al(-1kV AYKY) volně uložený do 3x240+120	m	260,000	65,00	16 900,00	
17	K	D	Doprava	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
18	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
19	K	PV	Přidružené výkony	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
20	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	21-M.2	Materiál elektromontážní				300 220,00	
21	*M*	*720156*	*skříň PPS 3x250A (SS101/NVF1S) příp +Vtřmeny*	*ks*	*1,000*	*4 500,00*	*4 500,00*	
22	*M*	*721771*	*Ropojovací skříň 21x400A Vsvorky vč.pilíře*	*ks*	*1,000*	*35 000,00*	*35 000,00*	
23	*M*	*720161*	*skříň+pilíř PPS 3x160A(SS100/NKE1P) příp +Vtřm+Psv*	*ks*	*1,000*	*4 600,00*	*4 600,00*	
24	*M*	*720691*	*základ pilíře betonový(plastový) komplet č.v.8080*	*ks*	*1,000*	*700,00*	*700,00*	
25	*M*	*321505*	*roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm*	*m*	*100,000*	*45,00*	*4 500,00*	
26	*M*	*433265*	*pojistková patrona PN1(200-250A)gG*	*ks*	*9,000*	*120,00*	*1 080,00*	
27	*M*	*784232*	*třmen Vsvorky 4835N do 185mm2*	*ks*	*7,000*	*95,00*	*665,00*	
28	*M*	*784233*	*třmen Vsvorky 4835N-240 do 240mm2*	*ks*	*21,000*	*160,00*	*3 360,00*	
29	*M*	*295001*	*vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)*	*m*	*100,000*	*35,00*	*3 500,00*	
30	*M*	*295064*	*svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8*	*ks*	*10,000*	*25,00*	*250,00*	
31	*M*	*435105*	*jistič LPN 3pól/ch.B/ 20-25A*	*ks*	*1,000*	*485,00*	*485,00*	
32	*M*	*433363*	*pojistková patrona PN(63-250A)gG*	*ks*	*18,000*	*125,00*	*2 250,00*	
33	*M*	*152219*	*kabel 1kV AYKY 3x240+120*	*m*	*260,000*	*290,00*	*75 400,00*	
34	*M*	*101214*	*kabel 1kV CYKY 3x70+50*	*m*	*140,000*	*600,00*	*84 000,00*	
35	*M*	*101213*	*kabel 1kV CYKY 3x50+35*	*m*	*130,000*	*400,00*	*52 000,00*	
36	*M*	*101209*	*kabel CYKY 4x10*	*m*	*105,000*	*90,00*	*9 450,00*	
37	*M*	*101305*	*kabel CYKY 5x1,5*	*m*	*80,000*	*18,00*	*1 440,00*	
38	*M*	*101307*	*kabel CYKY 5x4*	*m*	*80,000*	*50,00*	*4 000,00*	
39	*M*	*433165*	*pojistková patrona PNA000(-125A)gG*	*ks*	*3,000*	*80,00*	*240,00*	
40	*M*	*1031*	*držák pojistek D1PH*	*ks*	*1,000*	*300,00*	*300,00*	
41	K	D	Doprava	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
42	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
43	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
44	K	PV	Přidružené výkony	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
45	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				148 533,00	
46	K	460050604	výkop jámy ruční třída zeminy 4/ko1.0	m3	0,560	1 200,00	672,00	
47	K	460080002	betonový základ do bednění	m3	0,440	1 500,00	660,00	
48	K	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0	m	250,000	200,00	50 000,00	
49	K	460420385	kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/20 na20cm	m	250,000	80,00	20 000,00	
50	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	250,000	2,00	500,00	
51	K	460560304	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4	m	250,000	120,00	30 000,00	
52	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	27,500	350,00	9 625,00	
53	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,560	350,00	196,00	
54	*M*	*46114*	*písek kopaný 0-2mm*	*m3*	*25,000*	*180,00*	*4 500,00*	
55	*M*	*46172*	*deska betonová 50/20/5cm*	*ks*	*500,000*	*35,00*	*17 500,00*	
56	*M*	*46383*	*výstražná fólie šířka 0,34m*	*m*	*250,000*	*6,00*	*1 500,00*	
57	*M*	*46134*	*beton B13,5*	*m3*	*0,440*	*2 000,00*	*880,00*	
58	K	D	Doprava	%	1,000	2 500,00	2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
60	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
61	K	PV	Přidružené výkony	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
62	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	2 500,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
09 - IO 08 - Přípojka vody
Soupis:

09.1 - IO 08.1 - Řad 1 (HDPE 110/10 + HDPE 90/8,2)

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**683 473,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	683 473,00	21,00%	143 529,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**827 002,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
09 - IO 08 - Přípojka vody
Soupis:
09.1 - IO 08.1 - Řad 1 (HDPE 110/10 + HDPE 90/8,2)

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**683 472,69**
HSV - Práce a dodávky HSV	660 894,25
1 - Zemní práce	247 483,91
2 - Zakládání	3 619,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 361,54
4 - Vodorovné konstrukce	12 028,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 236,49
8 - Trubní vedení	347 883,36
998 - Přesun hmot	32 280,30
PSV - Práce a dodávky PSV	13 278,44
741 - Elektroinstalace - silnoproud	12 466,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	812,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
09 - IO 08 - Přípojka vody
Soupis:
09.1 - IO 08.1 - Řad 1 (HDPE 110/10 + HDPE 90/8,2)

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**683 472,69**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				660 894,25	
	D	1	Zemní práce				247 483,91	
1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	1,600	200,00	320,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"004a_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_podélný profil 1					
	VV		0,800*2 " stávající vodovodní řady		1,600			
	VV		Součet		1,600			
2	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,600	220,00	352,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"004a_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_podélný profil 1					
	VV		0,800*2 " stávající vedení		1,600			
	VV		Součet		1,600			
3	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	200,000	20,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		98,000*2+2,000*2 " vnitřní část (VŠ - Š80)		200,000			
	VV		Součet		200,000			
4	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	200,000	8,00	1 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
5	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	28,000	50,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		10,000*2+4,000*2 " venkovní část (napojovací bod - VŠ)		28,000			
	VV		Součet		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	28,000	30,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
7	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,568	300,00	1 670,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výše nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"004a_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_podélný profil 1					
	VV		(0,800*2)*(1,200*1,450) " stávající vodovodní řady		2,784			
	VV		(0,800*2)*(1,200*1,450) " stávající vedení		2,784			
	VV		Součet		5,568			
8	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	61,770	200,00	12 354,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"004a_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_podélný profil 1					
	VV		"006_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_uložení potrubí.pdf					
	VV		" zatřídění zeminy : tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		((7,500+103,100-4,100)*(0,800*1,450))*50/100		61,770			
	VV		Součet		61,770			
9	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	18,531	20,00	370,62	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		61,77*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		18,531			
10	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	61,770	400,00	24 708,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stržе pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"004a_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_podélný profil 1					
	VV		"006_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_uložení potrubí.pdf					
	VV		" zatřídění zeminy : tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		((7,500+103,100-4,100)*(0,800*1,450))*50/100		61,770			
	VV		Součet		61,770			
11	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	18,531	45,00	833,90	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stržе pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		61,77*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		18,531			
12	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	14,680	700,00	10 276,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"004a_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_podélný profil 1					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		" zatřídění zeminy : tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		(3,100*4,100)*2,310*50/100 " VŠ		14,680			
	VV		Součet		14,680			
13	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,404	85,00	374,34	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		14,68*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		4,404			
14	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	14,680	1 150,00	16 882,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se oceni cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"004a_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_podélný profil 1					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		" zatřídění zeminy : tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		(3,100*4,100)*2,310*50/100 " VŠ		14,680			
	VV		Součet		14,680			
15	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	4,404	120,00	528,48	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se oceni cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		14,68*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		4,404			
16	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	33,264	70,00	2 328,48	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami přiložného pažení se od plochy přiložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"004a_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_podélný profil 1					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		(3,100*2+4,100*2)*2,310 " VŠ		33,264			
	VV		Součet		33,264			
17	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	33,264	20,00	665,28	CS ÚRS 2018 01
18	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	29,360	35,00	1 027,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"004a_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_podélný profil 1					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		(3,100*4,100)*2,310 " VŠ		29,360			
	VV		Součet		29,360			
19	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	29,360	8,00	234,88	CS ÚRS 2018 01
20	K	151401501	Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	29,360	8,00	234,88	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro druhé a každé další přepažování po skončení vykopávky, předepisuje-li je projekt (např. kladení druhého potrubí ve výkopu, nikoliv však drenáže, nebo pro provedení izolace konstrukce nebo ochranné přizdívky apod. ve výkopu).*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"004a_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_podélný profil 1					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		(3,100*4,100)*2,310 " VŠ		29,360			
	VV		Součet		29,360			
21	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	308,850	75,00	23 163,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"004a_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_podélný profil 1					
	VV		"006_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_uložení potrubí.pdf					
	VV		(7,500+103,100-4,100)*(2*1,450) " mimo VŠ		308,850			
	VV		Součet		308,850			
22	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	308,850	30,00	9 265,50	CS ÚRS 2018 01
23	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	91,130	65,00	5 923,45	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
	VV		"podíl dle tab.					
	VV		(3,100*4,100)*2,310 " VŠ (podíl 100%)		29,360			
	VV		((7,500+103,100-4,100)*(0,800*1,450))*50/100 " rýha (podíl 50%)		61,770			
	VV		Součet		91,130			
24	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	152,900	120,00	18 348,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně přislušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		" 100% výkopku na řízenou skládku					
	VV		14,680*2 " VŠ		29,360			
	VV		61,770*2 " rýha		123,540			
	VV		Součet		152,900			
25	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	259,930	100,00	25 993,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		" 100% výkopku na řízenou skládku					
	VV		14,680*2 " VŠ		29,360			
	VV		61,770*2 " rýha		123,540			
	VV		Součet		152,900			
	VV		152,9*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		259,930			
26	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	94,013	70,00	6 580,91	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklizí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"004a_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_podélný profil 1					
	VV		"006_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_uložení potrubí.pdf					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		" zpětný zásyp nesedavým (nakupovaným) materiálem (ŠD)					
	VV		(3,100*4,100)*2,310 " VŠ		29,360			
	VV		-(2,100*3,100)*0,050 " odpočet lože tl. 50 mm		-0,326			
	VV		-(2,100*3,100)*0,100 " odpočet podkl. desky tl. 100 mm		-0,651			
	VV		-(1,900*2,900)*2,160 " odpočet VŠ		-11,902			
	VV		Mezisoučet " vodoměrný šachta		16,481			
	VV		(7,500+103,100-4,100)*(0,800*1,450) " rýha potrubí mimo VŠ		123,540			
	VV		-(7,500+103,100-4,100)*(0,800*0,150) " odpočet lože tl. 150 mm		-12,780			
	VV		-(7,500+103,100-4,100)*(0,800*0,390) " odpočet obsypu potrubí		-33,228			
	VV		Mezisoučet " rýha potrubí		77,532			
	VV		Součet		94,013			
27	*M*	*583441720*	*štěrkodrť frakce 0/32 třída C*	*t*	*188,026*	*300,00*	*56 407,80*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		94,013*2 'Přepočtené koeficientem množství		188,026			
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	32,501	280,00	9 100,28	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"006_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_uložení potrubí.pdf					
	VV		(7,500+103,100-4,100)*(0,800*0,390) " rýha potrubí mimo VŠ		33,228			
	VV		-(PI*0,055*0,055*7,500) " odpočet potrubí HDPE 110/10		-0,071			
	VV		-(PI*0,045*0,045*103,100) " odpočet potrubí HDPE 90/8,2		-0,656			
	VV		Součet		32,501			
29	*M*	*583312000*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*65,002*	*180,00*	*11 700,36*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		32,501*2 'Přepočtené koeficientem množství		65,002			
	D	2	Zakládání				3 619,70	
30	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,672	2 200,00	1 478,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		"005_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_kladečský plán.pdf					
	VV		(0,400*0,400*0,600)*7 " orientační vodovodní sloupek		0,672			
	VV		Součet		0,672			
31	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	6,720	130,00	873,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"005_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_kladečský plán.pdf					
	VV		(0,400*4*0,600)*7 " orientační vodovodní sloupek		6,720			
	VV		Součet		6,720			
32	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	6,720	35,00	235,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
33	K	275353102	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleliva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	7,000	130,00	910,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pleliva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.*					
	VV		"005_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_kladečský plán.pdf					
	VV		7,000 " orientační vodovodní sloupek		7,000			
	VV		Součet		7,000			
34	K	278311041	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,035	3 500,00	122,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na zatření povrchu. 2. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení se oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu nebo cenami části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Od objemu všech konstrukcí betonových a železobetonových se vždy odečítá objem dutin určený pro zálivku kotevních otvorů. 4. V ceně -1214 pro cementovou zálivku objemu přes 0,25 m3 jsou započteny i náklady doplnění zálivkové hmoty křemičitým pískem.*					
	VV		"005_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_kladečský plán.pdf					
	VV		7*0,005 " orientační vodovodní sloupek		0,035			
	VV		Součet		0,035			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 361,54	
35	K	340000999.1	Řezání stěnových dílců z betonů tl. přes 100 do 200 mm	m	1,120	150,00	168,00	
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		" krácení RZP 119 cm na 110 mm					
	VV		8*0,140		1,120			
	VV		Součet		1,120			
36	K	389941023.1	Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu přes 30 kg	kg	40,622	70,00	2 843,54	
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		" výměna pro uložení stropních prvků VŠ (RZP)					
	VV		1,900*21,38 " L 140/140/10 mm		40,622			
	VV		Součet		40,622			
37	*M*	*130104460*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 140x140x10mm*	*t*	*0,045*	*30 000,00*	*1 350,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		40,622*0,001		0,041			
	VV		0,041*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		0,045			
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 028,95	
38	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	12,924	600,00	7 754,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"006_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_uložení potrubí.pdf					
	VV		(7,500+103,100-2,900)*(0,800*0,150) " rýha potrubí mimo VŠ		12,924			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,924			
39	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,027	2 200,00	59,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		(0,150*0,200*0,300)*3		0,027			
	VV		Součet		0,027			
40	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,951	2 350,00	2 234,85	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.* *2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.*					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		(2,100*3,100)*0,100 " podkladní deska VŠ tl. 100 mm		0,651			
	VV		Mezisoučet " VŠ		0,651			
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"005_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_kladečský plán.pdf					
	VV		(0,500*0,500)*0,150*8 " armaturní tvarovky (N.P., Š s ZZS, N.hydrant adpo.)		0,300			
	VV		Mezisoučet " potrubí		0,300			
	VV		Součet		0,951			
41	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	3,440	250,00	860,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		(2,100*2+3,100*2)*0,100 " podkladní deska VŠ tl. 100 mm		1,040			
	VV		Mezisoučet " VŠ		1,040			
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"005_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_kladečský plán.pdf					
	VV		(0,500*2+0,500*2)*0,150*8 " armaturní tvarovky (N.P., Š s ZZS, N.hydrant adpo.)		2,400			
	VV		Mezisoučet " potrubí		2,400			
	VV		Součet		3,440			
42	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,630	310,00	195,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		((0,150*2+0,200*2)*0,300)*3		0,630			
	VV		Součet		0,630			
43	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,037	25 000,00	925,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		(2,000*3,000)*6,160*0,001 " podkladní deska VŠ tl. 100 mm (1x KARI 5x50x50 mm)		0,037			
	VV		Součet		0,037			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 236,49	
44	K	617633111	Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet čtyř a vícehranných	m2	14,400	320,00	4 608,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu.*					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		(1,500*2+2,500*2)*1,800 " VŠ		14,400			
	VV		Součet		14,400			
45	K	627633111	Vnější úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet čtyř a vícehranných	m2	21,024	310,00	6 517,44	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Potěr stropu šachet se ocení cenami souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu*					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		(1,900*2+2,900*2)*2,190 " VŠ		21,024			
	VV		Součet		21,024			
46	K	632452113	Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým	m2	3,750	225,00	843,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		1,500*2,500 " VŠ		3,750			
	VV		Součet		3,750			
47	K	632452123	Potěr šachet vnějšího stropu vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 25 mm, hlazený hladítkem ocelovým	m2	5,510	230,00	1 267,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		1,900*2,900 " VŠ		5,510			
	VV		Součet		5,510			
	D	8	Trubní vedení				347 883,36	
48	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 150	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) ohlášení uzavírání vody, b) uzavření a otevření šoupat, c) vypuštění a napuštění vody, d) odvzdušnění potrubí, e) strojní nebo ruční výřez potrubí, f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.*					
	VV		"IO 09-005_Kladečský plán.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"IO 09-005_Kladečský plán.pdf					
	VV		1,000" Z 90		1,000			
	VV		1,000*4 " PŘ.J		4,000			
	VV		Součet		5,000			
50	*M*	*55251656*	*příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 80/98mm*	*kus*	*4,000*	*1 000,00*	*4 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
51	*M*	*55254047*	*koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80*	*kus*	*1,000*	*2 100,00*	*2 100,00*	*CS ÚRS 2018 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	857242192	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250	kus	5,000	55,00	275,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
53	K	857244192	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250	kus	11,000	65,00	715,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
54	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	11,000	550,00	6 050,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"IO 09-005_Kladečský plán.pdf					
	VV		1,000*2 " TP 100/1000 mm		2,000			
	VV		1,000*3 " FFR 100/80mm		3,000			
	VV		1,000 " MVL 100 mm		1,000			
	VV		1,000 " PP 100 mm		1,000			
	VV		1,000*2 " PŘ.J. 125/144		2,000			
	VV		1,000*2 "PŘ.J. 110/100		2,000			
	VV		Součet		11,000			
55	*M*	*55251660*	*příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 125/144mm*	*kus*	*2,000*	*1 800,00*	*3 600,00*	*CS ÚRS 2018 01*
56	*M*	*55251658*	*příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 100/118mm*	*kus*	*2,000*	*1 400,00*	*2 800,00*	*CS ÚRS 2018 01*
57	*M*	*55252005*	*trouba přírubová se základní povrchovou úpravou PN 10/16 DN 100 dl 500mm*	*m*	*0,500*	*20 000,00*	*10 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
58	*M*	*55253124*	*trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 100 dl 1000mm*	*m*	*2,000*	*11 000,00*	*22 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
59	*M*	*552536120*	*přechod přírubový,práškový epoxid tl250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 100/80mm*	*kus*	*3,000*	*2 710,00*	*8 130,00*	*CS ÚRS 2018 01*
60	*M*	*552518010*	*koleno přírubové s patkou S 2000 pro připojení k hydrantu 100/110 mm*	*kus*	*1,000*	*4 880,00*	*4 880,00*	*CS ÚRS 2018 01*
61	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"IO 09-005_Kladečský plán.pdf					
	VV		1,000 "T 80/80		1,000			
	VV		1,000 " T 100/100		1,000			
	VV		Součet		2,000			
62	*M*	*552507140*	*tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x100 PN 10-16 natural*	*kus*	*1,000*	*3 320,00*	*3 320,00*	*CS ÚRS 2018 01*
63	*M*	*552507130*	*tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x80 PN 10-16-25-40 natural*	*kus*	*1,000*	*3 010,00*	*3 010,00*	*CS ÚRS 2018 01*
64	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"IO 09-005_Kladečský plán.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	*M*	*552507190*	*tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 125x100 PN 10-16 natural*	*kus*	*1,000*	*5 470,00*	*5 470,00*	*CS ÚRS 2018 01*
66	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	103,100	85,00	8 763,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		103,100 " HDPE 90/8,2		103,100			
	VV		Součet		103,100			
67	*M*	*286136000*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m*	*m*	*104,647*	*226,00*	*23 650,22*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		103,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		104,647			
68	K	871251141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	7,500	103,10	773,25	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.*					
	VV		"TZ_IO 09.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		7,500 " HDPE 110/10		7,500			
	VV		Součet		7,500			
69	*M*	*286136010*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m*	*m*	*7,613*	*320,00*	*2 436,16*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		7,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		7,613			
70	K	891181295	Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*					
	VV		"IO 09-005_Kladečský plán.pdf					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		1,000*2 " Š DN 100		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	K	891185395	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1000	kus	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*					
	VV		"IO 09-005_Kladečský plán.pdf					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		1,000 " ZK DN 100		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*					
	VV		"IO 09-005_Kladečský plán.pdf					
	VV		1,000*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
73	*M*	*42221149*	*šoupátko s PE vevařovacími konci, voda PN 10 DN 80/90 PE 100*	*kus*	*5,000*	*8 500,00*	*42 500,00*	*CS ÚRS 2018 01*
74	*M*	*42291073*	*souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5 m*	*kus*	*5,000*	*1 800,00*	*9 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
75	K	891242312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 80	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových kolečeků, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	*M*	*388217120*	*vodoměr šroubový PN16 DN 80 do 40° montáž vodorovně*	*kus*	*1,000*	*10 300,00*	*10 300,00*	*CS ÚRS 2018 01*
77	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových kolečeků, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*					
	VV		"IO 09-005_Kladečský plán.pdf					
	VV		1,000*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
78	*M*	*42273546*	*navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-2"*	*kus*	*2,000*	*2 000,00*	*4 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
79	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových kolečeků, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*					
	VV		"IO 09-005_Kladečský plán.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	*M*	*42221150*	*šoupátko s PE vevařovacími konci, voda PN 10 DN 100/110 PE 100*	*kus*	*1,000*	*9 800,00*	*9 800,00*	*CS ÚRS 2018 01*
81	*M*	*42291074*	*souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5 m*	*kus*	*1,000*	*1 800,00*	*1 800,00*	*CS ÚRS 2018 01*
82	K	891261222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzaviracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*					
	VV		"IO 09-005_Kladečský plán.pdf					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		1,000*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
83	*M*	*422213040*	*šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 100 x 190 mm*	*kus*	*2,000*	*5 900,00*	*11 800,00*	*CS ÚRS 2018 01*
84	K	891265321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 100	kus	1,000	477,55	477,55	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzaviracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*					
	VV		"IO 09-005_Kladečský plán.pdf					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	*M*	*55128054*	*klapka zpětná samočinná přírubová PN 16 do 100°C DN 100*	*kus*	*1,000*	*6 000,00*	*6 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
86	K	891267211	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzaviracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.*					
	VV		"IO 09-005_Kladečský plán.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	*M*	*42273687*	*hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s kouli v krytí 1500mm*	*kus*	*1,000*	*36 500,00*	*36 500,00*	*CS ÚRS 2018 01*
88	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	103,100	15,00	1 546,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
	VV		103,100 " HDPE 90/8,2		103,100			
89	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	7,500	15,00	112,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
	VV		7,500 " HDPE 110/10		7,500			
90	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	110,600	25,00	2 765,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.*					
	VV		103,100 " HDPE 90/8,2		103,100			
	VV		7,500 " HDPE 110/10		7,500			
	VV		Součet		110,600			
91	K	893342111	Šachty armaturní ze železového betonu se stropem z dílců, vnitřní půdorysné plochy přes 3,50 do 4,50 m2	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na osazení stropních desek, žebříku, mřížky na odvodňovací jímce a odpadní trouby délky 1,00 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání stropních desek, žebříku, mříže na odvodňovací jímce a odpadní trouby délky 1,00 m; dodávka těchto výrobků se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.*					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		1,000 " VŠ (vnitřní půdorys 1500x2500 mm)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	*M*	*28611113*	*trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4*	*m*	*1,010*	*200,00*	*202,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
93	*M*	*552423220.1*	*mříž litinová plochá 300x300x60 mm s rámem*	*kus*	*1,010*	*4 500,00*	*4 545,00*	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
94	*M*	*593211000*	*překlad železobetonový RZP s úkosem 119x14x14 cm*	*kus*	*8,080*	*300,00*	*2 424,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
95	*M*	*593211020*	*překlad železobetonový RZP s úkosem 179x14x14 cm*	*kus*	*15,150*	*420,00*	*6 363,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		15*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		15,150			
96	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.*					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		1,000 " VŠ		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	*M*	*552410200.1*	*poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace, dešťujistý*	*kus*	*1,000*	*4 500,00*	*4 500,00*	
98	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	270,00	1 620,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.*					
	VV		"IO 09-005_Kladečský plán.pdf					
	VV		5,000 " DN 80		5,000			
	VV		1,000 " DN 100		1,000			
	VV		Součet		6,000			
99	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*6,000*	*950,00*	*5 700,00*	*CS ÚRS 2018 01*
100	K	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných cenami této části).*					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		1,000*7 " VŠ		7,000			
	VV		Součet		7,000			
101	K	899503112	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová osazovaná do vynechaných otvorů	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných cenami této části).*					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		1,000*1 " VŠ		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků. 3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"005_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_kladečský plán.pdf					
	VV		1,000 " napojení na LTH 125		1,000			
	VV		1,000 " VŠ		1,000			
	VV		1,000 "N.hydrant		1,000			
	VV		1,000*4 "Š+ZZS		4,000			
	VV		Součet		7,000			
103	*M*	*140110260*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm*	*m*	*14,210*	*136,00*	*1 932,56*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		14*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		14,210			
104	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	107,700	30,00	3 231,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		103,100 " HDPE 90/8,2		103,100			
	VV		7,500 " HDPE 110/10		7,500			
	VV		-2,900 " odpočet VŠ		-2,900			
	VV		Součet		107,700			
105	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	107,700	8,00	861,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		103,100 " HDPE 90/8,2		103,100			
	VV		7,500 " HDPE 110/10		7,500			
	VV		-2,900 " odpočet VŠ		-2,900			
	VV		Součet		107,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	899911121	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		1,000*2 " VŠ		2,000			
	VV		Součet		2,000			
107	K	899913141	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 150	kus	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů.*					
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		1,000*2*2 " VŠ		4,000			
	VV		Součet		4,000			
108	K	899914111	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm	m	0,400	750,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"007_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_vodoměrná šachta.pdf					
	VV		0,200*2 " VŠ		0,400			
	VV		Součet		0,400			
109	*M*	*140110980*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm*	*m*	*0,404*	*630,00*	*254,52*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		0,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,404			
	D	998	Přesun hmot				32 280,30	
110	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	35,867	450,00	16 140,15	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					
111	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	35,867	450,00	16 140,15	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 278,44	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				12 466,44	
112	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	110,600	30,00	3 318,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"TZ_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_technická zpráva.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		7,500 " HDPE 110/10		7,500			
	VV		103,100 " HDPE 90/8,2		103,100			
	VV		Součet		110,600			
113	*M*	*35441076*	*drát D 8mm Cuměkký*	*kg*	*119,448*	*30,00*	*3 583,44*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		110,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		119,448			
114	K	741410063	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ochranného pospojování pláště kabelu s konstrukcí	kus	16,000	25,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
115	*M*	*35442003*	*svorka na potrubí 3" - 90mm, FeZn*	*kus*	*16,000*	*100,00*	*1 600,00*	*CS ÚRS 2018 01*
116	*M*	*35442004*	*svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn*	*kus*	*2,000*	*130,00*	*260,00*	*CS ÚRS 2018 01*
117	K	741820012	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
118	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,122	2 500,00	305,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				812,00	
119	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	14,000	4,00	56,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"005_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_kladečský plán.pdf					
	VV		2,000*7 " orientační vodovodní sloupek		14,000			
	VV		Součet		14,000			
120	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	14,000	4,00	56,00	CS ÚRS 2018 01
121	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	14,000	15,00	210,00	CS ÚRS 2018 01
122	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	14,000	20,00	280,00	CS ÚRS 2018 01
123	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	14,000	15,00	210,00	CS ÚRS 2018 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				9 300,00	
124	K	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný	hod	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*3,000 " spoluúčast správce sítí při napojení/propojení		6,000			
125	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	18,000	400,00	7 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,000 " směrové a výškové vytýčení stavby		6,000			
	VV		3*4,000 " průběžné a kontrolní měření během provádění prací		12,000			
	VV		Součet		18,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
09 - IO 08 - Přípojka vody
Soupis:

09.2 - IO 08.2 - Domovní přípojky (HDPE 90/8,2 + HDPE 32/2,9)

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**72 059,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 059,00	21,00%	15 132,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**87 191,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
09 - IO 08 - Přípojka vody
Soupis:
09.2 - IO 08.2 - Domovní přípojky (HDPE 90/8,2 + HDPE 32/2,9)

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**72 058,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	62 614,72
1 - Zemní práce	43 179,98
4 - Vodorovné konstrukce	1 569,60
8 - Trubní vedení	17 188,94
998 - Přesun hmot	676,20
PSV - Práce a dodávky PSV	4 644,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 644,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
09 - IO 08 - Přípojka vody
Soupis:
09.2 - IO 08.2 - Domovní přípojky (HDPE 90/8,2 + HDPE 32/2,9)

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**72 058,72**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				62 614,72	
	D	1	Zemní práce				43 179,98	
1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	2,400	200,00	480,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.*					
	VV		0,800*3 " řad 1		2,400			
	VV		Součet		2,400			
2	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	32,000	20,00	640,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		2,000*2+2,000*2 " HDPE 90/8,2		8,000			
	VV		4,000*4+2,000*4 " HDPE 32/2,9		24,000			
	VV		Součet		32,000			
3	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	32,000	8,00	256,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
4	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	7,500	160,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		2,500 " HDPE 90/8,2		2,500			
	VV		2,500*2 " HDPE 32/2,9		5,000			
	VV		Součet		7,500			
5	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	7,500	30,00	225,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
6	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,360	300,00	1 008,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.*					
	VV		(0,800*3)*(1,000*1,400) " řad 1 (křížení sítí)		3,360			
	VV		Součet		3,360			
7	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,208	300,00	3 662,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stržе pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		"TZ_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_technická zpráva.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"004a_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_podélný profil 1.pdf					
	VV		"006_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_uložení potrubí.pdf					
	VV		" podíl zatřídění zeminy : tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		16,200*0,800*1,400*50/100 " HDPE 90/8,2		9,072			
	VV		(2,800+2,800)*0,800*1,400*50/100 " HDPE 32/2,9		3,136			
	VV		Součet		12,208			
8	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,662	20,00	73,24	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stržе pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		12,208*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		3,662			
9	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	12,208	500,00	6 104,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stržе pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		"TZ_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_technická zpráva.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"004a_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_podélný profil 1.pdf					
	VV		"006_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_uložení potrubí.pdf					
	VV		" podíl zatřídění zeminy : tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		16,200*0,800*1,400*50/100 " HDPE 90/8,2		9,072			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,800+2,800)*0,800*1,400*50/100 " HDPE 32/2,9		3,136			
	VV		Součet		12,208			
10	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	3,662	35,00	128,17	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stržе pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		12,208*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		3,662			
11	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	61,040	75,00	4 578,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).*					
	VV		(16,200*2+2,800*2+2,800*2)*1,400		61,040			
	VV		Součet		61,040			
12	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	61,040	30,00	1 831,20	CS ÚRS 2018 01
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	24,416	65,00	1 587,04	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
	VV		" podíl dle Přílohy č. 8, tab. II = 100%					
	VV		12,208*2 " tř. 3 (50%) + tř. 4 (50%)		24,416			
	VV		Součet		24,416			
14	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	24,416	120,00	2 929,92	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		" 100% výkopku na řízenou skládku					
	VV		12,208*2 " tř. 3 (50%) + tř. 4 (50%)		24,416			
	VV		Součet		24,416			
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	41,507	100,00	4 150,70	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		" 100% výkopku na řízenou skládku					
	VV		12,208*2 " tř. 3 (50%) + tř. 4 (50%)		24,416			
	VV		Součet		24,416			
	VV		24,416*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		41,507			
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,998	65,00	974,87	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*					
	VV		"TZ_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_technická zpráva.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"004a_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_podélný profil 1.pdf					
	VV		"006_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_uložení potrubí.pdf					
	VV		" zpětný zásyp nesedavým (nakupovaným) materiálem (ŠD)					
	VV		(16,200+2,800+2,800)*0,800*1,400 " HDPE 90/8,2 + HDPE 32/2,9		24,416			
	VV		-(16,200+2,800+2,800)*0,800*0,150 " odpočet lože tl. 150 mm		-2,616			
	VV		-(16,200+2,800+2,800)*0,800*0,390 " odpočet obsypu potrubí tl. 390 mm		-6,802			
	VV		Součet		14,998			
17	*M*	*583441720*	*štěrkodrť frakce 0/32 třída C*	*t*	*29,996*	*300,00*	*8 998,80*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		14,998*2 'Přepočtené koeficientem množství		29,996			
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	6,801	280,00	1 904,28	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"TZ_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_technická zpráva.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"006_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_uložení potrubí.pdf					
	VV		16,200*0,800*0,390 " HDPE 90/8,2		5,054			
	VV		(2,800+2,800)*0,800*0,390 " HDPE 32/2,9		1,747			
	VV		Součet		6,801			
19	*M*	*583312000*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*13,602*	*180,00*	*2 448,36*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		6,801*2 'Přepočtené koeficientem množství		13,602			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 569,60	
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,616	600,00	1 569,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		"TZ_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_technická zpráva.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		"006_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_uložení potrubí.pdf					
	VV		16,200*0,800*0,150 " HDPE 90/8,2		1,944			
	VV		(2,800+2,800)*0,800*0,150 " HDPE 32/2,9		0,672			
	VV		Součet		2,616			
	D	8	Trubní vedení				17 188,94	
21	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	5,600	45,00	252,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.*					
	VV		"TZ_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_technická zpráva.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		2,800+2,800 " HDPE 32/2,9		5,600			
	VV		Součet		5,600			
22	*M*	*286135950*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m*	*m*	*5,684*	*35,00*	*198,94*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		5,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		5,684			
23	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	16,200	90,00	1 458,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TZ_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_technická zpráva.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		16,200 " HDPE 90/8,2		16,200			
	VV		Součet		16,200			
24	*M*	*286136000*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m*	*m*	*16,443*	*200,00*	*3 288,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		16,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		16,443			
25	K	879161111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 25	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku.*					
26	K	879221111.1	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 80	kus	1,000	900,00	900,00	
27	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	21,800	20,00	436,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.*					
	VV		"TZ_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_technická zpráva.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		16,200 " HDPE 90/8,2		16,200			
	VV		2,800+2,800 " HDPE 32/2,9		5,600			
	VV		Součet		21,800			
28	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	21,800	15,00	327,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
	VV		"TZ_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_technická zpráva.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		16,200 " HDPE 90/8,2		16,200			
	VV		2,800+2,800 " HDPE 32/2,9		5,600			
	VV		Součet		21,800			
29	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
30	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	21,800	30,00	654,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"TZ_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_technická zpráva.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		16,200 " HDPE 90/8,2		16,200			
	VV		2,800+2,800 " HDPE 32/2,9		5,600			
	VV		Součet		21,800			
31	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	21,800	8,00	174,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"TZ_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_technická zpráva.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		16,200 " HDPE 90/8,2		16,200			
	VV		2,800+2,800 " HDPE 32/2,9		5,600			
	VV		Součet		21,800			
	D	998	Přesun hmot				676,20	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,127	600,00	676,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Připadná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 644,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				4 644,00	
33	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	21,800	30,00	654,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"TZ_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_technická zpráva.pdf					
	VV		"003_IO 09_Přípojka a venkovní rozvody vody_situace.pdf					
	VV		16,200 " HDPE 90/8,2		16,200			
	VV		2,800+2,800 " HDPE 32/2,9		5,600			
	VV		Součet		21,800			
34	*M*	*35441076*	*drát D 8mm Cuměkký*	*kg*	*22,000*	*30,00*	*660,00*	*CS ÚRS 2018 01*
35	K	741410063	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ochranného pospojování pláště kabelu s konstrukcí	kus	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2018 01
36	*M*	*35441999*	*svorka na potrubí 1" - 34mm, FeZn*	*kus*	*2,000*	*50,00*	*100,00*	*CS ÚRS 2018 01*
37	*M*	*35442003*	*svorka na potrubí 3" - 90mm, FeZn*	*kus*	*1,000*	*100,00*	*100,00*	*CS ÚRS 2018 01*
38	K	741820011	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,022	2 500,00	55,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 800,00	
40	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	12,000	400,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*2,000 " směrové a výškové vytýčení stavby		6,000			
	VV		3*2,000 " průběžná a kontrolní měření během stavby		6,000			
	VV		Součet		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:

11 - IO 10 - Úprava trafostanice

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **2 677 411,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 677 411,00	21,00%	562 256,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 239 667,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
11 - IO 10 - Úprava trafostanice

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 677 410,79**
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	3 379,15
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	1 778,51
38 - Různé kompletní konstrukce	34 240,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	32 011,91
62 - Úprava povrchů vnějších	13 989,70
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	9 754,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 208,80
712 - Povlakové krytiny	24 717,81
764 - Konstrukce klempířské	17 216,88
767 - Konstrukce zámečnické	26 021,52
777 - Podlahy lité	8 812,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 159,69
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 796,83
94 - Lešení a stavební výtahy	9 186,70
951 - Ostatní konstrukce a práce	2 540,05
96 - Bourání konstrukcí	14 740,80
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	2 294,25
M - Práce a dodávky M	2 465 561,00
21-M - Elektromontáže	2 465 561,00
21-M.1 - Kabely VN - 22kV v trafostanici	125 300,00
21-M.2 - Ochranné pomůcky pro rozvodny VN	64 500,00
21-M.3 - Nová elektroinstalace v trafostanici	76 426,00
21-M.4 - Rozvaděč HR - pole č.1	91 000,00
21-M.5 - Rozvadeč HR - pole č.2	175 800,00
21-M.6 - Držáky sběrnic, ostatní podružný materiál	205 060,00
21-M.7 - Hromosvod a uzemnění	39 975,00
21-M.8 - Dodávky technologie, demontáž zařízení	1 687 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
11 - IO 10 - Úprava trafostanice

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 677 410,79**	
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				3 379,15	
1	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	3,557	950,00	3 379,15	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		3,557		3,557			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				1 778,51	
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,557	180,00	640,26	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
3	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	35,570	15,00	533,55	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	6,047	100,00	604,70	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	D	38	Různé kompletní konstrukce				34 240,00	
5	K	388381117	Kanály pro IS průřezu do 450x450 mm betonové volné z vodostavebního betonu	m	5,865	2 500,00	14 662,50	
6	K	388381118	Kanály pro IS průřezu do 600x750 mm betonové volné z vodostavebního betonu	m	3,650	4 000,00	14 600,00	
7	K	925942134	Ochranný úhelník pro zpevnění hrany 30x20x3mm	m	19,910	250,00	4 977,50	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				32 011,91	
8	K	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	5,910	25,00	147,75	
9	K	611421321	Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých stropů ŽB rovných v rozsahu do 30 %	m2	20,534	230,00	4 722,82	
10	K	611471411	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tl do 3 mm	m2	20,534	150,00	3 080,10	
11	K	612421321	Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	60,630	200,00	12 126,00	
12	K	612471411	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem	m2	60,630	150,00	9 094,50	
13	K	612471416	Vnitřní penetrační nátěr	m2	81,164	35,00	2 840,74	
	D	62	Úprava povrchů vnějších				13 989,70	
14	K	620411140	Nátěr vnější omítky fasádní barvou z lešení	m2	75,620	100,00	7 562,00	
15	K	620471873	Nátěr penetrační vnější	m2	75,620	40,00	3 024,80	
16	K	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	75,620	45,00	3 402,90	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 754,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	632451425	Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 20	m2	16,675	250,00	4 168,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevnosti). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní strženi povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazeni povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazeni povrchu hladičkou betonui..*					
18	K	632902213	Penetrace mazanin	m2	16,675	35,00	583,63	
19	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	16,675	60,00	1 000,50	CS ÚRS 2018 01
20	K	633811119	Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	50,025	80,00	4 002,00	CS ÚRS 2018 01
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 208,80	
21	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	3,860	10,00	38,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
22	*M*	*111631500*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,001*	*40 000,00*	*40,00*	*CS ÚRS 2018 01*
23	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	10,813	15,00	162,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
24	*M*	*111631500*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,004*	*40 000,00*	*160,00*	*CS ÚRS 2018 01*
25	K	711193124	Nátěr krystalizační Ladax vodorovný	m2	3,860	230,00	887,80	
26	K	711193133	Nátěr krystilizační Ladax na svislé ploše	m2	10,813	250,00	2 703,25	
27	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	399,000	3,05	1 216,95	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používaji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavebni díl. Do této hmotnosti se započitává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobi rozpočtové náklady za celý stavebni díl včetně nákladů na materiál ve specifikacich. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podminek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se timto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	712	Povlakové krytiny				24 717,81	
28	K	712000001	Lokální oprava s vyřezáním a vysušením boulí	m2	25,776	150,00	3 866,40	
29	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	25,776	15,00	386,64	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použiti natěradel nebo tmelů za horka.*					
30	*M*	*628220061*	*pás asfaltovaný expanzní*	*m2*	*29,642*	*150,00*	*4 446,30*	
31	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	51,552	100,00	5 155,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
32	*M*	*628522563*	*pás asfaltovaný modifikovaný SBS*	*m2*	*29,642*	*150,00*	*4 446,30*	
33	*M*	*628522565*	*pás asfaltovaný modifikovaný SBS s posypem barva černá*	*m2*	*29,642*	*150,00*	*4 446,30*	
34	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	4,401	120,00	528,12	CS ÚRS 2018 01
35	*M*	*628522591*	*speciální asfaltový pás s kovovou vložkou (pro detail)*	*m2*	*5,281*	*150,00*	*792,15*	
36	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	240,000	2,71	650,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používaji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavebni díl. Do této hmotnosti se započitává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobi rozpočtové náklady za celý stavebni díl včetně nákladů na materiál ve specifikacich. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podminek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se timto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	764	Konstrukce klempířské				17 216,88	
37	K	764222520	Oplechování Zn-Ti okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	5,400	400,00	2 160,00	
38	K	764252501	Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 250 mm včetně háků a čel	m	5,400	500,00	2 700,00	
39	K	764259544	Žlab podokapní Zn-Ti - kotlík oválný vel. 330/100 mm	kus	1,000	500,00	500,00	
40	K	764291540	Střešní prvky Zn-Ti - závětrná lišta rš 500 mm	m	0,600	500,00	300,00	
41	K	764394220	Střešní prvky Pz tl 0,6 mm - podkladní pás rš 200 mm	m	5,400	200,00	1 080,00	
42	K	764394234	Podkladní pás Pz rš 100 mm	m	14,700	150,00	2 205,00	
43	K	764530520	Oplechování Zn-Ti zdí rš 330 mm včetně rohů	m	14,700	450,00	6 615,00	
44	K	764554502	Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 100 mm včetně kolen a objímek	m	4,000	350,00	1 400,00	
45	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	169,000	1,52	256,88	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				26 021,52	
46	K	767590122	Montáž podlah z plechu	kg	176,904	80,00	14 152,32	
47	*M*	*136403200*	*plech tlustý žebrovaný jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm*	*t*	*0,183*	*45 000,00*	*8 235,00*	
48	*M*	*133584270*	*ocel pásová, značka oceli S 235 JR 30x4,00 mm*	*t*	*0,012*	*45 000,00*	*540,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 0,942 kg/m*					
49	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 292,000	1,35	3 094,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	777	Podlahy lité				8 812,31	
50	K	777615215	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné	m2	16,675	500,00	8 337,50	
51	K	998777201	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	833,000	0,57	474,81	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 159,69	
52	K	783201822	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	13,218	30,00	396,54	
53	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	7,718	100,00	771,80	
54	K	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	13,218	75,00	991,35	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 796,83	
55	K	784453631	Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	84,374	45,00	3 796,83	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				9 186,70	
56	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	96,000	40,00	3 840,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lice sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lící.*					
57	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	960,000	2,00	1 920,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lice sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lící.*					
58	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	96,000	25,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
59	K	949121112	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	20,534	50,00	1 026,70	
	D	951	Ostatní konstrukce a práce				2 540,05	
60	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	20,534	75,00	1 540,05	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natiraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natiraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.*					
61	K	953271125	Informační systém-ozn.dveří,únikové východy,požární úseky,poplach.směrnice,evakuační systém...odhad	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				14 740,80	
62	K	764323830	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 330 mm	m	5,400	25,00	135,00	
63	K	764351836	Demontáž háků podokapních do 30°	kus	6,000	25,00	150,00	
64	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	5,400	25,00	135,00	
65	K	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30°	kus	1,000	25,00	25,00	
66	K	764391840	Demontáž závětrná lišta rš 500 mm do 30°	m	0,600	25,00	15,00	
67	K	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	14,700	25,00	367,50	
68	K	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	4,000	25,00	100,00	
69	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	21,710	200,00	4 342,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.*					
70	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,288	1 850,00	532,80	CS ÚRS 2018 01
71	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,164	1 600,00	1 862,40	CS ÚRS 2018 01
72	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	20,534	20,00	410,68	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.*					
73	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	60,630	15,00	909,45	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.*					
74	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,170	170,00	708,90	
75	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	79,230	9,00	713,07	
76	K	979081123	Odvoz a likvidace 100 l olejů	100l	1,000	3 500,00	3 500,00	
77	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,170	200,00	834,00	
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				2 294,25	
78	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	9,177	250,00	2 294,25	
	D	M	Práce a dodávky M				2 465 561,00	
	D	21-M	Elektromontáže				2 465 561,00	
	D	21-M.1	Kabely VN - 22kV v trafostanici				125 300,00	
79	K	inf. cena	Koncovka PIRELLI	sada	4,000	750,00	3 000,00	
80	K	inf. cena.1	Kabel 22-AXEKVCE 1 x 240/25 mm2	m	20,000	320,00	6 400,00	
81	K	inf. cena.2	Kabel 22-AXEKVCE 1 x 70/16 mm2	m	40,000	220,00	8 800,00	
82	K	inf. cena.3	Svazkovací páska	ks	20,000	5,00	100,00	
83	K	inf. cena.4	Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm	m	50,000	35,00	1 750,00	
84	K	inf. cena.5	Svorky SS , SP1	ks	30,000	20,00	600,00	
85	K	inf. cena.6	Dřevěné přichytky	ks	15,000	20,00	300,00	
86	K	inf. cena.7	Dřevěné zábrany	ks	2,000	100,00	200,00	
87	K	inf. cena.8	Kabelové spojky VN - 22 kV	sada	3,000	1 500,00	4 500,00	
88	*M*	*inf. cena*	*Koncovka PIRELLI*	*sada*	*4,000*	*9 500,00*	*38 000,00*	
89	*M*	*inf. cena.1*	*Kabel 22-AXEKVCE 1 x 240/25 mm2*	*m*	*20,000*	*50,00*	*1 000,00*	
90	*M*	*inf. cena.2*	*Kabel 22-AXEKVCE 1 x 70/16 mm2*	*m*	*40,000*	*35,00*	*1 400,00*	
91	*M*	*inf. cena.3*	*Svazkovací páska*	*ks*	*20,000*	*5,00*	*100,00*	
92	*M*	*inf. cena.4*	*Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm*	*m*	*50,000*	*50,00*	*2 500,00*	
93	*M*	*inf. cena.5*	*Svorky SS , SP1*	*ks*	*30,000*	*80,00*	*2 400,00*	
94	*M*	*inf. cena.6*	*Dřevěné přichytky*	*ks*	*15,000*	*250,00*	*3 750,00*	
95	*M*	*inf. cena.7*	*Dřevěné zábrany*	*ks*	*4,000*	*2 000,00*	*8 000,00*	
96	*M*	*inf. cena.8*	*Kabelové spojky VN - 22 kV*	*sada*	*3,000*	*7 500,00*	*22 500,00*	
97	K	D	Doprava	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
98	K	PM	Přidružený materiál	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
99	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
100	K	PV	Přidružené výkony	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
101	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	21-M.2	Ochranné pomůcky pro rozvodny VN				64 500,00	
102	*M*	*inf. cena.9*	*Izolační tyč*	*ks*	*1,000*	*5 000,00*	*5 000,00*	
103	*M*	*inf. cena.10*	*Izolační hák*	*ks*	*1,000*	*5 000,00*	*5 000,00*	
104	*M*	*inf. cena.11*	*Zkratovací souprav NN*	*ks*	*1,000*	*5 500,00*	*5 500,00*	
105	*M*	*inf. cena.12*	*Zkratovací souprava VN*	*ks*	*1,000*	*7 500,00*	*7 500,00*	
106	*M*	*inf. cena.13*	*Zkoušečka VN*	*ks*	*1,000*	*7 500,00*	*7 500,00*	
107	*M*	*inf. cena.14*	*Zkoušečka NN*	*ks*	*1,000*	*6 500,00*	*6 500,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	*M*	*inf. cena.15*	*Izolační galoše*	*ks*	*1,000*	*2 000,00*	*2 000,00*	
109	*M*	*inf. cena.16*	*Izolační rukavice*	*ks*	*1,000*	*1 000,00*	*1 000,00*	
110	*M*	*inf. cena.17*	*Lékárna*	*ks*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	
111	*M*	*inf. cena.18*	*Dielektrický koberec*	*m2*	*5,000*	*1 000,00*	*5 000,00*	
112	*M*	*inf. cena.19*	*Smaltovaná tabulka*	*ks*	*15,000*	*200,00*	*3 000,00*	
113	*M*	*inf. cena.20*	*Věšák*	*ks*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	
114	K	D	Doprava	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
115	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
116	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
117	K	PV	Přidružené výkony	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
118	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	21-M.3	Nová elektroinstalace v trafostanici				76 426,00	
119	K	inf. cena.9	Krabice ACIDUR	ks	3,000	120,00	360,00	
120	K	inf. cena.10	Kabel CYKY 3A x 1,5 mm2	m	2,000	25,00	50,00	
121	K	inf. cena.11	Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2	m	30,000	25,00	750,00	
122	K	inf. cena.12	Kabel CYKY 3J x 2,5 mm2	m	20,000	25,00	500,00	
123	K	inf. cena.13	Vodič CY 6 mm2 ŽŽL.	m	50,000	25,00	1 250,00	
124	K	inf. cena.14	Vypínač řaz. 5 do vlhka	ks	1,000	150,00	150,00	
125	K	inf. cena.15	Jednoduchá zásuvka 16A/230V-bílá - do vlhka	ks	2,000	150,00	300,00	
126	K	inf. cena.16	Svítidlo A	ks	2,000	250,00	500,00	
127	K	inf. cena.17	Závěs pro svítidlo A	ks	4,000	250,00	1 000,00	
128	K	inf. cena.18	Nouzové svítidlo 1hod.	ks	2,000	250,00	500,00	
129	K	inf. cena.19	Trubka KA 1525	m	50,000	80,00	4 000,00	
130	K	inf. cena.20	Kabelový žlab MARS š. 500 mm	m	8,000	120,00	960,00	
131	K	inf. cena.21	Výroba a montáž rozvaděče NN - HR	pole	2,000	15 000,00	30 000,00	
132	K	inf. cena.22	Demontáž stáv. rozvaděče NN	pole	1,000	5 000,00	5 000,00	
133	*M*	*inf. cena.21*	*Krabice ACIDUR*	*ks*	*3,000*	*150,00*	*450,00*	
134	*M*	*inf. cena.22*	*Kabel CYKY 3A x 1,5 mm2*	*m*	*2,000*	*18,00*	*36,00*	
135	*M*	*inf. cena.23*	*Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2*	*m*	*30,000*	*18,00*	*540,00*	
136	*M*	*inf. cena.24*	*Kabel CYKY 3J x 2,5 mm2*	*m*	*20,000*	*28,00*	*560,00*	
137	*M*	*inf. cena.25*	*Vodič CY 6 mm2 ŽŽL.*	*m*	*50,000*	*20,00*	*1 000,00*	
138	*M*	*inf. cena.26*	*Vypínač řaz. 5 do vlhka*	*ks*	*1,000*	*180,00*	*180,00*	
139	*M*	*inf. cena.27*	*Jednoduchá zásuvka 16A/230V-bílá - do vlhka*	*ks*	*2,000*	*220,00*	*440,00*	
140	*M*	*inf. cena.28*	*Svítidlo A*	*ks*	*2,000*	*1 500,00*	*3 000,00*	
141	*M*	*inf. cena.29*	*Závěs pro svítidlo A*	*ks*	*4,000*	*1 500,00*	*6 000,00*	
142	*M*	*inf. cena.30*	*Nouzové svítidlo 1hod.*	*ks*	*2,000*	*1 500,00*	*3 000,00*	
143	*M*	*inf. cena.31*	*Trubka KA 1525*	*m*	*50,000*	*30,00*	*1 500,00*	
144	*M*	*inf. cena.32*	*Koleno pro tubku KA 1525*	*ks*	*10,000*	*20,00*	*200,00*	
145	*M*	*inf. cena.33*	*Spojka pro trubku KA 1525*	*ks*	*5,000*	*20,00*	*100,00*	
146	*M*	*inf. cena.34*	*Kabelový žlab MARS š. 250 mm vč. přísl.a závěsu*	*m*	*8,000*	*200,00*	*1 600,00*	
147	K	D	Doprava	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
148	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
149	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
150	K	PV	Přidružené výkony	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
151	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	21-M.4	Rozvaděč HR - pole č.1				91 000,00	
152	*M*	*inf. cena.35*	*Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x600*	*ks*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*	
153	*M*	*inf. cena.36*	*Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár,H=600*	*ks*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	
154	*M*	*inf. cena.37*	*Čelní kryt podstavce V=100, Š=800*	*ks*	*2,000*	*2 500,00*	*5 000,00*	
155	*M*	*inf. cena.38*	*Sada pro uzemnění dveří*	*ks*	*1,000*	*1 000,00*	*1 000,00*	
156	*M*	*inf. cena.39*	*Montážní sada pro spojení polí, IP40*	*ks*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	
157	*M*	*inf. cena.40*	*Schránka na dokumentaci plastová lepící*	*ks*	*1,000*	*300,00*	*300,00*	
158	*M*	*inf. cena.41*	*Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm*	*ks*	*1,000*	*300,00*	*300,00*	
159	*M*	*inf. cena.42*	*Montážní panel Š=800, V=200*	*ks*	*2,000*	*4 500,00*	*9 000,00*	
160	*M*	*inf. cena.43*	*Horizontální nosník lehký, skříň H=800 (sada)*	*ks*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	
161	*M*	*inf. cena.44*	*Vertikální nosník, sada 1pár+držáky, výška 2000*	*ks*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	
162	*M*	*inf. cena.45*	*Jistič, 3pól, ochr.obvodů, Icu=50kA*	*ks*	*1,000*	*30 000,00*	*30 000,00*	
163	*M*	*inf. cena.46*	*Svorka pro připojení sběrnic,2otvory, NZM4 3pól*	*ks*	*2,000*	*2 500,00*	*5 000,00*	
164	*M*	*inf. cena.47*	*Mezifázová izolační deska, NZM4 3pól*	*ks*	*2,000*	*1 200,00*	*2 400,00*	
165	K	D	Doprava	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
166	K	PM	Přidružený materiál	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
167	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
168	K	PV	Přidružené výkony	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
169	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	21-M.5	Rozvadeč HR - pole č.2				175 800,00	
170	*M*	*inf. cena.35*	*Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x600*	*ks*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*	
171	*M*	*inf. cena.36*	*Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár,H=600*	*ks*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	
172	*M*	*inf. cena.37*	*Čelní kryt podstavce V=100, Š=800*	*ks*	*2,000*	*2 500,00*	*5 000,00*	
173	*M*	*inf. cena.38*	*Sada pro uzemnění dveří*	*ks*	*1,000*	*1 000,00*	*1 000,00*	
174	*M*	*inf. cena.39*	*Montážní sada pro spojení polí, IP40*	*ks*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	
175	*M*	*inf. cena.40*	*Schránka na dokumentaci plastová lepící*	*ks*	*1,000*	*300,00*	*300,00*	
176	*M*	*inf. cena.41*	*Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm*	*ks*	*1,000*	*300,00*	*300,00*	
177	*M*	*inf. cena.42*	*Montážní panel Š=800, V=200*	*ks*	*2,000*	*4 500,00*	*9 000,00*	
178	*M*	*inf. cena.43*	*Horizontální nosník lehký, skříň H=800 (sada)*	*ks*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	
179	*M*	*inf. cena.44*	*Vertikální nosník, sada 1pár+držáky, výška 2000*	*ks*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	
180	*M*	*inf. cena.48*	*Jistič, 3pól, ochr.obvodů, Icu=50kA - NZMN3-4-AE200*	*ks*	*1,000*	*30 000,00*	*30 000,00*	
181	*M*	*inf. cena.49*	*Jistič, 3pól, ochr.obvodů, Icu=50kA - NZMN3-4-AE400*	*ks*	*1,000*	*45 000,00*	*45 000,00*	
182	*M*	*inf. cena.50*	*Jistič, 3pól, ochr.obvodů, Icu=50kA -NZMN1-A100*	*ks*	*1,000*	*25 000,00*	*25 000,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	*M*	*inf. cena.51*	*Svorka pro připojení sběrnic,2otvory, NZM3 3pól*	*ks*	*6,000*	*2 500,00*	*15 000,00*	
184	*M*	*inf. cena.52*	*Mezifázová izolační deska, NZM3 3pól*	*ks*	*6,000*	*1 200,00*	*7 200,00*	
185	K	D	Doprava	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
186	K	PM	Přidružený materiál	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
187	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
188	K	PV	Přidružené výkony	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
189	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	21-M.6	Držáky sběrnic, ostatní podružný materiál				205 060,00	
190	*M*	*inf. cena.53*	*Držák sběrnic, horní montáž, 1000A (50x10)*	*ks*	*6,000*	*2 500,00*	*15 000,00*	
191	*M*	*inf. cena.54*	*Horizontální nosník stř.ed.těžký,skříň H=800 (sada)*	*ks*	*4,000*	*1 000,00*	*4 000,00*	
192	*M*	*inf. cena.55*	*Přípojnice Cu 50 x 10 mm*	*m*	*13,252*	*5 000,00*	*66 260,00*	
193	*M*	*inf. cena.56*	*Podpěrný izolátor*	*ks*	*6,000*	*250,00*	*1 500,00*	
194	*M*	*inf. cena.57*	*Pomocné kontakty M22-CK11*	*ks*	*2,000*	*500,00*	*1 000,00*	
195	*M*	*inf. cena.58*	*Páskové vodiče FLEXI BAR - 320A*	*balení*	*2,000*	*5 000,00*	*10 000,00*	
196	*M*	*inf. cena.59*	*Ampémetr 1000/5 - Metra Blansko*	*ks*	*3,000*	*20 000,00*	*60 000,00*	
197	*M*	*inf. cena.60*	*Voltmetr - Metra Blansko*	*ks*	*1,000*	*17 500,00*	*17 500,00*	
198	*M*	*inf. cena.61*	*Zkušební svorkovnice ZS1*	*ks*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
199	*M*	*inf. cena.62*	*Stabilizátor páskového vodiče*	*balení*	*2,000*	*1 500,00*	*3 000,00*	
200	*M*	*inf. cena.63*	*Upevňovací spony pro páskové vodiče*	*ks*	*20,000*	*25,00*	*500,00*	
201	*M*	*inf. cena.64*	*Pojistkový odpojovač LTS-160/00/01*	*ks*	*1,000*	*5 000,00*	*5 000,00*	
202	*M*	*inf. cena.65*	*Jistič 10A/1/B*	*ks*	*2,000*	*250,00*	*500,00*	
203	*M*	*inf. cena.66*	*Jistič 16A/1/B*	*ks*	*1,000*	*300,00*	*300,00*	
204	K	D	Doprava	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
205	K	PM	Přidružený materiál	%	2,000	2 500,00	5 000,00	
206	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
207	K	PV	Přidružené výkony	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
208	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	21-M.7	Hromosvod a uzemnění				39 975,00	
209	K	inf. cena.25	Zemnící tyč	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
210	K	inf. cena.23	Vodič FeZn o 8 mm2	m	35,000	35,00	1 225,00	
211	K	inf. cena.24	Zemnící vodič FeZn 30 x 4 mm	m	65,000	35,00	2 275,00	
212	K	inf. cena.26	Svorky SZ	ks	6,000	20,00	120,00	
213	K	inf. cena.27	Svorka SR 03 na pás -drát	ks	14,000	20,00	280,00	
214	K	inf. cena.28	Svorky univerzální	ks	74,000	20,00	1 480,00	
215	K	inf. cena.29	Držák ochranné trubky	ks	4,000	100,00	400,00	
216	K	inf. cena.30	Ochranná trubka	ks	4,000	50,00	200,00	
217	K	inf. cena.31	PV 21 plast	ks	24,000	30,00	720,00	
218	K	inf. cena.32	Trubka 1520 HF KA - RAL 7035	m	20,000	35,00	700,00	
219	K	inf. cena.33	Příchytka pro HF trubky 5321 HF	ks	20,000	50,00	1 000,00	
220	K	inf. cena.34	Kolena pro trubky HF	ks	4,000	50,00	200,00	
221	*M*	*inf. cena.67*	*Vodič FeZn o 8 mm2*	*m*	*35,000*	*45,00*	*1 575,00*	
222	*M*	*inf. cena.68*	*Zemnící vodič FeZn 30 x 4 mm*	*m*	*65,000*	*50,00*	*3 250,00*	
223	*M*	*inf. cena.69*	*Zemnící tyč*	*ks*	*4,000*	*400,00*	*1 600,00*	
224	*M*	*inf. cena.70*	*Svorky SZ*	*ks*	*6,000*	*50,00*	*300,00*	
225	*M*	*inf. cena.71*	*Svorka SR 03 na pás -drát*	*ks*	*14,000*	*60,00*	*840,00*	
226	*M*	*inf. cena.72*	*Svorky univerzální*	*ks*	*74,000*	*35,00*	*2 590,00*	
227	*M*	*inf. cena.73*	*Držák ochranné trubky*	*ks*	*4,000*	*50,00*	*200,00*	
228	*M*	*inf. cena.74*	*Ochranná trubka*	*ks*	*4,000*	*400,00*	*1 600,00*	
229	*M*	*inf. cena.75*	*PV 21 plast*	*ks*	*24,000*	*30,00*	*720,00*	
230	*M*	*inf. cena.76*	*Trubka 1520 HF KA - RAL 7035*	*m*	*20,000*	*50,00*	*1 000,00*	
231	*M*	*inf. cena.77*	*Příchytka pro HF trubky 5321 HF*	*ks*	*20,000*	*50,00*	*1 000,00*	
232	*M*	*inf. cena.78*	*Kolena pro trubky HF*	*ks*	*4,000*	*50,00*	*200,00*	
233	K	D	Doprava	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
234	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
235	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
236	K	PV	Přidružené výkony	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
237	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	21-M.8	Dodávky technologie, demontáž zařízení				1 687 500,00	
238	K	inf. cena 79	Demontáž stávajícího trafa	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
239	K	inf. cena 80	Demontáž stávajících kobek a technologie	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
240	K	inf. cena 81	Rezerva na přepojení stávajících rozvodů NN	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
241	K	inf. cena 82	Montáž transformátoru 1x 630 kVa	kus	1,000	100 000,00	100 000,00	
242	*M*	*inf. cena 83*	*dodávka transformátoru 1x 630 kVa*	*kus*	*1,000*	*500 000,00*	*500 000,00*	
243	K	inf. cena 84	Montáž rozvaděče VN-22 kV (4 pole)	kus	1,000	100 000,00	100 000,00	
244	*M*	*inf. cena 85*	*dodávka rozvaděče VN-22 kV (4 pole)*	*kus*	*1,000*	*800 000,00*	*800 000,00*	
245	K	D	Doprava	%	10,000	2 500,00	25 000,00	
246	K	PM	Přidružený materiál	%	10,000	2 500,00	25 000,00	
247	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	5,000	2 500,00	12 500,00	
248	K	PV	Přidružené výkony	%	5,000	2 500,00	12 500,00	
249	K	ZV	Zednické výpomoci	%	5,000	2 500,00	12 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:

12 - IO 11 - Parkové úpravy

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**542 246,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	542 246,00	21,00%	113 871,70
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**656 117,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
12 - IO 11 - Parkové úpravy

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**542 245,98**
HSV - Práce a dodávky HSV	542 245,98
1 - Zemní práce	458 336,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 150,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 400,00
998 - Přesun hmot	28 359,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
12 - IO 11 - Parkové úpravy

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**542 245,98**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				542 245,98	
	D	1	Zemní práce				458 336,98	
1	K	111151111	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	914,000	2,00	1 828,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		914,000 " zeleň (1 seč)		914,000			
	VV		Součet		914,000			
2	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	140,600	115,00	16 169,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně přislušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		140,600 " ornice z místa nákupu na staveniště		140,600			
3	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	140,600	120,00	16 872,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
	VV		" na skládce mimo staveniště (v místě nákupu)					
	VV		949,000*0,100 " vlastní parkové úpravy po stavbě		94,900			
	VV		914,000*0,050 " doplnění při 1 seči		45,700			
	VV		Součet		140,600			
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	949,000	20,00	18 980,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		914,000 " zeleň		914,000			
	VV		35,000 " mulč		35,000			
	VV		Součet		949,000			
5	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	949,000	25,00	23 725,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		914,000 " zeleň		914,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		35,000 " poléhavé dřeviny		35,000			
	VV		Součet		949,000			
6	*M*	*10321100*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*94,900*	*750,00*	*71 175,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		949,000*0,100		94,900			
7	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m3	140,600	100,00	14 060,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu lze použít i pro převrstvení podorniční vrstvy a rekultivovatelných zemin. 2. Objem převrstvené ornice se měří v nakypřeném stavu.*					
	VV		949,000*0,100 " vlastní parkové úpravy po stavbě		94,900			
	VV		914,000*0,050 " doplnění při 1 seči		45,700			
	VV		Součet		140,600			
8	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	914,000	20,00	18 280,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		914,000		914,000			
	VV		Součet		914,000			
9	*M*	*005724720*	*osivo směs travní krajinná-rovinná*	*kg*	*13,710*	*100,00*	*1 371,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		914*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		13,710			
10	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	914,000	12,00	10 968,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		914,000 " zeleň (1 seč)		914,000			
	VV		Součet		914,000			
11	*M*	*103715000*	*substrát pro trávníky VL*	*m3*	*53,012*	*900,00*	*47 710,80*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		914*0,058 'Přepočtené koeficientem množství		53,012			
12	K	183111213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	105,000	25,00	2 625,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		105,000 " skalník plazivý (cca. 3ks/m2)		105,000			
	VV		Součet		105,000			
13	*M*	*10321100*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*1,050*	*750,00*	*787,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		105*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,050			
14	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	35,000	12,00	420,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		35,000 " poléhavé dřeviny		35,000			
	VV		Součet		35,000			
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 828,000	3,00	5 484,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		914,000*2 " zeleň (2x křížem)		1 828,000			
	VV		Součet		1 828,000			
16	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 828,000	0,35	639,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		914,000*2 " zeleň (2x křížem)		1 828,000			
	VV		Součet		1 828,000			
17	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	27,000	800,00	21 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		12,000 " sakura ozdobná (výsadba mimo areál)		12,000			
	VV		15,000 " třešeň ptačí (výsadba mimo areál)		15,000			
	VV		Součet		27,000			
18	*M*	*026530000.1*	*sakura ozdobná (cerasus serrulata) pr. 12-14 cm v h 100 cm s balem*	*kus*	*12,000*	*2 500,00*	*30 000,00*	
19	*M*	*026530000.2*	*třešeň ptačí (carasus avium) pr. 12-14 cm v h 100 cm s balem*	*kus*	*15,000*	*2 500,00*	*37 500,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	184102119	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		1,000 " javor červený (výsadba v areálu)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	*M*	*026530000.3*	*javor červený (acer rubrum) h 500 cm s balem*	*kus*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	
22	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	105,000	25,00	2 625,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sestřižením. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		105,000 " skalník plazivý (výsadba v areálu)		105,000			
	VV		Součet		105,000			
23	*M*	*026530000.4*	*skalník plazivý (cotoneaster horizontalis) h 25 cm*	*kus*	*105,000*	*50,00*	*5 250,00*	
24	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	27,000	140,00	3 780,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		12,000 " sakura ozdobná (výsadba mimo areál)		12,000			
	VV		15,000 " třešeň ptačí (výsadba mimo areál)		15,000			
	VV		Součet		27,000			
25	*M*	*052171080*	*tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m*	*m3*	*0,895*	*1 130,00*	*1 011,35*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		(PI*0,040*0,040*2,000)*27*3		0,814			
	VV		0,814*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,895			
26	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	1,000	175,00	175,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		1,000 " javor červený (výsadba v areálu)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	*M*	*052171080*	*tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m*	*m3*	*0,050*	*1 130,00*	*56,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		(PI*0,040*0,040*3,000)*3,000*1		0,045			
	VV		0,045*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,050			
28	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	27,000	50,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		12,000 " sakura ozdobná (výsadba mimo areál)		12,000			
	VV		15,000 " třešeň ptačí (výsadba mimo areál)		15,000			
	VV		Součet		27,000			
29	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		1,000 " javor červený (výsadba v areálu)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	184401111	Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,6 do 0,8 m	kus	27,000	1 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na potřebnou zálivku před připravou dřeviny, základní vyhnojení organickými hnojivy, proliti při záhozu rýhy. Každé další zaliti se oceňuje samostatně cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou. 2. Ceny jsou určeny pouze pro přípravu dřevin, které nejsou majetkem dodavatele. 3. Ceny jsou určeny pro přípravu dřeviny k přesazení jedno nebo více vegetačních období před přesazením. 4. Ceny neobsahují náklady na: a) svázaní a rozvázání rostlin, případně nutné odřezání větví, a ošetření kořenů nožem a stimulátorem; tyto náklady se oceňují individuálně, b) kotvení; tyto náklady se oceňují: - cenami části A02 souboru cen 184 20-21 Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, - individuálně. c) výměnu půdy v rýze.*					
31	K	184401114	Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 1,2 do 1,4 m	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na potřebnou zálivku před připravou dřeviny, základní vyhnojení organickými hnojivy, proliti při záhozu rýhy. Každé další zaliti se oceňuje samostatně cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou. 2. Ceny jsou určeny pouze pro přípravu dřevin, které nejsou majetkem dodavatele. 3. Ceny jsou určeny pro přípravu dřeviny k přesazení jedno nebo více vegetačních období před přesazením. 4. Ceny neobsahují náklady na: a) svázaní a rozvázání rostlin, případně nutné odřezání větví, a ošetření kořenů nožem a stimulátorem; tyto náklady se oceňuji individuálně, b) kotvení; tyto náklady se oceňuji: - cenami části A02 souboru cen 184 20-21 Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, - individuálně. c) výměnu půdy v rýze.*					
32	K	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	27,000	750,00	20 250,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pouze pro vyzvednuti dřeviny, která neni majetkem dodavatele. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) proliti před vyzvednutim; tyto náklady se oceňuji cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, b) naložení a přemistění dřeviny; tyto náklady se oceňuji individuálně, c) hloubeni jam nebo rýh; tyto náklady se oceňuji cenami části A02 souboru cen 183 10-1 . Hloubeni jamek nebo 183 10-2 . Hloubeni rýh, d) vysazování dřevin; tyto náklady se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 10-21 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitim.*					
33	K	184502117	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pouze pro vyzvednuti dřeviny, která neni majetkem dodavatele. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) proliti před vyzvednutim; tyto náklady se oceňuji cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, b) naložení a přemistění dřeviny; tyto náklady se oceňuji individuálně, c) hloubeni jam nebo rýh; tyto náklady se oceňuji cenami části A02 souboru cen 183 10-1 . Hloubeni jamek nebo 183 10-2 . Hloubeni rýh, d) vysazování dřevin; tyto náklady se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 10-21 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitim.*					
34	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	28,000	50,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypleti, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zaliti rostlin; zaliti se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňuji cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použiti lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		12,000 " sakura ozdobná (výsadba mimo areál)		12,000			
	VV		15,000 " třešeň ptačí (výsadba mimo areál)		15,000			
	VV		1,000 " javor červený (výsadba v areálu)		1,000			
	VV		Součet		28,000			
35	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	35,000	30,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypleti, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zaliti rostlin; zaliti se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňuji cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použiti lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		35,000 " poléhavé dřeviny		35,000			
	VV		Součet		35,000			
36	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	914,000	1,50	1 371,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávniky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitim; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použiti lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		914,000 " zeleň		914,000			
	VV		Součet		914,000			
37	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	914,000	3,00	2 742,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až -2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použiti lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		914,000 " zeleň		914,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		914,000			
38	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	35,000	20,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		35,000 " poléhavé dřeviny		35,000			
	VV		Součet		35,000			
39	*M*	*69311199*	*geotextilie netkaná PES+PP 300 g/m2*	*m2*	*40,250*	*50,00*	*2 012,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,250			
40	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	35,000	25,00	875,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		35,000 " poléhavé dřeviny		35,000			
	VV		Součet		35,000			
41	*M*	*103911000*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*3,605*	*700,00*	*2 523,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		35*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		3,605			
42	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,229	4 500,00	1 030,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		914,000*0,25*0,001 " zeleň (0,25 kg/m2)		0,229			
	VV		Součet		0,229			
43	*M*	*251911550*	*hnojivo průmyslové Cererit*	*kg*	*229,000*	*20,00*	*4 580,00*	*CS ÚRS 2018 01*
44	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,009	20 000,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		35,000*0,250*0,001 " poléhavé dřeviny (0,25 kg/m2)		0,009			
	VV		Součet		0,009			
45	*M*	*251911550*	*hnojivo průmyslové Cererit*	*kg*	*9,000*	*20,00*	*180,00*	*CS ÚRS 2018 01*
46	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	914,000	1,00	914,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		914,000 " zeleň (1 seč)		914,000			
	VV		Součet		914,000			
47	K	185804111	Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině	m2	35,000	30,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vypletí s případným odstraněním odkvetlých části rostlin, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zalití rostlin; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení, d) odplevelení s nakypřením; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-45 Odplevelení výsadeb s nakypřením. e) uložení odpadu na skládku. 3. U zídky se měří rozvinutá plocha.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		35,000 " poléhavé dřeviny		35,000			
	VV		Součet		35,000			
48	K	185804214	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	35,000	30,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		35,000 " poléhavé dřeviny		35,000			
	VV		Součet		35,000			
49	K	185804215	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m2	914,000	20,00	18 280,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		914,000 " zeleň (1 seč)		914,000			
	VV		Součet		914,000			
50	K	185804514	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin	m2	35,000	50,00	1 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		35,000 " poléhavé dřeviny		35,000			
	VV		Součet		35,000			
51	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	914,000	3,00	2 742,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		914,000 " zeleň (1 seč)		914,000			
	VV		Součet		914,000			
52	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	10,505	150,00	1 575,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňuji individuálně.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		914,000*10,00*0,001 " zeleň (10 litrů/m2)		9,140			
	VV		28,000*30,00*0,001 " stromy solitérní (30 litrů/kus)		0,840			
	VV		105,000*5,00*0,001 " poléhavé dřeviny (5 litrů/kus)		0,525			
	VV		Součet		10,505			
53	*M*	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*10,505*	*55,00*	*577,78*	*CS ÚRS 2018 01*
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 150,00	
54	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	42,000	200,00	8 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		42,000 " frakce 32-90		42,000			
	VV		Součet		42,000			
55	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	71,000	250,00	17 750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		71,000		71,000			
	VV		Součet		71,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 400,00	
56	K	936104212.1	Montáž odpadkového koše volně stojícího	kus	4,000	100,00	400,00	
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		1,000*4 " ozn. 3		4,000			
	VV		Součet		4,000			
57	*M*	*749101340.1*	*koš odpadkový betonový BDK, výška 70 cm, rozměr 51,5 x 51,5 cm*	*kus*	*4,000*	*2 500,00*	*10 000,00*	
58	K	936124111	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh části B01 katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí, b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci, c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		1,000*2 " ozn. 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	*M*	*749101030.1*	*lavička bez opěradla (nekotvená) 160 x 40 x 40 cm konstrukce - beton, sedák - smrk*	*kus*	*2,000*	*7 500,00*	*15 000,00*	
60	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání stojanu, tyto se oceňuji ve specifikaci.*					
	VV		"IO 11_001_Situace parkových úprav.pdf					
	VV		"IO 11_TZ_Technická zpráva.pdf					
	VV		1,000*1 " ozn. 4		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	*M*	*749101510.1*	*stojan na kola pro 3 kola, beton 95 x 50 x 25 cm*	*kus*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	
	D	998	Přesun hmot				28 359,00	
62	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	56,718	500,00	28 359,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
13 - IO 12 - STL přípojka a rozvod plynu
Soupis:

13.1 - IO 12.1 - STL přípojka plynu

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**168 316,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 316,00	21,00%	35 346,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**203 662,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
13 - IO 12 - STL přípojka a rozvod plynu
Soupis:
13.1 - IO 12.1 - STL přípojka plynu

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**168 315,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	70 500,25
1 - Zemní práce	42 618,80
2 - Zakládání	3 515,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 310,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 440,00
8 - Trubní vedení	1 520,00
998 - Přesun hmot	4 096,05
PSV - Práce a dodávky PSV	13 053,50
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	13 053,50
M - Práce a dodávky M	84 761,75
23-M - Montáže potrubí	68 741,75
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	16 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
13 - IO 12 - STL přípojka a rozvod plynu
Soupis:
13.1 - IO 12.1 - STL přípojka plynu

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**168 315,50**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				70 500,25	
	D	1	Zemní práce				42 618,80	
1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	94,000	20,00	1 880,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k oceněni pomocných konstrukcí sloužicích k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užit k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomoci VRN.*					
	VV		45,000*2+2,000*2		94,000			
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	94,000	9,00	846,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k oceněni pomocných konstrukcí sloužicích k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užit k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomoci VRN.*					
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,480	500,00	6 240,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemistění výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podminek katalogu.*					
	VV		"P1791_010_16_situace.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		" podíl zatřídění - tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		40,000*0,600*1,040*50/100 " úsek mezi pilířem HUP a napojovacím bodem na stávajícím STL plunovodu DN 150		12,480			
	VV		Součet		12,480			
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,744	100,00	374,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemistění výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podminek katalogu.*					
	VV		12,48*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		3,744			
5	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	12,480	1 000,00	12 480,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemistění výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podminek katalogu.*					
	VV		"P1791_010_16_situace.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		" podíl zatřídění - tř. 3 50% a tř. 4 50%					
	VV		40,000*0,600*1,040*50/100 " úsek mezi pilířem HUP a napojovacím bodem na stávajícím STL plunovodu DN 150		12,480			
	VV		Součet		12,480			
6	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	3,744	150,00	561,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*					
	VV		12,48*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		3,744			
7	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	24,960	120,00	2 995,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		" 100% výkopku na řízenou skládku					
	VV		12,480+12,480		24,960			
	VV		Součet		24,960			
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	42,432	100,00	4 243,20	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		" 100% výkopku na řízenou skládku					
	VV		12,480+12,480		24,960			
	VV		Součet		24,960			
	VV		24,96*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		42,432			
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,400	60,00	864,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*					
	VV		"P1791_010_16_situace.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		"P1791_005_16_uložení plynovodu v zemi.pdf					
	VV		" zpětný zásyp nesedavým (nakupovaným) materiálem					
	VV		40,000*0,600*1,040		24,960			
	VV		-(40,000*0,600*0,100) " odpočet lože tl. 100 mm		-2,400			
	VV		-(40,000*0,600*0,340) " odpočet obsypu tl. 340 mm		-8,160			
	VV		Součet		14,400			
10	*M*	*583441720*	*štěrkodrť frakce 0/32 třída C*	*t*	*28,800*	*240,00*	*6 912,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi …..)*					
	VV		14,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		28,800			
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	8,160	280,00	2 284,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"P1791_010_16_situace.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		40,000*0,600*0,340 " úsek mezi pilířem HUP a napojovacím bodem na stávajícím STL plunovodu DN 150		8,160			
	VV		Součet		8,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	*M*	*583312000*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*16,320*	*180,00*	*2 937,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		8,16*2 'Přepočtené koeficientem množství		16,320			
	D	2	Zakládání				3 515,40	
13	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,840	2 560,00	2 150,40	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		"P1791_004_16_pilíř HUP.pdf					
	VV		1,200*0,700*1,000		0,840			
	VV		Součet		0,840			
14	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	3,800	250,00	950,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"P1791_004_16_pilíř HUP.pdf					
	VV		(1,200*2+0,700*2)*1,000		3,800			
	VV		Součet		3,800			
15	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	3,800	50,00	190,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
16	K	275353102	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkoseni. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.*					
	VV		"P1791_004_16_pilíř HUP.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	275353109	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. Příplatek k ceně -3102 za každý další i započatý 0,5 m hl.	kus	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkoseni. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.*					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 310,00	
18	K	316381125.1	Krycí desky bez otvorů z betonu prostého tř. C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům s přesahem do 100 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, o tl. přes 50 do 80 mm	m2	0,660	3 500,00	2 310,00	
	VV		"P1791_004_16_pilíř HUP.pdf					
	VV		1,100*0,600		0,660			
	VV		Součet		0,660			
19	K	339271650.1	Pilíře skříní HUP z vápenopískových cihel šířky do 40 cm bez koncovkového dílu, pro skříně výšky 120 cm a šířky do 90 cm	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		"P1791_004_16_pilíř HUP.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 440,00	
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,400	600,00	1 440,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		"P1791_010_16_situace.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		"P1791_005_16_uložení plynovodu v zemi.pdf					
	VV		40,000*0,600*0,100		2,400			
	VV		Součet		2,400			
	D	8	Trubní vedení				1 520,00	
21	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P1791_010_16_situace.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		"P1791_005_16_uložení plynovodu v zemi					
	VV		40,000 " úsek mezi pilířem HUP a napojovacím bodem na stávajícím STL plunovodu DN 150		40,000			
	VV		Součet		40,000			
22	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	40,000	8,00	320,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P1791_010_16_situace.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		"P1791_005_16_uložení plynovodu v zemi					
	VV		40,000 " úsek mezi pilířem HUP a napojovacím bodem na stávajícím STL plunovodu DN 150		40,000			
	VV		Součet		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				4 096,05	
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,901	550,00	2 145,55	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky přesunu hmot nelze užit pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					
24	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,901	500,00	1 950,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky přesunu hmot nelze užit pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 053,50	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				13 053,50	
25	K	723160204	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0204 až -0315 je započten potřebný počet uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnicího materiálu.*					
	VV		"P1791_004_16_plynový pilíř.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	723170114	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm	m	1,500	400,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami položek -0114 až -0128 se oceňuje pouze potrubí vedené v zemi od regulátoru tlaku*					
	VV		"P1791_004_16_plynový pilíř.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		1,500		1,500			
	VV		Součet		1,500			
27	K	723230104	Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 1 FF	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav.* *2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.*					
	VV		"P1791_004_16_plynový pilíř.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	723231164	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav.* *2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.*					
	VV		"P1791_004_16_plynový pilíř.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		1,000*2 " KK		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	723234312	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 10 m3/hod	soubor	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav.* *2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.*					
	VV		"P1791_004_16_plynový pilíř.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	723234351.1	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro HUP plynu skříňka	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
	VV		"P1791_004_16_plynový pilíř.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	*M*	*405651000.1*	*skříň HUP s dvířky 600x600x300 mm včetně označení*	*kus*	*1,000*	*2 000,00*	*2 000,00*	
32	K	723261912	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P1791_004_16_plynový pilíř.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	*M*	*388222720*	*plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 10 m3/h, PN 0,05 MPa, rozteč 250*	*kus*	*1,000*	*1 750,00*	*1 750,00*	*CS ÚRS 2018 01*
34	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023	4 500,00	103,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*					
	D	M	Práce a dodávky M				84 761,75	
	D	23-M	Montáže potrubí				68 741,75	
35	K	230200312	Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor jednostranné v ocelovém potrubí DN do 200 mm	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) osazení a navaření balonovacích hrdel a finální zavaření zátek, b) navrtání potrubí komorovou navrtávací soupravou bez úniku plynu přes navrtávací hrdla, c) nasunutí dvou balonů pomocí zaváděcích komor a naplnění balonů inertním plynem nebo kapalinou, d) odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace plynu, e) vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu nebo kapaliny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání balónovacích hrdel se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"P1791_010_16_situace.pdf					
	VV		1,000 " napojení na stávající STL DN 150		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	230200417	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 150 mm	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na navrtání potrubí jakékoliv tloušťky stěny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku a navaření odbočky, b) defektoskopii, c) těsnostní zkoušku.*					
	VV		"P1791_010_16_situace.pdf					
	VV		1,000 " napojení na stávající STL DN 150		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	230205025	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	m	41,600	75,00	3 120,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou. 2. Ceny platí pro: a) řad i přípojky včetně prací na svislé části, b) všechny délky trub, c) montáž chráničky a ochranného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného potrubí.*					
	VV		"P1791_010_16_situace.pdf					
	VV		"P1791_012_16_schéma plynovodu.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		"P1791_004_16_pilíř HUP.pdf					
	VV		40,000+1,600 " úsek mezi pilířem HUP a napojovacím bodem na stávajícím STL plunovodu DN 150		41,600			
	VV		Součet		41,600			
38	*M*	*286135240*	*potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12 m*	*m*	*42,640*	*50,00*	*2 132,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		41,6*1,025 'Přepočtené koeficientem množství		42,640			
39	K	230205225	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	kus	8,000	170,00	1 360,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na práce při montáži elektrotvarovky nebo svařování na tupo. 2. V cenách montáže trubního dílu svařovaného na tupo jsou započteny vždy dva svary. 3. Ceny platí pro řad i přípojky včetně prací na svislé části.*					
	VV		"P1791_010_16_situace.pdf					
	VV		"P1791_012_16_schéma plynovodu.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		1,000*3 " lomení trasy		3,000			
	VV		1,000*4 " spojení potrubí		4,000			
	VV		1,000*1 " přechod D32/DN25		1,000			
	VV		Součet		8,000			
40	*M*	*286530520*	*elektrokoleno PE 100 90° D 32mm*	*kus*	*3,075*	*270,00*	*830,25*	*CS ÚRS 2018 01*
	P		*Poznámka k položce:* *WAVIN, kód výrobku: FF485813W*					
	VV		3*1,025 'Přepočtené koeficientem množství		3,075			
41	*M*	*286530860.1*	*elektroredukce PE100 SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10, 32-25*	*kus*	*1,025*	*180,00*	*184,50*	
	VV		1*1,025 'Přepočtené koeficientem množství		1,025			
42	*M*	*286530140*	*elektrospojka PE 100 SDR 11 D 32mm*	*kus*	*4,100*	*150,00*	*615,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	P		*Poznámka k položce:* *WAVIN, kód výrobku: FF485702W*					
	VV		4*1,025 'Přepočtené koeficientem množství		4,100			
43	K	230230001	Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 50	m	40,000	150,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodotečí) prováděných před hlavní tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody.*					
44	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu.*					
45	K	D	Doprava	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
46	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
47	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
48	K	PV	Přidružené výkony	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
49	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				16 020,00	
50	K	580506204	Středotlaké plynovody kontrola plynovodu podzemního, délky do 50 m	úsek	1,000	170,00	170,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	580506211	Středotlaké plynovody kontrola uzávěrů kulových	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	580506213	Středotlaké plynovody kontrola spojů pěnotvorným roztokem	kus	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	580506218	Středotlaké plynovody kontrola regulátorů	kus	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2018 01
54	K	580506220	Středotlaké plynovody napojení přípojky na hlavní uzávěr	kus	1,000	70,00	70,00	CS ÚRS 2018 01
55	K	580506311	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu tlakování plynovodu DN do 80, délky přes 20 do 100 m	úsek	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
56	K	580506319	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého	úsek	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
57	K	580506322	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu odvzdušnění plynovodu DN do 80, délky přes 20 do 100 m	úsek	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
58	K	D	Doprava	%	4,000	2 500,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
13 - IO 12 - STL přípojka a rozvod plynu
Soupis:

13.2 - IO 12.2 - Vnitřní rozvod plynu

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**24 917,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 917,00	21,00%	5 232,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**30 149,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
13 - IO 12 - STL přípojka a rozvod plynu
Soupis:
13.2 - IO 12.2 - Vnitřní rozvod plynu

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**24 916,75**
PSV - Práce a dodávky PSV	9 516,75
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	9 516,75
M - Práce a dodávky M	10 600,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	10 600,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
13 - IO 12 - STL přípojka a rozvod plynu
Soupis:
13.2 - IO 12.2 - Vnitřní rozvod plynu

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018
Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**24 916,75**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 516,75	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				9 516,75	
1	K	723150368	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 76/3,2	m	0,500	600,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P1791_011_16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		"P1791_TS_technická specifikace.pdf					
	VV		0,500		0,500			
	VV		Součet		0,500			
2	K	723160334	Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0204 až -0315 je započten potřebný počet uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnicího materiálu.*					
	VV		"P1791_011_16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		"P1791_TS_technická specifikace.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	723181024	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 25	m	2,000	630,00	1 260,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P1791_011_16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		"P1791_TS_technická specifikace.pdf					
	VV		2*1,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	723181025	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním (mapress) DN 32	m	5,000	950,00	4 750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"P1791_011_16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		"P1791_TS_technická specifikace.pdf					
	VV		5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
5	K	723190252	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojky délky do 1,5 m. Přípojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařizovacích předmětů a plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojky ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojky k zařizovacím předmětům části A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.*					
	VV		"P1791_011_16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		"P1791_TS_technická specifikace.pdf					
	VV		1,000*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	723231163	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.*					
	VV		"P1791_011_16_Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"P1791_TZ_technická zpráva.pdf					
	VV		"P1791_TS_technická specifikace.pdf					
	VV		1,000*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	450,00	6,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	M	Práce a dodávky M				10 600,00	
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				10 600,00	
8	K	580506001	Domovní plynovody kontrola souladu provedené instalace s projektovou dokumentací plynovodu délky do 20 m	úsek	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	580506007	Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m	úsek	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	580506013	Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	580506019	Domovní plynovody kontrola těsnosti spoje pěnotvorným roztokem	kus	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	580506027	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky do 20 m	úsek	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	580506035	Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky do 20 m	úsek	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	580506041	Domovní plynovody uvedení spotřebiče do provozu opětovné	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	580506042	Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce	úsek	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 800,00	
16	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	16,000	300,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		16,000 " sekání, vrtání, průrazy, hrubá výplň, začištění apod.		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:

17 - PS 4 - ČOV

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **482 557,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	482 557,00	21,00%	101 337,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **583 894,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
17 - PS 4 - ČOV

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**482 557,35**
M - Práce a dodávky M	475 907,35
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	470 000,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	5 907,35
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
17 - PS 4 - ČOV

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**482 557,35**	
	D	M	Práce a dodávky M				475 907,35	
	D	35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				470 000,00	
1	K	350370046.1	Montáž monoblokové sestavy ČOV včetně vlastní čistírny na podstavci, zásobní jímky, odkalovací jímky, sorpčního filtru a automatické tlakové stanice	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
2	*M*	*562410000.1*	*čistírna odpadních vod (š x h x v : 600x1000x1800 mm) s podstavcem, příkon 0,44 kw, otimální výkon 0,75 m3/hod.*	*kus*	*1,000*	*250 000,00*	*250 000,00*	
3	*M*	*562410000.2*	*zásobníková jímky plastová o obsahu 0,40 m3 (400 litrů), (š x h : 600x1500 mm)*	*kus*	*1,000*	*30 000,00*	*30 000,00*	
4	*M*	*562410000.3*	*odkalovací jímka umístěná pod ČOV*	*kus*	*1,000*	*25 000,00*	*25 000,00*	
5	*M*	*562410000.4*	*sorpční filtr pr. 330 x výška 980 mm*	*kus*	*1,000*	*30 000,00*	*30 000,00*	
6	*M*	*562410000.5*	*ATS (automatická tlaková stanice), průtok 3,0 m3/hod., příkon 0,7 kW, (š x h x v : 450x650x800 mm)*	*kus*	*1,000*	*45 000,00*	*45 000,00*	
7	*M*	*562410000.6*	*vysokotlaký čistič*	*kus*	*1,000*	*40 000,00*	*40 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Základní navržené technické parametry :* *- max. přívodní teplota vody : 30°C* *- max. výstupní teplota vody : 80°C* *- objem nádoby : 6,5 litru* *- příkon : 2200 W* *- průtok : 450 l/h* *- tlak : 110 bar* *- rozměry : 618x618x994 (mm)*					
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				5 907,35	
8	K	580201002	Provozní revize tlakových nádob stabilních obsahu přes 0,2 do 0,8 m3	kus	1,000	1 036,95	1 036,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		"PS 04_technická zpráva.pdf					
	VV		1,000 " ATS		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	580202002	Vnitřní revize tlakových nádob stabilních obsahu přes 0,2 do 0,8 m3	kus	1,000	1 518,68	1 518,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		"PS 04_technická zpráva.pdf					
	VV		1,000 " ATS		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	580203002	Zkouška těsnosti tlakových nádob stabilních obsahu přes 0,2 do 0,8 m3	kus	1,000	1 575,84	1 575,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		"PS 04_technická zpráva.pdf					
	VV		1,000 " ATS		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	580204002	Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních obsahu přes 0,2 do 0,8 m3	kus	1,000	1 775,88	1 775,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		"PS 04_technická zpráva.pdf					
	VV		1,000 " ATS		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 650,00	
12	K	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný	hod	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*2,000 " úprava a napojení na rozvody		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	15,000	350,00	5 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,000 " uvedení zařízení do provozu		3,000			
	VV		4,000 " zaškolení obsluhy		4,000			
	VV		8,000 " vypracování provozního řádu		8,000			
	VV		Součet		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:

VRN - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 255 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 255 000,00	21,00%	263 550,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 518 550,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
VRN - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Teplice	Datum:	17.04.2018
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 255 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 255 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	540 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	190 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Střední škola stavební Teplice - DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. etapa - 1. část
Objekt:
VRN - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Teplice
Datum: 17.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 255 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 255 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				540 000,00	
1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum před zahájením stavebních prací pro potvrzení uvažovaných geologických poměrů na staveništi	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	011314000	Archeologický dohled při provádění zemních prací	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	011464000	Měření úrovně umělého osvětlení	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby (směrové a výškové vytýčení, průběžná a kontrolní měření), platí pro všechny stavební a inženýrské objekty (celou stavbu)	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě (konečné zaměření zrealizovaných stavebních i inženýrských objektů) včetně vypracování geometrických plánů (1x v elektronické podobě a 4x v tištěné podobě) pro všechny realizované objekty	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace) včetně výkresové a textové části, která bude vypracována zhotovitelem pro potřeby realizace díla (platí pro všechyn stavební a inženýrské objekty), 1x v elektronické podobě + 4x v tištěné podobě.	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (všech stavebních a inženýrských objektů) 1x v elektronické podobě a 4x v tištěné podobě	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				500 000,00	
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky (kancelářské, šatní, skladovací, chemická toaleta apod.) po celou dobu výstavby včetně nákladů na jejich osazení, provozování, udržování a následnou likvidaci. Součástí ceny jsou taktéž náklady na připojení na média a provozní náklady těchto médií.	Kč	1,000	500 000,00	500 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				190 000,00	
9	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	042603000	Plán zkoušek, technologické předpisy, kontrolní zkušební plány pro jednotlivé stavební a inženýrské objekty	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	042703000	Technické požadavky na výrobky (vzorkování použitých materiálů pro výběr objednatelem a AD)	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	043194000	Ostatní zkoušky a revize vyhrazených zařízení	Kč	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	045303000	Koordinační činnost zhotovitele	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN9	Ostatní náklady				25 000,00	
14	K	092203000	Náklady na zaškolení obsluhy určené objednatelem	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST