

SMLOUVA O DÍLO č. 9673A / 2018

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**
Krapkova 1635/26
796 01 Prostějov

IČ: 49451723 DIČ: CZ49451723

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 1143.

Zhotovitel: **GDF spol. s r.o.**
Mostkov 28
788 01 Oskava

IČ: 47151901 DIČ: CZ47151901

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 3825.

2. Předmět plnění:

Dodávka a montáž zařízení pro:

VDJ Dzbel, elektročást

v rozsahu cenové nabídky 18-8941-03, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Zakázka řeší rekonstrukci elektroinstalace v objektu VDJ Dzbel. Zakázka neřeší hromosvod, uzemnění ochranného vodiče vyjma ochranné pospojování, které bude nové. Část MaR bude zahrnovat dodávku, montáž a zprovoznění měřících okruhů neelektrických veličin. Část ASŘTP bude tvořena řídicí jednotkou se zálohovaným napájením 24V DC. Pro přenos dat z objektu na dispečink provozovatele bude sloužit stávající radiostanice.

3. Termín plnění:

do 31.10.2018

4. Smluvní cena bez DPH:

308 000,-Kč

(Slovy: Tristaosmtisíc korun českých)

5. Platební podmínky:

- Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Úhrada bude provedena do výše 90% z ceny díla. Zbývajících 10% bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků, uvedených v „Zápisu o předání a převzetí díla“, který bude při předání dokončeného díla potvrzen odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- Fakturace bude provedena v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře) kód klasifikace (CZ-CPA) v úrovni subkategorie (šestimístný číselný kód) pro jednotlivé stavební a montážní práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti u DPH ve stavebnictví - § 92 odst. e) zákona o DPH.
- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkově fakturované částky za každý den prodlení z nedodržení termínu plnění.
- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkově fakturované částky za každý den prodlení z nedodržení termínu splatnosti faktury.
- Splatnost zhotovitelem vystavených daňových dokladů (faktur) je stanovena na 14 dnů.

6. Předání a převzetí díla:

- Dokončené dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla a současně doložením následujících předávacích dokladů:
 - Výchozí elektrické revize potvrzené písemně v revizní zprávě dle ČSN 332000-6
 - Doklady o shodě použitých materiálů a výrobků
 - Doklady o likvidaci odpadů

7. Jiná ujednání:

- Obě strany berou na vědomí, že údaje uvedené ve Smlouvě o dílo budou zveřejněny v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění) a smluvní strany zároveň

prohlašují, že tato smlouva neobsahuje tajemství ani jiné informace, které by nemohly či neměli být zveřejněné.


- Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)
- Na dodané zařízení a provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 60 měsíců. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. U výrobků a zařízení, na které jejich výrobce nebo prodejce poskytuje záruku na základě záručního listu, je záruční lhůta poskytnutá zhotovitelem totožná se záruční lhůtou uvedenou výrobcem nebo prodejcem na záručním listu.
- Objednatel se zavazuje, že pro akci vyčlení zodpovědné pracovníky pro dohled a manipulaci s technologickým zařízením, kteří budou k dispozici při montáži a oživení zařízení tak, aby pracovníci zhotovitele nemanipulovali s technologickým zařízením.
- Ve smluvní ceně je zahrnuta dodávka dokumentace skutečného provedení díla, kterou dodá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.
- Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy o dílo svými podpisy. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Prostějově dne 20.6.2018

V Mostkově dne 14.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. David Řepka
ředitel společnosti



Ing. Karel Štrotěk
jednatel společnosti

Rekapitulace - VDJ Dzbel

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	59 534	24 757	84 291
Stavební elektroinstalace	18 365	8 125	26 490
Měření a regulace	22 041	10 378	32 419
ASŘTP	130 400	14 800	145 200
Přenosové zařízení	8 410	1 190	9 600
Celkem v CZK bez DPH	248 750	59 250	308 000

VDJ Dzbel Motorická elektroinstalace					69 534		24 757		94 291			
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
1	Rozvaděč [02RM1] Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů. Výroba rozvaděče Materiál v rozvaděči Rozvaděč obsahuje: 1 ks Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400 1 ks Podstavec - boční díl VxH 100x400 1 ks Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 100x800 4 sada Příčník jednoduchý H 400 1 ks Rozvaděč skříňový, plně dveře, mont.panel VxŠxH 1800x1000x400 1 ks Sada bočnic VxH 1800x400 1 ks Vložka tvarová tlačítko 1 ks Chránič proudový kombinovaný s jističem 1p+N, 10A/C, 0,03A 2 ks Jistič jednopólový C4/1 1 ks Jistič třípólový C25/3 1 ks Jistič třípólový C32/3 1 ks Jistič třípólový C50/3 1 ks Modul ochranný 6-48V 1 ks Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat 1 ks Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V 1 ks Spoušť napěťová 230V 1 ks Stykač třípólový 12A/24V 1 ks Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt 1 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V~, 250VAC 1 ks Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý 1 ks Těleso topné 20W, IP54 1 ks Termostat rozpinací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A 1 ks Žárovka servisní 230V/10W D=430mm 1 ks Zásuvka servisní 230V/16A 1 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA 8 ks Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová 6 ks Svorkovnice řadová 16mm2 černá 3 ks Svorkovnice řadová 35mm2 1 ks Svorkovnice řadová 4mm2, černá 3 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68 1 ks Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68 1 ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68 2 ks Vývodka PG 29 vč.matice IP68 1 ks Vývodka PG 36 vč.matice IP68 1 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68 1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu	kpl	1									
2	Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.	ks	1									
3	Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5	m	15									

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.										
4	Kabel sílový pevný Cu J-3x1,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	15								
5	Vodič slané Cu 16 zž V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	30								
6	Nosné konstrukce V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. 1 kpl Sada nosných konstrukcí 1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu	kpl	1								
7	Vrt džbel [01RM1] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1								
8	Studna džbel [07RM1] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1								
9	Dávkovací čerpadlo [M3] V ceně je obsaženo zapojení zařízení. 1 ks Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [M3XC1]	kpl	1								
10	Výchozí revize el.zařízení 1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy	kpl	1								
11	Demontáže a provizorní řešení Položka obsahuje: - montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras - odpojení a zabezpečení stávajících zařízení - demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras	kpl	1								
12	Ostatní materiál a práce Položka obsahuje: - provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - komplexní zkoušky - doprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení	kpl	1								
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky										

VDJ Džbel Stavební elektroinstalace					18 365		8 125		26 490			
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
13	Rozváděč - doplnění [02RM1] Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvku pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů. Výroba rozváděče Materiál v rozváděči Rozváděč obsahuje: 1 ks Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p.40A.0.03A 3 ks Jistič jednopólový B10/1 1 ks Jistič jednopólový C16/1 1 ks Jistič jednopólový C4/1 1 ks Jistič jednopólový C6/1 1 ks Jistič třípólový C40/3 2 ks Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC 2 ks Ovladač plastový přepínač, 3polohy 1 ks Relé časové blikací 1x přep.kontakt 1 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V 1 ks Stykač třípólový 12A/230V 1 ks Stykač třípólový 9A/230V 1 ks Jednotka spínací 1xspin.kont. 1 ks Modul ochranný 6-250V DC 1 ks Patice 1 ks Spona 6 ks Svorkovnice řadová 4mm ² , černá 3 ks Svorkovnice řadová 6mm ² černá 2 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68 1 ks Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68 1 ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68 1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu	kpl	1									
14	Kabel silový pevný Cu 5x6 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	15									
15	Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	65									
16	Nosné konstrukce V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. 1 kpl Sada nosných konstrukcí 1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu	kpl	1									
17	Zásuvková skříň [MXC1] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1									
18	Ventilátor - vdj [V1] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1									
19	Osvětlení [E1] 2 ks Trubice zářivková 18W [E1.2]	kpl	1									

Poř.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	1 ks Svitidlo zářivkové 230V/2x18W IP65 [E1.2]										
	2 ks Startér 230V [E1.2]										
20	Přímotopný panel [EH1]	kpl	1	2 540	2 540	470	470	3 010	3 010		
	1 ks Panel přímotopný 230V 1500W IP24 [EH1]										
21	Demontáže a provizorní řešení	kpl	1	530	530	1 830	1 830	2 360	2 360		
	Položka obsahuje:										
	- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras										
	- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení										
	- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras										
22	Ostatní materiál a práce	kpl	1	180	180	1 060	1 060	1 240	1 240		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrné tabulky				5 250	3 420	3 420	4 200	4 200		

VDJ Dzbel Měření a regulace				22 041		10 378		32 419			
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
23	Rozvaděč - doplnění [02RM1] Rozšíření rozvaděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů. Výroba rozvaděče Materiál v rozvaděči Rozvaděč obsahuje: 2 ks Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál 2 ks Bočnice pro bleskojistku - 1 ks Jistič jednopólový C4/1 4 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm ² , 250V=, 250VAC 1 ks Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm ² 3 ks Termopto 24VDC / 5-48VDC, 100mA 1 ks Pojistka skleněná F35A, 250mA 4 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA 21 ks Svorkovnice řadová 1,5mm ² oranžová 1 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68 7 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68 1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu	kpl	1								
24	Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm² V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.	ks	4								
25	Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	150								
26	Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	25								
27	Vodič slané Cu 4 zž V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	25								
28	Nosné konstrukce V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. 1 kpl Sada nosných konstrukcí 1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu	kpl	1								
29	Vodoměr-odtok dzbel/jesenec [FIQ3] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1								
30	Měření hladiny [LIC3 (HL3)] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1								
31	Měření chlóru ve vodě [QIC1] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1								
32	Zabezpečení objektu [EZS] V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. 1 ks Infračidlo PIR 24V [EZSED1]	kpl	1								
33	Vodoměr-nátok vrt [FIQ1]	kpl	1								

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.										
	1 ks Snímač REED Meinecke WS, WP [FIQ1]										
34	Vodoměr-nátok studna [FIQ2]	kpl	1	4 420	4 420	950	950	5 370	5 370		
	V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.										
	1 ks Snímač REED Meinecke WS, WP [FIQ2]										
	1 ks Bleskojistka 24V-krabice 24V [LIC3MX1]										
35	Ostatní materiál a práce	kpl	1	20	20	940	940	960	960		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrné tabulky				49 040		10 370		59 410		

VDJ Dzbel ASŘTP					130 400		14 800		145 200			
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
36	Rozvaděč - doplnění [02RM1] Rozšíření rozvaděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů. Výroba rozvaděče Materiál v rozvaděči Rozvaděč obsahuje: 2 ks Bleskojistka 1-kanálová 6V, pro RS485 1 ks Jistič jednopólový C10/1 3 ks Jistič jednopólový C6/1 1 ks Svodič přepětí dvoupólový Typ 3 1 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC 1 ks Bočnice svorkovnice průchozí 1 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA 4 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 modrá 6 polová 4 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 rudá 6 polová 1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá 1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá 17 ks Svorkovnice řadová 4mm2, černá 3 ks Svorkovnice řadová 6mm2 černá 1 ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68 1 ks Vývodka PG 29 vč.matice IP68 1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu	kpl	1									
37	Radiostanice-příslušenství [AE] 1 ks Kabel propojovací CDA70/CDM70 - M232 [AE1MI1] 1 ks Kabel propojovací M340 - MI232 [AE1MI1] 1 ks Modul komunikace 232-oddělovač [AE1MI1]	kpl	1									
38	Zdrojová soustava [GU] 1 ks Zdroj spínaný 24V, 180W [GU1] 1 ks Zdroj spínaný 12V, 72W [GU2] 1 ks Modul komunikační 1xvstup [MI] 1 ks Kabel k CIO Opti [MI]	kpl	1									
39	Řídící jednotka [PLC] 1 ks PLC Kit 1xUSB,RS232,Eth,4xAI,2xAO,64xDI,32xDO/7,4"color [PLC]	kpl	1									
40	Komunikace s objekty [RS] 1 ks Modul oddělovací MODBUS RS485 [RS] 1 ks Kabel propojovací V130, V350 - TWDXCAISO [RS1]	kpl	1									
41	Switch [SWI] 1 ks Switch 10/100 Mbit/s, 5 metalických portů [SWI1] 1 ks Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI1WS1] 1 ks Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI1WS2]	kpl	1									
42	Zálohovaný zdroj ups [UPS] 1 ks Zdroj záložní 600VA [UPS]	kpl	1									

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
43	Programové vybavení pro řídicí jednotku 1 ks SW komunikační 1 ks SW aplikační pro PLC 1 ks SW projekt	kpl	1								
44	Programové vybavení pro ovládací panel operátora 1 ks SW aplikační pro ovládací panel	kpl	1								
45	Programové vybavení pro dispečerské pracoviště 1 ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP	kpl	1								
46	Programové vybavení pro centrální dispečerské pracoviště provozovatele 1 ks Součástí je rozšíření programového vybavení pro komunikaci a vizualizaci na centrálním dispečerském pracovišti provozovatele 1 ks SW aplikační pro vizualizaci na CDSP	kpl	1								
47	Ostatní materiál a práce Položka obsahuje: - provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - komplexní zkoušky - doprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení	kpl	1								
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky										

VDJ Dzbel					8 410		1 190		9 600		
Přenosové zařízení											
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
48	Stávající radiostanice [AE]	kpl	1	8 410	8 410	1 190	1 190	9 600	8 750		
	1 ks Parametrizace radiostanice [AE1]										
	1 ks Přepět'ová ochrana pro koaxiální vedení 1m kabel, BNC konektor [AE1FV1]										
49	Ostatní materiál a práce	kpl	1	10	10	840	840	850	850		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				8 410		1 190		9 600		