



DODATEK č. 1, ev. č. S 0279/2018/MBaI, KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S 0006/2018/MBaI

registrační číslo akce: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548
Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce

Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupený: Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

KAVIS, spol. s r. o.

se sídlem: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupený: Ing. Kamilem Viertigrochem, jednatelem společnosti
IČ: 476 67 664
DIČ: CZ47667664

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4968

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1, ev. č. S 0279/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo č. 0006/2018/MBaI



I.
Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 3. dubna 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0006/2018/MBaI o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 3 – Kobrova 579 / 5.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.

II.
Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Cena Díla uvedená v odstavci č. 3.1 článku III. – Cena, smlouvy o dílo č. S 0006/2018/MBaI, se z důvodu víceprací a méněprací vzniklých během realizace Díla mění takto:

| | |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Původní cena dle smlouvy o dílo činila | 3 623 458,35 Kč bez DPH |
| Vícepráce | 133 421,81 Kč bez DPH |
| Méněpráce | - 337 185,33 Kč bez DPH |
| Nová cena díla dle tohoto dodatku činí | 3 419 694,83 Kč bez DPH |

(slovy: třímiliónyčtyřístadevatenácttisícšestsetdevadesátčtyři korun českých a osmdesát tři haléřů bez DPH).

Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0006/2018/MBaI se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0006/2018/MBaI byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 1753./90/18 ze dne 20. června 2018.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne: 21 -06- 2018



z pověření Rady městského obvodů Radvanice a Bartovice

za objednatele
Mgr. Šárka Tekielová, starostka




V Ostravě dne: 21 -06- 2018



oprávněná osoba

za zhotovitele
Ing. Kamil Viertigroch, jednatel



a 2 z 2

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18/003_11 část 3 - VCP Kobrova 579/5 - Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova

Zhotovitel: KAVIS, spol. s r.o.
Palackého 465/16
70200 Ostrava - Přívoz
IČO: 47667664
DIČ: CZ47667664

Objednatel: Statutární město Ostrava, MO Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
71600 Ostrava-Radvanice
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451


Vypracoval: Zuzana Michalková


Základ pro sníženou DPH: 15 % 133 421,81 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 133 421,81 CZK

v Ostravě dne 12.6.2018


Ing. Kamil Viertloch, jednatel společnosti


Petra Janečková, pověřena vedením odboru MBoI

Za objednatele

Popis stavby:

Technický dozor investora: Martin Kurz

| | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stavba: | 18/003_11 část 3 - VCP Kobrova 579/5 - Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova | List č.2 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo | Název | Celkem bez DPH | Základ snížené daně | Základ základní daně |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Stavba | | 133 421,81 | 133 421,81 | 0,00 |
| 1 | práce provedené nad rámec smlouvy - způsobilé výdaje | 9 514,81 | 9 514,81 | 0,00 |
| 01 | vícepráce - způsobilé výdaje | 9 514,81 | 9 514,81 | 0,00 |
| 2 | práce provedené nad rámec smlouvy - nezpůsobilé výdaje | 123 907,00 | 123 907,00 | 0,00 |
| 02 | vícepráce - nezpůsobilé výdaje | 123 907,00 | 123 907,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stavba | 18/003_11 | část 3 - VCP Kobrova 579/5 - Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova | list 6.1 |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|-------|--------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| A01 | Zateplení obvodových konstrukcí na obalce budovy | HSV | 5 112,00 | 0,00000 |
| A02 | Výměna oken a dveří na obalce budovy | HSV | 4 402,81 | 0,00171 |
| C | Nezpůsobilé vydaje | HSV | 103 139,00 | 0,25596 |
| C1 | Nezpůsobilé vydaje - ZTI | HSV | 14 768,00 | 0,10332 |
| | | | 133 421,81 | 0,36099 |

| | | | |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stavba | 18/003_11 | část 3 - VCP Kobrova 579/5 - Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova | List č.4 |
| Objekt | 1 | práce provedené nad rámec smlouvy - způsobilé výdaje | |
| Rozpočet | 01 | vicepráce - způsobilé výdaje | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-----------------|
| Díl: A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy | | | | | | |
| 1 | 522319732RV1 | Zateplení fasády mineralními deskami s kolmým vlákrem, tloušťky 30 mm - praváky zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. | m2 | 12,000 | 426,00 | 5 112,00 |
| | Popis | na zdivu kamenné (na výhledových částech) a na zdivu cihlovém (na ostatních částech) - přebírá se stávající stěrka - přebírá se stávající výztužná tkanina (1:1) - stěrka přebírá se stávající. Doba výstavby do předání práce: 14 dní. Doba výstavby do předání práce: 14 dní. Doba výstavby do předání práce: 14 dní. | | | | |
| Celkem za: A01 | | Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy | | | | 5 112,00 |
| Díl: A02 Výměna oken a dveří na obálce budovy | | | | | | |
| 2 | 967042714R00 | Odsekání zdiva plošné z kamene: betonu tl. 30 cm | m2 | 5,041 | 873,40 | 4 402,81 |
| | Popis | na výhledových částech - výměna oken a dveří na obálce budovy | | | | |
| Celkem za: A02 | | Výměna oken a dveří na obálce budovy | | | | 4 402,81 |

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stavba: | 18/003_11 | část 3 - VCP Kobrova 579/5 - Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova | List č.5 |
| Objekt: | 2 | práce provedené nad rámec smlouvy - nezpůsobilé výdaje | |
| Rozpočet: | 02 | vicepráce - nezpůsobilé výdaje | |

| Poř. číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------------|-------|----|----------|---------|------|
|------------|-------|----|----------|---------|------|

| | | | | | | |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
| Díl: C Nezpůsobilé výdaje | | | | | | |
| 1 | 6429301 | Dveře včetně zarubně - PO 800 x 1970 provedení v bezpečnosti třídě 3 | kus | 6,000 | 11 740,00 | 70 440,00 |
| | | Popis: PO 800x1970 - 1, vyř. a zarub. vč. kl. | | | | |
| 2 | 953941115R | Divrka kom. nová - osazení včetně dodavky | kus | 9,000 | 607,00 | 5 463,00 |
| 3 | 953941250R | Osazení plastových divrák H-UP 000x660mm včetně dodavky divráek | kus | 1,000 | 3 140,00 | 3 140,00 |
| | | Popis: H-UP 000x660 - 1, včetně dodavky výdaje | | | | |
| 4 | 977000091R00 | Čištění kámenového průtuchu | m | 68,000 | 342,00 | 30 096,00 |
| | | Popis: H-59100-010 - nezpůsobilé výdaje | | | | |
| Celkem za: C Nezpůsobilé výdaje | | | | | | 109 139,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------------|
| Díl: C1 Nezpůsobilé výdaje - ZTI | | | | | | |
| 5 | 310236241RT1 | Zastřívkování otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 1,000 | 223,60 | 223,60 |
| | | zapravení kapsy pro splaškovou kanalizaci | | | | |
| 6 | 310236451R | Zabetonování otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, zapravení kapsy pro splaškovou kanalizaci | kus | 1,000 | 532,00 | 532,00 |
| 7 | 973031325R00 | Vysekání kapes zed. cihel, MVC, pl. 0,1 m2, hl. 30cm, pro splaškovou kanalizaci | kus | 1,000 | 236,80 | 236,80 |
| | | Popis: včetně pomocného tělesa s výš. nečistoty do 1000 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | |
| 8 | 973042251R00 | Vysekání kapes zed. betonová pl. 0,1 m2, hl. 30 cm, pro splaškovou kanalizaci | kus | 1,000 | 568,00 | 568,00 |
| | | Popis: včetně pomocného tělesa s výš. nečistoty do 1000 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | |
| 9 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm, oprava splaškové kanalizace | m | 5,000 | 21,00 | 105,00 |
| 10 | 721170905R00 | Oprava - propojení desavadního potrubí PVC D 110, oprava splaškové kanalizace | kus | 1,000 | 276,00 | 276,00 |
| 11 | 721176115R00 | Potrubí HT ocelové svlésté D 110 x 2,7 mm, oprava splaškové kanalizace | m | 5,000 | 418,00 | 2 090,00 |
| 12 | 722130802R00 | Demontáž potrubí ocelových zavrtových DN 40 | m | 7,000 | 64,00 | 448,00 |
| 13 | 722174004 | Foti vod PFR, PN16 svar polyfuz D 32 | m | 7,000 | 148,00 | 1 036,00 |
| 14 | 722176114R00 | Montáž rozvodu z plastu polyfuz, svařováním D 32mm | m | 7,000 | 194,00 | 1 358,00 |
| | | Popis: Včetně tělesa s výš. nečistoty do 1000 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). včetně zed. vč. výš. výhledů | | | | |
| 15 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí zavrtového DN 50 | m | 7,000 | 31,00 | 217,00 |
| 16 | 722290234R00 | Prodloužení a dezinfekce vodovod. potrubí DN 60 | m | 7,000 | 21,00 | 147,00 |
| 17 | 725530820R | Demontáž tělesa včetně odpojení elektro | soubor | 6,000 | 1 162,00 | 6 972,00 |
| 18 | 776421100RU1 | Doplnění podlahových soklíků z PVC a vinylo lepením, včetně dodavky soklíků PVC | m | 6,000 | 93,10 | 558,60 |
| | | Popis: H-59100-010 - nezpůsobilé výdaje - ZTI | | | | |
| Celkem za: C1 Nezpůsobilé výdaje - ZTI | | | | | | 14 768,00 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18/003_12 část 3 - MNP Kobrova 579/5 - Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova

Zhotovitel: KAVIS, spol. s r.o.
Palackého 465/16
70200 Ostrava - Přívoz

IČO: 47667664
DIČ: CZ47667664

Objednatel: Statutární město Ostrava, MO Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
71600 Ostrava-Radvanice

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Vypracoval: Zuzana Micháková

Základ pro snížení DPH: 15 % -337 185,33 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: -337 185,33 CZK

v Ostravě dne 12.6.2018

Ing. Kamil Viertl, jednatel společnosti

Petra Janečková, pověřena vedením účtů MBaI

Za objednatele

Popis stavby:

Technický dozor investora: Martin Kurz

| | | | |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stavba: | 18/003_12 | část 3 - MNP Kobrova 579/5 - Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova | List č.2 |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo | Název | Celkem bez DPH | Základ snížené daně | Základ základní daně |
|---------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Stavba | | | | |
| 1 | neprovedené práce - způsobilé výdaje | -337 185,33 | -337 185,33 | 0,00 |
| 01 | měnípráce - způsobilé údaje | -114 562,26 | -114 562,26 | 0,00 |
| 2 | neprovedené práce - nezpůsobilé výdaje | -114 562,26 | -114 562,26 | 0,00 |
| 02 | měnípráce - nezpůsobilé údaje | -222 623,07 | -222 623,07 | 0,00 |
| | | -222 623,07 | -222 623,07 | 0,00 |

| | | | |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stavba: | 18/003_12 | část 3 - MNP Kobrova 579/5 - Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova | List č.3 |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|-------|--------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|
| A01 | Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy | HSV | -15 377,40 | 0,00000 |
| A02 | Výměna oken a dveří na obálce budovy | HSV | -827,44 | 0,00000 |
| A03 | Střešní krytina | HSV | -93 711,41 | 0,00000 |
| B30 | Modernizace soustavy vytápění | HSV | -4 860,02 | 0,00000 |
| C | Nezpůsobitě výdaje | HSV | -164 692,00 | 0,00000 |
| C1 | Nezpůsobitě výdaje - ZTI | HSV | -48 212,27 | 0,00000 |
| C2 | Nezpůsobitě výdaje UT | HSV | -9 719,81 | 0,00000 |
| | | | -337 185,35 | 0,00000 |

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stavba: | 18/003_12 | část 3 - MNP Kobrova 579/5 - Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova | List č.4 |
| Objekt: | 1 | neprovedené práce - způsobilé výdaje | |
| Rozpočet: | 01 | méněpráce - způsobilé údaje | |

| Poř. Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------|
| Díl: A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy | | | | | |
| 1 | 622319732RV1 Zateplení fasády minerálními deskami s kolovým vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. | m2 | -12,000 | 604,20 | -7 250,40 |
| Popis: nanášení lepícího vrstvy z izolační desky, nařezání desek, zajištění hrbovými hmoždíky (6 ks/m2), přečistění desek, natření stěrky, stěrkování vrstvy tl. 10 mm/m2 přehleznou stěrky, šlešá vrstvy podle papíru položky. K ochranné hraně na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rozsových lit na m2. K 6213101A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy, řádek 2 | | | | | |
| 2 | 622300141R00 Příprava podkladu montáž vymešovací vrstvy izolantem | m2 | -50,000 | 98,30 | -4 915,00 |
| Popis: R 6213101A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy, řádek 2 | | | | | |
| 3 | 283759000R deska izolační EPS 70 F, pěnový polystyren s grafitem, povrch hladký, rovná hrana, tl. 20,0 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK, R = 0,620 m2K/W, obj. hmotnost 15,00 kg/m3 | m2 | -55,000 | 58,40 | -3 212,00 |
| Popis: R 6213101A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy, řádek 2 | | | | | |
| Celkem za: | A01 | Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy | | | -15 377,40 |
| Díl: A02 Výměna oken a dveří na obálce budovy | | | | | |
| 4 | 967031732R00 Překážení plošné zdiva ohraničeno na jakoukoliv moltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | -5,041 | 120,50 | -607,44 |
| Popis: výměna oken a dveří, výška stropu je 2,50 m, výška podlahy je 1900 mm, pro zateplení do 1,5 UPE (150 kg/m2), výška dveří 2000 mm, okna a dveře na obálce budovy, řádek 2 | | | | | |
| Celkem za: | A02 | Výměna oken a dveří na obálce budovy | | | -607,44 |
| Díl: A03 Střešní krytina | | | | | |
| 5 | 762331912R00 Vázané konstrukce krovu - vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m | m | -88,900 | 89,00 | -7 912,10 |
| Popis: R 6213101A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy, řádek 2 | | | | | |
| 6 | 762331922R00 Vázané konstrukce krovu - vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 mm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m | m | -86,000 | 116,00 | -11 136,00 |
| Popis: R 6213101A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy, řádek 2 | | | | | |
| 7 | 762331931R00 Vázané konstrukce krovu - vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 mm2, délky vyřezané části krovu do 3 m | m | -24,000 | 173,00 | -4 152,00 |
| Popis: R 6213101A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy, řádek 2 | | | | | |
| 8 | 762332931R00 Vázané konstrukce krovu doplnění části střešní vazby z hranolku, hranolů včetně dodávky řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 | m | -88,900 | 257,00 | -22 847,30 |
| Popis: R 6213101A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy, řádek 2 | | | | | |
| 9 | 762332932R00 Vázané konstrukce krovu doplnění části střešní vazby z hranolku, hranolů včetně dodávky řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 mm2 | m | -96,000 | 373,00 | -35 808,00 |
| Popis: R 6213101A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy, řádek 2 | | | | | |
| 10 | 762332933R00 Vázané konstrukce krovu doplnění části střešní vazby z hranolku, hranolů včetně dodávky řeziva, průřezové plochy přes 224 do 288 mm2 | m | -24,000 | 494,00 | -11 856,00 |
| Popis: R 6213101A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy, řádek 2 | | | | | |
| Celkem za: | A03 | Střešní krytina | | | -93 711,40 |
| Díl: B30 Modernizace soustavy vytápění | | | | | |
| 11 | 713483121U00 Izolace potrubí teplem vod. spoj. mat. | m | -125,000 | 26,30 | -3 287,50 |
| Popis: R 6213101A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy, řádek 2 | | | | | |
| 12 | I202 izolace potrubí - 15*13 - 0,038 W/m2K | m | -125,000 | 11,90 | -1 487,50 |
| Popis: R 6213101A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy, řádek 2 | | | | | |
| 13 | 906713201R00 Převodní prvky pro izolace tepelné, výšky do 6 m | ks | -61,500 | 1,48 | -91,02 |
| Popis: R 6213101A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy, řádek 2 | | | | | |
| Celkem za: | B30 | Modernizace soustavy vytápění | | | -4 866,02 |

| | | | | | |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|
| Stavba: | 18/003_12 | část 3 - MNP Kbrova 579/5 - Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kbrova | | | |
| Objekt | 1 | neprovedené práce - způsobilé výdaje | List č.5 | | |
| Rozpočet: | 01 | měněpráce - způsobilé údaje | | | |
| Poř. číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stavba: | 18/003_12 | část 3 - MNP Kobrova 579/5 - Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova | List 6.6 |
| Objekt: | 2 | neprovedené práce - nezpůsobilé výdaje | |
| Rožpocet: | 02 | měněpráce - nezpůsobilé údaje | |

| Poř. Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------------------|
| Díl: C Nezpůsobilé výdaje | | | | | |
| 1 | 012421331R72 Práce Oprava vnitřních záněnných cmrtek stěn v množství opravované plochy, přes 10 do 30m2 šp, štukových | | -65,000 | 125,60 | -8 164,00 |
| 2 | 0429101 Práce Demolice vnitřní zábráně - P0 600 x 1570 provedení v bezpečnostní třídě 4 | kus | -6,000 | 11 740,00 | -70 440,00 |
| 3 | 977000011R00 Práce Zvětšení vzdušného průřezu frézování úběr do 30 mm | m | -68,000 | 751,00 | -50 968,00 |
| 4 | 005211040R Práce Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | -1,000 | 20 000,00 | -20 000,00 |
| Celkem za: C Nezpůsobilé výdaje | | | | | -164 692,00 |
| Díl: C1 Nezpůsobilé výdaje - ZTI | | | | | |
| 5 | 346481112R00 Práce Zapletování rýh keramickým plotěm | m2 | -2,100 | 576,00 | -1 209,60 |
| 6 | 612403388R00 Práce Hrubá výtluk rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | -14,000 | 176,00 | -2 464,00 |
| 7 | 612443541R00 Práce Omítka rýh stěn maltou sadrovou šrky do 15 cm | m2 | -2,100 | 764,00 | -1 604,40 |
| 8 | 974031164R00 Práce Vydrápaní rýh ve zdi tloušťka 15 x 15 cm | m | -14,000 | 166,00 | -2 324,00 |
| 9 | 974050531R00 Práce Odsekání vnitřních okrajů stěn nad 2 m2 | m2 | -32,000 | 71,00 | -2 272,00 |
| 10 | 976012112R00 Práce Sešlá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | -1,910 | 270,00 | -515,70 |
| 11 | 976082111R00 Práce Vnitřestavěbní oprava suti do 10 m | t | -1,910 | 205,00 | -391,55 |
| 12 | 976082121R00 Práce Příplatek vlnrosti, dopravě suti za dalších 5 m | t | -3,820 | 23,00 | -87,86 |
| 13 | 976082318R00 Práce Vedrová doprava suti a množství suchu do 6000 m | t | -1,910 | 136,00 | -261,50 |
| 14 | 976082319R00 Práce Příplatek k dopravě suti po suchu, dalších 1000 m | t | -7,640 | 88,00 | -672,32 |
| 15 | 97608213R00 Práce Nakládání vysoceuhřátých materiálů na dopravní prostředek | t | -1,910 | 649,00 | -1 239,59 |
| 16 | 976082001R00 Práce Příplatek za dopravu stavební suti | t | -1,910 | 650,00 | -1 241,50 |
| 17 | 761101111R00 Práce Vytváření podkladu omítky ze SMS tl. do 7 mm | m2 | -32,000 | 106,00 | -3 392,00 |
| 18 | 761115013R00 Práce Montáž ořezů stěn, ořezůvn, želez. 20x20,30x15 cm X7G (flex.lepidlo), FL (spár.hmotá) | m2 | -32,000 | 535,00 | -17 120,00 |
| 19 | 76141905R00 Práce Příplatek za střešní beton - plošně malta 0/4 | m2 | -32,000 | 4,00 | -128,00 |
| 20 | 761419715R00 Práce Příplatek za obklad stěn za plochu do 10 m2, jedál | m2 | -32,000 | 32,00 | -1 024,00 |
| 21 | 867815R Práce Obkladový párový nově úle vývěžů | m2 | -32,000 | 380,00 | -12 160,00 |

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stavba: | 18/003_12 | část 3 - MNP Kobrova 579/5 - Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova | List 8.7 |
| Objekt: | 2 | neprovedené práce - nezpůsobilé výdaje | |
| Rozpočet: | 02 | měněpráce - nezpůsobilé údaje | |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-------------------|
| | | Popis | | | | |
| 22 | 998781161R00 | Práce K-5010310-D1 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI, řádek 52 Práce hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | -0,510 | 395,00 | -201,45 |
| | | Popis | | | | |
| | | K-5010310-D1 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI, řádek 54 | | | | |
| Celkem za: | C1 | Nezpůsobilé výdaje - ZTI | | | | -48 212,27 |

| Díl: | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----|----------|---------|------------------|
| Díl: C2 | | Nezpůsobilé výdaje UT | | | | |
| 23 | 346244461R00 | Zazdívká ryh - potrubí | m2 | -7,500 | 423,30 | -3 174,75 |
| | | Popis | | | | |
| | | K-5010310-D2 - Nezpůsobilé výdaje - UT, řádek 4 | | | | |
| 24 | 974031155R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm | m | -36,000 | 122,40 | -4 406,40 |
| | | Popis | | | | |
| | | K-5010310-D2 - Nezpůsobilé výdaje - UT, řádek 6 | | | | |
| 25 | 395061111R00 | Odvoz sušá a vyhoř. hmot na sklادku do 1 km | t | -1,655 | 773,00 | -1 279,32 |
| | | Popis | | | | |
| | | K-5010310-D2 - Nezpůsobilé výdaje - UT, řádek 8 | | | | |
| 26 | 784422371R00 | Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m se začíštěním | m2 | -18,720 | 45,90 | -858,33 |
| | | Popis | | | | |
| | | K-5010310-D2 - Nezpůsobilé výdaje - UT, řádek 8B | | | | |
| Celkem za: | C2 | Nezpůsobilé výdaje UT | | | | -9 718,80 |