

Náklady na dodání a stavební práce k výměně autobusové čekárny Lotouš

Minimální rozměr čekárny: půdorys 1 m x 2 m, výška 2,5 m (pultová střecha)

Konstrukce: jáklová ocelová konstrukce s povrchovou úpravou komaxit RAL 5017 - modrá

Výplň: tvrzené bezpečnostní sklo (stěny) polykarbonát čirý s UV filtrem 10 mm (střecha)

Lavička: pevně spojená s čekárnou, dřevěná (smrk) včetně ochranného lazurovacího nátěru

DUSLA s.r.o.	
dodání čekárny vč. osazení, montáže a dopravy	37 600.00
Stavební práce:	
výkop základu pro betonové patky	2 990.00
betonáž základových patek	2 840.00
šterkové podloží	936.00
obrubník silniční	3 860.00
dodání a pokládka zámkové dlažby	2471.00
odvoz suti	880.00
doprava, přesun hmot, úklid, staveniště, atd.	642.00
Celková cena bez DPH	52 219.00
DPH	10 966.10
Celková cena včetně DPH	63 185.00