

Příloha č.2

Rekapitulace VCP

	<i>bez DPH</i>	<i>vč. DPH 15%</i>
VCP č.1 Oprava kanalizace	33 780,34 Kč	
VCP č.2 Úprava základového zdiva	42 505,02 Kč	
VCP č.3 drobné stavební úpravy (dozdívky)	11 221,78 Kč	
	87 507,14 Kč	100 633,21 Kč
Původní cena dle SoD	580 000,00 Kč	667 000,00 Kč
VCP	87 507,14 Kč	100 633,21 Kč
Nová cena dle dodatku č.1	667 507,14 Kč	767 633,21 Kč

ROZPOČET

Stavba: Energetické úspory - Azylový dům pro matky, kat. ú. STRANÍK, parc.č. 52, č.p. 39

Objekt: Sanace vlhkého zdiva - Oprava kanalizace VÍCEPRÁCE č. 1

Místo: k.ú. Straník, parc.č. 52, č.p. 39

Datum: 01.06.2018

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 780,34

HSV - Práce a dodávky HSV

22 249,14

1 - Zemní práce

4 723,58

1	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,500	920,00	1 380,00
2	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,500	200,00	300,00
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 10 m	m3	1,500	65,36	98,04
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,620	128,00	79,36
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,620	11,92	7,39
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,116	192,00	214,27
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,048	268,00	1 084,86
9	M	583312891	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	6,477	240,80	1 559,66

4 - Vodorovné konstrukce

5 115,92

10	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,340	2 568,00	873,12
11	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,008	34 960,00	279,68
12	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	3,500	171,20	599,20
13	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,640	265,60	435,58
14	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,640	51,84	85,02
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	4,048	702,40	2 843,32

8 - Trubní vedení

2 711,76

16	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315	kus	1,000	880,00	880,00
17	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	524,00	524,00
18	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	35,76	35,76
19	K	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem	kus	1,000	1 272,00	1 272,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 875,52

20	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	3,500	127,20	445,20
21	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových desek monolitických	m2	1,400	672,00	940,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	25,300	98,40	2 489,52

997 - Přesun sutě

1 031,95

23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,053	350,00	368,55
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,053	175,00	184,28
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,742	10,00	147,42
26	K	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,053	315,00	331,70

998 - Přesun hmot

4 790,41

27	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,602	725,60	4 790,41
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

11 531,20

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11 531,20

28	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	25,300	235,20	5 950,56
29	K	721R.01	Provizorní zhotovení kanalizace	m	12,700	203,20	2 580,64
30	K	721R.02	Napojení kanalizací	ks	3,000	1 000,00	3 000,00

ROZPOČET

Stavba: Energetické úspory - Azylový dům pro matky, kat. ú. STRANÍK, parc.č. 52, č.p. 39

Objekt: Sanace vlhkého zdiva - Úprava základového zdiva VÍCEPRÁCE č.2

Místo: k.ú. Straník, parc.č. 52, č.p. 39

Datum: 01.06.2018

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 505,02

HSV - Práce a dodávky HSV

38 906,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 774,80

1	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	26,100	68,00	1 774,80
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 273,90

2	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného	m2	26,100	35,84	935,42
3	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch, nad 2 m2	m2	9,600	243,60	2 338,56
4	K	985211001Z	Vyplnění dutin v kamenném základovém zdivu vodotěsnou polyuretanovou pěnou (studnářská pěna)	m2	10,700	286,40	3 064,48
5	K	985R.01	Příplatek za zvýšenou spotřebu vodotěsného polyuretanu (studnářská pěna)	m2	10,700	286,40	3 064,48
6	K	985241110	Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	2,460	6 536,00	16 078,56
7	K	274351215RT1	Bednění stěn základů - zřízení	m2	15,400	423,20	6 517,28
8	K	274351216R00	Bednění stěn základů - odstranění	m2	15,400	82,80	1 275,12

997 - Přesun sutě

70,00

9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,200	350,00	70,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

998 - Přesun hmot

3 787,63

10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,220	725,60	3 787,63
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 598,69

713 - Izolace tepelné

3 598,69

11	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	10,700	23,84	255,09
12	K	713R.02	Seřiznutí tepelné izolace do roviny a zhotovení záklopu z XPS	m	21,700	100,00	2 170,00
13	M	283763600	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 20 mm	m2	12,900	86,40	1 114,56
14	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	41,694	1,42	59,04

ROZPOČET

Stavba: Energetické úspory - Azylový dům pro matky, kat. ú. STRANÍK, parc.č. 52, č.p. 39

Objekt: Sanace vlhkého zdiva - drobné stavební úpravy VÍCEPRÁCE č.3

Místo: k.ú. Straník, parc.č. 52, č.p. 39

Datum: 09.06.2018

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 221,78

HSV - Práce a dodávky HSV

9 721,78

2 - Svislé a kompletní konstrukce

5 383,66

1	K	319202331R00	Vyrovnaní povrchu zdiva přizdřením do tl. 15 cm	m2	12,300	419,20	5 156,16
3	M	3192.R01	Sanomit - přísada do MVC na vlhké zdivo	l	5,000	45,50	227,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 677,72

2	K	96702111R00	Přísekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených	m2	12,300	136,40	1 677,72
---	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

665,00

28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,900	350,00	665,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

998 - Přesun hmot

1 995,40

32	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,200	907,00	1 995,40
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

VRN - Ztížený přístup

1 500,00

38	K	005.R02	Ztížený přístup	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	---------	-----------------	-----	-------	----------	----------