



KUJCP01B39UY

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/065/18

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/18/16

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph. D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 1033/21, 370 10 České Budějovice
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
IČO: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor:
David Staněk, SÚS JČK závod Prachatice, tel. ■■■■■

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Ing. Pavel Klas - prokurista
Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. ■■■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání

a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Petr Civiš

tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Rostislav Novotný

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar

tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.5.2018 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. třídy (P 10) D II“

Vymezení pojmů

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO: 70971641, zavazuje k provedení díla:

„Modernizace komunikací II. třídy (P 10) D II“ – okres Prachatice

Komunikace II/143 Prachatice – Chroboly

Komunikace II/143 Záhoří

Komunikace II/143 Smědeč

Komunikace II/166 Smědeč - Střemily

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

- 1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti

přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

2. Místo stavby: komunikace II/143 a II/166
3. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
4. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
6. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
 - b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do **85 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
 - provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
 - plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 63 519 420,08 Kč

DPH 21 % 13 339 078,21 Kč

Celkem včetně DPH 76 858 498,29 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu je **30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelům. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitel. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit

k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemně vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený

podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.
23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák.

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **36 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z IROP. Přesný vzhled takového označení bude určen objednatelem.
9. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem projektu, ze kterého je dílo spolufinancováno.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednáni nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 3 600 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.
4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 400 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční

vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 70 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatel v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 668/2018/RK – 42 ze dne 31. 5. 2018.

V Českých Budějovicích dne 19 -06- 2018
za objednatele:

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Příloha:
Oceněný výkaz výměr


V Českých Budějovicích dne 12 -06- 2018
za zhotovitele:



STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(551)

STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas
prokurista



STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

PŘEZKOUMAL:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II/143

Stavba: Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

KSO:
Místo: Prachatice - Smědeč

CC-CZ:
Datum: 10.5.2018

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Strabag a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 50 kalendářních dnů.

Cena bez DPH	36 904 653,40
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	36 904 653,40	7 749 977,21
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	44 654 630,61
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_II/143

Stavba: Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Místo: Prachatice - Smědeč

Datum: 10.5.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		36 904 653,40	44 654 630,61	
SO 101	Modernizace silnice II/143 staničení 2,660 - 4,869 km	10 715 201,94	12 965 394,35	STA
SO 102	Modernizace silnice II/143 staničení 4,869 - 5,186 km	1 079 123,74	1 305 739,73	STA
SO 103	Modernizace silnice II/143 staničení 5,186 - 8,154 km	13 813 916,09	16 714 838,47	STA
SO 104	Modernizace silnice II/143 staničení 8,154 - 8,920 km	3 065 357,54	3 709 082,62	STA
SO 105	Modernizace silnice II/143 staničení 11,587 - 11,959 km	1 870 249,96	2 263 002,45	STA
SO 106	Modernizace silnice II/143 staničení 11,959 - 13,744 km	5 694 197,65	6 889 979,16	STA
SO 107	Modernizace silnice II/143 staničení 15,394 - 15,500 km	453 634,08	548 897,24	STA
Doplňují cí údaje	DIO	212 972,40	257 696,60	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

ŠO 101 - Modernizace silnice II/143 staničení 2,660 - 4,869 km

KSO:

Místo: Prachatice - Leptač

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

10 715 201,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 715 201,94	21,00%	2 250 192,41
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 965 394,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/143 staničení 2,660 - 4,869 km

Místo: Prachatice - Leptač

Datum: 10.5.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic

Uchazeč: Strabag a.s.

Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 715 201,94

HSV - Práce a dodávky HSV

10 539 261,84

1 - Zemní práce

1 531 728,20

5 - Komunikace pozemní

8 842 459,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

165 073,76

OST - Ostatní

175 940,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/143 staničení 2,660 - 4,869 km

Místo:

Prachatice - Leptač

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 715 201,94

D HSV Práce a dodávky HSV

10 539 261,84

D 1 Zemní práce

1 531 728,20

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	744,015	885,76	659 018,73	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	744,015	885,76	659 018,73	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

3	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	618,400	799,29	494 280,94	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

4	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	5 055,432	-100,00	-505 543,20	
---	---	--------	---	---	-----------	---------	-------------	--

Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

5	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2 900,000	77,57	224 953,00	OTSKP-SPK 2016
---	---	-------	---------------------------------------	---	-----------	-------	------------	----------------

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přetvoření, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				8 842 459,88	
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 184,000	10,34	63 942,56	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"ACP"					
	VV		"lokální výspravy okrajů trhlín"					
	VV		"70% délky okrajů"					
	VV		"délka 3092 m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		3092*2		6 184,000			
7	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	1 484,160	1 282,48	1 903 405,52	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779*, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
	VV		"lokální výspravy okrajů trhlín ACP 22 S"					
	VV		"70% délky okrajů"					
	VV		"délka 3092m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		"tloušťka 10cm"					
	VV		3092*2*0,1*2,4		1 484,160			
8	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	6 184,000	95,50	590 572,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
	VV		"lokální výspravy okrajů geokompozita ze splétaných skelných vláken, mí.tah. pevnost 100KN, s oky mín. 25x25mm, samolepící"					
	VV		"70% délky okrajů"					
	VV		"délka 2870m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		3092*2		6 184,000			
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 880,300	10,34	153 862,30	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"ACL"					
	VV		"délka 2209m"					
	VV		"šířka od 6,2 do 7,2 m, průměrná 6,7m"					
	VV		2209*6,7		14 800,300			
	VV		"rozjezdy"					
	VV		"délka 40m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		40*2		80,000			
	VV		Součet		14 880,300			
10	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	14 880,300	224,40	3 339 139,32	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACL 22S (50/70)"					
	VV		"délka 2209m"					
	VV		"šířka od 6,2 do 7,2 m, průměrná 6,7m"					
	VV		2209*6,7		14 800,300			
	VV		"rozjezdy"					
	VV		"délka 40m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		40*2		80,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV Součet					14 880,300			
11	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 880,300	10,34	153 862,30	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství								
PP - provedení dle předepsaného technologického předpisu								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
- úpravu napojení, ukončení								
VV "ACO"								
VV "délka 2209m"								
VV "šířka od 6,2 do 7,2 m, průměrná 6,7m"								
VV 2209*6,7					14 800,300			
VV "rozjezdý"								
VV "délka 40m"								
VV "šířka 2m"								
VV 40*2					80,000			
VV Součet					14 880,300			
12	K	574834	ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 115 TL 40MM	M2	14 880,300	171,19	2 547 358,56	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě								
- očištění podkladu								
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce								
PP - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů								
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
- nezahrnuje postřiky, nátěry								
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
VV "ACO 11S (PmB 45/80-60)"								
VV "délka 2209m"								
VV "šířka od 6,2 do 7,2 m, průměrná 6,7m"								
VV 2209*6,7					14 800,300			
VV "rozjezdý"								
VV "délka 40m"								
VV "šířka 2m"								
VV 40*2					80,000			
VV Součet					14 880,300			
13	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 546,000	58,42	90 317,32	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě								
- očištění podkladu								
PP - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů								
- úpravu napojení, ukončení								
- nezahrnuje postřiky, nátěry								
VV "v místě lokálních oprav"								
VV "délka 3092m"								
VV 3092*0,5					1 546,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							165 073,76	
14	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODAVKA A MONTÁŽ	M	80,000	1 449,32	115 945,60	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: položka zahrnuje:								
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků								
PP - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)								
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou								
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr								
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření								
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie								
VV "délka 80m N2 doplnění stávající NH4"								
VV 80					80,000			
15	K	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	4 418,000	11,12	49 128,16	
PP VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ								
VV "oboustranně"								
VV "délka 2209m"								
VV 2209*2					4 418,000			
D OST Ostatní							175 940,10	
16	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 305,000	134,82	175 940,10	OTSKP-SPK 2016
PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.								
VV 1,8*2900*0,25					1 305,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachovice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/143 staničení 4,869 -5,186 km

KSO:

Místo: průtah Leptač

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			1 079 123,74
DPH- základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 079 123,74	21,00%	226 615,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 305 739,73
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboty, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/143 staničení 4,869 -5,186 km

Místo:

průtah Leptač

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 079 123,74

HSV - Práce a dodávky HSV

1 063 349,80

1 - Zemní práce

154 286,59

5 - Komunikace pozemní

889 485,73

8 - Trubní vedení

4 239,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 338,08

OST - Ostatní

15 773,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachovice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/143 staničení 4,869 -5,186 km

Místo:

průtah Leptáč

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 079 123,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 063 349,80

D 1

Zemní práce

154 286,59

3	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	128,208	867,66	111 240,95	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"ACO"

VV

"délka 317m"

VV

"šířka od 6,0 do 6,6 m, průměrná 6,4m"

VV

"hloubka 6cm"

VV

317*6,4*0,06

121,728

VV

"rozjezdů"

VV

"délka 54m"

VV

"šířka 2m"

VV

"hloubka 6cm"

VV

54*2*0,06

6,480

VV

Součet

128,208

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

4	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	85,472	867,66	74 160,64	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"ACL"

VV

"délka 317m"

VV

"šířka od 6,0 do 6,6 m, průměrná 6,4m"

VV

"hloubka 4cm"

VV

317*6,4*0,04

81,152

VV

"rozjezdů"

VV

"délka 54m"

VV

"šířka 2m"

VV

"hloubka 4cm"

VV

54*2*0,04

4,320

VV

Součet

85,472

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

5	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	512,832	-100,00	-51 283,20	
---	---	--------	---	---	---------	---------	------------	--

PP

Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

VV

"viz frézování"

VV

(128,208*85,472)*2,4

512,832

6	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	260,000	77,57	20 168,20	OTSKP-SPK 2016
---	---	-------	---------------------------------------	---	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)

VV

"celková délka"

VV

260

260,000

VV

D 5

Komunikace pozemní

889 485,73

7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 136,800	10,34	22 094,51	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"ACL"

VV

"délka 317m"

VV

"šířka od 6,0 do 6,6 m, průměrná 6,4m"

VV

317*6,4

2 028,800

VV

"rozjezdů"

VV

"délka 54m"

VV

"šířka 2m"

VV

54*2

108,000

VV

Součet

2 136,800

8	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22*, 22S TL. 70MM	M2	2 136,800	224,40	479 497,92	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélnými obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélnými obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod.

VV

"ACL 22S (50/70)"

VV

"délka 317m"

VV

"šířka od 6,0 do 6,6 m, průměrná 6,4m"

VV

317*6,4

2 028,800

VV

"rozjezdů"

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"délka 54m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		54*2		108,000			
	VV		Součet		2 136,800			
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 136,800	10,34	22 094,51	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"ACO"					
	VV		"délka 317m"					
	VV		"šířka od 6,0 do 6,6 m, průměrná 6,4m"					
	VV		317*6,4		2 028,800			
	VV		"rozjezdý"					
	VV		"délka 54m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		54*2		108,000			
	VV		Součet		2 136,800			
10	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 136,800	171,19	365 798,79	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11S (PmB 45/80-60)"					
	VV		"délka 317m"					
	VV		"šířka od 6,0 do 6,6 m, průměrná 6,4m"					
	VV		317*6,4		2 028,800			
	VV		"rozjezdý"					
	VV		"délka 54m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		54*2		108,000			
	VV		Součet		2 136,800			
							4 239,40	
D 8 Trubní vedení							4 239,40	OTSKP-SPK 2016
11	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	2 119,70	4 239,40	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"2 ks"					
	VV		2		2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 338,08	
12	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	634,000	11,12	7 050,08	
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"délka 317m"					
	VV		317*2		634,000			
13	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	25,000	331,52	8 288,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délek osy žlabu					
	VV		"délka 25m"					
	VV		25		25,000			
D OST Ostatní							15 773,94	
14	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	117,000	134,82	15 773,94	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		1,8*260*0,25		117,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/143 staničení 5,186 - 8,154 km

KSO:

Místo: Leptač - Chroboly

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

13 813 916,09

DPH: základní
snížená

Základ daně
13 813 916,09
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 900 922,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

16 714 838,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/143 staničení 5,186 - 8,154 km

Místo:

Leptač - Chroboly

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 813 916,09

HSV - Práce a dodávky HSV

13 581 553,82

1 - Zemní práce

1 815 887,78

5 - Komunikace pozemní

11 618 495,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

147 170,24

OST - Ostatní

232 362,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/143 staničení 5,186 - 8,154 km

Místo:

Leptač - Chroboly

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 813 916,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 581 553,82

D 1

Zemní práce

1 815 887,78

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 161,720	864,65	1 004 481,20	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"ACO"

VV

"délka 2968m"

VV

"šířka od 6,0 do 6,8 m, průměrná 6,5m"

VV

"hloubka 6cm"

VV

2968*6,5*0,06

1 157,520

VV

"rozjezdů"

VV

"délka 35m"

VV

"šířka 2m"

VV

"hloubka 6cm"

VV

35*2*0,06

4,200

VV

Součet

1 161,720

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	774,480	663,97	514 231,49	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"ACL"

VV

"délka 2968m"

VV

"šířka od 6,0 do 6,8 m, průměrná 6,5m"

VV

"hloubka 4cm"

VV

2968*6,5*0,04

771,680

VV

"rozjezdů"

VV

"délka 35m"

VV

"šířka 2m"

VV

"hloubka 4cm"

VV

35*2*0,04

2,800

VV

Součet

774,480

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

3	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	831,000	799,29	664 209,99	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"ACP"

VV

"lokální výsavy okrajů tržlin"

VV

"70% délky okrajů"

VV

"délka 4155m"

VV

"šířka 2m"

VV

"hloubka 10cm"

VV

4155*2*0,1

831,000

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

4	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	6 641,280	-100,00	-664 128,00	
---	---	--------	---	---	-----------	---------	-------------	--

PP

Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

VV

"vz frézování"

VV

(1161,72*774,480*831)*2,4

6 641,280

5	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	3 830,000	77,57	297 093,10	OTSKP-SPK 2016
---	---	-------	---------------------------------------	---	-----------	-------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)

VV

"celková délka"

VV

3830

3 830,000

D 5

Komunikace pozemní

11 618 495,80

6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 310,000	10,34	85 925,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"ACP"

VV

"lokální výsavy okrajů tržlin"

VV

"70% délky okrajů"

VV

"délka 4155m"

VV

"šířka 2m"

VV

4155*2

8 310,000

7	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	1 994,400	1 282,48	2 557 778,11	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	---	-----------	----------	--------------	----------------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živního krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). není určena pro soubornou obnovu živního krytu (ta se vykládá položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykládá položkami 577***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
			WV "lokální výspravy okrajů tržlin ACP 22 S" WV "70% dětky okrajů" WV "dětky 4155 m" WV "šířka 2m" WV "tloušťka 10cm" WV 4155*2*0,1*2,4		1 994,400			
8	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝSTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMKŘÍŽOVINY	M2	8 310,000	95,50	793 605,00	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: - dodání geomkříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomkříže dle předepsaného technologického předpisu WV "lokální výspravy okrajů geokompozita ze spleťovaných skelných vláken, min.tah. pevnost 100KN, s oky min 25x25mm, samolepicí" WV "70% dětky okrajů" WV "dětky 4155m" WV "šířka 2m" WV 4155*2		8 310,000			
9	K	57213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	19 362,000	10,34	200 203,08	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení WV "ACL" WV "dětky 2968m" WV "šířka od 6,0 do 6,8 m, průměrná 6,5m" WV 2968*6,5 WV "rozjezdů" WV "dětky 35m" WV "šířka 2m" WV 35*2 WV Součet		19 292,000			
10	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 225 TL. 70MM	M2	19 362,000	224,40	4 344 832,80	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. WV "ACL 225 (50/70)" WV "dětky 2968m" WV "šířka od 6,0 do 6,8 m, průměrná 6,5m" WV 2968*6,5 WV "rozjezdů" WV "dětky 35m" WV "šířka 2m" WV 35*2 WV Součet		19 292,000			
11	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	19 362,000	10,34	200 203,08	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení WV "ACO" WV "dětky 2968m" WV "šířka od 6,0 do 6,8 m, průměrná 6,5m" WV 2968*6,5 WV "rozjezdů" WV "dětky 35m" WV "šířka 2m" WV 35*2 WV Součet		19 292,000			
12	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 115 TL. 40MM	M2	19 362,000	171,19	3 314 580,78	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. WV "ACO 115 (PrnB 45/80-60)" WV "dětky 2968m" WV "šířka od 6,0 do 6,8 m, průměrná 6,5m" WV 2968*6,5 WV "rozjezdů" WV "dětky 35m" WV "šířka 2m" WV 35*2 WV Součet		19 292,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 077,500	58,42	121 367,55	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmje postřiky, nátěry					
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
					2 077,500			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							147 170,24	
14	K	9113A1	SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	56,000	1 449,32	81 161,92	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
			VV					
			VV					
					56,000			
15	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARYOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	5 936,000	11,12	66 008,32	
			VODOR DOPRAV ZNAČ BARYOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
			VV					
			VV					
			VV					
					5 936,000			
D OST Ostatní							232 362,27	
16	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 723,500	134,82	232 362,27	CS OTSKP-SPK 2016 SUS
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
			VV					
					1 723,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachovice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice II/143 staničení 8,154 - 8,920 km

KSO:

Místo: průtah Chroboly

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

3 065 357,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	3 065 357,54	21,00%	643 725,08
DPH- snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 709 082,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice II/143 staničení 8,154 - 8,920 km

Místo:

průtah Chroboly

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 065 357,54

HSV - Práce a dodávky HSV

3 059 290,64

1 - Zemní práce

412 386,28

5 - Komunikace pozemní

2 591 364,01

8 - Trubní vedení

31 795,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 744,85

OST - Ostatní

6 066,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachovice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice II/143 staničení 8,154 - 8,920 km

Místo:

průtah Chroboly

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 065 357,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 059 290,64

D 1

Zemní práce

412 386,28

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	373,512	864,65	322 957,15	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"ACO"

VV

"délka 766m"

VV

"šířka od 6,1 do 9,8 m, průměrná 7,2m"

VV

"hloubka 6cm"

VV

766*7,2*0,06

330,912

VV

"rozjezd"

VV

"délka 280m"

VV

"šířka 2m"

VV

"hloubka 6cm"

VV

280*2*0,06

33,600

VV

"BUS"

VV

"délka 50m"

VV

"šířka 3m"

VV

"hloubka 6cm"

VV

50*3*0,06

9,000

VV

Součet

373,512

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	249,008	927,99	231 076,93	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"délka 766m"

VV

"šířka od 6,1 do 9,8 m, průměrná 7,2m"

VV

"hloubka 4cm"

VV

766*7,2*0,04

220,608

VV

"rozjezd"

VV

"délka 280m"

VV

"šířka 2m"

VV

"hloubka 4cm"

VV

280*2*0,04

22,400

VV

"BUS"

VV

"délka 50m"

VV

"šířka 3m"

VV

"hloubka 4cm"

VV

50*3*0,04

6,000

VV

Součet

249,008

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

3	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	1 494,048	-100,00	-149 404,80	
---	---	--------	---	---	-----------	---------	-------------	--

PP

Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

VV

"viz frézování"

VV

(373,512+249,008)*2,4

1 494,048

4	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	100,000	77,57	7 757,00	OTSKP-SPK 2016
---	---	-------	---------------------------------------	---	---------	-------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)

VV

"celková délka"

VV

100

100,000

D 5

Komunikace pozemní

2 591 364,01

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 225,200	10,34	64 368,57	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"ACL"

VV

"délka 766m"

VV

"šířka od 6,1 do 9,8 m, průměrná 7,2m"

VV

766*7,2

5 515,200

VV

"rozjezd"

VV

"délka 280m"

VV

"šířka 2m"

VV

280*2

560,000

VV

"BUS"

VV

"délka 50m"

VV

"šířka 3m"

VV

50*3

150,000

VV

Součet

6 225,200

6	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 225 TL. 70MM	M2	6 225,200	224,40	1 396 934,88	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PP						
		VV	"ACL 225 (50/70)"					
		VV	"délka 766m"					
		VV	"šířka od 6,1 do 9,8 m, průměrná 7,2m"					
		VV	766*7,2		5 515,200			
		VV	"rozjezdý"					
		VV	"délka 280m"					
		VV	"šířka 2m"					
		VV	280*2		560,000			
		VV	"BUS"					
		VV	"délka 50m"					
		VV	"šířka 3m"					
		VV	50*3		150,000			
		VV	Součet		6 225,200			
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 225,200	10,34	64 368,57	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
		PP						
		VV	"délka 766m"					
		VV	"šířka od 6,1 do 9,8 m, průměrná 7,2m"					
		VV	766*7,2		5 515,200			
		VV	"rozjezdý"					
		VV	"délka 280m"					
		VV	"šířka 2m"					
		VV	280*2		560,000			
		VV	"BUS"					
		VV	"délka 50m"					
		VV	"šířka 3m"					
		VV	50*3		150,000			
		VV	Součet		6 225,200			
8	K	574834	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6 225,200	171,19	1 065 691,99	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PP						
		VV	"ACO 115 (PmB 45/80-60)"					
		VV	"délka 766m"					
		VV	"šířka od 6,1 do 9,8 m, průměrná 7,2m"					
		VV	766*7,2		5 515,200			
		VV	"rozjezdý"					
		VV	"délka 280m"					
		VV	"šířka 2m"					
		VV	280*2		560,000			
		VV	"BUS"					
		VV	"délka 50m"					
		VV	"šířka 3m"					
		VV	50*3		150,000			
		VV	Součet		6 225,200			
D 8			Trubní vedení				31 795,50	
9	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	2 119,70	10 598,50	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
		PP						
		VV	"5 kusy"					
		VV	5		5,000			
10	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	2 119,70	2 119,70	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
		PP						
		VV	"1 kus"					
		VV	1		1,000			
11	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	9,000	2 119,70	19 077,30	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
		PP						
		VV	"9 kusů"					
		VV	9		9,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 744,85	
12	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARYOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	13,500	168,53	2 275,16	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nážerového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		PP						
		VV	"přechod pro chodce délka 9m"					
		VV	"šířka 3m"					
		VV	3*9*0,5		13,500			
13	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARYOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 532,000	11,12	17 035,84	
			Technická specifikace: - položka zahrnuje: - dodání a pokládku nážerového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		PP						
		VV	"oboustranně"					
		VV	"délka 766m"					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	766*2			1 532,000			
14	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	15,000	295,59	4 433,85	OTSKP-SPK 2016
	PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.						
	VV	"délka 15m"						
	VV	15			15,000			
D	OST	Ostatní					6 066,90	
15	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	45,000	134,82	6 066,90	CS OTSKP-SPK 2016 SUS
	PP	Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.						
	VV	1,8*100*0,25			45,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/143 staničení 11,587 - 11,959km

KSO:

Místo: průtah Záhoří

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

1 870 249,96

DPH: základní
snížení

Základ daně
1 870 249,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
392 752,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 263 002,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/143 staničení 11,587 - 11,959km

Místo:

průtah Záhoří

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 870 249,96
HSV - Práce a dodávky HSV	1 828 995,04
1 - Zemní práce	282 763,42
5 - Komunikace pozemní	1 537 958,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 273,28
OST - Ostatní	41 254,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachátice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/143 staničení 11,587 - 11,959km

Místo:

průtah Záhoří

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 870 249,96	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 828 995,04	
D 1 Zemní práce							282 763,42	
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	133,060	885,76	117 859,23	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		"ACO"					
	VV		"délka 372m"					
	VV		"šířka od 6,2 do 7,4 m, průměrná 6,6m"					
	VV		"hloubka 5cm"					
	VV		372*6,6*0,05		122,760			
	VV		"rozjezdý"					
	VV		"délka 28m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		"hloubka 5cm"					
	VV		28*2*0,05		2,800			
	VV		"BUS"					
	VV		"délka 25m"					
	VV		"šířka 3m"					
	VV		"hloubka 5cm"					
	VV		50*3*0,05		7,500			
	VV		Součet		133,060			
	VV		"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"					
2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	133,060	885,76	117 859,23	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		"ACL"					
	VV		"délka 372m"					
	VV		"šířka od 6,2 do 7,4 m, průměrná 6,6m"					
	VV		"hloubka 5cm"					
	VV		372*6,6*0,05		122,760			
	VV		"rozjezdý"					
	VV		"délka 28m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		"hloubka 5cm"					
	VV		28*2*0,05		2,800			
	VV		"BUS"					
	VV		"délka 25m"					
	VV		"šířka 3m"					
	VV		"hloubka 5cm"					
	VV		50*3*0,05		7,500			
	VV		Součet		133,060			
	VV		"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"					
3	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	104,000	799,29	83 126,16	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		"ACP"					
	VV		"lokální výsrava trhlin"					
	VV		"70% délky okrajů"					
	VV		"délka 520m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		"hloubka 10cm"					
	VV		520*2*0,1		104,000			
	VV		"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"					
4	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	888,288	-100,00	-88 828,80	
	PP		Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3					
	VV		"viz frézování"					
	VV		(133,060+133,060+104)*2,4		888,288			
5	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	680,000	77,57	52 747,60	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)					
	VV		"celková délka"					
	VV		680		680,000			
D 5 Komunikace pozemní							1 537 958,34	
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 040,000	10,34	10 753,60	OTSKP-SPK 2015

62

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice II/143 staničení 11,959 - 13,744 km

KSO:

Místo: Záhoří - Příslop

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		5 694 197,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 694 197,65 0,00	21,00% 15,00%	1 195 781,51 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 889 979,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice II/143 staničení 11,959 - 13,744 km

Místo:

Záhoří - Příslop

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 694 197,65

HSV - Práce a dodávky HSV

5 560 725,85

1 - Zemní práce

889 191,16

5 - Komunikace pozemní

4 631 836,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 698,40

OST - Ostatní

133 471,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/143 Prachovice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt: SO 106 - Modernizace silnice II/143 staničení 11,959 - 13,744 km

Místo: Záhoří - Příslopy

Datum: 10.5.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Strabag a.s.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 694 197,65

5 560 725,85

889 191,16

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	556,350	885,76	492 792,58	OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP								
VV		"ACO"						
VV		"délka 1785m"						
VV		"šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,2m"						
VV		"tloušťka 5 cm"						
VV		1785*6,2*0,05			553,350			
VV		"rozjezd"						
VV		"délka 30m"						
VV		"šířka 2m"						
VV		"tloušťka 5cm"						
VV		30*2*0,05			3,000			
VV		Součet			556,350			
VV		"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"						

492 792,58 OTSKP-SPK 2016

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	556,350	885,76	492 792,58	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP								
VV		"ACL"						
VV		"délka 1785m"						
VV		"šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,2m"						
VV		"tloušťka 5cm"						
VV		1785*6,2*0,05			553,350			
VV		"rozjezd"						
VV		"délka 30m"						
VV		"šířka 2m"						
VV		"tloušťka 5cm"						
VV		30*2*0,05			3,000			
VV		Součet			556,350			
VV		"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"						

-267 048,00

3	K	11372R	Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	2 670,480	-100,00	-267 048,00	
---	---	--------	---	---	-----------	---------	-------------	--

Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

PP								
VV		"viz frézování"						
VV		(556,35*2)*2,4			2 670,480			

170 654,00 OTSKP-SPK 2016

4	K	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2 200,000	77,57		
---	---	-------	---------------------------------------	---	-----------	-------	--	--

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)

PP								
VV		"celková délka"						
VV		2200			2 200,000			

4 631 836,29

D	5	Komunikace pozemní						
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 127,000	10,34	115 053,18	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP								
VV		"ACL"						
VV		"délka 1785m"						
VV		"šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,2m"						
VV		1785*6,2			11 067,000			
VV		"rozjezd"						
VV		"délka 30m"						
VV		"šířka 2m"						
VV		30*2			60,000			
VV		Součet			11 127,000			

2 496 898,80 OTSKP-SPK 2016

6	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+2, 22S TL 70MM	M2	11 127,000	224,40		
---	---	--------	--	----	------------	--------	--	--

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, žacet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, žacet a pod.

VV		"ACL 22S (50/70)"						
VV		"délka 1785m"						
VV		"šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,2m"						

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1785*6,2		11 067,00			
	VV		"rozjezdý"					
	VV		"délka 30m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		30*2		60,000			
	VV		Součet		11 127,000			
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 127,000	10,34	115 053,18	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"ACO"					
	VV		"délka 1785m"					
	VV		"šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,2m"					
	VV		1785*6,2		11 067,000			
	VV		"rozjezdý"					
	VV		"délka 30m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		30*2		60,000			
	VV		Součet		11 127,000			
8	K	574834	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	11 127,000	171,19	1 904 831,13	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11S (PmB 45/80-60)"					
	VV		"délka 1785m"					
	VV		"šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,2m"					
	VV		1785*6,2		11 067,000			
	VV		"rozjezdý"					
	VV		"délka 30m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		30*2		60,000			
	VV		Součet		11 127,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							39 698,40	
9	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	3 570,000	11,12	39 698,40	
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"délka 1785m"					
	VV		1785*2		3 570,000			
D OST Ostatní							133 471,80	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	990,000	134,82	133 471,80	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		1,8*2200*0,25		990,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachovice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 107 - Modernizace silnice II/143 staničení 15,394 - 15,500 km

KSO:

Místo: průtah Smědeč

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH	453 634,08
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	453 634,08	21,00%	95 263,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	548 897,24
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 107 - Modernizace silnice II/143 staničení 15,394 - 15,500 km

Místo:

průtah Smědeč

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

453 634,08

HSV - Práce a dodávky HSV

447 567,18

1 - Zemní práce

58 055,20

5 - Komunikace pozemní

387 154,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 357,44

OST - Ostatní

6 066,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

SO 107 - Modernizace silnice II/143 staničení 15,394 - 15,500 km

Místo:

průtah Smědeč

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

453 634,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

447 567,18

D 1

Zemní práce

58 055,20

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	26,712	867,66	23 176,93	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"ACO"

VV

"délka 106m"

VV

"šířka od 6,2 do 6,3 m, průměrná 6,3m"

VV

"hloubka 4cm"

VV

106*6,3*0,04

26,712

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	53,424	867,66	46 353,87	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"ACL"

VV

"délka 106m"

VV

"šířka od 6,2 do 6,3 m, průměrná 6,3m"

VV

"hloubka 8cm"

VV

106*6,3*0,08

53,424

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

3	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	192,326	-100,00	-19 232,60	
---	---	--------	---	---	---------	---------	------------	--

PP

Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

VV

"viz frézování"

VV

(26,712+53,424)*2,4

192,326

4	K	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	100,000	77,57	7 757,00	OTSKP-SPK 2016
---	---	-------	---------------------------------------	---	---------	-------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)

VV

"celková délka"

VV

100

100,000

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

VV

100

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	667,800	10,34	6 905,05	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

VV

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

VV

- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV

- úpravu napojení, ukončení

VV

"ACP"

VV

"lokální výsrava trhlin"

VV

"délka 106m"

VV

"šířka 6,3m"

VV

106*6,3

667,800

6	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	48,082	1 284,73	61 772,39	
---	---	--------	--	---	--------	----------	-----------	--

PP

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
položka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Neří určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očistění podkladu po veřejném provozu

VV

"plošné vyrovnání ACO 115"

VV

"délka 106m"

VV

"šířka 6,3m"

VV

"tloušťka 3cm"

VV

106*6,3*0,03*2,4

48,082

7	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŮŽOVINY	M2	424,000	95,50	40 492,00	OTSKP-SPK 2016
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očistění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		lokální výspravy okrajů geokompozita ze splétaných skelných vláken , mín.tah.pevnost 100KN, s oky mín 25x25mm, samolepící					
	VV		"délka 212m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		212*2		424,000			
8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	667,800	10,34	6 905,05	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"ACL"					
	VV		"délka 106m"					
	VV		"šířka od 6,2 do 6,3 m, průměrná 6,3m"					
	VV		106*6,3		667,800			
9	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	667,800	224,40	149 854,32	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nálety - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACL 22S (50/70)"					
	VV		"délka 106m"					
	VV		"šířka od 6,2 do 6,3 m, průměrná 6,3m"					
	VV		106*6,3		667,800			
10	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	667,800	10,34	6 905,05	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"ACO"					
	VV		"délka 106m"					
	VV		"šířka od 6,2 do 6,3 m, průměrná 6,3m"					
	VV		106*6,3		667,800			
11	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	667,800	171,19	114 320,68	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nálety - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11S (PmB 45/80-60)"					
	VV		"délka 106m"					
	VV		"šířka od 6,2 do 6,3 m, průměrná 6,3m"					
	VV		106*6,3		667,800			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 357,44	
12	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	212,000	11,12	2 357,44	
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"délka 106m"					
	VV		106*2		212,000			
D OST Ostatní							6 066,90	
13	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	45,000	134,82	6 066,90	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		1,8*100*0,25		45,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Prachatice-Smědč

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

212 972,40

DPH základní
snížená

Základ daně
212 972,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
44 724,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

257 696,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Prachatice-Smědeč

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

212 972,40

HSV - Práce a dodávky HSV

154 550,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

154 550,26

OST - Ostatní

58 422,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Prachatice-Chroboly, Záhoří, Smědeč

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Prachatice-Smědeč

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							212 972,40	
D HSV Práce a dodávky HSV							154 550,26	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							154 550,26	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	160,000	112,35	17 976,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	VV		"10 přemístění"					
	VV		"16 kusů"					
	VV		16*10		160,000			
2	K	914124	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	16,000	168,53	2 696,48	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		"16 kusů"					
	VV		16		16,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	800,000	22,47	17 976,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		"30 dní"					
	VV		"16ks"					
	VV		16*30		800,000			
4	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	1 123,50	11 235,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	VV		"10 přesunů"					
	VV		10		10,000			
5	K	916154	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1 685,25	1 685,25	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejích osazení (souprava zahrnuje 2 semafory) - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		"1kus"					
	VV		1		1,000			
6	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	50,000	438,17	21 908,50	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"1ks"					
	VV		"30 dní"					
	VV		50*1		50,000			
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	112,35	1 123,50	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		"1 kus"					
	VV		"10 přesunů"					
	VV		1*10		10,000			
8	K	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1,000	168,53	168,53	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejích osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		"1 kus"					
	VV		1		1,000			
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ - NÁJEMNÉ	KSDEN	50,000	22,47	1 123,50	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"30 dní"					
	VV		"1 kus"					
	VV		1*30		50,000			
10	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR 5 FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	500,000	89,88	44 940,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		"50 kusů"					
	VV		"10 přesunů"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			50*10		500,000			
11	K	916354	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	50,000	112,35	5 617,50	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		"50 kusů"					
	VV		50		50,000			
12	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 500,000	11,24	28 100,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"50 dní"					
	VV		"50ks"					
	VV		50*50		2 500,000			
D OST Ostatní							58 422,14	
13	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	50 557,62	50 557,62	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními					
14	K	02990.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KČ	1,000	4 494,01	4 494,01	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti					
	VV		"billboard"					
	VV		1		1,000			
15	K	02990.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KČ	1,000	3 370,51	3 370,51	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti					
	VV		"plaketa"					
	VV		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II/166
Stavba: Modernizace silnice II/166 Směděč - Střemily

KSO:
Místo: Směděč - Střemily

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Strabag a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:
Délka realizace 25 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 10.5.2018

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH	26 614 766,68
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	26 614 766,68	5 589 101,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	32 203 867,68
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_II/166

Stavba: Modernizace silnice II/166 Smědč - Střemily

Místo: Smědč - Střemily

Datum:

10.5.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		26 614 766,68	32 203 867,68	
SO 101	Modernizace silnice II/166 staničení 0,600 - 6,067 km	26 524 545,61	32 094 700,19	STA
Doplňující údaje	DIO	90 221,07	109 167,49	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/166 Smědč - Střemily

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/166 staničení 0,600 - 6,067 km

KSO:

Místo: Smědč - Střemily

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH			26 524 545,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	26 524 545,61 0,00	21,00% 15,00%	5 570 154,58 0,00
Cena s DPH			32 094 700,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/166 Smědč - Střemily

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/166 staničení 0,600 - 6,067 km

Místo:

Smědč - Střemily

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	26 524 545,61
HSV - Práce a dodávky HSV	25 972 896,36
1 - Zemní práce	3 477 512,65
5 - Komunikace pozemní	22 373 797,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	121 586,08
OST - Ostatní	551 649,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/166 Smědč - Střemily
 Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/166 staničení 0,600 - 6,067 km

Místo: Smědč - Střemily

Datum: 10.5.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: Strabag a.s.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 524 545,61

D HSV Práce a dodávky HSV

25 972 896,36

D 1 Zemní práce

3 477 512,65

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 366,216	1 025,57	1 401 150,14	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	----------	--------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP								
W			"ACO"					
W			"délka 5467m"					
W			"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"					
W			"hloubka 4cm"					
W			5467*6,2*0,04		1 355,816			
W			"rozjezd"					
W			"délka 130m"					
W			"šířka 2m"					
W			"hloubka 4cm"					
W			130*2*0,04		10,400			
W			Součet		1 366,216			
W			"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"					

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	2 049,204	1 025,57	2 101 602,15	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	----------	--------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP								
W			"ACL"					
W			"délka 5467m"					
W			"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"					
W			"hloubka 6cm"					
W			5467*6,2*0,06		2 033,724			
W			"most frézování +2cm"					
W			"délka 20m"					
W			"šířka 6,2m"					
W			"hloubka +2cm"					
W			20*6,2*0,02		2,480			
W			"rozjezd"					
W			"délka 130m"					
W			"šířka 2m"					
W			"hloubka 5cm"					
W			130*2*0,05		13,000			
W			Součet		2 049,204			
W			"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"					

3	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	258,000	1 035,62	267 189,96	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP								
W			"ACP"					
W			"lokální výsrahy okrajů tržlin"					
W			"délka 4300m"					
W			"šířka 1,2m"					
W			"hloubka 5cm"					
W			4300*1,2*0,05		258,000			
W			"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"					

4	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	8 816,208	-100,00	-881 620,80	
---	---	--------	---	---	-----------	---------	-------------	--

Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

PP								
W			"viz frézování"					
W			(1366,216+2049,204+258)*2,4		8 816,208			

5	K	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	7 240,000	81,38	589 191,20	OTSKP-SPK 2016
---	---	-------	---------------------------------------	---	-----------	-------	------------	----------------

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přetvození, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)

PP								
W			"celková délka"					
W			7240		7 240,000			

D 5 Komunikace pozemní

22 373 797,63

6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 160,000	10,34	53 354,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

PP								
W			"ACP"					
W			"lokální výsrahy okrajů tržlin"					
W			"délka 4300m"					
W			"šířka 1,2m"					
W			4300*1,2		5 160,000			

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	5741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	619,200	1 390,83	861 201,94	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živičného ložtu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Nemí určena pro souvislou obnovu živičného ložtu (ta se vykládá položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtuků (ta se vykládá položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
	PP							
	VV		"lokální výspravy okrajů trhlín ACP 16"					
	VV		"délka 4300m"					
	VV		"šířka 1,2m"					
	VV		"tloušťka 5cm"					
	VV		4300*1,2*0,05*2,4		619,200			
8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	33 895,400	10,34	350 478,44	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PP							
	VV		"ACL"					
	VV		"délka 5467m"					
	VV		"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"					
	VV		5467*6,2		33 895,400			
	VV		Součet		33 895,400			
9	K	57411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	2 440,469	1 446,44	3 529 991,98	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PP							
	VV		"ACO 115"					
	VV		"délka 5467m"					
	VV		"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"					
	VV		"tloušťka 3cm"					
	VV		5467*6,2*0,03*2,4		2 440,469			
	VV		Součet		2 440,469			
10	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	34 155,400	10,34	353 166,84	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PP							
	VV		"ACL"					
	VV		"délka 5467m"					
	VV		"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"					
	VV		5467*6,2		33 895,400			
	VV		"rozjezd"					
	VV		"délka 130m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		130*2		260,000			
	VV		Součet		34 155,400			
11	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	15 300,000	95,50	1 461 150,00	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
	PP							
	VV		"lokální výspravy okrajů geokompozita ze splétaných skelných vláken min.tah.pevnost 100KN, velikost oka min 25x25mm, samolepicí"					
	VV		"délka 3825m"					
	VV		"šířka 2m oboustranně"					
	VV		3825*2*2		15 300,000			
12	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	34 155,400	212,92	7 272 367,77	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PP							
	VV		"ACL 16+ (PmB 45/80-60)"					
	VV		"délka 5467m"					
	VV		"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"					
	VV		5467*6,2		33 895,400			
	VV		"rozjezd"					
	VV		"délka 130m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		130*2		260,000			
	VV		Součet		34 155,400			
13	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	34 155,400	10,34	353 166,84	OTSKP-SPK 2015

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"ACO"					
	VV		"délka 5467m"					
	VV		"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"					
	VV		5467*6,2		33 895,400			
	VV		"rozjezdý"					
	VV		"délka 130m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		130*2		260,000			
	VV		Součet		34 155,400			
14	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 115 TL. 50MM	M2	34 155,400	228,94	7 819 537,28	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11+ (PmB 45/80-60)"					
	VV		"délka 5467m"					
	VV		"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"					
	VV		5467*6,2		33 895,400			
	VV		"rozjezdý"					
	VV		"délka 130m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		130*2		260,000			
	VV		Součet		34 155,400			
15	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	5 467,000	58,42	319 382,14	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"délka 5467m"					
	VV		5467*2*0,5		5 467,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				121 586,08	
16	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	10 934,000	11,12	121 586,08	
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"délka 5467m"					
	VV		5467*2		10 934,000			
D	OST		Ostatní				551 649,25	
17	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 273,300	168,53	551 649,25	CS OTSKP-SPK 2016 SUS
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		1,8*7274*0,25		3 273,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/166 Smědč - Střemily

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Smědč - Střemily

CC-CZ:

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

90 221,07

DPH: základní
snížená

Základ daně

90 221,07

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

18 946,42

0,00

Cena s DPH

v CZK

109 167,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/166 Smědč - Střemily

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Smědč - Střemily

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

90 221,07

HSV - Práce a dodávky HSV

65 504,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 504,01

OST - Ostatní

24 717,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/166 Smědč - Střemily

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Smědč - Střemily

Datum: 10.5.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 221,07	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 504,01	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 504,01	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	80,000	112,35	8 988,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	VV		"5 přemístění"					
	VV		"16 kusů"					
	VV		16*5		80,000			
2	K	914124	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	16,000	168,53	2 696,48	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		"16 kusů"					
	VV		16		16,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	400,000	22,47	8 988,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		"25 dní"					
	VV		"16ks"					
	VV		16*25		400,000			
4	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,000	1 123,50	5 617,50	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	VV		"5 přesunů"					
	VV		5		5,000			
5	K	916154	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1 685,25	1 685,25	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejích osazení (souprava zahrnuje 2 semafor) - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		"1kus"					
	VV		1		1,000			
6	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	25,000	438,17	10 954,25	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"1ks"					
	VV		"25 dní"					
	VV		25*1		25,000			
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,000	112,35	561,75	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		"1 kus"					
	VV		"5 přesunů"					
	VV		1*5		5,000			
8	K	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1,000	168,53	168,53	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejích osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		"1 kus"					
	VV		1		1,000			
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	25,000	22,47	561,75	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"1 kus"					
	VV		"25dní"					
	VV		1*25		25,000			
10	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	150,000	89,88	13 482,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		"30 kusů"					
	VV		"5 přesunů"					
	VV		30*5		150,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	916354	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	30,000	112,35	3 370,50	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejích osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		"30 kusů"					
	VV		30		30,000			
12	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	750,000	11,24	8 430,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"25 dní"					
	VV		"30ks"					
	VV		30*25		750,000			
D OST Ostatní							24 717,06	
13	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	16 852,54	16 852,54	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
14	K	02990.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KČ	1,000	4 494,01	4 494,01	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti					
	VV		"billboard"					
	VV		1		1,000			
15	K	02990.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KČ	1,000	3 370,51	3 370,51	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti					
	VV		"plaketa"					
	VV		1		1,000			

STRA BAG

STRABAG a.s.
Na Belidle 198/21, 150 00 Praha 5
(351)

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Belidle 198/21, 150 00 Praha 5
(351)