

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2017/0157/OPS.DVZ**

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**  
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48  
zastoupen: Ing. Bc. Jiřím Eliášem, vedoucím odboru správy majetku  
IČO: 00063797  
DIČ: CZ00063797  
(dále jen „*objednatel*“)
- 1.2. Zhotovitel:** **JOVIS STAVBY s.r.o.**  
se sídlem: Bellušova 1829/57, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00  
zastoupen: Ing. Josefem Vítkem, jednatelem  
IČO: 01390473  
DIČ: CZ01390473  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 205836  
(dále jen „*zhotovitel*“)  
(dále společně také „*smluvní strany*“)

**2. Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/0157/OPS.DVZ (č. 13/3224/2017) (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je rekonstrukce zahrady a výstavba zahradního posezení v areálu objektu Kolpingovy rodiny – Praha 8, Bohnická 3/32 (dále jen „*dílo*“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 1“ (dále jen „*dodatek*“), a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující úpravy ceny za dílo a posunutí dokončení díla.

**3. Předmět dodatku**

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:  
*„Zhotovitel je povinen dokončit a předat díla nejpozději do 10. 7. 2018.“*
- 3.2.** Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:  
*Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:*

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>2.697.742,00 Kč</i>
<i>Cena za méněpráce bez DPH dle Změnového listu č. 1</i>	<i>- 246.260,00 Kč</i>

<i>Cena za vícepráce bez DPH dle Změnových listů č. 2 – 5</i>	<i>92.120,00 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>2.543.602,00 Kč</i>
<i>15 % DPH</i>	<i>381.540,30 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>2.925.142,30 Kč</i>

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

#### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.7. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:

*Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 6*

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 18. 6. 2018, č. Usn RMC 0284/2018

V Praze dne 20.06.2018

V Praze dne 20.6.2018

Městská část Praha 8  
Ing. Bc. Jiří Eliáš

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8  
Ředitelství  
Správa majetku  
Zenklova 1/35  
148 Praha 8 - Libeň (1)

VIS STAVBY s.r.o.

Josef Vítek, jednatel

Správce rozpočtu: Jahel

## ZMĚNOVÝ LIST K ZAKÁZCE

Název zakázky: **Rekonstrukce zahrady a výstavba zahradního posezení v areálu objektu Kolpingovy rodiny – Praha 8, Bohnická 3/32**

Číslo změnového listu: 1

Cena: - 246. 260,00 Kč bez DPH viz položkový rozpočet, který tvoří přílohu tohoto změnového listu

Datum podání návrhu na změnu: 31.05. 2018

Zdůvodnění změn v PD: Při realizaci vlastní zakázky a přesném zaměření bylo zjištěno, že celková výměra zahrady bez altánku a obnítě je 648 m<sup>2</sup>. Z těchto důvodů dochází oproti projektu k úspoře výměry založení parkového trávníku a terénních úprav zahrady celkem o 5. 652 m<sup>2</sup>, jelikož v položkovém rozpočtu zakázky projektant počítal s 6. 300 m<sup>2</sup>.

Vyjádření zhotovitele:

Za zhotovitele: VÍTEK

datum: 1.6.2018

JOVIS  
Bellušova 18  
DIČ: CZ0139  
E-mail: jo  
PRAHA 5  
139  
.cz

Vyjádření objednatele: JOVIA

Za objednatele: MADRÁK

datum: 1.6.2018

Vyjádření technického dozoru: TA

Za TDI: PADEL

datum: 1.6.2018

podpis:

# Položkový rozpočet stavby - Změnový list č. 1

Datum: 31.5.2018

Stavba : 10430

Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : JOVIS STAVBY s.r.o., Bellušova 1829/57, 155 00 PRAHA 5

IČO : 01390473

DIČ : CZ01390473

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	-246 260
DPH	15 %	-36 939
Základ pro DPH	21 %	0
DPH	21 %	0
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>-283 199</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	-283 199	-246 260	0	-36 939	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>-283 199</b>	<b>-246 260</b>	<b>0</b>	<b>-36 939</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	10430/01 SO 01 Zahradní posezení	0	0		0	0,0
01	10430/02 SO 02 Zahrada	-283 199	-246 260		-36 939	100,0
01	10430/03 SO 03 Závlaha zahrady	0	0		0	0,0
01	10430/04 SO 04 Architektura zahrady	0	0		0	0,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>-283 199</b>	<b>-246 260</b>	<b>0</b>	<b>-36 939</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	10430/02	SO 02 Zahrada	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>01</b>	<b>Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>10430</b>	<b>Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JOVIS STAVBY s.r.o., Bellušova 1829/57, PRAHA 5		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel	Ing. Josef Vitek		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-241 906	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-241 906	Zařízení staveniště	-2 903
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	-1 451
ZRN+HZS		-241 906	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-246 260	Ostatní náklady celkem	-4 354

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Josef Vitek	Jméno :
Datum :		Datum : 31.05.2018	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		-246 260 Kč
DPH	15,0 %		-36 939 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-283 199 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy  
Objekt : 01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy

Rozpočet : 10430/02  
SO 02 Zahrada

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-241 906	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-241 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 232 586	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 232 586	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 232 586	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 232 586	0
Zařízení staveniště	0	1,2	-241 906	-2 903
Provoz investora	0	0,0	1 232 586	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,6	-241 906	-1 451
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 232 586	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>-4 354</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	Rozpočet: 10430/02
Objekt :	01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	SO 02 Zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3		607,00	
		(11,51+5,61+11,62)*0,6*0,15		2,59		
		5,01*0,25*0,47		0,59		
		8*0,15*0,45		0,54		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3		91,00	
		(11,51+5,61+11,62)*0,4*1,25		14,37		
3	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	-5 652,00	18,00	-101 736,00
4	10001	Terénní úpravy - odkopávky, násypy přesun zeminy v rámci zahrady	m2	-5 652,00	24,80	-140 169,60
5	10002	Jemný kvarcovitý písek fr.0-1mm, barva bílá D+M	m2		240,00	
6	10003	Kačírek fr.4-8mm, 16-22mm D+M	m2		205,00	
7	10004	Hliněný násyp D+M	m2		118,00	
8	10005	Dekorační kameny D+M	ks		1 500,00	
		3+2+2+3		10,00		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>-241 905,60</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
9	374272109R00	Zdivo z bednicích tvárnic, tl. 10 cm beton, výztuž	m2		730,00	
		(11,51+5,61+11,62)*2+0,6*1,5*2		59,28		
10	374272110RT3	Zdivo z bednicích tvárnic, tl. 15 cm beton, výztuž	m2		750,00	
		8*0,75		6,00		
11	374272130RT3	Zdivo z bednicích tvárnic, tl. 25 cm beton, výztuž	m2		1 048,00	
		5,01*0,75		3,76		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
12	50001	Velkoformátová betonová dlažba 750/1800/60 D+M	ks		4 100,00	
13	50002	Velkoformátová betonová dlažba 550/1800/60 D+M	ks		2 650,00	
14	50003	Velkoformátová betonová dlažba 350/1800/60 D+M	ks		2 600,00	
15	50004	Velkoformátová betonová dlažba 650/350/40 D+M	ks		640,00	
16	50005	Velkoformátová betonová dlažba 300/300/40 D+M	ks		390,00	
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
17	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3		2 750,00	
		(11,51+5,61+11,62)*0,6*0,15		2,59		
18	631591115RX0	Drenážní vrstva z keramzitu	m3		2 300,00	
		(11,51+5,61+11,62)*0,4*0,25		2,87		
19	60001	Exteriérová podhledová stěrka na podlahu	m2		344,00	
		(11,51+5,61+11,62)*1		28,74		
		0,6*1*2*2		2,40		
20	60002	Kamenný lepený obklad fasády přírodní odstín	m2		2 115,00	
		(0,38+0,25)*5,01		3,16		
		8*0,55		4,40		
21	60003	Odvodnění podkladního betonu	m		75,00	
		11,51+5,61+11,62		28,74		
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
22	90001	Dřevěná dětská průlezka, D+M vč.založení, 01	ks		58 500,00	
23	90002	Dětská houpačka, D+M vč.založení, 02	ks		94 000,00	
24	90003	Lanový most, D+M, vč.založení 3	ks		78 000,00	
25	90004	Velká kombinovaná dětská průlezka, D+M vč.založení, 04	ks		214 500,00	
26	90005	Houpací koník, D+M, vč.založení 5	ks		23 800,00	

## Položkový rozpočet

Stavba :	10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	Rozpočet: 10430/02
Objekt :	01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	SO 02 Zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	90006	Exteriérový betonový stůl na stolní tenis, D+M vč.založení, 06	ks		34 000,00	
28	90007	Kruhové dětské pískoviště, D+M 7	ks		63 000,00	
29	90008	Exteriérová kreslicí tabule, D+M vč.založení, 08	ks		15 800,00	
30	90009	Lavička, D+M 9	ks		13 900,00	
31	90011	Oplocení - popis viz.PD, v.0,7m P01	m		2 450,00	
32	90012	Oplocení - popis viz.PD, v.1m P02	m		2 690,00	
		7,245+2,655		9,90		
33	90013	Oplocení - popis viz.PD, v.0,9m P03	m		2 400,00	
34	90014	Oplocení - popis viz.PD, v.1,15m P04	m		2 550,00	
35	90015	Oplocení - popis viz.PD, v.1.45m P05	m		2 800,00	
36	90016	Oplocení - popis viz.PD, v.1,5m P06	m		2 850,00	
37	90017	Oplocení - popis viz.PD, v.0,9m P07	m		2 400,00	
		4,64+11,62		16,26		
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
38	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t		682,00	
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				



## ZMĚNOVÝ LIST K ZAKÁZCE

Název zakázky: **Rekonstrukce zahrady a výstavba zahradního posezení v areálu objektu Kolpingovy rodiny – Praha 8, Bohnická 3/32**

Číslo změnového listu: **2**

Cena: **14. 612,00 Kč bez DPH** viz položkový rozpočet, který tvoří přílohu tohoto změnového listu

Datum podání návrhu na změnu: **31.05. 2018**

Zdůvodnění změn v PD: **Při vlastní realizaci zakázky a přesném zaměření bylo zjištěno, že při prováděných výkopových pracích bylo přemístěno a uloženo na skládku o 36 m<sup>3</sup> výkopené zeminy a horniny více, než bylo uvedeno v rozpočtu, a s tím je spojený i nárůst přesunu hmot proti původnímu rozpočtu o 7,2 t.**

Vyjádření zhotovitele:

Za zhotovitele:

*VÍTEK*

datum:

*1.6.2018*

podpis

JOVIS

Bel

Di

E

.r.o.

PRAHA 5

281 139

am.cz

Vyjádření objednatele:

*POUHLAČIČ*

Za objednatele:

*MARANEK*

datum:

*1.6.2018*

podpis

Vyjádření technického dozoru:

*TM POUHLAČIČ*

Za TDI:

*ČADEK*

datum:

*1.6.2018*

podpis:

# Položkový rozpočet stavby - Změnový list č. 2

Datum: 31.5.2018

Stavba : 10430

Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : JOVIS STAVBY s.r.o., Bellušova 1829/57, 155 00 PRAHA 5

IČO : 01390473

DIČ : CZ01390473

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	14 612
DPH	15 %	2 192
Základ pro DPH	21 %	0
DPH	21 %	0
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>16 804</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	16 804	14 612	0	2 192	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>16 804</b>	<b>14 612</b>	<b>0</b>	<b>2 192</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	10430/01 SO 01 Zahradní posezení	16 804	14 612		2 192	100,0
01	10430/02 SO 02 Zahrada	0	0		0	0,0
01	10430/03 SO 03 Závlaha zahrady	0	0		0	0,0
01	10430/04 SO 04 Architektura zahrady	0	0		0	0,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>16 804</b>	<b>14 612</b>	<b>0</b>	<b>2 192</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	10430/01	SO 01 Zahradní posezení	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>01</b>	<b>Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek 0
<b>10430</b>	<b>Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JOVIS STAVBY s.r.o., Bellušova 1829/57, PRAHA 5		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	Ing. Josef Vitek		Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	14 354	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	14 354	Zařízení staveniště	172
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	86
ZRN+HZS	14 354	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	14 612	Ostatní náklady celkem	258

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Josef Vitek	Jméno :
Datum :		Datum : 31.05.2018	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		14 612 Kč
DPH	15,0 %		2 192 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>16 804 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy  
 Objekt : 01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy

Rozpočet : 10430/01  
 SO 01 Zahradní posezení

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 780	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 574	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>14 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	612 815	0
Oborová přírážka	0	0,0	612 815	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	612 815	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	612 815	0
Zařízení staveniště	0	1,2	14 354	172
Provoz investora	0	0,0	612 815	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,6	14 354	86
Rezerva rozpočtu	0	0,0	612 815	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>258</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	Rozpočet: 10430/01
Objekt :	01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	SO 01 Zahradní posezení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3		130,00	
		3,7*3,3*0,62		7,57		
2	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3		611,00	
		9*0,5*0,9+3,7*0,3*0,9*2+1,72*0,3*0,9*2+2,36*0,3*0,9		7,61		
		0,8*0,8*0,9*4+0,6*0,55*0,4*4		2,83		
		(3,7*2+2,2)*0,55*0,45+2,2*0,3*0,45*2		2,97		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	36,00	261,00	9 396,00
		7,5702+13,416		20,99		
4	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	36,00	94,00	3 384,00
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3		90,00	
		3,1*0,25*0,5		0,39		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>12 780,00</b>
<b>Díl: 2</b>						
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>						
6	273321211R00	Železobeton základových desek C 12/15	m3		2 300,00	
		9*5*0,15		6,75		
		3,3*3,1*0,12		1,23		
7	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2		508,00	
		(9+5)*2*0,15		4,20		
		(3,3+3,1)*2*0,15		1,92		
8	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2		78,00	
9	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t		29 800,00	
		(9*5+3,3*3,1)*4,44/1000*1,25		0,31		
10	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3		2 600,00	
		9*0,5*0,9+3,7*0,3*0,9*2+1,72*0,3*0,9*2+2,36*0,3*0,9		7,61		
		0,8*0,8*0,9*4+0,6*0,55*0,4*4		2,83		
		(3,7*2+2,2)*0,55*0,45+2,2*0,3*0,45*2		2,97		
11	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3		2 700,00	
		3,3*0,45*0,1		0,15		
12	20001	Prostupy	kpl		1 800,00	
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				
<b>Díl: 3</b>						
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
13	311238115R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2		948,00	
		9*1,875		16,88		
14	311238215R00	Zdivo POROTHERM 40 P+D P10 na MVC 5, tl. 400 mm	m2		1 210,00	
		0,65*2,05*4		5,33		
		(3,7*2+2,2)*0,5		4,80		
15	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2		520,00	
		(1*2+3,3)*1,875		9,94		
16	374272109R00	Zdivo z bednicích tvámic, tl. 10 cm beton, výztuž	m2		732,00	
		(3,1+0,45)*2*1		7,10		
17	30001	Provázání zdiva	kpl		1 450,00	
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 4</b>						
<b>Vodorovné konstrukce</b>						
18	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3		2 725,00	
		1*0,5*3*0,1		0,15		
19	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t		29 000,00	
		0,15*0,15		0,02		
20	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3		2 750,00	
		9*0,3*0,175+3,3*0,15*0,175		0,56		
21	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2		290,00	
		9*0,175*2+3,3*0,175*2		4,31		

## Položkový rozpočet

Stavba :	10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	Rozpočet: 10430/01
Objekt :	01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	SO 01 Zahradní posezení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2		61,00	
23	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t		28 400,00	
		0,5591*0,15		0,08		
24	430320030RA0	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20	m3		21 500,00	
		1*3,3*0,15		0,50		
		0,15*0,3*3,3/2*3		0,22		
25	40001	Trapézový plech, D+M	m2		670,00	
		1*0,5*3		1,50		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
26	622311120R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 40 mm	m2		731,00	
		9*1		9,00		
27	622421143R00	Omrítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2		355,00	
		9*2,2+9*1+5*1*2+2*0,3*2+0,85*2*2		43,40		
28	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3		3 000,00	
		(2,85*4,7*2+2,2*2,25)*0,05		1,59		
29	631591115RX0	Drenážní vrstva z keramzitu	m3		2 350,00	
		3,1*0,25*0,25		0,19		
30	632664111X00	Penetrační nátěr	m2		252,00	
		2,85*4,7*2+2,2*2,25		31,74		
		(0,15+0,3)*3,3*3		4,46		
31	60001	Exteriérová pohledová stěrka na podlahu	m2		347,00	
32	60002	WPC teras.prkna 150/20/3300 vč.kčních hranolů	m2		1 977,00	
		3,3*4		13,20		
33	60003	Kamenný lepený obklad fasády přírodní odstín	m2		2 118,00	
		(0,7+0,5+0,5+1+0,5+0,5+1,65)*2*2		21,40		
34	60004	Dřevěné laťování 40/40 á 150mm olejovaná borovice	m2		340,00	
		4,5*2,2*2		19,80		
35	60005	Exteriérová pohl.stěrka stěn, odstín šedý	m2		347,00	
		(5*2+9)*0,3+3,7*0,3*2+1*4*0,2		8,72		
36	60006	Vodorovný obklad z dřevěných desek olejovaná borovice	m2		1 500,00	
		2,5*0,5*2		2,50		
37	60007	Slunolam z dřev.desek olejovaná borovice	m2		950,00	
		3*1,5		4,50		
38	60008	Vyvločkování šamotovými cihlami udírna, gril	kpl		21 000,00	
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
39	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3		4 170,00	
		3,3*0,5*0,05		0,08		
40	90001	Ohniště, D+M	ks		4 800,00	
41	90002	Obložení sezení dřevěnými olejovanými deskami š.550mm	m		1 240,00	
		3,7*2+2,2		9,60		
42	90003	Svedení dešť.vod ze střechy kanalizaci do vsaku	kpl		4 600,00	
43	90004	Odvodnění podkladního betonu	m		80,00	
44	90005	Udírna + gril - kompletní dodávka	ks		59 000,00	
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
45	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	7,20	218,60	1 573,92
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 573,92</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	Rozpočet: 10430/01
Objekt :	01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	SO 01 Zahradní posezení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textílie Netex F - 300	m2		56,00	
		3,1*0,25		0,78		
47	711140016RA0	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x	m2		300,00	
		9*5+3,3*3,1		55,23		
48	711150016RA0	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x	m2		332,00	
		(5*2+9)*0,5		9,50		
49	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		750,00	
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
50	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m		119,00	
		0,3*6+0,3*12		5,40		
		2,4*12+3,1*6		47,40		
51	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m		156,00	
		2,5*4		10,00		
52	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m		209,00	
		4,7*4		18,80		
53	762341026U00	Bednění střech OSB 22 P+D na krokve	m2		347,00	
		9*0,6		5,40		
		9*1		9,00		
54	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2		216,00	
55	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3		1 200,00	
56	762841210RX3	Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz včetně dodávky řeziva 20/148, prkna tl. 20 mm	m2		331,00	
57	76201	Dodávka řeziva vč.nátěru	m3		6 875,00	
		1,36*1,1		1,50		
58	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t		1 200,00	
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
59	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°	m2		1 100,00	
60	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m		349,00	
61	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus		720,00	
62	764291430R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm	m		385,00	
63	764521430R00	Okapnička z Ti Zn plechu, rš 200 mm	m		335,00	
64	764530440R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm	m		478,00	
65	764554401R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm	m		365,00	
66	76401	Kruhové kominové těleso - nerez 01/K	m		3 470,00	
		1,9*4		7,60		
67	76402	Kanalizační vpusť spodní se suchou klapkou 05/K	ks		3 490,00	
68	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t		1 296,00	
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
69	76701	Kotevní patka do betonu tvaru U, D+M 01/Z	ks		495,00	
70	76702	Ocel.rám.kce pro vynesení zabudované police, D+M 02/Z	ks		490,00	
71	76703	Kotevní patka do betonu tvaru U, D+M 03/Z	ks		395,00	
72	76704	Trámová botka vnitřní, D+M 04/Z	ks		247,00	
73	76705	Trámová botka vnitřní s horním ohybem, D+M 05/Z	ks		296,00	
74	76706	Kotevní L profil, D+M 06/Z	ks		1 940,00	
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
75	21001	Elektroinstalace	kpl		465 949,00	

### Položkový rozpočet

Stavba :	10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	Rozpočet: 10430/01
Objekt :	01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	SO 01 Zahradní posezení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				



## ZMĚNOVÝ LIST K ZAKÁZCE

Název zakázky: **Rekonstrukce zahrady a výstavba zahradního posezení v areálu objektu Kolpingovy rodiny – Praha 8, Bohnická 3/32**

Číslo změnového listu: 3

Cena: **24. 623,00 Kč bez DPH** viz položkový rozpočet, který tvoří přílohu tohoto změnového listu

Datum podání návrhu na změnu: **31.05. 2018**

Zdůvodnění změn v PD: Při vlastní realizaci zakázky a přesném zaměření bylo zjištěno, že při prováděných pracích, je nutno postavit o 18,9 m<sup>2</sup> více zdiva z bednicích tvárnic tl. 10 cm, dále je nutno postavit o 2,88 m<sup>2</sup> více zdiva z bednicích tvárnic tl. 25 cm, než bylo uvedeno v rozpočtu, a s tím úzce souvisí nárůst betonové mazaniny o 1,19 m<sup>3</sup>, drenážní vrstvy z keramzitu o 1,35 m<sup>3</sup> a odvodnění podkladního betonu o 13,27 bm oproti původnímu rozpočtu.

Vyjádření zhotovitele:

Za zhotovitele:

VÍTEK

datum:

16. 6. 18

JOVIS

Belušova 18

DIČ: CZ0138

E-mail:

podp

Vyjádření objednatele: *SWLON*

Za objednatele:

*MADAN*

datum:

16. 6. 18

podp

Vyjádření technického dozoru:

*TDI KOLING*

Za TDI:

*ČADEK*

datum:

1.6. 18

podpis:

# Položkový rozpočet stavby - Změnový list č. 3

Datum: 31.5.2018

Stavba : 10430

Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : JOVIS STAVBY s.r.o., Bellušova 1829/57, 155 00 PRAHA 5

IČO : 01390473

DIČ : CZ01390473

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	24 623
DPH	15 %	3 694
Základ pro DPH	21 %	0
DPH	21 %	0
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>28 317</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	28 317	24 623	0	3 694	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>28 317</b>	<b>24 623</b>	<b>0</b>	<b>3 694</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	10430/01 SO 01 Zahradní posezení	0	0		0	0,0
01	10430/02 SO 02 Zahrada	28 317	24 623		3 694	100,0
01	10430/03 SO 03 Závlaha zahrady	0	0		0	0,0
01	10430/04 SO 04 Architektura zahrady	0	0		0	0,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>28 317</b>	<b>24 623</b>	<b>0</b>	<b>3 694</b>	<b>100,0</b>


## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

JOVIS  
Bellušova 1829/57

155 00 PRAHA 5  
01390473  
CZ01390473

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	10430/02	SO 02 Zahrada	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>01</b>	<b>Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>10430</b>	<b>Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JOVIS STAVBY s.r.o., Bellušova 1829/57, PRAHA 5		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Josef Vítek		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	24 188	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	24 188	Zařízení staveniště	290	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	145	
ZRN+HZS	24 188	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	24 623	Ostatní náklady celkem	435	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : Ing. Josef Vítek		Jméno :
Datum :		Datum : 31.05.2018		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
		JOVIS		
Základ pro DPH	15,0 %		24 623 Kč	
DPH	15,0 %		3 694 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>28 317 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy  
Objekt : 01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy

Rozpočet : 10430/02  
SO 02 Zahrada

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	16 815	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	7 373	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>24 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 232 586	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 232 586	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 232 586	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 232 586	0
Zařízení staveniště	0	1,2	24 188	290
Provoz investora	0	0,0	1 232 586	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,6	24 188	145
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 232 586	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>435</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	Rozpočet: 10430/02
Objekt :	01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	SO 02 Zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3		607,00	
		(11,51+5,61+11,62)*0,6*0,15		2,59		
		5,01*0,25*0,47		0,59		
		8*0,15*0,45		0,54		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3		91,00	
		(11,51+5,61+11,62)*0,4*1,25		14,37		
3	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2		18,00	
4	10001	Terénní úpravy - odkopávky, násypy přesun zeminy v rámci zahrady	m2		24,80	
5	10002	Jemný kvarcitový písek fr.0-1mm, barva bílá D+M	m2		240,00	
6	10003	Kačírek fr.4-8mm, 16-22mm D+M	m2		205,00	
7	10004	Hliněný násyp D+M	m2		118,00	
8	10005	Dekorační kameny D+M	ks		1 500,00	
		3+2+2+3		10,00		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 3</b>						
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
9	374272109R00	Zdivo z bednicích tvárníc, tl. 10 cm beton, výztuž	m2	18,90	730,00	13 797,00
		(11,51+5,61+11,62)*2+0,6*1,5*2		59,28		
10	374272110RT3	Zdivo z bednicích tvárníc, tl. 15 cm beton, výztuž	m2		750,00	
		8*0,75		6,00		
11	374272130RT3	Zdivo z bednicích tvárníc, tl. 25 cm beton, výztuž	m2	2,88	1 048,00	3 018,24
		5 01*0,75		3,76		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>16 815,24</b>
<b>Díl: 5</b>						
<b>Komunikace</b>						
12	50001	Velkoformátová betonová dlažba 750/1800/60 D+M	ks		4 100,00	
13	50002	Velkoformátová betonová dlažba 550/1800/60 D+M	ks		2 650,00	
14	50003	Velkoformátová betonová dlažba 350/1800/60 D+M	ks		2 600,00	
15	50004	Velkoformátová betonová dlažba 650/350/40 D+M	ks		640,00	
16	50005	Velkoformátová betonová dlažba 300/300/40 D+M	ks		390,00	
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 6</b>						
<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>						
17	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	1,19	2 750,00	3 272,50
		(11,51+5,61+11,62)*0,6*0,15		2,59		
18	631591115RX0	Drenážní vrstva z keramzitu	m3	1,35	2 300,00	3 105,00
		(11,51+5,61+11,62)*0,4*0,25		2,87		
19	60001	Exteriérová podhledová stěrka na podlahu	m2		344,00	
		(11,51+5,61+11,62)*1		28,74		
		0,6*1*2*2		2,40		
20	60002	Kamenný lepený obklad fasády přírodní odstín	m2		2 115,00	
		(0,38+0,25)*5,01		3,16		
		8*0,55		4,40		
21	60003	Odvodnění podkladního betonu	m	13,27	75,00	995,25
		11,51+5,61+11,62		28,74		
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>7 372,75</b>
<b>Díl: 9</b>						
<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>						
22	90001	Dřevěná dětská průlezka, D+M vč.založení, 01	ks		58 500,00	
23	90002	Dětská houpačka, D+M vč.založení, 02	ks		94 000,00	
24	90003	Lanový most, D+M, vč.založení 3	ks		78 000,00	
25	90004	Velká kombinovaná dětská průlezka, D+M vč.založení, 04	ks		214 500,00	
26	90005	Houpací koník, D+M, vč.založení 5	ks		23 800,00	

## Položkový rozpočet

Stavba :	10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	Rozpočet: 10430/02
Objekt :	01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	SO 02 Zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	90006	Exteriérový betonový stůl na stolní tenis, D+M vč.založení, 06	ks		34 000,00	
28	90007	Kruhové dětské pískoviště, D+M 7	ks		63 000,00	
29	90008	Exteriérová kreslicí tabule, D+M vč.založení, 08	ks		15 800,00	
30	90009	Lavička, D+M 9	ks		13 900,00	
31	90011	Oplocení - popis viz.PD, v.0,7m P01	m		2 450,00	
32	90012	Oplocení - popis viz.PD, v.1m P02	m		2 690,00	
		7,245+2,655		9,90		
33	90013	Oplocení - popis viz.PD, v.0,9m P03	m		2 400,00	
34	90014	Oplocení - popis viz.PD, v.1,15m P04	m		2 550,00	
35	90015	Oplocení - popis viz.PD, v.1,45m P05	m		2 800,00	
36	90016	Oplocení - popis viz.PD, v.1,5m P06	m		2 850,00	
37	90017	Oplocení - popis viz.PD, v.0,9m P07	m		2 400,00	
		4,64+11,62		16,26		
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
38	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t		682,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				

## ZMĚNOVÝ LIST K ZAKÁZCE

Název zakázky: **Rekonstrukce zahrady a výstavba zahradního posezení v areálu objektu Kolpingovy rodiny – Praha 8, Bohnická 3/32**

Číslo změnového listu: 4

Cena: **25. 653,00 Kč bez DPH** viz položkový rozpočet, který tvoří přílohu tohoto změnového listu

Datum podání návrhu na změnu: **31.05. 2018**

Zdůvodnění změn v PD: Při realizaci zakázky bylo shledáno poškození ovocných stromů a z tohoto důvodu byl na kontrolní den přizván zahradník, který odborně posoudil stav stromů a doporučil jejich kácení. Jedná se o pokácení a následnou likvidaci 5-ti kusů ovocných stromů, u kterých hrozí jejich samovolný pád, z důvodu stáří nebo napadení nemocí. S touto skutečností nebylo počítáno v původním rozpočtu.

Vyjádření zhotovitele:

Za zhotovitele:

*VÍTEK*

datum:

*1.6.2018*

JOVIS  
Befi  
DIČ:  
E-  
podp

Pr  
PRAHA 5  
139  
CZ

Vyjádření objednatele:

Za objednatele:

*JOVIS*

datum:

*1.6.2018*

podp

Vyjádření technického dozoru:

Za TDI:

*ČADEL*

datum:

*1.6.2018*

podpis:

# Položkový rozpočet stavby - Změnový list č. 4

Datum: 31.5.2018

Stavba : 10430

Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : JOVIS STAVBY s.r.o., Bellušova 1829/57, 155 00 PRAHA 5

IČO : 01390473

DIČ : CZ01390473

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	25 653
DPH	15 %	3 848
Základ pro DPH	21 %	0
DPH	21 %	0
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>29 501</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	29 501	25 653	0	3 848	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>29 501</b>	<b>25 653</b>	<b>0</b>	<b>3 848</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	10430/01 SO 01 Zahradní posezení	0	0		0	0,0
01	10430/02 SO 02 Zahrada	29 501	25 653		3 848	100,0
01	10430/03 SO 03 Závlaha zahrady	0	0		0	0,0
01	10430/04 SO 04 Architektura zahrady	0	0		0	0,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>29 501</b>	<b>25 653</b>	<b>0</b>	<b>3 848</b>	<b>100,0</b>


## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

S.R.O.  
PRAHA 5  
281 139  
znam.cz



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	10430/02	SO 02 Zahrada	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>01</b>	<b>Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>10430</b>	<b>Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JOVIS STAVBY s.r.o., Bellušova 1829/57, PRAHA 5		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel	Ing. Josef Vitek		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	25 200	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	25 200		Zařízení staveniště	302
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	151
ZRN+HZS	25 200		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	25 653		Ostatní náklady celkem	453
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : Ing. Josef Vitek		Jméno :	
Datum :	Datum : 31.05.2018		Datum :	
Podpis :	Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %			25 653 Kč
DPH	15,0 %			3 848 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>29 501 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	Rozpočet :	10430/02
Objekt :	01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	SO 02	Zahrada

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	25 200	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 232 586	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 232 586	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 232 586	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 232 586	0
Zařízení staveniště	0	1,2	25 200	302
Provoz investora	0	0,0	1 232 586	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,6	25 200	151
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 232 586	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>453</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	Rozpočet: 10430/02
Objekt :	01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	SO 02 Zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3		607,00	
		(11,51+5,61+11,62)*0,6*0,15		2,59		
		5,01*0,25*0,47		0,59		
		8*0,15*0,45		0,54		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3		91,00	
		(11,51+5,61+11,62)*0,4*1,25		14,37		
3	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2		18,00	
4	10001	Terénní úpravy - odkopávky, násypy přesun zeminy v rámci zahrady	m2		24,80	
5	10002	Jemný kvarcitový písek fr.0-1mm, barva bílá D+M	m2		240,00	
6	10003	Kačírek fr.4-8mm, 16-22mm D+M	m2		205,00	
7	10004	Hliněný násyp D+M	m2		118,00	
8	10005	Dekorační kameny D+M	ks		1 500,00	
		3+2+2+3		10,00		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
9	374272109R00	Zdivo z bednicích tvárnic, tl. 10 cm beton, výztuž	m2		730,00	
		(11,51+5,61+11,62)*2+0,6*1,5*2		59,28		
10	374272110RT3	Zdivo z bednicích tvárnic, tl. 15 cm beton, výztuž	m2		750,00	
		8*0,75		6,00		
11	374272130RT3	Zdivo z bednicích tvárnic, tl. 25 cm beton, výztuž	m2		1 048,00	
		5,01*0,75		3,76		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
12	50001	Velkoformátová betonová dlažba 750/1800/60 D+M	ks		4 100,00	
13	50002	Velkoformátová betonová dlažba 550/1800/60 D+M	ks		2 650,00	
14	50003	Velkoformátová betonová dlažba 350/1800/60 D+M	ks		2 600,00	
15	50004	Velkoformátová betonová dlažba 650/350/40 D+M	ks		640,00	
16	50005	Velkoformátová betonová dlažba 300/300/40 D+M	ks		390,00	
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
17	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3		2 750,00	
		(11,51+5,61+11,62)*0,6*0,15		2,59		
18	631591115RX0	Drenážní vrstva z keramzitu	m3		2 300,00	
		(11,51+5,61+11,62)*0,4*0,25		2,87		
19	60001	Exteriérová podhledová stěrka na podlahu	m2		344,00	
		(11,51+5,61+11,62)*1		28,74		
		0,6*1*2*2		2,40		
20	60002	Kamenný lepený obklad fasády přírodní odstín	m2		2 115,00	
		(0,38+0,25)*5,01		3,16		
		8*0,55		4,40		
21	60003	Odvodnění podkladního betonu	m		75,00	
		11,51+5,61+11,62		28,74		
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
22	90001	Dřevěná dětská průlezka, D+M vč.založení, 01	ks		58 500,00	
23	90002	Dětská houpačka, D+M vč.založení, 02	ks		94 000,00	
24	90003	Lanový most, D+M, vč.založení 3	ks		78 000,00	
25	90004	Velká kombinovaná dětská průlezka, D+M vč.založení, 04	ks		214 500,00	
26	90005	Houpací koník, D+M, vč.založení 5	ks		23 800,00	

### Položkový rozpočet

Stavba :	10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	Rozpočet: 10430/02
Objekt :	01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	SO 02 Zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	90006	Exteriérový betonový stůl na stolní tenis, D+M vč.založení, 06	ks		34 000,00	
28	90007	Kruhové dětské pískoviště, D+M 7	ks		63 000,00	
29	90008	Exteriérová kreslicí tabule, D+M vč.založení, 08	ks		15 800,00	
30	90009	Lavička, D+M 9	ks		13 900,00	
31	90011	Oplocení - popis viz.PD, v.0,7m P01	m		2 450,00	
32	90012	Oplocení - popis viz.PD, v.1m P02	m		2 690,00	
		7,245+2,655		9,90		
33	90013	Oplocení - popis viz.PD, v.0,9m P03	m		2 400,00	
34	90014	Oplocení - popis viz.PD, v.1,15m P04	m		2 550,00	
35	90015	Oplocení - popis viz.PD, v.1,45m P05	m		2 800,00	
36	90016	Oplocení - popis viz.PD, v.1,5m P06	m		2 850,00	
37	90017	Oplocení - popis viz.PD, v.0,9m P07	m		2 400,00	
		4,64+11,62		16,26		
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
38	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t		682,00	
39	99001	Pokácení 5-ti kusů stromů včetně likvidace	kpl	1,00	25 200,00	25 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>25 200,00</b>

## ZMĚNOVÝ LIST K ZAKÁZCE

Název zakázky: **Rekonstrukce zahrady a výstavba zahradního posezení v areálu objektu Kolpingovy rodiny – Praha 8, Bohnická 3/32**

Číslo změnového listu: **5**

Cena: **27. 232,00 Kč bez DPH** viz položkový rozpočet, který tvoří přílohu tohoto změnového listu

Datum podání návrhu na změnu: **31.05. 2018**

Zdůvodnění změn v PD: **Při realizaci zakázky bylo zjištěno, že v rozpočtu vůbec není zahrnuto provedení ohraničení dopadových ploch okolo herních prvků, které zabrání prorůstání trávy a plevele do jemného praného kvarcitového písku, a zároveň bránění jeho nežádoucího rozšiřování do okolí. Navrhujeme doplnit ohraničení dopadových ploch pomocí plastového obrubníku a folie. S touto skutečností není počítáno v původním rozpočtu.**

Vyjádření zhotovitele:

Za zhotovitele:

*VÍTEK*

datum:

*1.6.2018*

J  
Belluš  
DIČ: C  
podpis

D.  
PRAHA 5  
1 139  
1.CZ

Vyjádření objednatele:

Za objednatele:

*MARTINEC*

datum:

*1.6.2018*

po

Vyjádření technického dozoru:

Za TDI:

*ČADEK*

datum:

*1.6.2018*

podpis:

# Položkový rozpočet stavby - Změnový list č. 5

Datum: 31.5.2018

Stavba : 10430

Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : JOVIS STAVBY s.r.o., Bellušova 1829/57, 155 00 PRAHA 5

IČO : 01390473

DIČ : CZ01390473

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	27 232
DPH	15 %	4 085
Základ pro DPH	21 %	0
DPH	21 %	0
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>31 317</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	31 317	27 232	0	4 085	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>31 317</b>	<b>27 232</b>	<b>0</b>	<b>4 085</b>	<b>100,0</b>


## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	10430/01 SO 01 Zahradní posezení	0	0		0	0,0
01	10430/02 SO 02 Zahrada	31 317	27 232		4 085	100,0
01	10430/03 SO 03 Závlaha zahrady	0	0		0	0,0
01	10430/04 SO 04 Architektura zahrady	0	0		0	0,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>31 317</b>	<b>27 232</b>	<b>0</b>	<b>4 085</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	10430/02	SO 02 Zahrada	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>01</b>	<b>Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>10430</b>	<b>Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JOVIS STAVBY s.r.o., Bellušova 1829/57, PRAHA 5		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel	Ing. Josef Vitek		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	26 750	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	26 750		Zařízení staveniště	321
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	161
ZRN+HZS	26 750		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	27 232		Ostatní náklady celkem	482
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno : Ing. Josef Vitek	Jméno :
Datum :			Datum : 31.05.2018	Datum :
Podpis :			Podpis:  JOVIS	Podpis:
Základ pro DPH	15,0			27 232 Kč
DPH	15,0	%		4 085 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>31 317 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy  
Objekt : 01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy

Rozpočet : 10430/02  
SO 02 Zahrada

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 750	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>26 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 232 586	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 232 586	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 232 586	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 232 586	0
Zařízení staveniště	0	1,2	26 750	321
Provoz investora	0	0,0	1 232 586	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,6	26 750	161
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 232 586	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>482</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	Rozpočet: 10430/02
Objekt :	01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	SO 02 Zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3		607,00	
		(11,51+5,61+11,62)*0,6*0,15		2,59		
		5,01*0,25*0,47		0,59		
		8*0,15*0,45		0,54		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3		91,00	
		(11,51+5,61+11,62)*0,4*1,25		14,37		
3	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2		18,00	
4	10001	Terénní úpravy - odkopávky, násypy přesun zeminy v rámci zahrady	m2		24,80	
5	10002	Jemný kvarcitový písek fr.0-1mm, barva bílá D+M	m2		240,00	
6	10003	Kačírek fr.4-8mm, 16-22mm D+M	m2		205,00	
7	10004	Hliněný násyp D+M	m2		118,00	
8	10005	Dekorační kameny D+M	ks		1 500,00	
		3+2+2+3		10,00		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
9	374272109R00	Zdivo z bednicích tváric, tl. 10 cm beton, výztuž	m2		730,00	
		(11,51+5,61+11,62)*2+0,6*1,5*2		59,28		
10	374272110RT3	Zdivo z bednicích tváric, tl. 15 cm beton, výztuž	m2		750,00	
		8*0,75		6,00		
11	374272130RT3	Zdivo z bednicích tváric, tl. 25 cm beton, výztuž	m2		1 048,00	
		5,01*0,75		3,76		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
12	50001	Velkoformátová betonová dlažba 750/1800/60 D+M	ks		4 100,00	
13	50002	Velkoformátová betonová dlažba 550/1800/60 D+M	ks		2 650,00	
14	50003	Velkoformátová betonová dlažba 350/1800/60 D+M	ks		2 600,00	
15	50004	Velkoformátová betonová dlažba 650/350/40 D+M	ks		640,00	
16	50005	Velkoformátová betonová dlažba 300/300/40 D+M	ks		390,00	
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						
17	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3		2 750,00	
		(11,51+5,61+11,62)*0,6*0,15		2,59		
18	631591115RX0	Drenážní vrstva z keramzitu	m3		2 300,00	
		(11,51+5,61+11,62)*0,4*0,25		2,87		
19	60001	Exteriérová podhledová stěrka na podlahu	m2		344,00	
		(11,51+5,61+11,62)*1		28,74		
		0,6*1*2*2		2,40		
20	60002	Kamenný lepený obklad fasády přírodní odstín	m2		2 115,00	
		(0,38+0,25)*5,01		3,16		
		8*0,55		4,40		
21	60003	Odvodnění podkladního betonu	m		75,00	
		11,51+5,61+11,62		28,74		
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						
22	90001	Dřevěná dětská průlezka, D+M vč.založení, 01	ks		58 500,00	
23	90002	Dětská houpačka, D+M vč.založení, 02	ks		94 000,00	
24	90003	Lanový most, D+M, vč.založení 3	ks		78 000,00	
25	90004	Velká kombinovaná dětská průlezka, D+M vč.založení, 04	ks		214 500,00	
26	90005	Houpačí koník, D+M, vč.založení 5	ks		23 800,00	

## Položkový rozpočet

Stavba :	10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	Rozpočet: 10430/02
Objekt :	01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy	SO 02 Zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	90006	Exteriérový betonový stůl na stolní tenis, D+M vč.založení, 06	ks		34 000,00	
28	90007	Kruhové dětské pískoviště, D+M 7	ks		63 000,00	
29	90008	Exteriérová kreslicí tabule, D+M vč.založení, 08	ks		15 800,00	
30	90009	Lavička, D+M 9	ks		13 900,00	
31	90011	Oplocení - popis viz.PD, v.0,7m P01	m		2 450,00	
32	90012	Oplocení - popis viz.PD, v.1m P02	m		2 690,00	
		7,245+2,655		9,90		
33	90013	Oplocení - popis viz.PD, v.0,9m P03	m		2 400,00	
34	90014	Oplocení - popis viz.PD, v.1,15m P04	m		2 550,00	
35	90015	Oplocení - popis viz.PD, v.1,45m P05	m		2 800,00	
36	90016	Oplocení - popis viz.PD, v.1,5m P06	m		2 850,00	
37	90017	Oplocení - popis viz.PD, v.0,9m P07	m		2 400,00	
		4,64+11,62		16,26		
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
38	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t		682,00	
39	99001	Pokácení 5-ti kusů stromů včetně likvidace	kpl		25 200,00	
40	99002	Obrubníčky kolem herních prvků včetně fólie proti trávě	kpl	1,00	26 750,00	26 750,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>26 750,00</b>

## ZMĚNOVÝ LIST K ZAKÁZCE

Název zakázky: **Rekonstrukce zahrady a výstavba zahradního posezení v areálu objektu Kolpingovy rodiny – Praha 8, Bohnická 3/32**

Číslo změnového listu: 6

Termín dokončení stavebních prací: **posunutí termínu dokončení stavebních prací do 10.7.2018**

Datum podání návrhu na změnu: **31.05. 2018**

Zdůvodnění změn v PD: **S ohledem na požadované vícepráce viz změnové listy je nutno posunout termín dokončení na 10.7.2018.**

Vyjádření zhotovitele:

Za zhotovitele:

VÍTEK

datum:

1.6.2018

Be  
Di  
po

Vyjádření objednatele:

Za objednatele:

POUČKA

datum:

16. 2018

po

Vyjádření technického dozoru:

Za TDI:

ŠADEL

datum:

1.6.2018

po