

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>FÚ - vícepráce kanalizace</b>	Doba výstavby:	Objednatel: ČR - generální finanční ředitelství
Druh stavby:	Začátek výstavby: 02.05.2018	Projektant:
Lokalita: Jičín	Konec výstavby:	Zhotovitel: VODIZOL, s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 02.05.2018	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							<b>0,00</b>	<b>5 952,10</b>	<b>5 952,10</b>		<b>0,00</b>	
1	162701105R00		<b>Přemístění výkopku</b> Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>Varianta: Cena zahrnuje položky 8 - 12 z rozpočtu v SoD.</i>	m3	10,00	595,21	0,00	5 952,10	5 952,10	0,00	0,00	RTS I / 2018
							<b>2 499,65</b>	<b>2 425,35</b>	<b>4 925,00</b>		<b>8,50</b>	
2	175101101RT2		<b>Konstrukce ze zemin</b> Obsyp potrubí bez prohození sypaniny <i>Varianta: s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm</i> <i>RTS komentář: Včetně dodávky kameniva.</i>	m3	5,00	985,00	2 499,65	2 425,35	4 925,00	1,70	8,50	RTS I / 2018
							<b>0,00</b>	<b>2 404,45</b>	<b>2 404,45</b>		<b>0,00</b>	
3	998271301R00		<b>Vnitřní kanalizace</b> Přesun hmot pro kanalizace, otevř. výkop <i>8,52</i>	t	8,68	277,01	0,00	2 404,45	2 404,45	0,00	0,00	RTS I / 2018
							<b>15 342,27</b>	<b>10 878,61</b>	<b>26 220,88</b>		<b>0,18</b>	
4	871313121RT2		<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b> Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125 <i>58*1,02</i> <i>Varianta: včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000</i> <i>RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.</i>	m	59,16	149,00	7 334,07	1 480,77	8 814,84	0,00	0,13	RTS I / 2018
5	877353121RT3		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek <i>Varianta: včetně dodávky odbočky PVC</i> <i>RTS komentář: Položka je určena pro montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub PVC na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek jsou zakalkulovány i náklady na dodání tvarovek.</i>	kus	52,00	280,00	8 003,84	6 556,16	14 560,00	0,00	0,05	RTS I / 2018
6	877353122R00		Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, na litinový lapač střešn kus <i>RTS komentář: Položka je určena pro montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.</i>	kus	4,00	136,51	4,36	541,68	546,04	0,00	0,00	RTS I / 2018
6	877353122R00		Koncové klapky litinové hrdlové (žabí) DN 100	kus	2,00	1 150,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
<b>Celkem:</b>									<b>39 502,43</b>			

Poznámka: