

**„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“**

Rekapitulace změnových listů

-1 895 340,28





29 966 876,42

28 071 536,13

č.ZL	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL17	-1 733 705,38	-364 078,13	-2 097 783,51	4 070 523,20	854 809,87	4 925 333,07	2 336 817,82	490 731,74	2 827 549,56
ZL24	-1 950,10	-409,52	-2 359,62	1 790 694,14	376 045,77	2 166 739,91	1 788 744,04	375 636,25	2 164 380,29
ZL32	-43 991,96	-9 238,31	-53 230,28	73 133,88	15 358,11	88 491,99	29 141,91	6 119,80	35 261,71
ZL35	0,00	0,00	0,00	1 071 852,52	225 089,03	1 296 941,55	1 071 852,52	225 089,03	1 296 941,55
ZL38	-43 387,50	-9 111,38	-52 498,88	189 336,78	39 760,72	229 097,50	145 949,28	30 649,34	176 598,62
ZL50	0,00	0,00	0,00	981 374,76	206 088,70	1 187 463,46	981 374,76	206 088,70	1 187 463,46
ZL51	0,00	0,00	0,00	146 860,91	30 840,79	177 701,70	146 860,91	30 840,79	177 701,70
ZL53	0,00	0,00	0,00	1 652 504,58	347 025,96	1 999 530,54	1 652 504,58	347 025,96	1 999 530,54
ZL54	-72 305,34	-15 184,12	-87 489,46	88 520,30	18 589,26	107 109,56	16 214,96	3 405,14	19 620,10
ZL57	0,00	0,00	0,00	317 810,46	66 740,20	384 550,66	317 810,46	66 740,20	384 550,66
ZL61	0,00	0,00	0,00	74 321,85	15 607,59	89 929,44	74 321,85	15 607,59	89 929,44
ZL63	0,00	0,00	0,00	642 720,25	134 971,25	777 691,50	642 720,25	134 971,25	777 691,50
ZL65	0,00	0,00	0,00	120 285,00	25 259,85	145 544,85	120 285,00	25 259,85	145 544,85
ZL71	0,00	0,00	0,00	61 920,00	13 003,20	74 923,20	61 920,00	13 003,20	74 923,20
ZL72	0,00	0,00	0,00	1 440 255,50	302 453,66	1 742 709,16	1 440 255,50	302 453,66	1 742 709,16
ZL74	0,00	0,00	0,00	17 244 762,29	3 621 400,08	20 866 162,37	17 244 762,29	3 621 400,08	20 866 162,37
ZL75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dodatek č.6</b>	<b>-1 895 340,28</b>	<b>-398 021,46</b>	<b>-2 293 361,75</b>	<b>29 966 876,42</b>	<b>6 293 044,05</b>	<b>36 259 920,46</b>	<b>28 071 536,13</b>	<b>5 895 022,58</b>	<b>31 139 009,15</b>



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	17
ÚSEK: Revize interiérů 2.PP-3.NP	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize interiérů 2.PP-3.NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize interiérů 2.PP-3.NP DOTČENÉ MÍSTO: 2PP – 3NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.008_R02; D.1.1.102 -1_R02; D.1.1.102 -2_R02; D.1.1.201-2_R02; D.1.1.401-1_R03; D.1.1.401-11_R03; D.1.1.404 -1_R01; 19_STAVEBÍ ELEKTROINSTALACE 2PP; 23_STEVEBNÍ ELEKTROINSTALACE 3NP; JD_D.1.4.1-01_Technicka zprava_R01; JD_D.1.4.1-06_2PP_kanalizace_R01; JD_D.1.4.1-07_1PP_kanalizace_R01; JD_D.1.4.1-09_2NP_kanalizace_R01; JD_D.1.4.1-16_Stoupacky kanalizace_R01; JD_D.1.4.1-19_Stoupacky kanalizace_R01; JD_D.1.4.1-21_Stoupacky kanalizace_R01; JD_D.1.4.1-24_1PP_vodovod_R01; JD_D.1.4.1-26_2NP_vodovod_R01; JD_D.1.4.1-30_Izometrie vody_R01 JD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 17+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Na základě stavebně technického průzkumu byly zaznamenány změny, které byly projednány a doplněny do projektové dokumentace. Předmětem tohoto změnového listu je uvedení dopadů změn projektové dokumentace do položkového rozpočtu.	
POKYN VYDAL 	DATUM: 14. 3. 2018
TOTO OZNÁMENÍ N  E ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>17</b>																
<b>ÚSEK:</b> Revize interiérů 2.PP-3.NP																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis:</b> Revize interiérů 2.PP-3.NP	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Revize interiérů 2.PP-3.NP <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2PP – 3NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> D.1.1.008_R02; D.1.1.102 -1_R02; D.1.1.102 -2_R02; D.1.1.201-2_R02; D.1.1.401-1_R03; D.1.1.401-11_R03; D.1.1.404 -1_R01; 19_STAVEBÍ ELEKTROINSTALACE 2PP; 23_STEVEBNÍ ELEKTROINSTALACE 3NP; JD_D.1.4.1-01 Technická zpráva_R01; JD_D.1.4.1- 06_2PP_kanalizace_R01; JD_D.1.4.1-07_1PP_kanalizace_R01; JD_D.1.4.1- 09_2NP_kanalizace_R01; JD_D.1.4.1-16_Stoupačky kanalizace_R01; JD_D.1.4.1-19_Stoupačky kanalizace_R01; JD_D.1.4.1-21_Stoupačky kanalizace_R01; JD_D.1.4.1-24_1PP_vodovod_R01; JD_D.1.4.1-26_2NP_vodovod_R01; JD_D.1.4.1-30_Izometrie vody_R01 JD <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 17 + příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">4 070 523,20 Kč</td><td style="text-align: right;">854 809,87 Kč</td><td style="text-align: right;">4 925 333,07 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 733 705,38 Kč</td><td style="text-align: right;">- 364 078,18 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 097 783,51 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">2 336 817,82 Kč</td><td style="text-align: right;">490 731,74 Kč</td><td style="text-align: right;">2 827 549,56 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	4 070 523,20 Kč	854 809,87 Kč	4 925 333,07 Kč	Méněpráce:	-1 733 705,38 Kč	- 364 078,18 Kč	-2 097 783,51 Kč	Rozdíl:	2 336 817,82 Kč	490 731,74 Kč	2 827 549,56 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	4 070 523,20 Kč	854 809,87 Kč	4 925 333,07 Kč														
Méněpráce:	-1 733 705,38 Kč	- 364 078,18 Kč	-2 097 783,51 Kč														
Rozdíl:	2 336 817,82 Kč	490 731,74 Kč	2 827 549,56 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 14. 3. 2018																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>																	
<b>OD:</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____	<b>DATUM:</b> _____															
<b>SCHVÁLIL:</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____	<b>DATUM:</b> _____															
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna,																

# ZMĚNOVÝ LIST č. 17 - Revize interiérů 2PP-3NP

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Revize interiérů 2PP-3NP

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková - dodávka	Cena jednotková - montáž	Cena celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	840 27-1 Zazčívka otvorů příček z porobetonových tváří z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdíva 125 mm	m3	3,48675	4 867,00		16 882,41
2	317145334R00 Překlad porobeton. plochý 150x124x1730 m.š.18.4	ks	1,00000	576,90		576,90
<b>Díl: 99 Stavení střípné přes strop</b>						
3	999 25 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů ... výšky přes 25 do 35 m,	t	4,90333	105,00		5 153,75
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
4	962032231R00 ... z oceli pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou 1PP - m.š. 06 a 02	m3	0,31500	636,00		200,34
5	968 06-2 Vybourání dřevěných rámců ... dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	21,27800	146,00		2 978,64
6	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet ... dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	42,14000	109,00		4 586,40
7	76666 211R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří	kus	13,00000	35,46		460,98
8	96703 1132R00 Přisekání rovných ostění ocelových na MVC 57ks	m2	44,91600	101,25		4 547,75
<b>Díl: 61 Opravy povrchů vnitřní</b>						
9	61240 1391R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 zapravení kolem ostění otvorů dveří	ks	57,00000	271,45		15 384,65
<b>Díl: 71 Izolace tepelné</b>						
10	713 12 Montáž tepelné izolace podlah ... jednovrstvá, bez dodávky materiálu 18.4.+51E.1 3,88*3,35+2,45*2,575	m2	19,30675	30,00		579,20
11	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky ... položená izolací fólie, včetně dodávky materiálu 898 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně	m2	19,30675	33,50		627,47
12	99671 3104R00 ... v objektech výšky do 36 m	t	0,00579	100,00		5,97
13	28375631R deska izolační krociová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; R = 0,476 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	19,30675	45,89		858,80
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
14	632443111R00 Potěr CemFlow® CF 20, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	M2	19,30675	299,79		5 786,23
15	632443112R00 Potěr CemFlow® CF 20, do 100 m2, přípl. zkl. 5 mm	M2	19,30675	24,84		476,58
16	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí ... ze svařovaných sítí	t	0,08371	157,00		1 622,75
17	63241 1 Potěr ze suchých směsí ... cementový samonivelační, tloušťky 6 mm, ruční zpracování 631 41-12 tloušťky přes 50 do 80 mm	m2	19,30675	33,00		6 467,76
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						
18	776 42 Lepení soklíků PVC a napojení kytiny na stěru ... lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	24,51000	139,00		3 678,50
19	776 99 Ostatní práce ... svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	24,51000	55,00		1 348,05
20	998 77-8 Přesun vodorovně do 50 m ... v objektech výšky do 36 m	t	1,18412	604,66		7 153,70
21	283.01 Lišta soklová PVC pro vlny - materiálové provedení viz PD	m	24,51000	85,00		2 083,35
22	284.03 Podlahovina Vlny akustická tl. 4 mm - materiálové provedení viz PD	m2	19,30675	90,00		17 373,08
<b>Díl: 64 Vyrovnání otvorů</b>						
23	642 94-1 Osazování ocelových zárubní ... plochy do 2,8 m2	kus	53,00000	150,00		79 600,00
24	642 94-1 Osazování ocelových zárubní ... plochy přes 2,5 m2	kus	4,00000	150,00		6 000,00
25	76666 1112R00 ... otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	15,00000	700,00		10 500,00
26	76666 1122R00 ... otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,00000	500,00		2 800,00
27	76666 1142R00 ... otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	3,00000	1400,00		4 200,00
28	76666 1413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , protipožárních bez kukálka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	13,00000	539,00		7 008,30
<b>Díl: 763 Konstrukce sádko-látobové</b>						
29	7631/PO1.01 SDK plný pochled, dle Výpisu podhledů 16D+21C 14,15*1,65*2 15 48,72M2	m2	-96,41500	767,75		-75 268,59
30	7631/PO1.02 SDK plný podhled do vlnitého provozu, dle Výpisu podhledů	m2	-164,98000	830,50		-137 354,18

31	6C+8D+7D+8C+8D+8.1+8.2+8.4+9C+9D +11.3	6,72+14,73+8,61+68,51+4,92+30,9+9,75+4,25+10,88+2,86+2,86							
Díl:	7631/PO2.01	SOK perforovaný podhled, dle výpisu podhledů 203,52+239,05+27,46+129,99	m2	-647,02000		1,45125			-945 457,98
<b>Díl: 098 Prásky suti a vybouraných hmot</b>									
32	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	6,28824		130,00			817,47
33	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	25,15298		99,00			2 012,24
34	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	6,28824		1797,90			1 113,02
35	979081111R00	...do 1 km	t	88,03535		12,00			1 036,42
36	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	6,28824		15,00			723,15
37	979082111R00	...příplatek za každý další 1 km	t	37,72944		3,00			490,45
38	979990102R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,28824		205,00			1 299,09
39	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	6,28824		35,00			843,91
<b>Díl: 01202 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b>									
Díl:	725	Zařizovací předměty							
40	PC10	Umyvadlo velké, vč. sifonu, specifikace UM2	kpl	-4,00		2 079,62			-8 318,48
41	PC13	Páková baterie umyvadlová vč. připojovacích pancéřovaných hadiček	kpl	-4,00		693,54			-11 574,18
42	PC03	Dřez včetně sifonu( např. KOLO NOVA PRO 5210)	kpl	4,00		6 125,55			24 502,40
43	PC04	Podomítková baterie - nástěnná( např. RHAPSODY 5552)	kpl	4,00		5 972,00			23 888,00
<b>Díl: 0705 VYTÁPĚNÍ</b>									
Díl:	734	Armatury							
4NP	734211122R00	...K 1 1/2", G 1/4"	ks	2,00000		6,00			182,00
4NP	734211122R11	Automatické odvzdušňovací ventily	ks	2,00000		28,00			656,00
4NP	PC24	Koupelnové OT - žebřík - rovné provedení, výšky 1820 mm, šířky 450 mm	ks	1,00000		6,00			1 406,00
4NP	PC25	Koupelnové OT - žebřík - rovné provedení, výšky 1820 mm, šířky 800 mm	ks	-1,00000		540,00			-1 540,00
<b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>									
4NP	722 13-1	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	7,00000		0,00			1 682,00
rev.1	PC11	izolace tep. z mine.vlny - tl.20mm DN15x1,2 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie	m	-95,70000		608,00			-4 699,30
rev.1	PC12	izolace tep. z mine.vlny - tl.20mm DN18x1,2 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie	m	-21,12000		6,00			-1 034,88
rev.1	PC13	izolace tep. z mine.vlny - tl.20mm DN22x1,5 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie	m	-7,04000		9,00			-344,98
rev.1	PC14	izolace tep. z mine.vlny - tl.30mm DN28x1,5 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie	m	-7,04000		0,00			-373,12
rev.1	PC30	izolace tep.topení-potrubí montáž	m	-6,60000		780,00			-1 056,00
rev.1	722 13-1	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	-5,60000		0,00			-1 557,60
rev.1	722131112R00	...D 15 mm, s 1,2 mm	m	-5,60000		23,00			1 898,92
rev.1	R-01	izolace tep. z mine.vlny - tl.10mm DN15x1,2 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie - IZOLACE V PRÍČCE - TUBOLIT DG	m	89,10		0,00			498,32
rev.1	R-02	izolace tep. z mine.vlny - tl.10mm DN18x1,2 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie - IZOLACE V PRÍČCE - TUBOLIT DG	m	21,12		0,00			187,12
rev.1	R-03	izolace tep. z mine.vlny - tl.10mm DN22x1,5 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie - IZOLACE V PRÍČCE - TUBOLIT DG	m	7,04		28,00			219,68
rev.1	R-04	izolace tep. z mine.vlny - tl.10mm DN28x1,5 včetně, povrchové úpravy hliníková fólie - IZOLACE V PRÍČCE - TUBOLIT DG	m	7,04		0,00			0,00
<b>Díl: 0104 Montáže energeticky nebezpečných zařízení</b>									
4NP+ rev.1	PC11	Zednické výpomoci	had	33,00000		360,00			11 550,00
<b>SOUČASNÁ SILOPŘÍJMA/ELEKTROTECHNIKA</b>									
<b>ESIL 3NP_rev_R01</b>									
N		Domovní zásuvka 230V jednoduchá , zapuštěné provedení s přep. Ochranou	ks	26,00000		999,00		144,00	27 144,00
207		210 Domovní zásuvka 230V jednoduchá , zapuštěné provedení	ks	153,00000		109,25		70,36	28 553,47
208		215 Zásuvka 230V dvojitá zapuštěná s přep. Ochranou kat. D IP20	ks	-5,00000		17,86		93,45	-4 057,03
212		211 Domovní zásuvka 230V dvojitá , zapuštěné provedení	ks	-21,00000		23,64		16,85	-4 606,80
216		212 Zásuvka jednoduchá modul 4E pro montáž do par. Kanálu 230V	ks	-117,00000		7,36		7,30	-14 491,62
219		214 DTTO s přep. ochranou	ks	-20,00000		705,37		7,30	-15 329,40
220		228 Podlahová krabice pro mokrou údržbu povrchů	ks	3,00000		7450,00		2,00	22 737,00
201		201 Spíneč domovní zapuštěný 10A/230V řazení 1	ks	14,00000		12,22		37,42	2 783,83
N	bez dodávky	Svítilno Kc	ks	9,00000		0,00		0,00	3 600,00
N	bez dodávky	Svítilno Kp	ks	4,00000		0,00		0,00	1 600,00
319		Parapetní žlab tříkomorový vč. příslušenství	m	-31,50000		1099,72		19,17	-38 395,56
105	B1	Svítilno vestavné do podhledu IEd 3000k 1300LM	ks	-3,00000		1557,00		62,00	-5 743,70
222		301 Krabice přístrojová (univerzální 69mm) pro zapuštěnou montáž	ks	187,00000		2,95		1,93	4 973,37
224		302 Krabice odbočná vč. svorkovnice a víka 69mm zapuštěná montáž do stěny	ks	33,00000		1,57		1,59	4 724,20
314		Krabice odbočná s keramickou svorkovnicí a funkční schopností při požáru	ks	3,00000		678,10		150,87	2 609,30
315		Ocelová konstrukce nosná všeobecná	kg	5,00000		7,60		25,61	320,64
316		protipožární ucpávka pro kabelové trasy	ks	1,00000		2 500,00		0,00	2 500,00
317		protipožární malta pro zatěsnění jednotlivých kabelů	balení	1,00000		716,45		175,00	1 091,45
320		Elektroinstalační trubka DN25	m	150,00000		18,32		24,58	6 480,30
N		Elektroinstalační trubka - pevná plastová DN20 vč. Spojek a přičhytek	m	150,00000		21,00		0,00	17 850,00
401		401 ČYKY 3x1,5	m	72,00000		70,00		169,00	1 922,54

402	401	CYKY 3x2,5	m	240,00000	16,84	16,30	7 978,08
418	402	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové přichytky) P15R J3x2,5	m	87,00000	32,08	6,30	4 209,23
419	403	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové přichytky) P80R J3x1,5	m	134,00000	22,10	16,30	5 226,27
428	403	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové přichytky) P80R J5x4	m	100,00000	71,92	16,87	8 879,40
430	405	Kabel bezhalogenový B2cas1d0 3x1,5	m	77,00000	7,37	16,30	2 592,74
431	405	Kabel bezhalogenový B2cas1d0 3x2,5	m	82,00000	24,18	16,30	3 317,88
436	306	DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍ - CY 4mm VČ. SVOREK	m	35,00000	16,25	13,25	1 038,96
N		Kabel FTP (ovládání CBS)	m	100,00000	14,00	23,00	3 700,00
	974031132R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	145,00000		16,88	11 306,55
	973031616R00	Výsekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	167,00000		38,70	8 482,80
	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	145,00000		57,69	8 366,05
	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	6,88000		304,20	2 082,06
		Doprava, Přesun	kpl	1,00000	14 898,74	1976,82	6 873,56
		Podružný materiál	kpl	1,00000		15 089,00	15 089,00
		Nezměřitelné montážní práce	hod	20,00000		400,00	8 000,00
		Úklidové práce	hod	8,00000		400,00	3 200,00
		Koordinace	hod	16,00000		500,00	8 000,00

Díl:	094	Přesuny suti a vybourání hmot					
	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,82740		30,00	107,58
	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,46220		60,00	168,68
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,82740		17,00	146,45
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,56360		12,00	136,00
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,82740		119,00	93,16
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,98440		13,00	64,54
	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,82740		35,93	111,70
	979990102R00	...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	0,82740		205,00	169,62

ESIL_2NP_rev_R01							
N		Domovní zásuvka 230V jednoduchá, zapuštěné provedení s přep. Ochranou	ks	44,00000	939,00	111,00	45 836,00
207	210	Domovní zásuvka 230V jednoduchá, zapuštěné provedení	ks	258,00000	108,25	76,83	48 148,88
208	215	Zásuvka 230V dvojitá zapuštěná s přep. Ochranou kat. D IP20	ks	-10,00000	17,98	93,43	-8 114,07
212	211	Domovní zásuvka 230V dvojitá, zapuštěné provedení	ks	-56,00000	12,00	83,43	-12 290,18
218	212	Zásuvka jednoduchá modul 45 pro montáž do par. Kanálu 230V	ks	-84,00000	52,39	11,59	-11 642,84
219	214	DTTO s přep. ochranou	ks	-28,00000	74,39	7,56	-20 188,22
201	201	Spínač domovní zapuštěný 10A/230V řazení 1	ks	18,00000	23,42	37,42	3 181,29
N	bez dodávky	Svítilno K0	ks	12,00000		400,00	4 800,00
N	bez dodávky	Svítilno Kp	ks	3,00000		400,00	1 200,00
319		Parapetní žlab tříkomorový vč. příslušenství	m	-39,50000	608,74	191,71	-48 927,91
105	B1	Svítilno vestavné do podhledu led 3000k 1300LM	ks	-2,00000	152,40	232,17	-3 829,13
116	E	Svítilno přisazené LED 3930lm IP2x	ks	6,00000	124,26	162,17	76 004,44
221	227	Podlahová krabice pro suchou údržbu povrchů	ks	-2,00000	100,00	29,06	-7 018,00
107	B3	DTTO 1792im	ks	1,00000	2380,24	262,77	2 622,45
N	bez dodávky	Svítilno SV2	ks	9,00000		400,00	3 600,00
N		Úpravy rozvaděčů (nová obvodů)	kpl	7,00000	250,00	28,00	13 125,00
222	301	Krabice přístrojová (univerzální 63mm) pro zapuštěnou montáž	ks	252,00000	28,85	35,93	7 604,73
224	302	Krabice odbočná vč. svorkovnice a výška 68mm zapuštěná montáž do stěny	ks	50,00000	14,29	11,96	7 157,86
314		Krabice odbočná s keramikou svorkovnicí funkční schopností při požáru	ks	4,00000	872,10	190,67	3 479,07
315		Ocelová konstrukce nosná všeobecná	kg	22,00000	27,30	2,61	1 410,38
316		protipožární ucpávka pro kabelové trasy	ks	1,00000	325,00		3 125,00
317		protipožární melta pro zatěsnění průstupů jednotlivých kabelů	balení	1,00000	10,45	17,00	1 091,45
320		Elektrinstalační trubka DN25	m	220,00000		4,86	9 504,44
N		Elektrinstalační trubka - pevná plastová DN20 vč. Spojek a přichytek	m	220,00000		8,79	26 180,00
401	401	CYKY 3x1,5	m	180,00000	0,40	19,30	4 272,32
402	401	CYKY 3x2,5	m	610,00000	1,85	16,30	20 277,82
418	402	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové přichytky) P15R J3x2,5	m	135,00000	25,65	16,88	8 531,57
419	403	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové přichytky) P80R J3x1,5	m	141,00000	22,10	16,30	5 499,28
426	403	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové přichytky) P80R J5x4	m	100,00000	71,92	16,87	8 879,40
430	405	Kabel bezhalogenový B2cas1d0 3x1,5	m	91,00000	7,37	16,30	3 084,15
431	405	Kabel bezhalogenový B2cas1d0 3x2,5	m	125,00000	24,18	16,30	5 057,75
436	306	DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍ - CY 4mm VČ. SVOREK	m	150,00000	16,25	13,25	4 431,20
N		Kabel FTP (ovládání CBS)	m	100,00000	14,00	23,00	3 700,00
	974031132R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	360,00000		16,88	28 220,40
	973031616R00	Výsekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	252,00000		38,70	9 792,40
	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	360,00000		57,69	20 768,40
	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	17,24000		304,20	5 244,41
	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, do tl. 30 cm. MVC	ks	59,00000		36,65	3 011,85
	972054241R00	Vybourání otvorů, do tl. 15 cm	ks	110,00000		336,00	36 960,00
		Doprava, Přesun	kpl	1,00000	10 281,88	2928,60	13 580,39
		Práce projektant rozvaděčů	hod	7,00000		888,00	4 816,00
		Podružný materiál	kpl	1,00000		14 891,08	14 890,00
		Nezměřitelné montážní práce	hod	25,00000		400,00	10 000,00
		Úklidové práce	hod	20,00000		400,00	8 000,00
		Koordinace	hod	20,00000		500,00	10 000,00
Díl:	094	Přesuny suti a vybourání hmot					

97901111R00	Svítidla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,07900	130,00	270,27
979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,15600	80,00	332,64
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,07900	177,00	367,98
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,10600	12,00	349,27
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,07900	15,00	239,09
979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,47400	13,00	162,18
979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,07900	35,00	280,67
979990102R00	...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	2,07900	205,00	423,20

**ESIL\_1NP\_rev\_R01**

N		Domovní zásuvka 230V jednoduchá, zapuštěné provedení s přep. Ochranou	ks	48,00000	933,00	111,00	50 112,00
207	210	Domovní zásuvka 230V jednoduchá, zapuštěná provedení	ks	193,00000	108,26	78,36	36 018,43
208	216	Zásuvka 230V dvojitá zapuštěná s přep. Ochranou kat. D IP20	ks	-7,00000	17,98	93,43	-5 679,85
212	211	Domovní zásuvka 230V dvojitá, zapuštěné provedení	ks	-48,00000	126,04	93,43	-10 534,40
218	212	Zásuvka jednoduchá modul 45 pro montáž do par. Kanálu 230V	ks	-104,00000	52,36	71,50	-12 881,44
219	214	DTTO s přep. ochranou	ks	-24,00000	704,97	11,50	-18 835,28
201	201	Spínač domovní zapuštěný 10A/230V řazení 1	ks	17,00000	117,41	17,42	3 380,12
N		SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ ŘAZENÍ 7	ks	2,00000	187,00	31,00	655,00
N	bez dodávky	Svítidlo Ko	ks	15,00000		400,00	6 000,00
N	bez dodávky	Svítidlo Kp	ks	2,00000		400,00	800,00
319		Parapetní žlab tříkomorový vč. příslušenství	m	-43,20000	11 598,71	119,17	-52 858,77
105	B1	Svítidlo vestavné do podhledu IEd 3000K 1300LM	ks	-1,00000	1 652,40	262,17	-1 814,57
115	E	Svítidlo přisazené LED 3950lmIP2x	ks	8,00000	12 205,23	262,17	76 004,44
117	E2	DTTO 6500lm IP20	ks	-10,00000	3 621,00	262,17	-36 831,67
116	E1	Svítidlo liniové LED 4500lm IP20	ks	270,00000	2 613,16	262,17	680 338,20
114	D1	Svítidlo průmyslové LED 53W IP65	ks	-1,00000	2 575,50	262,17	-2 837,67
108	B4	DTTO 2419lm	ks	1,00000	2 460,24	262,17	2 722,41
4	804	Stropní čtvercové vestavné svítidlo s opalovým krytem TYP RD	ks	2,00000	7 235,17		14 709,34
140	N2	SVÍTIDLO ANTIPANIKA	ks	4,00000	2 668,39	214,50	11 531,28
141	N3DD	KORPUS NOUZOVÉHO SVÍTIDLA	ks	4,00000	2 923,62	214,50	12 551,28
142	N3DD	PIKTOGRAM	ks	4,00000	2 414,12	12,00	1 704,48
160	N4P	KORPUS NOUZOVÉHO SVÍTIDLA	ks	4,00000	2 923,62	214,50	12 551,28
151	N4P	KRYT	ks	4,00000	240,64	35,00	1 982,56
162	N4P	PIKTOGRAM	ks	4,00000	1 008,00	32,00	1 288,32
216	228	Spínač třípólový 400V/25A zapuštěné provedení s páčkovým ovladačem a doulnávkou(sporáková přípojka)	ks	2,00000	476,16	74,84	981,41
220	216	Zásuvka průmyslová 5P 32A	ks	-1,00000	186,74	129,50	-230,31
N		Úpravy rozvaděčů (nové obvody)	kpl	10,00000	1 825,00	625,000	16 750,00
222	301	Krabice přístrojová (univerzální 69mm) pro zapuštěnou montáž	ks	206,00000	3,88	25,83	6 105,04
224	302	Krabice odbočná vč. svorkovnice a víka 69mm zapuštěná montáž do stěny	ks	41,00000	139,52	11,159	5 689,46
314		Krabice odbočné s keramickou svorkovnicí s funkční schopností při požáru	ks	4,00000	709,00	146,67	3 479,07
315		Ocelová konstrukce nosná všeobecná	kg	50,00000	27,50	36,61	3 205,40
316		protipožární ucpávka pro kabelové trasy	ks	1,00000	1 679,00		3 750,00
317		protipožární melta pro zatlačení průstupů jednotlivých kabelů	balení	1,00000	1 091,46	375,00	1 091,46
320		Elektroinstalační trubka DN25	m	235,00000	46,32	24,88	10 152,47
N		Elektroinstalační trubka - pevná plastová DN20 vč. Spojek a příchytěk	m	180,00000	21,00	36,00	21 420,00
401	401	CYKY 3x1,5	m	89,00000	21,00	16,36	2 349,78
402	401	CYKY 3x2,5	m	427,00000	16,94	16,36	14 194,33
418	402	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové příchytky) P15R J3x2,5	m	77,00000	2,00	16,36	3 725,41
419	403	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové příchytky) P60R J3x1,5	m	190,00000	22,70	16,36	7 410,38
426	403	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové příchytky) P60R J5x4	m	100,00000	7,92	16,36	8 679,40
430	405	Kabel bezhalogenový B2cas1d0 3x1,5	m	187,00000	7,37	16,36	6 286,66
431	405	Kabel bezhalogenový B2cas1d0 3x2,5	m	92,00000	24,16	16,36	3 722,50
436	306	DOPLŇKOVÉ POBPOJOVÁNÍ - CY 4mm VČ. SVOREK	m	200,00000	15,23	3,25	5 906,27
N		Kabel FTP (ovládání CBS)	m	103,00000	14,00	23,09	3 700,00
N	974031132R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	483,00000		8,39	37 862,37
N	973031616R00	Výsekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	205,00000		36,70	7 633,50
N	612403382R00	Hrubé výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	483,00000		14,63	27 884,27
N	612403389R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	8,20000		142,00	2 494,44
N	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, do tl. 30 cm, MVC	ks	187,00000		3,65	8 162,55
		Doprava, Přesun	kpl	1,00000	63 096,36	307,115	63 096,51
		Práce projektant rozvaděčů	hod	10,00000		648,00	6 890,00
		Podružný materiál	kpl	1,00000		13 450,00	13 450,00
		Nazměřitelné montážní práce	hod	80,00000		32 000,00	32 000,00
		Úklidové práce	hod	14,00000		5 800,00	5 800,00
		Koordinace	hod	32,00000		15 000,00	15 000,00

D1	D2	Presuny suti a vybouranych hmot					
	97901111R00	Svítidla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,64110	130,00	343,84	
	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,29220	80,00	422,58	
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,64110	177,00	467,47	
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,97540	12,00	443,70	
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,64110	15,00	303,73	
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,64860	13,00	205,01	
	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,64110	35,00	356,55	
	979990102R00	...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	2,64110	205,00	541,43	

**ESIL\_1PP\_rev\_R01**

N		Domovní zásuvka 230V jednoduchá, zapuštěné provedení s přep. Ochranou	ks	35,00000	933,00	111,00	36 540,00
207	210	Domovní zásuvka 230V jednoduchá, zapuštěné provedení	ks	225,00000	108,26	78,36	41 990,40

208		215	Zásuvka 230V dvojitá zapuštěná s přep. Ochranou kat. D IP20	ks	-18,00000	717,99	83,43	-14 608,32
212		211	Domovní zásuvka 230V dvojitá , zapuštěná provedení	ks	-32,00000	126,04	93,43	-11 412,27
210		212	Zásuvka jednoduchá modul 4S pro montáž do par. Kanálu 230V	ks	-88,00000	52,38	71,50	-8 422,48
218		214	DTTO s přep. ochranou	ks	-13,00000	704,97	71,50	-10 094,11
201		201	Spínač domovní zapuštěný 10A/230V řízení 1	ks	32,00000	111,41	87,42	6 382,96
202		202	Domovní spínač 10A /230V zapuštěný , řízení5	ks	3,00000	163,28	93,43	710,06
N	bez dodávky		Svítilno Kc	ks	16,00000		400,00	6 400,00
N	bez dodávky		Svítilno Kp	ks	12,00000		400,00	4 800,00
319			Parapetní žlab tříkomorový vč. příslušenství	m	-17,50000	1099,74	19,17	-21 330,87
105	B1		Svítilno vestavné do podhledu IEd 3000k 1300LM	ks	18,00000	1 852,40	282,17	30 638,07
112	C1		Svítilno přisazené LED 13W IP54	ks	1,00000	1 846,32	282,17	1 808,48
106	B2		DTTO 1732lm	ks	51,00000	2 460,24	282,17	138 842,74
108	B4		DTTO 2419lm	ks	-2,00000	2 460,24	282,17	-5 444,81
114	D1		Svítilno průmyslové LED 53W IP65	ks	-2,00000	2 375,50	282,17	-5 875,33
122	H		Svítilno přisazené LED 40W IP20	ks	2,00000	8 201,60	282,17	12 927,53
115	E		Svítilno přisazené LED 3960lm IP2x	ks	6,00000	12 435,24	282,17	78 004,44
107	B3		DTTO 1792lm	ks	8,00000	2 386,28	282,17	20 879,57
110	B6		DTTO 6100 lm	ks	14,00000	2 779,50	282,17	42 683,38
210		216	Zásuvka domovní do vlhka , povrchová montáž , IP44 s víčkem	ks	1,00000	98,77	76,56	145,13
221		227	Podlahová krabice pro suchou údržbu povrchů	ks	-3,00000	1 080,00	429,02	-10 327,00
227		223	Zásuvková skříň 400V/32A + 3x230V/16A. PROUD. CHRÁNIČ	ks	-1,00000	588,50	572,00	-4 141,50
215		224	Volný vývod do 5x2,5 ukončený svorkovnicí	ks	6,00000	93,55	14,39	89,25
N			Stropní PIR čidlo 380	ks	8,00000	253,00	375,80	8 125,00
134	N1D		KORPUS NOUZOVÉHO SVÍTIDLA	ks	-15,00000	162,03	214,50	-50 847,50
135	N1D		PIKTOGRAM	ks	-15,00000	584,49	12,00	-8 187,20
141	N3DD		KORPUS NOUZOVÉHO SVÍTIDLA	ks	-15,00000	223,17	214,50	47 087,30
142	N3DD		PIKTOGRAM	ks	16,00000	474,32	12,00	6 391,80
150	N4P		KORPUS NOUZOVÉHO SVÍTIDLA	ks	-1,00000	252,92	224,50	-3 137,82
151	N4P		KRYT	ks	-1,00000	141,64	55,00	-485,64
152	N4P		PIKTOGRAM	ks	-1,00000	10,00	12,00	-322,08
N	NA		NA nouzové svítidlo autonomní	ks	7,00000	1 630,00	575,00	11 725,00
N	M1		M1 - svítidlo LED 28.9 W	ks	5,00000	7 410,00	1 375,80	38 825,00
N	M2		M2 - svítidlo LED 28.9 W	ks	2,00000	110,38	25,00	15 570,00
N	M3		M3 - svítidlo LED 28.9 W	ks	15,00000	1 103,38	25,00	116 775,00
N	vč. Ukončení kabelů	RS-Z-I.S.O.J1		kpl	1,00000	4 359,00	3 375,80	51 734,00
N	vč. Ukončení kabelů	RS-P-I.S.O.J2		kpl	1,00000	6 311,00	3 300,00	20 611,00
N			Úpravy rozvedčebů (nové obvody)	kpl	4,00000	2 250,00	250,00	7 500,00
222		301	Krabice přístrojová (univerzální 68mm) pro zapuštěnou montáž	ks	225,00000	31,85	25,93	6 700,65
224		302	Krabice odbočná vč. svorkovnice a víka 68mm zapuštěná montáž do stěny	ks	45,00000	139,37	111,58	6 442,10
314			Krabice odbočná s keramickou svorkovnicí funkční schopnosti při požáru	ks	5,00000	679,10	90,67	4 348,83
315			Ocelová konstrukce nosná všeobecná	kg	33,00000	67,50	38,31	2 115,56
316			protipožární ucpávka pro kabelové trasy	ks	1,00000	250,00	10,00	3 125,00
317			protipožární malta pro zatěsnění průstupů jednotlivých kabelů	bslení	1,00000	114,45	75,00	1 091,45
320			Elektroinstalační trubka DN25	m	350,00000	181,32	22,56	15 120,70
N			Elektroinstalační trubka - pevná plastová DN20 vč. Spojek a přičtytek	m	200,00000	121,00	99,00	23 800,00
401		401	CYKY 3x1,5	m	150,00000	170,30	16,30	4 005,30
402		401	CYKY 3x2,5	m	300,00000	168,30	19,30	9 972,60
418		402	Kabel s dešňovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové přičtytky) P15R J3x2,5	m	91,00000	160,30	16,30	4 402,78
419		403	Kabel s dešňovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové přičtytky) P80R J3x1,5	m	110,00000	170,30	16,30	4 290,22
426		403	Kabel s dešňovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové přičtytky) P60R J5x4	m	100,00000	162,32	16,67	8 876,40
430		405	Kabel bezhalogenový B2cas1d0 3x1,5	m	725,00000	17,87	18,36	24 412,20
431		405	Kabel bezhalogenový B2cas1d0 3x2,5	m	300,00000	24,16	19,30	12 138,60
436		308	DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍ - CY 4mm VČ. SVOREK	m	200,00000	16,29	13,25	6 908,27
N			Kabel FTP (ovládání CBS)	m	180,00000	17,00	23,00	3 700,00
N	974031132R00		Vysekání rýh ve zdi chlenné 5 x 7 cm	m	205,00000			18 089,95
N	973031618R00		Vysekání kapsy v chl. zdi, krabice do 100x100x60 mm	ks	225,00000			6 707,50
N	612403382R00		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 6x5 cm maltou ze SMS	m	205,00000			11 826,45
N	612403399R00		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	9,00000			2 737,80
			Doprava, Přesun	kpl	1,00000			9 781,34
	Bohema		Demontáž roštů do šířky 600mm, včetně kabeláže	m	10,00000			5 200,00
	Bohema		Demontáž roštů do šířky 1000mm, včetně kabeláže	m	77,00000			70 070,00
	Bohema		Demontáž zazděných rozvedčebů 2000x1000mm	ks	3,00000			5 364,00
	Bohema		Demontáž koncových prvků, ostatního el. drobného materiálu	ks	1 000,00000			57 000,00
	Bohema		Demontážní práce po demontování podhledů (demontáž stropů není předmětem el.)	m2	780,00000			158 340,00
			Práce projektant rozvedčebů	hod	14,00000			9 632,00
			Podružný materiál	kpl	1,00000			15 650,00
			Nezměřitelné montážní práce	hod	30,00000			12 000,00
			Úklidové práce	hod	105,00000			42 000,00
			Koordinace	hod	58,00000			28 000,00
Díl.	Děs		Přesuny suti a vypořádaných hmot					
	979011111R00		Světlá doprava suti a vycbur. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,16200			151,06
	979011121R00		Příplatek za každé další poslaží	t	2,32400			185,92
	978031111R00		Odvoz suti a vycbur. hmot na skládku do 1 km	t	1,16200			205,87
	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,26500			195,22
	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,16200			133,68
	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,97200			90,84



	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,19200	165,00	166,87
	979990102R00	...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	1,19200	205,00	229,21
<b>ESIL_2PP_rev_R01</b>						
N		Domovní zásuvka 230V jednoduchá, zapuštěné provedení a přep. Ochranou	ks	4,00000	933,00	4 176,00
207	210	Domovní zásuvka 230V jednoduchá, zapuštěné provedení	ks	50,00000	109,26	9 331,20
212	211	Domovní zásuvka 230V dvojitá, zapuštěné provedení	ks	-7,00000	129,04	-1 536,27
218	212	Zásuvka jednoduchá modul 45 pro montáž do par. Kanálu 230V	ks	-3,00000	62,36	-371,56
201	201	Spínač domovní zapuštěný 10A/230V řazení 1	ks	7,00000	111,41	1 391,81
202	202	Domovní spínač 10A /230V zapuštěný, řazení5	ks	2,00000	143,29	473,37
N	bez dodávky	Svítilno Ko	ks	5,00000	400,00	2 000,00
N	bez dodávky	Svítilno Kp	ks	1,00000	400,00	400,00
319		Parapetní žlab lfkornorový vč. příslušenství	m	9,00000	1 069,74	10 970,16
210	216	Zásuvka domovní do vřhka, povrchová montáž, IP44 s víčkem	ks	16,00000	66,77	2 322,14
227	223	Zásuvková skříň 400V/32A + 3x230V/16A PROUD. CHRÁNÍČ	ks	-1,00000	3 569,60	-4 141,50
206	208	Spínač domovní povrchový 10A/230V řazení 6, provedení do vřhka, IP44	ks	2,00000	93,68	314,21
205	206	Domovní spínač 10A /230V povrchový, řazení 1 provedení do vřhka	ks	-2,00000	60,74	-296,32
N		Domovní spínač 10A /230V, řazení5 IP44	ks	2,00000	109,00	864,00
105	B1	Svítilno vestavné do podhledu IEd 3000k 1300LM	ks	-4,00000	1 652,40	-7 858,27
106	B2	DTTO 1732lm	ks	4,00000	2 460,24	10 889,83
107	B3	DTTO 1702lm	ks	3,00000	2 350,28	7 067,34
108	B4	DTTO 2419lm	ks	-9,00000	2 460,24	-24 501,88
110	B5	DTTO 5'000 lm	ks	5,00000	2 779,50	15 208,33
112	C1	Svítilno přisazené LED 13W IP54	ks	-2,00000	1 548,92	-3 816,87
113	C2	Svítilno přisazené LED 22,5W IP40	ks	1,00000	2 429,64	2 891,81
114	D1	Svítilno průmyslové LED 53W IP65	ks	2,00000	2 575,50	6 875,33
116	E1	Svítilno liniové LED 4500lm IP20	ks	2,00000	2 913,18	3 150,85
140	N2	SVÍTLIDLO ANTIPANIKA	ks	-4,00000	2 669,32	-11 531,28
160	N9	Nouzové svítilno přisazené	ks	1,00000	3 333,36	3 547,89
N		Úpravy rozvaděšů (nové obvody)	kpl	3,00000	1 250,00	5 625,00
222	301	Krabice přístrojová (univerzální 68mm) pro zapuštěnou montáž	ks	56,00000	3,85	1 687,72
224	302	Krabice obočňá vč. svarkovnice a vřhka 68mm zapuštěná montáž do stěny	ks	12,00000	91,67	1 717,89
314		Krabice obočňá a keramickou svorkovnicí efukční schopností při požáru	ks	2,00000	679,10	1 739,53
315		Ocelová konstrukce nosná všeobecná	kg	15,00000	27,50	961,82
316		protipožární ucpávka pro kabelové trasy	ks	0,50000	3 125,00	1 682,50
317		protipožární malta pro zatěsnění prostupů jednotlivých kabelů	balení	0,50000	715,45	546,73
320		Elektroinstalační trubka DN25	m	160,00000	19,32	3 480,30
N		Elektroinstalační trubka - pevná plastová DN20 vč. Spejek a přichytek	m	1 000,00000	21,00	119 000,00
401	401	CYKY 3x1,5	m	40,00000	10,40	1 068,08
402	401	CYKY 3x2,5	m	125,00000	15,94	4 155,25
418	402	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové přichytky) P16R J3x2,5	m	105,00000	32,08	5 080,11
419	403	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové přichytky) P60R J3x1,5	m	78,00000	22,79	3 081,18
428	403	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové přichytky) P60R J5x4	m	100,00000	71,92	6 879,40
430	405	Kabel bezhalogenový B2cas1d0 3x1,5	m	45,00000	17,37	1 515,24
431	405	Kabel bezhalogenový B2cas1d0 3x2,5	m	85,00000	24,15	3 438,27
435	306	DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍ - CY 4mm VČ. SVOREK	m	50,00000	16,29	2 656,72
N		Kabel FTP (ovládání CB6)	m	150,00000	14,00	5 550,00
N	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	120,00000		9 405,80
N	973031616R00	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x60 mm	ks	96,00000		2 187,20
N	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	120,00000		6 922,80
N	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	2,24000		881,41
		Doprava Přesun	kpl	1,00000	5 984,60	9 773,46
		Práce projektant rozvaděšů	hod	4,00000		2 752,00
		Podružný materiál	kpl	1,00000		5 900,00
		Nazměřitelné montážní práce	hod	10,00000		4 000,00
		Úklidové práce	hod	5,00000		2 000,00
		Koordinace	hod	10,00000		6 000,00
		Parkovná	kpl	1,00000		3 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
	979011111R00	Sytelá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,62720	130,00	81,54
	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,25440	80,00	100,35
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,62720	177,00	111,01
	979081211R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,78060	12,00	105,37
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,62720	115,00	72,13
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,78320	13,00	48,82
	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,62720	155,00	84,87
	979990102R00	...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	0,62720	205,00	129,58
		Celkem vícepráce				4 070 523,29 Kč
		Celkem méněpráce				-1 733 705,38 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>2 336 817,82 Kč</b>
		DPH 21%				490 731,74 Kč
		oza CELKEM včetně DPH				<b>2 827 549,56 Kč</b>



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ ÚSEK: Střešní světlíky	24
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Střešní světlíky Osazení střešních světlíků, statika a jejich zapojení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9.4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Osazení střešních světlíků, statika a jejich zapojení DOTČENÉ MÍSTO: střecha nad 4NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.004_R03; D.1.1.005_R02; D.1.1.105-1_R03; D.1.1.105-2_R02; D.1.1.105-3_R03; D.1.1.105-4_R02; D.1.1.103-3; Doplnění SOZ_01_JD_půdorys 2PP_EPS- 2PP_EPS; Doplnění SOZ_02_JD_půdorys 1PP_EPS-1PP_EPS; Doplnění SOZ_03_JD_půdorys 4NP_EPS-4NP_EPS; 047-411_0-světlík_EF_12; 047-412_0-světlík_KL_12; 047-413_0-světlík- PQ_12; 047-414_0-světlík_EF_910; 047-415_0-světlík_KL_910; 047-416_0-světlík-PQ_910 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 24+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Některé výkresy PD obsahovaly zaznačení střešních světlíků nad únikovými schodišti. Ty však nebyly součástí položkového rozpočtu, ani jiné stavebně technické práce s nimi spojené. Byl naprojektován návrh a řešení osazení tohoto požárního zabezpečení (ZOKT).	
POKYN VYDAL	DATUM: 14. 3. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NEBOUŽE JE POUŽITO JAKO ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		<b>24</b>	
<b>ÚSEK:</b> Střešní světlíky			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis:</b> Střešní světlíky <b>Osazení střešních světlíku, statika a jejich zapojení</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</b> 24 <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 9. 4. 2018 <b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Osazení střešních světlíku, statika a jejich zapojení <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> střecha nad 4NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> D.1.1.004_R03; D.1.1.005_R02; D.1.1.105-1_R03; D.1.1.105-2_R02; D.1.1.105-3_R03; D.1.1.105-4_R02; D.1.1.303-3; Doplnění SOZ_01_JD_půdorys 2PP_EPS-2PP_EPS; Doplnění SOZ_02_JD_půdorys 1PP_EPS-1PP_EPS; Doplnění SOZ_03_JD_půdorys 4NP_EPS-4NP_EPS; 047-411_0-světlík_EF_12; 047-412_0-světlík_KL_12; 047-413_0-světlík-PQ_12; 047-414_0-světlík_EF_910; 047-415_0-světlík_KL_910; 047-416_0-světlík-PQ_910 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 24+příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Vícepráce:</b>	1 790 694,14 Kč	379 045,77 Kč	2 166 739,91 Kč
<b>Méněpráce:</b>	-1 950,10 Kč	- 409,52 Kč	- 2 359,62 Kč
<b>Rozdíl:</b>	1 788 744,04 Kč	375 636,25Kč	2 164 380,29 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>		<b>DATUM:</b> 14. 3. 2018	
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>			
<b>OD:</b>	<b>PODPIS:</b>	<b>DATUM:</b>	
<b>SCHVÁLIL:</b>	<b>PODPIS:</b>	<b>DATUM:</b>	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>		
	OI Magistrát města Brna,		


## ZMĚNOVÝ LIST č.24 - Střešní světlíky

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Osazení střešních světlíků, statika a jejich zapojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
1	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° 712 30-1 povlakové krytiny 712300832R00833	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° 2vrstvé 5,2*6,06*2 2,1*1,8*4 78,144m2- odstranění separační vrstvy 78,144m2 - odstranění parotěsné vrstvy	m2	158,28800	17,28	2 700,66
2	712300841RT1	Očištění stávající hydroizolace střeš plochých do 10°	m2	156,28800	17,28	2 700,66
3	713 10 Odstranění tepelné izolace z desek 713 10-1 polystyrenových 713100813R00	...loušťka přes 60 mm	m2	78,14400	35,00	2 735,04
4	965041341RT1	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm 4,85*6,06*0,08*2 1,9*1,8*0,08*4	m3	5,85776	1561,50	9 148,89
5	965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších 965082941R00	...loušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy 4,85*6,06*0,3*2 1,9*1,8*0,3*4	m3	21,28260	106,00	2 255,96
6	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 965042141R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 4,85*6,06*0,07*2 1,9*1,8*0,07*4	m3	5,12554	1 300,00	6 883,20
7	965 04-9 přilepek za bourání mazanin vyztužených 965049111R00	...svažovanou stří, tloušťky do 100 mm	m3	5,12554	1 166,00	5 978,38
8	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm (3,3*2+0,6*2)*2 (0,9*2+0,6*2)*4	m	27,60000	657,90	18 158,04
9	977151126XX	Vrt jádrový D do 225mm, strop VZT 24*0,14*2 9*0,12*2+9*0,12*2	m	11,04000	5 350,00	56 856,00
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						
10	00.08	Ochrana prací před nepříznivým počasím, viz. ZOV (Ochranná střešna nad velkým zkušebním sálem na provizorní OK konstrukci vzduchující zařízení povětrnostním vlivům, ochrana teras a venkovních schodišť po dobu oprav hydroizolací) 5,2*6,06*2 2,1*1,8*4	kpl	1,00000	37 231,00	37 231,00
				63,02400		
				15,12000		
<b>Díl: 712 Živičné krytiny</b>						
11	712 31-1 nátěrem 712311101RZ1	... 1x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	85,60720	15,00	1 284,11
12	712 34 Povolakové krytiny střeš do 10° pásy přilavením 712341659R00	...bodově, 1 vrstva, bez dodávky pásu 1,9*1,8*4 5,0*6,06*2	m2	85,60720	80,00	6 848,58
13	vytažení parotěsné 712-01 712 39 Povolakové krytiny střeš do 10° ostatní 712 39-1 textilie 712391172R00	...ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie 5,2*6,06*2 2,1*1,8*4 dodávka 1x modifik. asf. pás se skl. vložkou, tl. 4 mm, dle PD	m2	102,72864	127,00	13 048,54
14	712 39-1 textilie 712391172R00	...ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie 5,2*6,06*2 2,1*1,8*4	m2	78,14400	15,00	1 172,16
15	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zosvětná oboustranná	m2	93,77280	19,00	1 781,68
16	713191100RT9	Položení separační fólie; včetně dodávky fólie PE fólie 0,2mm	m2	84,98730	30,60	2 600,61
17	R-1 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně	Deatly provedení dolzoiování střešních světlíků	kpl	6,00000	7 500,00	45 000,00
18	998712203R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	717,33680	3,00	2 152,01
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						
19	713 14 Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad 713141131R00	...pině lepená za studena, jednovrstvá 5,2*6,06*2 2,1*1,8*4	m2	78,14400	55,00	4 297,92
20	28375766.A	Deska izolační polystyrén EPS 100, tl.140	m3	12,58118	1 656,00	20 834,44
		713 14 Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
21	713141131R00	...plně lepená za studena, jednovrstvá spád,svrstva 4,85*0,08*2	m2	73,90200	55,00	4 054,61
22	R - 713141322	Spádové křížky EPS 100S tl. 200-230mm	m3	25,49819	2 683,46	68 672,87
23	R-283769604	Kotvící prvky - 3,2ks/m2-spád,svrstva	ks	236,48640	36,58	8 409,46
24	713141131R00	713 14 Montáž tepelné izolace střech na plyný podklad ...plně lepená za studena, jednovrstvá vodorovné doplnění TI světlíků	m2	49,60000	55,00	2 728,00
25	28375766.B	Deska izolační polystyrén EPS 100, tl.100	m3	0,74400	1 656,00	1 232,08
26	R-2	vodorovné doplnění TI světlíků D+ M Doplnění tepelné izolace na stěnu žlabu EPS 100S	m	14,00000	533,00	7 462,00
27	R-3	D+M Doplnění tepelné izolace detailu stěn střešních světlíků EPS tl. 100-120 svisté části světlíků	m	50,00000	455,00	22 750,00
28	998713203R00	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovné ...v objektech výšky do 24 m	%	1 404,51460	2,35	3 300,61
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
29	631312811R00	631 31 Mazanina z betonu prostého 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm ...třídy C 16/20 (4,85*0,08*2)-(3,3*0,8*0,08*2) (1,9*1,8*0,15*4)-(0,9*0,8*0,15*4)	m3	5,88576	3 045,00	17 922,14
30	631381821RT8	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ...ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100	t	0,77103	26 268,00	20 207,27
31	317147104RT3	Překlady U, výplň C 20/25, dl. 500,š. 300 mm s výztuží a podepřením	kus	4,00000	399,60	1 598,40
32	631591115R00	631 59 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s ...z keramiky doplnění vysypaných částí násypu za výztužky	m3	2,12826	2 505,00	5 331,29
<b>Díl: 41 Stropní a stropní konstrukce</b>						
33	41-01	zazilnění stropů lep. výztuží dle PD, uhlík. pásy,, příprava povrchu 63,3+9,2+30,5+63,3+9,2+30,8	m	206,20000	1 800,00	371 160,00
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						
34	R-4	D+M - tvarovka do r.š. 100mm - poplast. plech	bm	100,00000	110,00	11 000,00
35	R-5	D+M - tvarovka do r.š. 250mm - poplast. plech	bm	50,00000	352,00	17 600,00
36	R-6	D+M - tvarovka do r.š. 1000mm - poplast. plech - vytvoření žlabu	bm	14,00000	1 560,00	21 840,00
37	998767203R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovné ...v objektech výšky do 24 m	%	504,40000	2,10	1 059,24
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						
38	999281111R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 25 m,	t	20,82909	874,00	18 029,82
<b>Díl: 3 Svísle a kompletní konstrukce</b>						
39	346275115R00	342 27 Příčky z cihel a tvárnice nepálených včetně pomocného lešení 342 27-1 příčky z příčkových párobetonových ...tloušťky 150 mm 3,3*0,53*2*2 0,9*0,53*2*2 0,9*0,6*2*4 0,9*0,6*2*4 0,4*6,055*2*2	m2	27,23200	784,35	21 359,42
40	310271630R00	...plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdíva 300 mm 0,6*0,25*2*2	m3	0,60000	4 887,75	2 932,65
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtah</b>						
41	941941052R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m 305*2	m2	610,00000	57,42	35 026,20
42	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	610,00000	1,26	768,60
43	941941852R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	610,00000	40,77	24 869,70
44	941941500R00	Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajatá lešení	km	19,00000	13,05	247,95
45	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	4 860,00000	33,00	160 380,00
46	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	4 860,00000	0,75	3 645,00
47	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	4 860,00000	13,00	63 180,00
<b>Díl: 64 Výměně otvorů</b>						
48	R-7	D+M Bodový světlík WEMALUX ACUSTICO 600*900	ks	10,00000	48 664,00	486 640,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		izolační dvojskló, podstavec AK20, klapka SOZ, centrála pro požární odvětrání revize				
<b>Díl: Elektro SLP a MaR</b>						
<b>VCP - Připojení ústředěn světlíků</b>						
	*Dodávka EPS - instalační materiál					
49	PRAFlaG 2x2x0,8	Kabel hnědý stíněný PraFlaGuard-F 2x2x0,8	m	649,00000	21,34 Kč	13 849,66 Kč
	1380108	Přichytka 732/10 (8-10)	ks	2 142,00000	15,90 Kč	34 057,80 Kč
50	Montáž, zapojení zařízení+Montáž instalačního materiálu a práce					
	Montáž		kpl	1,00000	38 862 Kč	38 862,00 Kč
51	Programování, nastavení zařízení + SW nadstavba					
			kpl	1,00000	1 890 Kč	1 890,00 Kč
<b>Silnoproud Napájení světlíků odvětrání CHUC</b>						
419	403	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (kabelové přichytky) P60R J3x1,5	m	-50,00000	39,00 Kč	-1 950,10 Kč
N		Úpravy rozvaděčů (nové obvody RPO)	kpl	1,00000	1 875,00 Kč	1 875,00 Kč
		Práce projektant rozvaděčů	hod	2,00000	688,00 Kč	1 378,00 Kč
		Podružný materiál	kpl	1,00000	490,00 Kč	490,00 Kč
		Nezměřitelné montážní práce	hod	3,00000	400,00 Kč	1 200,00 Kč
		Koordinace	hod	3,00000	500,00 Kč	1 500,00 Kč
		Revize, doplnění do DPS	kpl	1,00000	1 818,10 Kč	1 818,10 Kč
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
52	979011111R00	Svislá doprava suti a vyloučení, limot za 2.NP a 1.PP	t	37,28563	130,00	4 847,13
		HI 158,288*0,003*1,2		0,56264		
		TI 78,144*0,05*0,015		0,05861		
		lehč.beton 5,85776*1,95		11,42263		
		mazanina 5,12554*2,1		10,76363		
		ŽB (3,3*0,8*0,14*2*2,1)+(0,9*0,8*0,12*4*2,1)		1,70858		
		násypy 21,2826*0,6		12,78958		
53	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	186,42815	80,00	14914,25
54	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	37,28563	177,00	6599,58
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	521,96983	12,00	6263,99
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	37,28563	115,00	4287,83
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	223,71378	13,00	2908,28
58	979 08-4	Poplatek za skládku				
59	979990102R00	...směs betonů a cihel nad 30x30 cm	t	36,66439	205,00	7516,2
60	979990122R00	...asf střešní krytina	t	0,56264	1 200,00	675,16
61	979990143R00	...polystyren	t	0,05861	1 200,00	70,33
562	979094211R00	Nekládání nebo překládání vyloučené suti	t	37,28563	135,00	5033,56
		Celkem výcepráce				1 790 694,14 Kč
		Celkem třeněpráce				-1 950,10 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>1 788 744,04 Kč</b>
		DPH 24%				375 636,25 Kč
		cená CELKEM včetně DPH				2 164 380,29 Kč





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ ÚSEK: Změna zařízení VZT v kolizi s vazníky	32
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna zařízení VZT v kolizi s vazníky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zařízení VZT v kolizi s vazníky DOTČENÉ MÍSTO: 5.NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.3.111-1; D.1.4.3.111-2; D.1.4.3.112 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 32 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Z důvodu kolize VZT zařízení s vazníky stropní konstrukce byla provedena změna projektové dokumentace, která má dopad na množství a změnu některých prvků VZT sestav. Ty jsou řešeny tímto změnovým listem.	
POKYN VYDAL:	DATUM: 6. 2. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NEPŘEDSTAVUJE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		<b>32</b>	
<b>ÚSEK:</b> Změna zařízení VZT v kolizi s vazníky			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Změna zařízení VZT v kolizi s vazníky	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
KOMU: OI OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zařízení VZT v kolizi s vazníky DOTČENÉ MÍSTO: 5.NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.3.111-1; D.1.4.3.111-2; D.1.4.3.112 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 32 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vícepráce:	73 133,88 Kč	15 358,11 Kč	88 491,99 Kč
Méněpráce:	-43 991,96 Kč	-9 238,31 Kč	-53 230,28 Kč
Rozdíl:	29 141,91 Kč	6 119,80 Kč	35 261,71 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 6. 2. 2018
VYJÁDRĚNÍ: 			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: Město Brno, Magistrát města Brna, 		



## ZMĚNOVÝ LIST č.32 - Změna zařízení VZT v kolizi s vazníky





Stavba: Rekonstrukce a dobudování Jenáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Změna zařízení VZT v kolizi s vazníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena celkem
		4	5	8	7		8
		VZT jednotky					
		<b>Zařízení č. 1A Klimatizace hlediště - pravá strana</b>					
1	1.106	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500 spouštěním výrobce	ks	-1,0	7 217,12 Kč	1 443,21 Kč	-8 660,33 Kč
2	1.106	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x200 spouštěním výrobce	ks	1,0	9 660,30 Kč	1 443,21 Kč	11 103,51 Kč
3	1.107	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500 spouštěním výrobce	ks	-1,0	7 217,12 Kč	1 443,21 Kč	-8 660,33 Kč
4	1.107	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x200 spouštěním výrobce	ks	1,0	9 660,30 Kč	1 443,21 Kč	11 103,51 Kč
		<b>Zařízení č. 1D Odvodní ventilátor pro hlediště II. pořadí - pravá</b>					
5	1D.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně dřevaného plechu	ks	-12,0	923,73 Kč	185,57 Kč	-13 335,65 Kč
6	1D.03a	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně dřevaného plechu	ks	9,0	580,10 Kč	185,57 Kč	10 491,04 Kč
7	1D.07	Čtyřhranná ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	ks	18,0	475,08 Kč	142,09 Kč	11 108,80 Kč
8	1D.08	Tvrzená, nenasáková protihluková izolace tl. 6 cm - lz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelapení spojů Al. páskou	ks	7,0	425,22 Kč	144,54 Kč	3 288,32 Kč
9	1D.09	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut včetně provedení požárních ucpávek	ks	13,0	450,67 Kč	32,87 Kč	6 286,08 Kč
		<b>Zařízení č. 1E Odvodní ventilátor pro hlediště II. pořadí - levá</b>					
10	1E.03	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně dřevaného plechu	ks	-12,0	923,73 Kč	185,57 Kč	-13 335,65 Kč
11	1E.03a	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně dřevaného plechu	ks	9,0	580,10 Kč	185,57 Kč	10 491,04 Kč
12	1E.07	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	ks	8,0	475,08 Kč	142,09 Kč	4 937,25 Kč
13	1E.09	Tvrzená, nenasáková protihluková izolace tl. 6 cm - lz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelapení spojů Al. páskou	ks	2,0	425,22 Kč	144,54 Kč	939,52 Kč
14	1E.10	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut včetně provedení požárních ucpávek	ks	7,0	450,67 Kč	32,87 Kč	3 384,81 Kč
		Celkem méněpráce					-43 991,96 Kč
		Celkem vícepráce					73 133,88 Kč
		<b>CELKEM</b>					<b>29 141,91 Kč</b>
		DPH 21%					6 119,80 Kč
		cena CELKEM včetně DPH					<b>35 261,71 Kč</b>
		Pozn.:					





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>35</b>
<b>ÚSEK:</b> Kabelové trasy AVT	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Kabelové trasy AVT	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 9. 4. 2018 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Kabelové trasy AVT <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2PP – 5NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> 02_DSS_NDB_JD_AVT_V01_02-Tisk_2PP_PDF; 03_DSS_NDB_JD_AVT_V02_03-Tisk_1PP_PDF; 04-05_DSS_NDB_JD_AVT_V03-04_07-Tisk_1NP_PDF; 04-05_DSS_NDB_JD_AVT_V03-04_07-Tisk_2NP_PDF; 06-07_DSS_NDB_JD_AVT_V05-06_01-Tisk_3NP_PDF; 06-07_DSS_NDB_JD_AVT_V05-06_01-Tisk_4NP_PDF; 08_DSS_NDB_JD_AVT_V07_03-Tisk_5NP_PDF <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 35+příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> V projektové dokumentaci nebylo řešeno vedení kabelových tras AVT technologií. Na základě jednání bylo rozhodnuto, že tyto trasy budou umístěny do žlabových kanálů, vedených pod stropní konstrukcí.	
<b>POKYN VYDAL:</b> 	<b>DATUM:</b> 12. 3. 2018
TOTO OZNÁMENÍ N  ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRAVOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>35</b>
<b>ÚSEK:</b> Kabelové trasy AVT	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis:</b> Kabelové trasy AVT	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kabelové trasy AVT DOTČENÉ MÍSTO: 2PP – 5NP ODKAZ NA VÝKRESY: 02_DSS_NDB_JD_AVT_V01_02-Tisk_2PP_PDF;03_DSS_NDB_JD_AVT_V02_03-Tisk_1PP_PDF; 04-05_DSS_NDB_JD_AVT_V03-04_07-Tisk_1NP_PDF; 04-05_DSS_NDB_JD_AVT_V03-04_07-Tisk_2NP_PDF; 06-07_DSS_NDB_JD_AVT_V05-06_01-Tisk_3NP_PDF; 06-07_DSS_NDB_JD_AVT_V05-06_01-Tisk_4NP_PDF; 08_DSS_NDB_JD_AVT_V07_03-Tisk_5NP_PDF ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 35+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	
Vícepráce:	Cena bez DPH                      DPH                      Cena s DPH
Méněpráce:	1 071 852,52 Kč                      225 089,03 Kč                      1 296 941,55 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč                      0,00 Kč                      0,00 Kč
Rozdíl:	1 071 852,52 Kč                      225 089,03 Kč                      1 296 941,55 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 7. 3. 2018
VYJÁDŘENÍ:	
OD: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,


# ZMĚNOVÝ LIST č.35 - Kabelové trasy AVT

Stavba: Rekonstrukce a obudování Janáčkovy divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Vedení kabelových tras AVT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
1	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	528,296	78,39 Kč	41 413,96 Kč
dražky pro krky dn 32mm	3NP 100V+PM inspice	113ks+36		123,339		
	4NP 100V+PM inspice	138ks		96,81		
	3NP 100V+PM inspice	83ks		56,23		
	2NP 100V+PM inspice	81ks		56,83		
	1NP 100V+PM inspice	60ks		42,09		
	1PP 100V+PM inspice	62ks		87,01		
	2PP 100V+PM inspice	88ks		81,74		
2	973031616R00	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	587,00	38,70 Kč	21 942,90 Kč
kapsy pro krabice	3NP 100V+PM inspice	33ks		33		
	4NP 100V+PM inspice	102ks		102		
	3NP 100V+PM inspice	53ks		53		
	2NP 100V+PM inspice	81ks		81		
	1NP 100V+PM inspice	72ks		72		
	1PP 100V+PM inspice	117ks		117		
	2PP 100V+PM inspice	59ks		59		
3	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	627,809	57,69 Kč	36 208,78 Kč
dražky pro krky dn 32mm	3NP 100V+PM inspice	143ks+36		125,589		
	4NP 100V+PM inspice	138ks		196,12		
	3NP 100V+PM inspice	83ks		58,23		
	2NP 100V+PM inspice	81ks		56,83		
	1NP 100V+PM inspice	60ks		42,09		
	1PP 100V+PM inspice	62ks		87,01		
	2PP 100V+PM inspice	88ks		81,74		
4	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	14,67	304,20 Kč	4 462,61 Kč
kapsy pro krabice	3NP 100V+PM inspice	119ks		9,83		
	4NP 100V+PM inspice	102ks		1,02		
	3NP 100V+PM inspice	53ks		0,53		
	2NP 100V+PM inspice	81ks		0,81		
	1NP 100V+PM inspice	72ks		0,72		
	1PP 100V+PM inspice	117ks		1,17		
	2PP 100V+PM inspice	59ks		0,59		
5	973031344R00	Vysekání kapsy zeď cihl. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	36,00	215,55 Kč	7 768,80 Kč
	3NP 100V+PM inspice	36ks- pro repro		36		
6	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, do tl. 30 cm, MVC	kus	214,00	43,65 Kč	9 341,10 Kč
	3NP 100V+PM inspice	31ks		31		
	4NP 100V+PM inspice	41ks		41		
	3NP 100V+PM inspice	21ks		21		
	2NP 100V+PM inspice	31ks		31		
	1NP 100V+PM inspice	26ks		26		
	1PP 100V+PM inspice	41ks		41		
	2PP 100V+PM inspice	23ks		23		
7	972054241R00	Vybourání otv. stropy ZB, průvlaky, do tl. 15 cm	ks	541,00	220,50 Kč	119 280,50 Kč
	3NP 100V+PM inspice	87ks		87		
	4NP 100V+PM inspice	91ks		91		
	3NP 100V+PM inspice	63ks		63		
	2NP 100V+PM inspice	79ks		79		
	1NP 100V+PM inspice	54ks		54		
	1PP 100V+PM inspice	92ks		92		
	2PP 100V+PM inspice	75ks		75		
8	PC14	Protipožární prostupy	ks	109,00000	562,00	63 438,00 Kč
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybourání hmot				
9	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,07625	130,00 Kč	1 699,91 Kč
10	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	65,38127	80,00 Kč	5 230,50 Kč
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,07625	177,00 Kč	2 314,50 Kč
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každé další 1 km	t	163,06756	12,00 Kč	2 166,81 Kč
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,07625	115,00 Kč	1 503,77 Kč
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	78,45752	13,00 Kč	1 019,95 Kč
15	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	13,07625	135,00 Kč	1 765,29 Kč
16	979990102R00	...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	13,07625	205,00 Kč	2 680,63 Kč
	2PP					
17	ARK-211110	GZ M2 50/50	m	256	79,50 Kč	20 352,00 Kč
18	ARK-213010	GZ SZM 1	ks	256	25,44 Kč	6 512,64 Kč
19	ARK-214130	GZ DZM 13	ks	300	15,77 Kč	4 730,40 Kč
20	ARK-219021	GZ Závitová tyč 8mm/1m	ks	300	12,26 Kč	3 679,20 Kč
21	ARK-219065	GZ Kovová hmoždinka M8	ks	300	11,65 Kč	3 498,00 Kč
22	ARK-211110	GZ M2 50/50	m	2,0	79,50 Kč	159,00 Kč





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
23	ARK-213040	GZ SZM 4	ks	2,0	16,25 Kč	32,50 Kč
24		Montážní práce	kpl	1,0	54 750,00 Kč	54 750,00 Kč
	1PP					
25	ARK-211110	GZ M2 50/50	m	120	79,50 Kč	9 540,00 Kč
26	ARK-211120	GZ M2 100/50	m	92	84,80 Kč	7 801,60 Kč
27	ARK-211130	GZ M2 150/50	m	30	127,20 Kč	3 816,00 Kč
28	ARK-213010	GZ SZM 1	ks	242	25,44 Kč	6 156,48 Kč
29	ARK-213080	GZ SPM 1 (M6x10 + M6)	ks	120	1,63 Kč	195,00 Kč
30	ARK-213085	GZ SVM 1	ks	192	8,75 Kč	1 680,00 Kč
31	ARK-214130	GZ DZM 13	ks	150	15,77 Kč	2 365,20 Kč
32	ARK-215010	GZ NZM 100	ks	37	58,13 Kč	2 150,63 Kč
33	ARK-215015	GZ NZM 150	ks	31	75,63 Kč	2 344,38 Kč
34	ARK-216010	GZ PZM 100	ks	58	58,30 Kč	3 381,40 Kč
35	ARK-219021	GZ Závitová tyč 8mm/1m	ks	158	12,26 Kč	1 937,71 Kč
36	ARK-219065	GZ Kovová hmoždinka M8	ks	158	11,66 Kč	1 842,28 Kč
37	ARK-222010	SZ VZM 100	m	56	68,75 Kč	4 537,50 Kč
38	ARK-222015	SZ VZM 150	m	30	110,20 Kč	3 306,00 Kč
39	ARK-222105	SZ KPZM 50	m	30	67,50 Kč	1 725,00 Kč
40	ARK-211110	GZ M2 50/50	m	2	79,50 Kč	159,00 Kč
41	ARK-211120	GZ M2 100/50	m	4	84,80 Kč	339,20 Kč
42	ARK-213050	GZ TSM 50-100	ks	2	36,88 Kč	73,75 Kč
43		Montážní práce	kpl	1,0	67 125,00 Kč	67 125,00 Kč
	1NP					
44	ARK-211110	GZ M2 50/50	m	60	79,50 Kč	4 770,00 Kč
45	ARK-211120	GZ M2 100/50	m	10	84,80 Kč	848,00 Kč
46	ARK-211130	GZ M2 150/50	m	24	127,20 Kč	3 052,80 Kč
47	ARK-213010	GZ SZM 1	ks	94	25,44 Kč	2 391,36 Kč
48	ARK-213085	GZ SVM 1	ks	20	8,75 Kč	175,00 Kč
49	ARK-214120	GZ DZM 12	ks	11	68,90 Kč	757,90 Kč
50	ARK-214130	GZ DZM 13	ks	100	15,77 Kč	1 576,80 Kč
51	ARK-219021	GZ Závitová tyč 8mm/1m	ks	65	12,26 Kč	797,16 Kč
52	ARK-219065	GZ Kovová hmoždinka M8	ks	65	11,66 Kč	757,90 Kč
53	ARK-222010	SZ VZM 100	m	10	68,75 Kč	687,50 Kč
54	ARK-211110	GZ M2 50/50	m	2	79,50 Kč	159,00 Kč
55	ARK-211130	GZ M2 150/50	m	4	127,20 Kč	508,80 Kč
56	ARK-213040	GZ SZM 4	ks	2	16,25 Kč	32,50 Kč
57	ARK-219103	GZ Šroub vratový M6/16 (Bal = 100 ks)	ks	1	75,00 Kč	75,00 Kč
58	ARK-219411	GZ Matice M6 límcová (podložková) (Bal = 100 ks)	ks	1	50,00 Kč	50,00 Kč
59		Montážní práce	kpl	1,0	25 500,00 Kč	25 500,00 Kč
	2NP					
60	ARK-219021	GZ Závitová tyč 8mm/1m	ks	20	12,26 Kč	245,28 Kč
61	ARK-219065	GZ Kovová hmoždinka M8	ks	61	11,66 Kč	711,26 Kč
62	ARK-221120	ŽZ M2 100/50	m	60	161,88 Kč	9 712,50 Kč
63	ARK-223012	ŽZ SZM 1 (spoj. mat. "G5")	ks	60	25,63 Kč	1 537,50 Kč
64	ARK-226010	ŽZ PZM 100	ks	61	63,13 Kč	3 850,63 Kč
65	ARK-221120	ŽZ M2 100/50	m	2	161,88 Kč	323,75 Kč
66	ARK-223040	ŽZ SZM 4	ks	2	22,50 Kč	45,00 Kč
67	ARK-223050	ŽZ TSM 50-100	ks	1	42,50 Kč	42,50 Kč
68		Montážní práce	kpl	1,0	23 250,00 Kč	23 250,00 Kč
	3NP					
69	ARK-219021	GZ Závitová tyč 8mm/1m	ks	10	12,26 Kč	122,64 Kč
70	ARK-219065	GZ Kovová hmoždinka M8	ks	61	11,66 Kč	711,26 Kč
71	ARK-221120	ŽZ M2 100/50	m	60	161,88 Kč	9 712,50 Kč
72	ARK-223012	ŽZ SZM 1 (spoj. mat. "G5")	ks	60	25,63 Kč	1 537,50 Kč
73	ARK-226010	ŽZ PZM 100	ks	61	63,13 Kč	3 850,63 Kč
74	ARK-221120	ŽZ M2 100/50	m	2	161,88 Kč	323,75 Kč
75	ARK-223040	ŽZ SZM 4	ks	2	22,50 Kč	45,00 Kč
76	ARK-223050	ŽZ TSM 50-100	ks	1	42,50 Kč	42,50 Kč
77		Montážní práce	kpl	1,0	23 375,00 Kč	23 375,00 Kč
	4NP					
78	ARK-219021	GZ Závitová tyč 8mm/1m	ks	53	12,26 Kč	649,99 Kč
79	ARK-219065	GZ Kovová hmoždinka M8	ks	53	11,66 Kč	617,98 Kč
80	ARK-221110	ŽZ M2 50/50	m	76	67,45 Kč	5 126,20 Kč
81	ARK-221120	ŽZ M2 100/50	m	62	161,88 Kč	10 036,25 Kč
82	ARK-221130	ŽZ M2 150/50	m	66	127,20 Kč	8 395,20 Kč
83	ARK-221160	ŽZ M2 300/50	m	26	261,25 Kč	6 792,50 Kč
84	ARK-222305	ŽZ KPZM 50	m	92	103,79 Kč	9 545,00 Kč
85	ARK-223012	ŽZ SZM 1 (spoj. mat. "G5")	ks	243	25,63 Kč	6 226,88 Kč
86	ARK-223080	ŽZ SPM 1 (M6x10 + M6)	ks	368	4,00 Kč	1 472,00 Kč
87	ARK-224130	ŽZ DZM 13	ks	57	15,77 Kč	898,89 Kč
88	ARK-226010	ŽZ PZM 100	ks	37	63,13 Kč	2 335,63 Kč
89	ARK-226015	ŽZ PZM 150	ks	67	68,13 Kč	4 564,38 Kč
90	ARK-226210	ŽZ PZMP 100	ks	27	81,25 Kč	2 193,75 Kč
91	ARK-226215	ŽZ PZMP 150	ks	21	87,50 Kč	1 837,50 Kč
92	ARK-226230	ŽZ PZMP 300	ks	27	125,75 Kč	3 341,25 Kč
93	ARK-219103	GZ Šroub vratový M6/16 (Bal = 100 ks)	ks	1	75,00 Kč	75,00 Kč
94	ARK-219411	GZ Matice M6 límcová (podložková) (Bal = 100 ks)	ks	1	50,00 Kč	50,00 Kč
95	ARK-221110	ŽZ M2 50/50	m	2	67,45 Kč	134,90 Kč
96	ARK-221120	ŽZ M2 100/50	m	2	161,88 Kč	323,75 Kč
97	ARK-221130	ŽZ M2 150/50	m	2	127,20 Kč	254,40 Kč
98	ARK-223040	ŽZ SZM 4	ks	6	22,50 Kč	135,00 Kč
99	ARK-223050	ŽZ TSM 50-100	ks	1	42,50 Kč	42,50 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
100		Montážní práce	kpl	1,0	85 250,00 Kč	85 250,00 Kč
	5NP					
101	ARK-219021	GZ Závítová tyč 8mm/1m	ks	40	12,26 Kč	490,56 Kč
102	ARK-219065	GZ Kovová hmoždinka M8	ks	40	11,66 Kč	466,40 Kč
103	ARK-221110	ŽZ M2 50/50	m	100	67,45 Kč	6 745,00 Kč
104	ARK-221120	ŽZ M2 100/50	m	78	161,86 Kč	12 626,25 Kč
105	ARK-221130	ŽZ M2 150/50	m	30	127,20 Kč	3 816,00 Kč
106	ARK-222305	ŽZ KPZM 50	m	108	103,75 Kč	11 205,00 Kč
107	ARK-223012	ŽZ SZM 1 (spoj. mat. "G5")	ks	208	25,63 Kč	5 330,00 Kč
108	ARK-223080	ŽZ SFM 1 (M6x10 + M6)	ks	432	4,00 Kč	1 728,00 Kč
109	ARK-224130	ŽZ DZM 13	ks	72	15,77 Kč	1 135,44 Kč
110	ARK-225005	ŽZ NZM 50	ks	31	57,80 Kč	1 782,50 Kč
111	ARK-225015	ŽZ NZM 150	ks	16	85,63 Kč	1 370,00 Kč
112	ARK-226010	ŽZ FZM 100	ks	80	63,13 Kč	5 050,00 Kč
113	ARK-221110	ŽZ M2 50/50	m	2	67,45 Kč	134,90 Kč
114	ARK-221120	ŽZ M2 100/50	m	2	161,86 Kč	323,75 Kč
115	ARK-223040	ŽZ SZM 4	ks	4	22,50 Kč	90,00 Kč
116	ARK-223050	ŽZ TSM 50-100	ks	1	42,50 Kč	42,50 Kč
117		Montážní práce	kpl	1,0	69 125,00 Kč	69 125,00 Kč
		<b>JD Brno SNP podlahové kanály nahr. Komplex</b>				
118	S3 35048	Podlahový kanál 3-tahový 2000x350x48 St FS	ks	10	2 045,19 Kč	20 461,88 Kč
119	LP45	Kryt prázdňého místa pro rohový otvor PA grafitové černá RAL 9011	ks	7	82,69 Kč	578,81 Kč
120	KV3 35048	Svislý ohyb 3 protah. pro EÚK St FS	ks	2	2 932,13 Kč	5 864,25 Kč
121	UZD 350-3	Protahovací a obočková krabice pro výšku mazaniny 70-125 mm 510x467x70 St FS	ks	7	4 373,25 Kč	30 612,75 Kč
122	DUG 350-3 P	Montážní víko 350-2/3 pro GES9 383x383x4 St FS	ks	1	1 353,19 Kč	1 353,19 Kč
123	DU 350-2	Plně víko pro UZD350-2/3 383x383x4 St FS	ks	2	1 577,63 Kč	3 155,25 Kč
124	VL 35048E	Spojovací jazýček vodorovný 50x350x48 St FS	ks	8	240,19 Kč	1 921,50 Kč
125	GES9-3B U 7011	Přístrojová jednotka 264x264x67 PC/ABS ocelově šedá RAL 7011	ks	1	2 118,38 Kč	2 118,38 Kč
126	UT4 45 4	Přístrojová vložka 208x76x40 PA grafitové černá RAL 9011	ks	1	250,69 Kč	250,69 Kč
127	STD-F3 RW3	Zásuvka 3 násobná, šikmá s ochranným kolíkem 250V, 10/16A PC čistě bílá RAL	ks	1	489,56 Kč	489,56 Kč
128	MTU 3	Základový nosník pro nosnou desku 208x76x12 St FS sytě černá RAL 9005	ks	1	1 237,69 Kč	1 237,69 Kč
129	ATM 2C	Deska nosníku s 2 x děr.obr. typ C V2A 1.4301	ks	2	362,26 Kč	724,50 Kč
130	ASM-C6A G	Moculární zásuvka CAT 6A stíněný šedá	ks	4	854,44 Kč	3 417,75 Kč
131		Úhlová zástrčka ochr. vodiče St G	ks	7	85,31 Kč	597,19 Kč
132		Montážní práce	kpl	1,0	69 273,75 Kč	69 273,75 Kč
		Celkem měřičpráce				0,00 Kč
		Celkem výkoppráce				1 071 852,52 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>1 071 852,52 Kč</b>
		DPH 21%				225 089,03 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				1 296 941,55 Kč
		Pozn.:				





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>38</b>
<b>ÚSEK:</b> Kabelové trasy - Faster CZ, Cetin a.s.	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Kabelové trasy - Faster CZ, Cetin a.s.	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 38</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 9. 4. 2018 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Úpravy optických kabelů firem Faster CZ a Cetin a.s. <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2PP – 5NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> půdorys 2PP_SK_Faster; 1PP_SK_Faster; 1,2_SK_Faster; 3,4_SK_Faster; 5NP_SK_Faster <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 38+příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Pro účely divadla bude do budovy přiveden optický kabel společnosti Faster CZ. Tyto práce nebyly součástí projektové dokumentace. V rámci těchto prací bude provedena i oprava kabelů SEK provozovatele Cetin a.s..   <b>POKYN VYDAL:</b>  <b>DATUM:</b> 27. 2. 2018	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		<b>38</b>	
<b>ÚSEK:</b> Kabelové trasy - Faster CZ, Cetin a.s.			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis:</b> Kabelové trasy - Faster CZ, Cetin a.s.	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 38</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 9. 4. 2018 <b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: KURÝR: FAX: <b>OSOBNĚ:</b> ANO EMAIL:			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Úpravy optických kabelů firem Faster CZ a Cetin a.s. <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2PP – 5NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> půdorys 2PP_SK_Faster;1PP_SK_Faster;1,2_SK_Faster; 3,4_SK_Faster; 5NP_SK_Faster <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 38+příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vícepráce:	189 336,78 Kč	39 760,72 Kč	229 097,50 Kč
Méněpráce:	- 43 387,50 Kč	- 9 111,38 Kč	- 52 498,88 Kč
Rozdíl:	145 949,28 Kč	30 649,34 Kč	176 598,62 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>			<b>DATUM:</b> 27. 2. 2018
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>			
<b>OD:</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____	<b>DATUM:</b> _____	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____	<b>DATUM:</b> _____	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>		
	OI Magistrát města Brna,		



# ZMĚNOVÝ LIST č.38 - Kabelové trasy společností Faster CZ a Cetin a.s.




Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Faster, Cetin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena jednotková montáž	Cena celkem
			5	6	7		8
		Sílnoproud - Faster					
1		Úpravy rozvaděčů (nové obvody)	kpl	8,0	625,00 Kč	313,00 Kč	7 504,00 Kč
2		Krabice odbožná vč. svorkovnice a vřka 68mm zapuštěná montáž d	ks	8,0	31,57 Kč	111,59 Kč	1 145,26 Kč
3		Ocelová konstrukce nosná všeobecná	kg	8,0	27,50 Kč	36,61 Kč	512,86 Kč
4		protipožární malta pro zatěsnění prostupů jednotlivých kabelů	balení	0,5	716,45 Kč	375,00 Kč	545,73 Kč
5		Elektroinstalační trubka DN25	m	150,0	18,32 Kč	24,88 Kč	6 480,30 Kč
7		CYKY 3x2,5	m	160,0	16,94 Kč	16,30 Kč	5 318,72 Kč
8		Kabel bezhalogenový B2cas1 d0 3x2,5	m	90,0	24,16 Kč	16,30 Kč	3 641,58 Kč
9		DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍ - CY 4mm VČ. SVOREK	m	250,0	16,29 Kč	13,25 Kč	7 385,33 Kč
11	974031132R00	Výsekání ryh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	100,0		78,89 Kč	7 839,00 Kč
12	612403382R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	100,0		57,69 Kč	5 769,00 Kč
13		Doprava, Přesun	kpl	1,0	659,27 Kč	449,93 Kč	1 309,20 Kč
14		Práce projektant rozvaděčů	hod	4,0		688,00 Kč	2 752,00 Kč
15		Podružný materiál	kpl	1,0		963,00 Kč	963,00 Kč
16		Nezměřitelné montážní práce	hod	8,0		400,00 Kč	3 200,00 Kč
17		Uklidové práce	hod	5,0		400,00 Kč	2 000,00 Kč
19		Koordinace	hod	6,0		500,00 Kč	3 000,00 Kč
20		Revize	kpl	1,0		1 875,00 Kč	1 875,00 Kč
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,7		130,00 Kč	95,55 Kč
	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,5		80,00 Kč	117,60 Kč
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,7		177,00 Kč	130,10 Kč
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,3		13,00 Kč	123,48 Kč
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,7		119,09 Kč	84,53 Kč
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,4		13,00 Kč	57,33 Kč
	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,7		135,00 Kč	99,23 Kč
	979990102R00	...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	0,7		205,00 Kč	150,68 Kč
		01.08.3 - SLP - SK, změna opravy optiky					
		Dodávky systémů a zařízení					
21	S+85DL03D	MultiMode 10G SFP+ modul s 850nm LC konektorem pro spoje do vzdálenosti až 300m.	ks	-30,0	1 446,25 Kč		-43 387,50 Kč
22		SM mInIGBiC modul SFP+, 10G, Konektory (2) LC, Vlnová délka TX 1310, Dosah (km) 10	ks	30,0	3 540,81 Kč		106 224,30 Kč
23	820265	Cetin - oprava					
		Opravy podzemních tříkabelů, práce na podzemní SEK	kpl	1,0	21 013,000 Kč		21 013,00 Kč
		Celkem měněpráce					-43 387,50 Kč
		Celkem výopráce					189 336,78 Kč
		<b>CELKEM</b>					<b>145 949,28 Kč</b>
		DPH 21%					30 648,34 Kč
		cená CELKEM včetně DPH					176 597,62 Kč





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ ÚSEK: Změny vzniklé na základě STP	50
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny vzniklé na základě STP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 50 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny vzniklé na základě STP, body 173;184;185;190;191;196 DOTČENÉ MÍSTO: 2PP ; 5NP ODKAZ NA VÝKRESY: půdorys 2.PP, 5.NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 50+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Na základě stavebně-technického průzkumu byly vzneseny dotazy na Výrobní výbor. Rozsah prací je dán jednotlivými body. Na základě vyjádření dotčených stran je zajišťován plynulý průběh výstavby. Tyto dotazy pak mají i zpřesňující charakter projektové dokumentace.	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 15.3.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO PŘÍKLAD KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY:  OI Magistrát města Brna,



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		<b>50</b>	
<b>ÚSEK:</b> Změny vzniklé na základě STP			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis:</b> Změny vzniklé na základě STP	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 50</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 9. 4. 2018 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Změny vzniklé na základě STP, body 173;184;185;190;191;196 <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2PP ; 5NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> půdorys 2.PP, 5.NP <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 50+příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vícepráce:	981 374,76 Kč	206 088,70 Kč	1 187 463,46 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	981 374,76 Kč	206 088,70 Kč	1 187 463,46 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>		<b>DATUM:</b> 15.3.2018	
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b> 			
<b>OD:</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____	<b>DATUM:</b> _____	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____			<b>DATUM:</b> _____
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> 		

# ZMĚNOVÝ LIST č.50 - Změny vzniklé na základě STP

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova


Popis: Bod 173;184;185;190;191;198

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
<b>R:</b>	<b>Bod 173</b>					<b>234 109,79</b>
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	162201203R00	Vodorovné přemíst. zásypu, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	16,82175	175,95	2 959,79
2	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení zásypu z hor.1-4	m3	33,64350	208,35	7 009,62
3	162701105R00	Vodorovné přemístění zásypu, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	76,82700	195,00	14 213,00
4	162701109R00	příplatek k ceně za každých dalších l započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	384,13500	10,00	3 841,35
5	174101101R00	Zásyp sypalinou se zhuštěním ...jam, sachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách teplo kanál 4,5*24,5*0,5+7,23*1,35*0,5	m3	60,00525	110,00	6 600,58
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním 3,6*0,6*0,5+0,3*1,2*0,4+3,0*1,0*0,4+0,3*1,8*0,5+0,6*5,0*0,5+1,7*1,1*0,5 1,9*1,2*0,5+1,5*1,2*0,5+1,0*0,3*0,5+2,0*0,3*0,3+3,86*0,5*0,3+0,5*0,5*0,1 rampa 0,3*2,075*0,3 m.č. 20.2 a 6D 8,6*1,5*0,6+1,1*1,2*0,6	m3	16,82175	356,85	6 002,84
7	59691002.AR	recyklát betonový: frakce 16,0 až 32,0 mm	t	161,33670	250,00	40 334,18
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Demontáž konstrukcí</b>				
8	767900090RA0	Demontáž atypických ocelových konstrukcí-nosná kce 81,6m*7,39 odstranění lemovacích profilů	kg	603,02400	38,31	23 103,68
9	723150805R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného do D 159 11*17,45+5*5,75+11*6,875 teplovodní potrubí	m	296,33000	139,95	41 471,38
<b>Díl:</b>	<b>27</b>	<b>Základy</b>				
10	273321321R00	...třídy C 20/25 XC1 3*3*0,1	m3	1,80000	2 600,00	4 680,00
11	273351215R00	...zřízení 6*2*0,1+3*2*0,1	m2	1,80000	450,00	810,00
12	273351216R00	...odstranění	m2	1,80000	100,00	180,00
13	273361821R00	...10 505(R)	t	0,27000	25 000,00	6 750,00
14	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu	m3	1,80000	970,00	1 746,00
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
15	631312511R00	631 31 Mazanina z betonu prostého ...třídy C -/12,5	m3	2,26519	5 990,00	13 568,46
16	631316211R00	631 31-917 Povrchový vsyp strojně hlazený, směs s křemíkem 631 31-917 Příplatek za stržení povrchu	m2	34,84900	54,00	1 881,85
17	631319171R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	2,26519	294,50	667,10
18	632411160RT2	Potěr ze SMS Cemix, do tl. 50 mm 3,0*0,6+3,0*1,2+3,0*1,0+0,3*1,8+0,6*5,0+1,7*1,1 multikanál 1,155*11,1 1,9*1,2+1,5*1,2+1,0*0,3+2,0*0,3+3,86*0,6+0,6*0,5 rampa 0,3*2,075	m2	34,84900	455,40	15 870,23
19	965048515R00	965 04-85 Broušení betonového povrchu ...do tloušťky 5 mm	m2	34,84900	265,00	9 234,99
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
20	783851223R01	Nátěr epoxidový betonových podlah 640 3,0*0,6+3,0*1,2+3,0*1,0+0,3*1,8+0,6*5,0+1,7*1,1 multikanál 1,155*11,1 1,9*1,2+1,5*1,2+1,0*0,3+2,0*0,3+3,86*0,6+0,6*0,5 rampa 0,3*2,075	m2	34,84900	340,00	11 848,66
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
21	711212002RT1	711 21 Izolace proti neklakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační ...proti vlhkosti 3,0*0,6+3,0*1,2+3,0*1,0+0,3*1,8+0,6*5,0+1,7*1,1 multikanál 1,155*11,1 1,9*1,2+1,5*1,2+1,0*0,3+2,0*0,3+3,86*0,6+0,6*0,5 rampa 0,3*2,075	m2	34,84900	364,50	12 702,46
22	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4.0 mm	m2	40,07635	150,00	6 011,45
998	71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
23	998711103R00	...svleš do 60 m	t	0,36870	2 000,00	737,40
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,88954	177,00	1007,05
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,28266	12,00	75,51
		5,88954+0,60302				
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,68954	115,00	654,3
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	11,37907	13,00	147,93
<b>R:</b>	<b>Bod 185</b>	<b>Demontáž SDK podhledu</b>				<b>171 406,47</b>
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
1	963016311R00	DMTZ šikmá, vodor.část SDK podhledu, kovová kce., 1xoplášť.12,6 mm	m2	363,05075	122,40	44 437,41
		1PP-kostyméma Šikmína horní		31,033		
		1PP-kostyméma Šikmína dolní		120,11		
		1PP-kostyméma Rovná část 1		93,1575		
		1PP-kostyméma Rovná část 2		61,50375		
		1PP-kostyméma				
		1PP-1B Rovná část		37,8525		
		1PP-1B Šikmína dolní		19,364		
2	963016997R00	Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl.160 mm	m2	363,05075	15,56	5 649,07
Díl:	0	Ostatní				
3	R-PC 1	Demontáž a zpětná montáž regálů v 1.PP manipulace, přesuny, uskladnění	kpl	1,00000	28 700,00	28 700,00
4	R-PC 2	Demontáž zařízení pro vytápění schodiště, pro další použití, provizorní upevnění	soubor	1,00000	21 550,00	21 550,00
5	767900090RAO	Demontáž atypických ocelových konstrukcí-nosná kce (23,0+23,51+8,2*8+11,23+63,22)*4,47 demontáž nosných kcí nepoužívaných rozvodů vedených pod stropní kci	kg	847,33320	38,31	32 463,88
6	R-PC 3	Očištění bet.konstrukcí po demontáži minerální izolace - vysátím	m2	363,05075	15,30	5 554,68
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
7	941956003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	192,54375	80,00	15 403,50
		Rovná část 1 3,5*28,625		93,1875		
		Rovná část 2 3,85*15,975		61,50375		
		Rovná část 7,35*5,15		37,8525		
8	941956002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	149,50700	55,00	8 222,89
		Šikmína horní 1,88*15,975		30,033		
		Šikmína dolní 3,76*26,625		100,11		
		Šikmína dolní 3,76*5,15		19,364		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
9	979990110R00	Poplatek za skládku sutí - sádrokartonové podhledy	t	5,44576	400,00	2 178,30
10	979990143R00	Poplatek - polystyren	t	0,92578	1 200,00	1 110,94
11	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,37154	130,00	828,30
12	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,74308	80,00	1 019,45
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,37154	177,00	1 127,78
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,20157	12,00	1 070,42
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,37154	115,00	732,73
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	36,22924	13,00	496,98
17	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	6,37154	136,00	860,16
<b>R:</b>	<b>Bod 190</b>	<b>5NP Ansáblova, oškrábání a broušení omítek, úpravy pro založení systému multipor</b>				<b>66 735,35</b>
Díl:	63	Úpravy povrchů vnitřní				
1	289902111R00	Otlučení nebo osekání omítek stěn	m2	99,22095	62,01	6 152,69
2	939901111R00	Broušení omítek š. do 6 cm, přelivné pl. š.do 4 cm 13,4*2*4 + 10,4*2*4	m	190,4	106,20	20 220,48
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 2 cm, pi. 4 m2 5,7m2	m3	0,28500	3 037,50	865,69
	965081813R00	Bourání dlažeb terac.,čedlč. tl.do 40 mm, nad 1 m2 11,75*0,21*2+(7,995+0,5)*0,09	m2	5,70000	84,96	484,27
	970241100R18	Razání prostého betonu hl. řezu 60 mm 11,75*2+7,995+0,5	m	32,00000	436,75	14 040,00
	978 05	Odebrání a odebrání obkladů				
	978068231R00	...z umělého kamene- sokl teraco 32m	m2	32,01000	100,00	3 201,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
3	941956002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	99,22095	55,00	5 457,15
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
4	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,58670	130,00	1 505,27
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	57,93350	80,00	4 634,68
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,58670	177,00	2 050,85
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	162,21380	12,00	1 946,57
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,58670	115,00	1 332,47
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	69,52020	13,00	903,76
10	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	11,58670	205,00	2 375,27
11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	11,58670	136,00	1 564,20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
<b>R:</b>	<b>Bod 191</b>	<b>5NP Ansáblovna, Úprava ostění výplní otvorů</b>				<b>53 568,51</b>
Díl:	81	Úpravy povrchů vnitřní				
	1 622319953R00	Zateplení Mullpor, ostění, desky 30 mm 1,5*0,3*2*10+0,8*0,3*2*10	m2	13,80000	2 398,50	33 099,30
	2 612425931R00	Omrítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	13,80000	540,00	7 452,00
	3 601022121R00	...vrstva vyrovnávací, podkladní, sáňací, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	13,80000	499,00	6 885,20
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	4 967031732R00	Přisekání zdí/iva, na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou, tloušťky do 100 mm z důvodu zachování otevírání oken	m2	13,80000	130,50	1 800,90
	5 289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn nejdříve se provedlo otlučení omítek, až následně bylo rozhodnuto, že musí být vybouráno i ostění oken	m2	13,80000	62,01	855,74
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
	6 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 12,55*2,6	m2	31,37500	55,00	1 725,63
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
	7 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,24200	130,00	161,46
	8 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	6,21000	80,00	496,80
	9 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,24200	177,00	219,83
	10 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,38800	12,00	208,66
	11 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,24200	115,00	142,83
	12 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,45200	13,00	96,88
	13 979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	1,24200	205,00	254,61
	14 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,24200	135,00	167,67
<b>R:</b>	<b>Bod 196</b>	<b>Bourání monierových stropů</b>				<b>290 731,21</b>
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
	1 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	122,25000	55,00	6 723,75
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	2 970261100R00	Řezání železobetonu hl. žezu 100 mm 5,9*7 m.č. 4*5,2+2,8*3+2,8*2+1,35*10+5,2*3+2,8*10+5,2*3 (11C+11+011+0 10+10c+12c+13 c=18c) 3,3*7	m	130,60000	506,70	66 175,02
	3 872086391R00	Vybourání podhledu monier. pi. 0,26 m2 2PP 27,8m2 1PP 62,245+32,205 5NP 11,52	ks	492,00000	349,65	172 027,80
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	4 952901114R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodlících, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení nřadímů před nřazením do užívání ...světla výška podlaží přes 4 m	m2	122,25000	79,00	9 657,75
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
	5 979990102R00	...směs betonu a cihel nad 30x30 cm	t	25,87250	205,00	5 262,85
	6 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	25,87250	130,00	3 337,43
	7 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	128,36250	80,00	10 269,00
	8 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,87250	177,00	4 544,03
	9 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	359,41500	12,00	4 312,98
	10 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,87250	115,00	2 952,34
	11 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	154,03500	13,00	2 002,46
	12 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	25,87250	135,00	3 465,79
<b>R:</b>	<b>Bod 184</b>	<b>Bourání a zapravení stávajících ZB soklů</b>				<b>164 823,43</b>
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	965043431R00	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2 m.č.15 166,825m2+10,56m2 odbourání výstupů nad podlahou, odbourání -0,100mm pod úroveň podlahy	m3	21,52325	1 300,00	27 980,23
	965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených					
	965049112R00	...svažovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	21,52325	500,00	10 761,63
Díl:	Z7	Základy				
	275321118R00	Železobeton zákl. patek z cem. portlandských C30/37 Plocha otvoru [m2] (0,6*3,3) (1,4*2,5)/2+0,6*1,5	m3	21,52325	2 493,00	53 657,48
			Tloušťka otvoru [m] 0,15 0,15			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		(2*1,4)/2=0,9*2	0,15			
		(2,6*1,5)	0,15			
		(1,4*0,9)	0,15			
		(1,4*0,8)	0,1			
		(2*11,8)	0,04			
		(0,5*1,9)	0,15			
		(2,4*2)	0,15			
		(2,9*3)	0,1			
		(1,8*3,5)	0,15			
		(2,7*2,7)	0,1			
		(1,2*0,7)	0,15			
		(1*2,6)	0,15			
		(1,2*2,3)	0,15			
		(2,9*3,3)	0,15			
		(2,5*3,3)	0,05			
		(1,7*4,9)	0,15			
		(0,35*4,4)	0,15			
		(3,3*2,5)+(0,3*1,4)	0,15			
		(1,3*0,5)	0,15			
		(3,1*4,2)	0,15			
		(3,6*0,4)	0,1			
		(2,9*3)	0,15			
		(1,3*0,35)	0,15			
		(1,5*3)	0,05			
		(0,5*0,5)	0,15			
		(2,9*2,3)	0,15			
		((1,8+3)*2)*0,4	0,15			
		(3*1,8)	0,1			
		(3,5*4,2)	0,15			
		(2,5*1,5)	0,15			
		(2,5*1,1)	0,15			
		(2,5*1,1)	0,15			
		(1,2*0,5)	0,15			
		(1,4*0,4)	0,15			
		(0,5*0,3)	0,15			
	380361007R00	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KARI	t	0,81505	25 650,00	20 806,08
Díl	D96	Presuny suti a vybouraných hmot				
	5 979990102R00	...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	47,35115	205,00	9 706,99
	6 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	47,35115	130,00	6 155,65
	7 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	47,35115	80,00	3 788,09
	8 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	47,35115	177,00	8 381,15
	9 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	662,91610	12,00	7 954,99
	10 979062111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	47,35115	115,00	5 445,38
	11 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	284,10680	13,00	3 693,38
	12 979084211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	47,35115	135,00	6 392,41
<b>Celkem</b>						<b>981 374,76</b>
		Celkem v/cepráce				981 374,76 Kč
		Celkem méněpráce				0,00 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>981 374,76 Kč</b>
		DPH 21%				206 088,70 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				1 187 463,46 Kč





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	51
ÚSEK: Zkušebna sboru - změna řešení VZT	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zkušebna sboru - změna řešení VZT	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 51 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zkušebna sboru - změna řešení VZT DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP;5.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Řez zkušebna sboru, VZT 5NP změna zkušebna sboru ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 51 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Dle požadavků zadavatele na zachování podhledu sálu zkušebny sboru do stávající podoby, bylo navrženo řešení vyvolávající změny VZT. Změny ovlivní především trasy potrubí, jeho izolování a prostupy konstrukcí. Rozdíl výměr upraven tímto změnovým listem.	
POKYN VYDAL:	DATAUM: 6. 2. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NE PRACÍ, ALE POUZE J PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:  
OI Magistrát města Brna,






**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		<b>51</b>	
<b>ÚSEK:</b> Zkušebna sboru - změna řešení VZT			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Zkušebna sboru - změna řešení VZT	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 51</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
KOMU: OI OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zkušebna sboru - změna řešení VZT DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP;5.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Řez zkušebna sboru, VZT 5NP změna zkušebna sboru ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 51 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	146 860,91 Kč	30 840,79 Kč	177 701,70 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	146 860,91 Kč	30 840,79 Kč	177 701,70 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 6. 2. 2018
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____ DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
	OI Magistrát města Brna,		

## ZMĚNOVÝ LIST č.51 - Změna zařízní VZT ve zkušebně sboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Změna zařízení VZT ve zkušebně sboru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena jednotková montáž	Cena celkem
		4	5	6	7		8
	VZT jednotky						
		<b>Zař.č. 8 - Větrání zkušebny sboru - nové řešení</b>					
1	8.08	8.08 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B 268m2 nová výměra v prostorách zkušebny -172,8m2 původní návrh	m2	95,2	475,06 Kč	142,09 Kč	58 753,23 Kč
2	8.10	8.10 Tvrzená, nenasávkavá tepelná izolace tl. 4 cm - lz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou 111,7m2 nová výměra v prostorách zkušebny -67m2 původní návrh	m2	44,6	349,93 Kč	30,75 Kč	16 978,57 Kč
3	N (18.15)	Tvrzená, nenasávkavá protihluková izolace tl. 6 cm - lz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou	m2	20,2	425,22 Kč	44,64 Kč	9 470,35 Kč
4	N(18.17)	Protipožární izolace s atastem - odolnost 30 minut, tl. 40 cm včetně provedení požárních ucpávek	m2	115,2	450,67 Kč	32,97 Kč	55 704,35 Kč
5	8.200	8.200 Montážní materiál k z.č. 8	kg	41,0	62,56 Kč		2 565,12 Kč
Díl:	96	Bourání konstrukcí					
6	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel pl. do 0,26 m2, do tl.15cm, MVC 7*0,7*0,3	ks	7,0		59,53 Kč	417,06 Kč
7	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.do 1 m2, do tl.15 cm, MVC 8*0,8*0,73+0,95*0,7+0,73*0,75	m2	5,9		228,45 Kč	1 326,65 Kč
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
8	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,14914		130,00 Kč	149,39 Kč
9	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	4,59658		83,00 Kč	367,73 Kč
10	979081111R00	...do 1 km	t	1,14914		177,00 Kč	203,40 Kč
11	979081121R00	...příplatek za každé další 1 km	t	16,06797		12,00 Kč	193,06 Kč
12	979082111R00	...do 10 m	t	1,14914		115,00 Kč	132,15 Kč
13	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	16,06797		13,00 Kč	209,14 Kč
14	979090102R00	...směsť betonu a oheň nad 30x30 cm	t	1,14914		195,00 Kč	225,57 Kč
15	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,14914		135,00 Kč	155,13 Kč
		Celkem montáže					0,00 Kč
		Celkem všepráce					146 860,91 Kč
		<b>CELKEM</b>					<b>146 860,91 Kč</b>
		DPH 21%					30 840,78 Kč
		cenou CELKEM včetně DPH					<b>177 701,70 Kč</b>
		<b>Pozn.:</b>					





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	53
ÚSEK: Zemní práce pro provedení opravy fasády K1	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zemní práce pro provedení opravy fasády K1	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 53 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zemní práce pro provedení opravy fasády K1 DOTČENÉ MÍSTO: venkovní plochy, fasáda K1 ODKAZ NA VÝKRESY: 02.02_Situace; D.1.1.301_R03_180111 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 53 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Pro provedení prací týkajících se skladby K1, je nutno provést výkopové práce, pro odhalení stěny západní fasády (pohled z ulice Jesuitská). Zemní práce nejsou součástí položkového rozpočtu. Jejich kalkulace je předmětem tohoto změnového listu.	
POKYN VYDAL:	DATUM: 15. 3. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NEPŘEKONČUJE PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JEDNÁ O NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:
	OI Magistrát města Brna,



## PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>53</b>																
<b>ÚSEK:</b> Zemní práce pro provedení opravy fasády K1																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Zemní práce pro provedení opravy fasády K1	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</b> 53 <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Zemní práce pro provedení opravy fasády K1 <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> venkovní plochy, fasáda K1 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> 02.02_Situace; D.1.1.301_R03_180111 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 53 + příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 652 504,58 Kč</td><td style="text-align: right;">347 025,96 Kč</td><td style="text-align: right;">1 999 530,54 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 652 504,58 Kč</td><td style="text-align: right;">347 025,96 Kč</td><td style="text-align: right;">1 999 530,54 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 652 504,58 Kč	347 025,96 Kč	1 999 530,54 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	1 652 504,58 Kč	347 025,96 Kč	1 999 530,54 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 652 504,58 Kč	347 025,96 Kč	1 999 530,54 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	1 652 504,58 Kč	347 025,96 Kč	1 999 530,54 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 15. 3. 2018																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>																	
<b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna,																

# ZMĚNOVÝ LIST č.53- Zemní práce opravy fasády K1

Stavb Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt Hlavní budova

Popis Zemní práce pro provedení opravy fasády K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	1	Zemní práce				
1	136601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horní tl. 4 11,13*1*5,0 5,0*0,5*5,0*11,13 5,0*5,0*4,0+0,5*5,0*4,0 40,1*1,0*2,8 0,6*2,6*2,6*40,1 0,015*0,5*3,69 184,32*0,35 kčrní vrstvy pod dlažbu, vč. dlažby	m3	521,64818	1 198,80	625349,43
2	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávký v blízkosti vedení vedení VO   104,28+135,533 181 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	239,79600	438,76	106211,37
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 104,28+135,533+1,985175	m3	241,36318	145,00	35000,68
4	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m 55,65+139,125+150,0	m3	344,77500	274,50	94640,74
	100001500R00	Dočistění stěny 55,65+110,425	m2	168,07600	150,75	25035,93
	162 10	Vodorovně přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,				
5	162701106R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m zemina na sídátku	m3	521,64818	185,00	96504,54
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m				
6	162701108R00	...z horniny 1 až 4	m3	2 086,58470	10,00	20865,66
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neuhleného výkopku				
	167 10-1	nakládání výkopku				
7	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	521,64818	65,00	33907,00
	171 20	Uložení sypaniny				
8	171201101R00	...do násypů nezhutněných	m3	521,64818	15,00	7824,68
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z nakupovaného materiálu z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,				
9	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 536,158175	m3	585,15818	313,00	181709,03
9	60601002.AR	zásypový materiál 536,15818*2,2	t	1 239,54799	250,00	322387,00
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	t	991,12773	105,00	104088,41
		<b>Celkem výkoppráce</b>				<b>1 652 604,58 Kč</b>
		<b>Celkem méněpráce</b>				
		<b>CELKEM</b>				<b>1 652 604,58 Kč</b>
		DPH 21%				347 025,96 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				1 999 530,54 Kč

