

## Položkový rozpočet

S:	N180406	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE BD SOUČKOVA 416, BUČOVICE
O:	010	Zateplení objektu
R:	02	Rozpočet - Nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	3,67950		
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
2	316381112R00	Komínové krycí desky z betonu bez přesahu tloušťky přes 80 - do 100 mm	m2	2,56500		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
3	596100020RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad beton prostý dlažba rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm	m2	13,16300		
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
4	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	70,08000		
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
5	627452641RT2	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb komínového nad střechou v množství opravované plochy přes 30, do 40 % , cementovou spárovací maltou	m2	26,26800		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
6	635211319	Podlaha OSB 3N - B, desky 2x12mm s okrajovým páskem	m2	247,05000		
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						
7	648991113RT5	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot, šířky 400 mm	m	45,60000		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
8	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby	m2	248,60000		
9	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) -, vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplně otvorů	m2	247,05000		
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
10	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	70,08000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
11	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů, výšky do 25 m	t	21,37000		
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						
12	2101	Úprava (přeložení) elektroinstalace na KZS	kus	2,00000		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
13	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,50000		
14	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,50000		
15	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	66,50000		
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,50000		
17	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,00000		
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,68431		
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						
19	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		

### Položkový rozpočet

S:	N180406	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE BD SOUČKOVA 416, BUČOVICE
O:	010	Zateplení objektu
R:	02	Rozpočet - Nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
20	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
21	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		
22	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		

<b>Celkem</b>	<b>399 373,02</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání