

Položkový rozpočet

S:	N180406	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE BD SOUČKOVA 416, BUČOVICE
O:	010	Zateplení objektu
R:	01	Rozpočet - Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						0,00
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	4,72026		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,67950		
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,67950		
4	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	1,04076		
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	15,79560		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
6	601011181RT6	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, akrylátová, zatíraná, tloušťka vrstvy, 1,5 mm, bílá	m2	118,60000		
7	601016195R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí, hloubková penetrace stropů silikátová	m2	118,60000		
8	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	120,23500		
9	622322732RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s, výztužnou tkaninou,	m2	118,60000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
10	602011188RU6	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,, probarvená	m2	554,55600		
11	602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr, stěn akrylátový	m2	520,15000		
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	69,93000		
13	622322522RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	25,12560		
14	622323333RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou, s výztužnou tkaninou,	m2	491,93200		
15	622322553RV1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	3,78000		
16	622323353RV1	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s, výztužnou tkaninou	m2	43,60400		
17	622323013R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 120 mm	m	49,10000		
18	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 20 do, 30 % , hladkých	m2	506,66200		
19	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta, profil rohový s okapničkou; plast+tkanina; l = 2000 mm	m	48,85000		
20	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta, profil okenní; plast+tkanina; l = 1400 mm	m	93,70000		

Položkový rozpočet

S:	N180406	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE BD SOUČKOVA 416, BUČOVICE
O:	010	Zateplení objektu
R:	01	Rozpočet - Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou, profil podparapetní; plast+tkanina; l =, 2000 mm	m	45,60000		
22	622481291R00	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž vyztužné lišty rohové a dilatační- bez, dodávky materiálu	m	91,05000		
23	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	520,15000		
24	6202	Úprava KZS pro rozvodné skříně ve fasádě	kus	3,00000		
25	6221	Demontáž stáv. mřížek, prodloužení odvětrání, nové mřížky větrání	kus	12,00000		
26	6222	Úprava KZS pro HUP	kus	1,00000		
27	622473188R00	Příplatek za ukončovací okenní lištu, včetně dodávky lišty	m	376,30000		
28	28350206R	profil dilatační rohový; plast+tkanina	m	113,81250		
Díl: 64 Výplně otvorů						
29	6401	Kompletní dodávka a kompletní montáž plastového okna, 900/450 mm OS	kus	7,00000		
30	6402	Kompletní dodávka a kompletní montáž euro okna, 1500/1500 mm OS+O	kus	9,00000		
31	6403	Kompletní dodávka a kompletní montáž euro okna, 2100/1500 mm 2xOS+O	kus	10,00000		
32	6404	Kompletní dodávka a kompletní montáž euro okna vč. vnitřn, 600/1500 mm OS	kus	6,00000		
33	6405	Kompletní dodávka a kompletní montáž euro okna, 1200/1500 mm OS+O	kus	1,00000		
34	6406	Kompletní dodávka a kompletní montáž euro dveří vč. zárubně 900/2000 mm	kus	1,00000		
35	6407	Kompletní dodávka a kompletní montáž euro dveří vč. zárubně 2350/2700 mm, stěna s dveřmi - viz PD	kus	1,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
36	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	732,70000		
37	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 465,40000		
38	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	732,70000		
39	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	65,00000		
40	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	732,70000		
41	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z, umělých vláken	m2	1 465,40000		
42	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	732,70000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
43	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	112,00000		
44	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000		
45	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	5,40000		

Položkový rozpočet

S:	N180406	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE BD SOUČKOVA 416, BUČOVICE
O:	010	Zateplení objektu
R:	01	Rozpočet - Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
46	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,80000		
47	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	51,75000		
48	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	7,00000		
49	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	2,83500		
50	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,80000		
51	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,34500		
Díl: 97 Prorážení otvorů						
52	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	506,66200		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
53	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláště dosavadních objektů, výšky do 25 m	t	34,38414		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
54	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	13,08625		
55	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích, prvků	m2	13,08625		
56	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	40,18790		
Díl: 713 Izolace tepelné						
57	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	247,05000		
58	713111231RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky, fólie	m2	247,05000		
59	765799313RO9	Fólie parotěsné a difúzní Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	247,05000		
60	28375856R	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel, tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 3,330 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2	508,92300		
61	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	2 729,11200		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
62	764813125R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	33,20000		

Položkový rozpočet

S:	N180406	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE BD SOUČKOVA 416, BUČOVICE
O:	010	Zateplení objektu
R:	01	Rozpočet - Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
63	764908106RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé,, černé, červené, bílé, zelené, průměr 190 mm, dodávka a montáž	m	44,96000		
64	764908103R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu, s povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 190 mm, dodávka a montáž	kus	6,00000		
65	764908303RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v ostatních barvách, tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	45,60000		
66	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	44,96000		
67	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	6,00000		
68	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	45,60000		
69	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	36,00000		
70	764908110RT2	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, ocelový žárově, zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v ostatních barvách	m	36,00000		
71	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	1 157,09640		
Díl: M21 Elektromontáže						
72	210	Demontáž hromosvodu (pro KZS), nový svod hromosvodu, kotvení, revize, materiál	m	40,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
73	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,18431		
74	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,18431		
75	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	231,50184		
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,18431		
77	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	48,73723		
Díl: VN Vedlejší náklady						
78	00528R	Podmínky dotačních programů - Způsobilý výdaj vedlejší	Soubor	1,00000		

Celkem	2 200 256,33
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	N180406	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE BD SOUČKOVA 416, BUČOVICE
O:	010	Zateplení objektu
R:	01	Rozpočet - Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------