

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,



mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen "objednatel")

a

ABC Chomutov spol. s r. o.

sídlo: Škroupova 1059, 43001 Chomutov
adresa pro doručování: Škroupova 1059, 43001 Chomutov
IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760
zastupuje: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2041
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: „Realizace úsporných opatření na budově Základní školy Kadaňská č.p. 2334 v Chomutově“. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu „Realizace úsporných opatření na budově Základní školy Kadaňská č.p. 2334 v Chomutově – 5.1.a a 5.1.b“, který je předložen ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie do Operačního programu Životní prostředí (dále „OPŽP“) do Výzvy č. 05_17_70 s názvem „MŽP_70. výzva PO5, SC 5.1, průběžná“. V případě podpoření projektu z OPŽP bude jeho realizace vázána dodržováním pokynů a podmínek uvedených v obecně závazných dokumentech a specifických dokumentech pro jednotlivé výzvy, zejména pak v příručce Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 - 2020 (dále „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace OPŽP aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na webových stránkách <http://www.opzp.cz/vyzvy/70-vyzva/dokumenty>.

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.



I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí realizace stavebních prací vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Kadaňská č.p. 2334 v Chomutově. Jedná se o zateplení obálky budovy, konkrétně o zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, vyjma historické části (tj. jihovýchodní a severovýchodní části staré budovy), kde bude vyspravena fasáda a doplněna o prvky pro obnovu historického vzhledu budovy. Dále dojde k zateplení podlahy půdy, zateplení plochých střech a střech s mírným sklonem (nad velkou tělocvičnou), včetně provedení nového střešního pláště. Dále bude provedena výměna oken a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v jednotlivých učebnách. V suterénu budovy bude pak opravena stávající tepelná izolace potrubí.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
 - a) Projektová dokumentace "Realizace úsporných opatření na budově Základní školy Kadaňská č.p. 2334 v Chomutově" zpracovaná ve stupni dokumentace pro provedení stavby č. A.63.-17 z 08/2017, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Realizace úsporných opatření na budově Základní školy Kadaňská č.p. 2334 v Chomutově“, zpracovatel: [redacted]
 - b) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 1 této Smlouvy.
3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené v odst. 2.
4. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu včetně rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. obč. zák.
6. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména:
 - Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního



prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla,

- Montáž lešení a jeho opatření ochrannými sítěmi, instalace zábran proti poranění při pádů předmětů z výšky nad vstupy do objektů,
- Úhrada potřebných "energií",
- Provedení opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí,
- Zajištění dopravních opatření vč. obstarání všech jejich náležitostí a zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem realizace projektu,
- Zajištění náležitostí spojených s dotčením a užíváním stavbou dotčených pozemků,
- Zajištění skládky, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků a dokladů o likvidace odpadů,
- Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení,
- Zajištění plnohodnotné náhrady za zeleň, která bude poškozena v důsledku skutečností na straně zhotovitele, a to dle podmínek vlastníka,
- Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem,
- Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení,
- Zajištění provedení měření osvětlení vnitřních prostor objektu,
- Pořízení průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. U každého stavebního objektu vždy 1x týdně, min. 10 fotografií, Vytvoření a umístění dočasného billboardu po celou dobu realizace stavby dle podmínek uvedených v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a aktuálním Grafickým manuálem OPŽP (k dispozici na internetových stránkách: <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity>).

III. Cena

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	24 721 263,00 Kč
sazba DPH	21%
DPH:	5 191 465,00 Kč
cena s DPH:	29 912 728,00 Kč

2. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny díla je oceněný položkový rozpočet. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla, obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet dále slouží jako podklad pro zpracování faktur a v případě nutnosti také pro sestavení Změnového položkového rozpočtu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. III odst. 1 této Smlouvy.



3. Změny předmětu díla a s tím související změny ceny díla, jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, budou řešeny v písemném dodatku ke smlouvě, který smluvní strany uzavřou za účelem provedení prací a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce“) či naopak neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen „méněpráce“) či obojího současně (společně též „dodatečné stavební práce“), pokud je jejich provedení nezbytné. To samé platí také v případě, kdy v průběhu realizace díla dojde k zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem, a tyto mají vliv na cenu díla.
 4. Nutnost provedení dodatečných stavebních prací musí být zhotovitelem vždy předem písemně oznámeno objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění této skutečnosti a to formou „Změnového listu“, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Jeho přílohou bude „Změnový položkový rozpočet“ sestavený dle pravidel uvedených v odst. 5 tohoto článku smlouvy.
 5. Při sestavování Změnového položkového rozpočtu na dodatečné stavební práce budou jednotlivé položky oceňovány následujícím způsobem:
 - 5.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
 - 5.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10%.
- K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady.
6. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nesmí překročit 50% ceny díla uvedené v čl. III odst. 1 a jejich provedením nesmí být změněna celková povaha veřejné zakázky.
 7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky.

IV. Platební podmínky

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla takto:
 - a) do výše 90% celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku,



- b) 10% z celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od ukončení a předání díla jako celku objednateli.
3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.
4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a pravidel povinné publicity, které jsou závazně formulovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory a Grafickém manuálu povinné publicity a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem, bez tohoto protokolu je faktura považována za neúplnou. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:
- a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
 - b. číslo dokladu,
 - c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - d. **název a číslo projektu,**
 - e. **číslo smlouvy o dílo na základě, které dochází k fakturaci,**
 - f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - g. konstantní a variabilní symbol,
 - h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
 - i. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
 - j. seznam příloh,
 - k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.
6. Oznámit-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem objednatele přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
7. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, nejméně ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení; celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.
8. Objednatel neposkytuje zálohy.



V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je pozemek objednatele parc. č. 2648/1, v katastrálním území Chomutov II.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději **do 10 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zaslané zhotoviteli a zhotovitel je povinen jej v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.
3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději **do 5 pracovních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli po částech, a to v těchto termínech:
 - vyspravení fasády včetně doplnění prvků pro obnovu historického vzhledu na jihovýchodní a severovýchodní části staré budovy, osazení atypických tříkřídlých dřevěných oken s tepelněizolačním trojsklem a historickým mosazným systémovým kováním, osazení masivních dřevěných parapetů s povrchovou úpravou v interiéru staré budovy, zabudování bezpečnostních mříží na vybraných oknech, repase dřevěných vstupních dveří do objektu

nejpozději **do 30.10.2018**
 - všechny ostatní práce definované čl. II, projektovou dokumentací a podrobným rozpočtem projektu

nejpozději **do 15.5.2019**
5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla/části díla, jestliže prokáže, že je provádění díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla/části díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději **do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla**. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.



2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru investora (dále „TDI“), autorského dozoru projektanta (dále „AD“), případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP), stanoví-li povinnost jeho přítomnosti na stavbě právní předpis, popřípadě dalších osob pověřených objednatelem (zejména biologického dozoru dle odst. 8 tohoto článku); a poskytnout jim potřebnou součinnost. Dále je zhotovitel povinen plnit bezpečnostní opatření a dodržovat plán BOZP.
4. Objednatel bude organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. Za zhotovitele jsou povinny se účastnit kontrolních dnů oprávněné autorizované osoby uvedené v čl. XIV. odst. 3 písm. b). Ke všem stavebním činnostem (krokům stavby), u kterých je uvedeno v dokumentaci pro provádění stavby, že vyžadují odsouhlasení autorským nebo technickým dozorem, bude zhotovitelem autorský a technický dozor přivolán v dostatečném předstihu a to minimálně 3 pracovní dny před jejich provedením.
5. Pokud dle zvláštních předpisů vyplývá povinnost jmenovat koordinátora BOZP na stavbě je povinností objednatele jeho zajištění.
6. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně, emailem a současně zápisem do stavebního deníku, objednatele, TDI a AD ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
7. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň a chránit ji před poškozením.
8. S ohledem na skutečnost, že v budově hnízdí zvláště chráněný druh živočichů rorýs obecný (dále také „ZCHD“), je zhotovitel povinen, do doby, než objednatel získá od příslušného správního orgánu výjimku ze zákazu stanoveného v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně a přírody a krajiny, na ochranu zvláště chráněných živočichů, a tuto výjimku předá zhotoviteli, se při provádění díla řídit následujícími podmínkami:
 - Práce na vnějším plášti v úrovni nejvyššího patra a atiky včetně zateplení podlahy půdy severozápadního křídla v místě nálezu ZCHD budou prováděny mimo období 20. dubna až 10. srpna.
 - V období mezi 20. dubnem a 10. srpnem nebude u stěny severozápadního křídla hlavní budovy umístěno lešení v úrovni 2. a 3. nadzemního patra a práce nebudou probíhat v okruhu 6 metrů od rorýsích hnízd.
 - Úprava atikové římsy v místě nálezu bude prováděna tak, aby bylo zachováno hnízdiště ZCHD.



- V případě nemožnosti zachování stávajícího hnízdiště bude toto zanikající hnízdiště kompenzováno instalací speciálních budek pro rorýse, umístěných pod přesahem střechy na místech stávajících hnízdišť, a to s dvojnásobným počtem umělých dutin oproti počtu zaslepovaných otvorů. Výběr vhodného konkrétního typu budek a jejich umístění včetně technického řešení určí odborně způsobilá osoba.
 - Zhotovitel bude dbát pokynů odborně způsobilé osoby se zkušenostmi v oblasti synantropní zoologie, která bude objednatelem smluvně zajištěna k provádění odborného dohledu nad prováděním stavby (biologický dozor).
9. Objednatel se po získání výjimky ze zákazu u zvláště chráněných živočichů zavazuje tuto výjimku bez zbytečného prodlení předat zhotoviteli.
10. Zhotovitel se zavazuje řídit se podmínkami uvedenými ve výjimce ze zákazu u zvláště chráněných živočichů ode dne, kdy mu byla tato výjimka předána objednatelem.

VII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla/části díla je zhotovitel povinen dílo/část díla fyzicky předat objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla/části díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, a to zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním e-mailu na adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických. Objednatel je povinen se k předání díla/části díla dostavit.
2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo/část díla převzít s vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. O předání a převzetí díla/části díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo/část díla převezme s drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla/části díla. V případě neodstranění vad zhotovitelem se přiměřeně použije ustanovení čl. IX. odst. 7 smlouvy. V předávacím protokolu musí být zejména uvedeno:
 - a. označení díla,
 - b. označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - d. evidenční údaje díla,
 - e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody,
 - g. datum a místo sepsání zápisu,
 - h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i. seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace,



- j. soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,
 - k. termín vyklizení staveniště,
 - l. datum ukončení záruky na dílo,
 - m. celková cena díla dle této Smlouvy.
4. Část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy je její předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Dílo jako celek je považováno za předané okamžikem předání poslední z jeho částí. Za objednatele podepisuje předávací protokol kontaktní osoba ve věcech technických, za zhotovitele zástupce společnosti - kontaktní osoba ve věcech technických.
5. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla/části díla přizvat též osoby vykonávající funkci TDI a AD a další osoby zapojené do realizačního týmu projektu.
6. **Nejpozději zároveň s výzvou k předání a převzetí díla/části díla** je zhotovitel povinen předat objednateli níže uvedené doklady, a to ve 4 vyhotoveních:
- prohlášení zhotovitele o tom, že provedl stavbu v souladu s projektovou dokumentací, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky;
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v tištěném provedení - 3x, v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg; nedojde-li k odchylkám oproti dokumentaci provedení stavby, která byla součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele);
 - stavební deník, který bude zároveň doložen v elektronické formě na CD - 1x .pdf;
 - atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky), technické listy, záruční listy;
 - revize vzduchotechnického zařízení;
 - revize elektro;
 - protokol o instalaci, zaregulování a odzkoušení vzduchotechnických zařízení, který bude dokládat splnění požadavků předpisu v oblasti ochrany veřejného zdraví – bude doloženo zajištění výměny vzduchu měření na výustcích a dodržení mikroklimatických podmínek v místnostech s pobytem dětí. Dále bude doložen provozní řád vzduchotechnických zařízení a protokol o zaškolení jejich obsluhy, ve kterém budou stanoveny pevné intervaly údržby a čištění;
 - doklad o zneškodnění stavebního odpadu;
 - protokol o provedení kontroly dodržení předepsané tloušťky izolantu a jeho kotvení;
 - protokol o měření intenzity osvětlení v učebnách, kuchyni a trvalých pracovních místech;
 - průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. U každého stavebního objektu vždy 1x týdně, min. 10 fotografií. Fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD objednateli společně s dílem.



Zhotovitel je povinen předat objednateli i další doklady, které bude k dílu objednatel oprávněně požadovat. Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

IX. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce **60** měsíců od dne předání a převzetí díla jako celku na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména všem dokumentům uvedeným v čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům a směrnícím platným v době provádění díla.
3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
4. V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vady.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad díla do 5 dní ode dne doručení výzvy objednatele a vady odstranit do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele.
6. Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.
8. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
9. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.



2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení, nejvýše však 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.
4. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit bezpečnostní opatření a dodržovat plán BOZP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele řídit se podmínkami uvedenými v čl. VI. odst. 8, resp. podmínkami určenými ve výjimce ze zákazu u zvláště ohrožených druhů živočichů dle čl. VI. odst. 10, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky, včetně opětovného předložení dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové ceny díla vč. DPH, a dále 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
7. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelům dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
8. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.
9. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
 - prodlení zhotovitele s provedením díla/části díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla/části díla - stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží,



- provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele,
 - postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
 - zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele,
 - prodloužení zhotovitele s předložením bankovní záruky objednateli, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele.
3. Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.
4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění smlouvy v případě, že mu nebude schválena dotace na realizaci díla.
6. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí díla postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. IV. této smlouvy.
7. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

XII. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. Poddodavatele je zhotovitel oprávněn změnit ve výjimečných případech a pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli, přičemž musí být novým poddodavatelem splněny původní požadavky zadávacího řízení (tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli nejpozději k jeho výzvě prokázat).
2. Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést řádně stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Stavební deník bude trvale během pracovní doby přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště a končí dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku, jež byl zapsán v protokole o předání díla.



3. Zhotovitel a objednatel provádí zápisy do stavebního deníku. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 5 pracovních dnů od provedení zápisu vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně objednateli průpisy stavebního deníku, je-li vyžadováno jeho vyjádření k určitému zápisu, a to v den provedení zápisu. Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy.
4. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla jako celku objednatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je povinen ji v plném rozsahu nahradit.
6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že v případě schválení žádosti o dotaci bude dílo financováno z OPŽP, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v čl. III, odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
8. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
9. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu účelu rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat.
10. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále je „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).
14. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
15. Objednatel upozorňuje, že práce budou probíhat také za provozu školy, zhotovitel má proto povinnost dodržovat všechny předpisy týkající se ochrany bezpečnosti práce jak svých zaměstnanců, tak třetích osob pohybujících se v blízkosti staveniště s důrazem na ochranu zdraví a bezpečí dětí a jejich rodičů. Zhotovitel je povinen staveniště dobře viditelně vymežit, označit a zejména zabezpečit.
16. Zhotovitel je povinen nechat si schválit barevné provedení fasády objednatelem.

XIII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku k zajištění veškerých peněžitých nároků (zejména smluvních pokut, náhrad škody, nároků na slevu z ceny díla, apod.) objednatele (věřitele) vůči zhotoviteli (dlužníkovi) ve smyslu ustanovení § 2029 občanského zákoníku, v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku.
2. Záruční listina musí obsahovat prohlášení výstavce, že uspokojí objednatele do výše 5% celkové ceny díla sjednané v této smlouvě vč. DPH, nesplní-li zhotovitel objednateli jakýkoliv peněžitý závazek vyplývající z této smlouvy.
3. Bankovní záruka bude splňovat následující podmínky:
 - a) bankovní záruka bude vystavena v českém jazyce a právní vztahy z ní vyplývající se budou řídit výhradně právem České republiky;
 - b) bankovní záruka bude vydána ve prospěch objednatele a bude splatná na jeho první výzvu, bezodkladně a bez možnosti uplatnění námitek ze strany banky s tím, že ze strany objednatele postačí, pokud vůči bance prohlásí, že zhotovitel nesplnil objednateli jakýkoliv peněžitý závazek vyplývající z této smlouvy;
 - c) bankovní záruka bude bezpodmínečná a neodvolatelná.
4. Bankovní záruka musí trvat po celou dobu provádění díla, a následně po předání a převzetí díla objednatelem do doby odstranění všech vad a nedodělků. Zanikne-li, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů zajistit novou bankovní záruku a předložit ji objednateli.



XIV. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:
 - a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vráť-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přeměrovala zpět k odesílateli.
 - b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručení okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručení posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.
2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.
3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:

a) za objednatele: tel.: e-mail:

[redacted]

Kontrola dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo

b) za zhotovitele: tel.: e-mail:

Stavbyvedoucí

[redacted]

Zástupce stavbyvedoucího

[redacted]

Odborný pracovník - dohled nad stavbou, osoba zmocněná jednat ve věcech technických

[redacted]

Osoba oprávněná ve věcech fakturačních

[redacted]



XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy včetně osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
4. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 399/18 ze dne 7. 5. 2018, a to v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla
- 2) Změnový list

- 4. 06. 2018
V Chomutově dne

V Chomutově dne 1.6.2018

[redacted]
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor

Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky		Zakázka							
2017/09		Realizace úsporných opatření na budově Základní školy Kadaňská č.p. 2334 v Chomutově							
Komentář		ÚRS 2016							
Popis verze		Slepý rozpočet k projektové dokumentaci							
Komentář verze		úprava elektroinstalace z 13.3.2018							
Adresa				2017		Datum zahájení			
Rok						Datum dokončení			
Typ Firmy		Název				Kontaktní osoba		Telefon	
Význam (funkce)		Jméno							
Zpracovatel									
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Kód zatřídění	Zatřídění					
A	Zateplení budovy vč. výměny oken								
B	Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla								
C	Oprava stávající izolace								
D	Vedlejší a ostatní náklady								
		Celkem (bez DPH)		24 721 263					
		DPH		5 191 465					
		DPH 21 % ze základny: 24 721 263		5 191 465					
		Celkem (včetně DPH)		29 912 728					
Za zhotovitele			Za objednatele						
Jméno :			Jméno :						
Datum :			Datum :						
Podpis:			Podpis :						
Poznámka :									

Zakázka:

Realizace úsporných opatření na budově Základní školy Kadaňská č.p. 2334 v Chomutově

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
A: Zateplení budovy vč. výměny oken	19 110 069	4 013 115	23 123 184
001: Zemní práce	37 315	7 836	45 151
003: Svislé konstrukce	2 477	520	2 997
006: Úpravy povrchu	7 159 409	1 503 476	8 662 885
009: Ostatní konstrukce a práce	1 724 515	362 148	2 086 663
046: Zemní práce pro montážní práce	131 619	27 640	159 258
099: Přesun hmot HSV	336 118	70 585	406 702
712: Povlakové krytiny	942 736	197 975	1 140 711
713: Izolace tepelné	991 542	208 224	1 199 766
721: Vnitřní kanalizace	65 820	13 822	79 642
740: Silnoproud	312 911	65 711	378 622
764: Konstrukce klempířské	1 099 750	230 947	1 330 697
766: Konstrukce truhlářské	5 241 097	1 100 630	6 341 728
767: Konstrukce zámečnické	156 671	32 901	189 572
783: Nátěry	760 000	159 600	919 600
786: Čalounické úpravy	148 090	31 099	179 189
B: Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla	5 295 571	1 112 070	6 407 641
003: Svislé konstrukce	4 898	1 029	5 926
006: Úpravy povrchu	19 562	4 108	23 670
009: Ostatní konstrukce a práce	44 041	9 249	53 289
046: Zemní práce pro montážní práce	35 407	7 435	42 842
099: Přesun hmot HSV	912	192	1 104
714: Akustická a protiotřesová opatření	35 573	7 470	43 043
740: Silnoproud	142 918	30 013	172 931
750: Slaboproud	3 883 200	815 472	4 698 672
763: Konstrukce montované	531 715	111 660	643 375
766: Konstrukce truhlářské	336 893	70 748	407 640
767: Konstrukce zámečnické	150 079	31 517	181 595
783: Nátěry	58 772	12 342	71 114

784: Malby	51 602	10 836	62 438
C: Oprava stávající izolace	92 122	19 346	111 468
099: Přesun hmot HSV	4 212	885	5 097
713: Izolace tepelné	87 910	18 461	106 371
D: Vedlejší a ostatní náklady	223 500	46 935	270 435
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000	5 250	30 250
V03: Zařízení staveniště	153 500	32 235	185 735
V05: Finanční náklady	45 000	9 450	54 450
Celkem (bez DPH)	24 721 263		
DPH	5 191 465		
DPH 21 % ze základny: 24 721 263	5 191 465		
Celkem (včetně DPH)	29 912 728		

Zakázka:

Realizace úsporných opatření na budově Základní školy Kadaňská č.p. 2334 v Chomutově

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
A: Zateplení budovy vč. výměny oken							19 110 069
001: Zemní práce							37 315
1.	SP	113107171 Plný popis: Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm Výkaz výměr: 398*0,6	m2	238,8	144,14	34 421	URS
002: Zateplení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy z betonu prostého, o tl. vrstvy							238,8
2.	SP	181411131 Plný popis: Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Výkaz výměr: 160*0,03	m2	160,0	15,36	2 457	URS
003: Zateplení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy z betonu prostého, o tl. vrstvy							160,0
3.	H	00572410 Plný popis: Osivo směs travní parková Výkaz výměr: 400*0,4	kg	4,8	90,90	436	URS
004: Zateplení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy z betonu prostého, o tl. vrstvy							4,8
005: Zateplení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy z betonu prostého, o tl. vrstvy							4,8
006: Úpravy povrchu							7 159 409
4.	SP	310239211 Plný popis: Zateplení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy z betonu prostého, o tl. vrstvy	m3	0,63	3 931,84	2 477	URS
007: Zateplení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy z betonu prostého, o tl. vrstvy							0,63
5.	SP	629991012 Plný popis: Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zateplovací lišty Výkaz výměr: 56,34+69,6+806,158+124,762	m2	1 056,86	21,29	22 498	URS
008: Zateplení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy z betonu prostého, o tl. vrstvy							1 056,86
6.	SP	629995101 Plný popis: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou Výkaz výměr: 4619,75+1945,856	m2	6 565,606	25,00	164 140	URS
009: Zateplení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy z betonu prostého, o tl. vrstvy							6 565,606
7.	SP	621325202 Plný popis: Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 30% Výkaz výměr: 4619,75+1945,856	m2	1,52	135,41	206	URS
010: Zateplení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy z betonu prostého, o tl. vrstvy							1,52
8.	SP	622325407 Plný popis: Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové omítky složitosti 3 v rozsahu do 65% Výkaz výměr: 4619,75+1945,856	m2	2 764,25	430,00	1 188 628	URS
011: Zateplení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy z betonu prostého, o tl. vrstvy							2 764,25
9.	SP	622135001 Plný popis: Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm Výkaz výměr: 4619,75+1945,856	m2	714,0	188,06	134 274	URS
012: Zateplení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy z betonu prostého, o tl. vrstvy							714,0

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: oprava pod zateplení uvažována 15% z celkové plochy:4760*0,15							
10.	SP	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl				
Plný popis: Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omtaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm			Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stě.				
Výkaz výměr: 714*2				714,0			
11.	SP	621142001	Potažení vnějších podhledů sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - římsy podstřešní v části zateplení				
Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklováknitým vtačením do tmelu podhledů			m2	1 428,0	51,91	74 132	URS
Výkaz výměr: 1428,0				1 428,0			
12.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů				
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.			m	2 662,88	126,66	337 278	URS
Výkaz výměr: 420*0,8				336,0			
Výkaz výměr: 1.PP- 3.				2 662,88			
NP:70*2*(1,32+2,58)+29*2*(1,1+2,18)+66*2*(1,3+2,28)+29*2*(1,42+1,87)+25*2*(1,1+1,2)+8*2*(1,44+1,44)+70*2*(1,1+1,85)+7*2*(2,35+2,25)+9*2*(1,42+2,25)+15*2*(1,17+1,62)+6*2*(1,2+2)+45*2*(1,1+0,62)+6*2*(1,15+0,5)+8*2*(4,5+2)+6*2*(1,49+2,61)+30*2*(0,4+0,83)+3*2*(1,42+2,5)+4,5+3,5*2							
13.	SP	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm				
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm			m2	4 012,9	450,00	1 805 805	URS
Výkaz výměr: 4 012,9				4 012,9			
Výkaz výměr: podstřešní římsy budou vyspraveny a potaženy perlinkou do tmelu a lepidla viz výkresy D.1.1.1 až D.1.1.14;4760-747,1							
14.	H	28376042	Deska fasádní polystyrenová (šedý) tl. 140 mm				
Plný popis:			m2	4 414,19	200,00	882 838	URS
Výkaz výměr: 4 414,19				4 414,19			
15.	SP	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm				
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm			m	2 294,56	199,59	457 968	URS
Výkaz výměr: 1.PP- 3.				1 727,16			
NP:29*2*(1,1+2,18)+66*2*(1,3+2,28)+25*2*(1,42+1,87)+25*2*(1,1+1,2)+8*2*(1,44+1,44)+38*2*(1,1+1,85)+7*2*(2,35+2,25)+9*2*(1,42+2,25)+15*2*(1,17+1,62)+6*2*(1,2+2)+8*2*(4,5+2)+6*2*(1,49+2,61)+30*2*(0,4+0,83)+3*2*(1,42+2,5)+4,5+3,5*2							
dveřní otvory;4*(1+2*2)				20,0			
výstupky;7*(10+12+8)+4*5+2*3+8,5*30				491,0			
oválná stávající okna;12*4,7				56,4			
16.	H	28376032	Deska fasádní polystyrenová tl. 40 mm (šedý)				
Plný popis:			m2	631,004	63,00	39 753	URS
Výkaz výměr: 631,004				631,004			
17.	SP	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení				
Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení základních soklových přípevných hmoždínek			m	441,43	88,23	38 948	URS
Výkaz výměr: 441,43				441,43			
7,5+11,6+19+44+27+5,4+24+12,3+8,4+24+11,5+25,3+16+12+11+10,3+6,83+6,4+5,6+4,4+1+5,5+1,5+21,5+10,1+21,5+5,5+1,5+4+6,7+5,6+6,7+4							
18.	H	59051651	Lišta soklová Al s okapničkou, základací 14 cm				
Plný popis:			m	450,0	110,00	49 500	URS
Výkaz výměr: 450,0				450,0			
19.	SP	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení				
Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu			m	3 380,0	50,96	172 228	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: rohové;4,9*3+5,2*3+1,1,5+4,5*3+13,5*4+15*2+13,5*4+6*4+4,8*2+15*2+20+491+56,4+1728-55,3 nadokenní;463 parapetní;420								
20.	H	59051482	Lišta rohová s tkaninou	m	2 746,7	10,00	27 467	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: uvažováno ztratné (prořez) cca 10%;2497*1,1								
21.	H	59051510	Profil okenní s nepřířzanou okapnicí	m	486,15	22,00	10 695	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: uvažováno ztratné (prořez) cca 5%;463*1,05								
22.	H	59051512	Profil parapetní plast 2 m	m	441,0	38,90	17 155	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: uvažováno ztratné (prořez) cca 5%;420*1,05								
23.	SP	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU list)	m	1 540,7	26,88	41 416	URS
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibítem začíšťovacích samolepících (APU listy)								
Výkaz výměr: 1.PP- 3. NP;29*(1,1+2*2,18)+66*(1,3+2*2,28)+29*(1,42+2*1,87)+25*(1,1+2*1,2)+8*(1,44+2*1,44)+70*(1,1+2*1,85)+7*(2,35+2*2,25)+9*(1,42+2*2,25)+15*(1,17+2*1,62)+6*(1,2+2*2)+8*(4,5+2*2)+6*(1,49+2*2,61)+30*(0,4+2*0,83)+3*(1,42+2*2,5)								
Plný popis:								
24.	H	59051476	Profil okenní začíšťovací s tkaninou (thermospolj)	m	1 617,735	24,00	38 826	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: ztratné cca 5%;1540,7*1,05								
25.	SP	622521031	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - probarvená dle výběru investora	m2	4 923,0	280,00	1 378 440	URS
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn								
Výkaz výměr: 4013+336+574								
26.	SP	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	400,0	318,15	127 261	URS
Plný popis: Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých								
27.	SP	637111111	Okapový chodník ze šterkopísku tl 100 mm lože pod dlaždice	m2	159,2	94,99	15 123	URS
Plný popis: Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopísku tl. 100 mm								
Výkaz výměr: 398*0,4								
28.	SP	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	159,2	459,19	73 103	URS
Plný popis: Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm								
009: Ostatní konstrukce a práce								
29.	SP	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních, popřípadě očištění podlahy na půdě - před položením parozábrany a tepelné izolace	m2	1 490,0	33,13	49 366	URS
Plný popis: Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2								
30.	SP	978019321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 10%	m2	4 554,51	7,97	36 306	URS
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spár a s očištěním zdíva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu do 10 %								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: (23,9*2+12,6+6,45)*4+(3,2+13+27+8)*5,3+(7+6+6,5+15,2+4,5)*5,2+(8,5+36+29)*10+(4,2*2+6,8)*4,5+(1,3*2+17,7*2+1,8*2)*5,5+25- 12+7,5*4,5+15*8-(3+43,3+2,2+7,3+6+15,67+6,53+10,36+6,8+1,5*4+4*4*3+7,5+11,6)*14+(5,6*2+5,4*4+1,14*4)*12+5							
31.	SP	978019341	m2	2 011,034	23,91	48 093	URS
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškraabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 % Výkaz výměr: přední fasáda:(7,9+56,1+18,98)*15,01+12,7*0,3+12,3 sokl:(3,1+43,14+2,9+7,95+29,7+6+23,85+12,3+23,85+6+37,35+3+12,55+32,65+5,9+15,67+5,2+6,53+5,2+10,26+6,83+1,5+1+3,9+5,6+3,9+2,5+4+5,6+1,5+21,445*2+10+1,5+5,6+4,1+1,5*2+0,7+3,9*2+5,6+1+3,9+7,4+11,6)*1,15 anglické dvorky vstupy do suterénu:0,7*14*0,5+(0,5*14+1,13*4+1,2*2)*1,3+(1,2*5+1,65*2)*0,5+(7,95+29,3)*1,8+30*1,8+20*1,8+15*3+20							
32.	SP	968082015	m2	56,34	373,66	21 052	URS
Plný popis: Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy do 1 m2 Výkaz výměr: 1.pp:51*1,2*0,7 1.NP+2.NP+3.NP:3*10*0,5*0,9							
33.	SP	968082016	m2	69,6	226,69	15 778	URS
Plný popis: Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 1 do 2 m2 Výkaz výměr: 1.NP-3.NP:25*1,2*1,3+15*1,2*1,7							
34.	SP	968082017	m2	806,158	161,92	130 534	URS
Plný popis: Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2 Výkaz výměr: 1.PP- 3. NP:70*1,32*2,58+29*1,1*2,18+66*1,3*2,28+29*1,42*1,87+8*1,44*1,44+70*1,1*1,85+9*1,42*2,25+6*1,2*2+6*1,5*2,6							
35.	SP	968082018	m2	124,763	127,05	15 851	URS
Plný popis: Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 4 m2 Výkaz výměr: 1.NP - 2. NP z toho 1 ks z 8 je luxferový:7*2,35*2,25+8*4,5*2+4,5*3,5							
36.	SP	968072456	m2	4,34	178,86	776	URS
Plný popis: Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 Výkaz výměr: 1,4*3,1							
37.	SP	968072641	m2	4,34	350,00	1 519	URS
Plný popis: Křídla nefunkčních dveří 2kř.vč. nadsvětílku (drátosklo) Výkaz výměr: 1,4*3,1							
38.	SP	941111112	m2	6 161,35	45,00	277 261	URS
Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provazním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky přes 10 do 25 m							
39.	SP	941111212	m2	1 109 043,0	0,50	554 522	URS
Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provazním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 Výkaz výměr: 6161,35*180							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
40.	SP 941112812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	6 161,35	25,00	154 034	URS
<i>Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. W06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m</i>							
41.	SP 944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	6 161,35	8,00	49 291	URS
<i>Plný popis: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken</i>							
42.	SP 944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	1 109 043,0	0,10	110 904	URS
<i>Plný popis: Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111</i>							
43.	SP 944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	6 161,35	5,00	30 807	URS
<i>Plný popis: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken</i>							
44.	SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	8 592,0	20,00	171 840	URS
<i>Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí</i>							
<i>Výkaz výměr: (612+712+1540)*3</i>							
45.	SP 934953111	Dřevěná lávka š. 600mm bude nesená dřevěnými hranoly nesené vaznými trámy - nutné zajištění proti vybočení - na půdě (izolace je nepochozí)	m ²	19,2	756,11	14 517	URS
<i>Plný popis: Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací lávka z ochranných brlí na přepadech rybníků ze dřeva, s ochranným nátěrem, délky do 2 m</i>							
<i>Výkaz výměr: (21+11)*0,6</i>							
46.	SP 952905212	Úklid kolem objektu po demontáži lešení a zhotovení okapového chodníku	m ²	540,0	77,90	42 066	URS
<i>Plný popis: Čištění objektů po zatopení nebo záplavách očištění od nánosu bahna mechanické podlah</i>							
<i>Výkaz výměr: 540*1</i>							
046: Zemní práce pro montážní práce							
47.	MP 460680453	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 15x15x10 cm	kus	20,0	105,19	2 104	URS
<i>Plný popis:</i>							
48.	MP 460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	250,0	69,80	17 450	URS
<i>Plný popis:</i>							
49.	MP 460710003	Vyplnění a omlutnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	250,0	90,86	22 715	URS
<i>Plný popis:</i>							
50.	MP 460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m ²	240,0	55,19	13 246	URS
<i>Plný popis:</i>							
51.	MP 460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m ²	240,0	16,80	4 032	URS
<i>Plný popis:</i>							
52.	MP 460202053	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	480,0	73,53	35 296	URS
<i>Plný popis:</i>							
53.	MP 460560053	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	480,0	76,62	36 776	URS
<i>Plný popis:</i>							

099: Přesun hmot HSV

336 118

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
54.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	294,635	209,67	61 776	URS
55.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km</i>	t	3 390,196	9,12	30 910	URS
56.	SP 997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového</i> Výkaz výměr: odpad (cihelny, beton a omítka) bude dovezen cca do 10 km; (67,050+76,125+77,61)*9 směsný odpad okna vč. zasklení (objemný odpad) cca do 20 km; (64,866+8,983)*19	t	144,66	110,00	15 913	URS
57.	SP 997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z cihelných (omítka) materiálů na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů</i> Výkaz výměr: 67,05+77,61	t	76,125	140,00	10 658	URS
58.	SP 997013813	Poplatek za uložení odpadu z plastických hmot (okna vč. prosklení) na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot</i> Výkaz výměr: 31,882+44,243	t	64,866	1 220,00	79 137	URS
59.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného</i> Výkaz výměr: 4,113+4,106+41,114+5,365+0,273+0,108+9,787	t	8,983	710,00	6 378	URS
60.	SP 997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m <i>Plný popis: Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m</i> Výkaz výměr: 2,648+0,634+4,232+1,469	m	20,0	414,44	8 289	URS
61.	SP 997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití <i>Plný popis: Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312</i>	m	200,0	60,00	12 000	URS
62.	SP 998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře.</i>	t	372,839	264,63	98 663	URS
63.	SP 998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m - přesun uvnitř budovy do jednotlivých pater <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší do</i> Výkaz výměr: 283,54-223,789+18,380	t	78,131	158,64	12 395	URS
64.	SP 712300841	712: Povlakové krytiny Očištění povrchu střech před opravami <i>Plný popis: Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu</i> Výkaz výměr: střecha s mírným sklonem; 612 střecha plochá; 712	m2	1 324,0	80,00	105 920	URS
65.	SP 712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově - oprava stávající v rozsahu cca 10% <i>Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP bodově</i> Výkaz výměr: (712+612)*0,1	m2	132,4	85,00	11 254	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
66.	H	62856000	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS <i>Plný popis:</i>	m2	145,64	125,00	18 205	URS
67.	SP	712363104	Výkaz výměr: 132,4*1,1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce <i>Plný popis:</i> Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólie ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus	145,64 4 984,0	11,69	58 258	URS
68.	H	59051346	Výkaz výměr: 712*7 Hmoždinka talířová s ocelovým trnem (kotvy a teleskopy) do dřevěného podkladu <i>Plný popis:</i>	kus	4 984,0	20,00	99 680	URS
69.	SP	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo žb <i>Plný popis:</i> Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólie ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo žele.	kus	4 284,0	19,58	83 876	URS
70.	H	59051351	Výkaz výměr: 612*7 Hmoždinka talířová s ocelovým trnem (kotvy a teleskopy) do betonového podkladu <i>Plný popis:</i>	kus	4 284,0	20,00	85 680	URS
71.	SP	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů <i>Plný popis:</i> Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	1 324,0	150,00	198 600	URS
72.	H	59244396	Výkaz výměr: stávající nosná konstrukce betonový podklad;612 stávající nosná konstrukce dřevěný podklad;712 Folie hydroizolační <i>Plný popis:</i>	m2	612,0 712,0 1 588,8	153,00	243 086	URS
73.	SP	712331101	Výkaz výměr: 1324*1,2 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP <i>Plný popis:</i> Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	1 588,8 1 324,0	10,51	13 917	URS
74.	H	63127261	Sklovláknitá separační fólie 120g/m2 <i>Plný popis:</i>	m2	1 456,4	15,00	21 846	URS
75.	SP	998712103	Výkaz výměr: 1324*1,1 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m <i>Plný popis:</i> Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1 456,4 2,34	1 031,35	2 414	URS
76.	SP	713141151	713: Izolace tepelné Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek <i>Plný popis:</i> Montáž tepelné izolace střech plochých rohoží, pásů, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě	m2	1 324,0	26,30	34 821	URS
77.	H	28372321	Výkaz výměr: střecha s mírným sklonem;712 střecha plíochá;612 Deska z pěnového expandovaného polystyrenu tl. 200 <i>Plný popis:</i>	m2	712,0 612,0 673,2	307,00	206 672	URS
78.	H	28372321	Výkaz výměr: do spádu; 612*1,1 Deska z pěnového expandovaného polystyrenu tl. 200 <i>Plný popis:</i>	m2	673,2 783,2	307,00	240 442	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: střecha s mírným sklonem;712*1,1								
79.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 540,0	17,53	27 001	URS
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě					783,2			
80.	H	63150798	Plst' skelná tl.180 mm	m2	1 617,0	182,00	294 294	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1540*1,05								
81.	SP	713121131	Montáž izolace (vrchní, která chrání tepelnou) podlah - na půdě	m2	1 540,0	16,91	26 047	URS
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm					1 617,0			
82.	H	28329268	Folie difúzně otevřená	m2	1 694,0	29,00	49 126	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1540*1,1								
83.	SP	713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folii	m2	1 540,0	44,72	68 873	URS
Plný popis: Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany podlah folii					1 694,0			
84.	H	28329210	Zábrana parotěsná (parozábrana)	m2	1 694,0	14,00	23 716	URS
Plný popis:								
85.	SP	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	22,422	916,47	20 549	URS
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m								
721: Vnitřní kanalizace								
86.	SP	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	30,0	117,77	3 533	URS
Plný popis: Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110					65 820			
Výkaz výměr: při realizaci je nutné posoudit, zda postačí stávající geigry pouze pročištit nebo vyměnit;30								
87.	SP	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 110	kus	30,0	2 075,42	62 263	URS
Plný popis: Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 [HL 600]					30,0			
Výkaz výměr: při realizaci je nutné posoudit, zda postačí stávající geigry pouze pročištit nebo vyměnit;30								
88.	SP	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,043	561,23	24	URS
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
740: Silnoproud								
89.	MP	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	560,0	84,00	47 040	URS
Plný popis: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svarek na povrchu vodičů FeZn drátu nebo lana D do 10 mm								
Výkaz výměr: 440+120								
90.	H	35441077	Drát průměr 8/11 mm AlMgSi s PVC izolací proti korozi - pro zazdění do omítky	kg	59,4	226,80	13 472	URS
Plný popis:					560,0			
Výkaz výměr: 440*0,135								
91.	H	35441072	Drát průměr 8 mm FeZn	kg	180,0	37,20	6 696	URS
Plný popis: Drát průměr 8 mm FeZn					59,4			
Výkaz výměr: (120+330)*0,4								
					180,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
92.	H	35441610	Podpěra vedení PV32FeZn na atiku/falcovanou střešní krytinu	kus	120,0	31,20	3 744	URS
Plný popis:								
93.	H	35441687	Podpěry vedení hromosvodu PV 21 - betonová základna	kus	440,0	32,64	14 362	URS
Plný popis:								
94.	MP	743621110	Montáž hromosvodu drát D do 10 mm s podpěrou/montáž na trubku dešťovodu	m	330,0	84,00	27 720	URS
Plný popis: Montáž hromosvodního vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm								
95.	H	35432565	Příchytka nerezová drátu na trubku dešťovodu (200079)	kus	330,0	28,92	9 544	URS
Plný popis: Příchytka kabelová 70-90 mm								
96.	MP	743629200	Montáž hromosvodu D do 10 mm bez podpěry/montáž zazdění do fasády	kus	250,0	84,00	21 000	URS
Plný popis: Montáž hromosvodního vedení doplňků napínacích šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče								
Výkaz výměr: Montáž zazdění do původní fasády, včetně vysekání a fixace v drážce; 250								
97.	H	35441077	Drát průměr 8/11 mm AlMgSi s PVC izolací proti korozi - pro zazdění do omítky	kg	237,5	226,80	53 865	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: 250*0,95								
98.	MP	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ SZ	kus	20,0	30,00	600	URS
Plný popis: Montáž hromosvodního vedení svorek se 3 a více šrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01 a 02								
99.	H	35442015	Svorka zkušební SZ číslo 2 v krabici do fasády	kus	20,0	37,44	749	URS
Plný popis: Svorka uzemnění Cu zkušební								
100.	H	34571526	Krabice do fasády	kus	20,0	300,00	6 000	URS
Plný popis: Krabice elektroinstalační vícenásobná do zateplení, 100x230 mm, hloubka 250 mm								
101.	MP	743622100	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	220,0	30,00	6 600	URS
Plný popis: Montáž hromosvodního vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03								
102.	H	35441996	Svorka hromosvodová SO, SS	kus	220,0	30,00	6 600	URS
Plný popis:								
103.	MP	74362320	Montáž svorka hromosvodná se 4 šrouby	kus	100,0	42,00	4 200	URS
Plný popis: Montáž hromosvodního vedení svorek na potrubí typ "Bernard" se zhotovením pásku								
104.	H	35442017	Svorka hromosvodová SK	kus	100,0	12,60	1 260	URS
Plný popis:								
105.	MP	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	480,0	37,20	17 856	URS
Plný popis: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě								
106.	H	35442062	Pás zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	504,0	37,20	18 749	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: 480*1,05								
107.	MP	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	150,0	30,00	4 500	URS
Plný popis: Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátu nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě								
108.	H	35441073	Drát průměr pr.10/13 mm FeZn s PVC izolací proti korozi - pro vývod ze země	kg	405,0	37,20	15 066	URS
Plný popis: Drát průměr 10 mm FeZn								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 150*2,7								
109.	MP	743619242	Demontáže stávajícího hromosvodu - vodorovná jímací vedení na plochých střechách	m	405,0	200,0	42,00	8 400
Plný popis: Montáž uzemiňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ochranného pospojování ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2 uloženým pevně								
110.	MP	743992100	Demontáže stávajícího hromosvodu - svislé svody	kus	17,0	300,00	5 100	URS
Plný popis: Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m								
111.	MP	746516121	Revize hromosvodu	kus	1,0	7 800,00	7 800	URS
Plný popis: Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV speciální typ SRB kabelů vlečných, počtu a průřezu žil do 3x185 a 3x35 mm2								
112.	MP	746423511	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV klasických koncovek přírubovou 1cestnou KSPe 1x25 až 95 mm2	kus	17,0	387,60	6 589	URS
Plný popis: Ukončení kabelů nebo vodičů koncovek popř. s vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou, typ KSPe, kabelů nebo vodičů klasických s papírovou izolací, stíněním nebo pancířem, počtu a průřezu žil 1)								
113.	H	34343124	Trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla RC 12,7/6,4	m	100,0	54,00	5 400	URS
Plný popis:								
764: Konstrukce klempířské								
114.	SP	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	53,1	49,11	2 608	URS
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti								
Výkaz výměr: 14+25+14,1								
115.	SP	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	34,0	117,98	4 011	URS
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti								
Výkaz výměr: 17*2								
116.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	656,0	53,50	35 098	URS
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti								
117.	SP	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	554,65	51,86	28 762	URS
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti								
Výkaz výměr: 19,8+20,5+1,2+13,3+1,2+21+7,6+2,65+44+12,2+7,2+40,5+5,2+29,5+12,5+24+4,5+2,7+14,1+26,3+7+5,5+40+5,5+5,5+7+5,5+16+6*3+6*3+1,4+17,8+13+4+7,7+4+17,8+1,4+6*3+12+7,7+11,9								
118.	SP	764004861	Demontáž svodu do suti	m	390,0	40,33	15 730	URS
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti								
Výkaz výměr: 2*16+2*17+3*16+2*12+3*5+2*12+2*6,5+6*17+2*8+1*7+5*15								
119.	SP	764341414	Lemování rovných zdí střech z TiZn předzvětráleného plechu rš 330 mm	m	53,2	356,49	18 965	URS
Plný popis: Lemování zdi z titanizinkového předzvětráleného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo přejezovou rš 330 mm								
Výkaz výměr: styk nové zateplené střechy se sousední budovou;9+5+12,2+6+17+4								
120.	SP	764246403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětráleného plechu rš 250 mm	m	131,0	348,60	45 666	URS
Plný popis: Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětráleného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm								
Výkaz výměr: okapnička na fasádě:(16+4+20)*1,8+(4+6+4)*2+31								
121.	SP	764246404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětráleného plechu rš 330 mm	m	525,0	411,96	216 281	URS
Plný popis: Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětráleného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
122.	SP	764244406	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 500 mm <i>Plný popis: Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 500 mm</i>	m	34,0	765,81	26 037	URS
123.	SP	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm <i>Plný popis: Žlab podokapní z titaninkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm</i>	m	554,65	789,16	437 709	URS
124.	SP	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm <i>Plný popis: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm</i>	kus	30,0	450,16	13 505	URS
125.	SP	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm <i>Plný popis: Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm</i>	m	390,0	639,52	249 411	URS
126.	SP	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	t	3,858	1 546,41	5 967	URS
766: Konstrukce truhlářské								
127.	SP	766222216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do zdíva <i>Plný popis: Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíracích nebo sklápěcích do zdíva</i>	kus	81,0	480,23	38 899	URS
Výkaz výměr: 1.pp;45+6 1.np-3.np;3*10								
128.	H	61144093	Okno plast.1kř.,110x62cm otevíravé/sklonné tepelně izolační trojsklo (O12) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný prostup oknem Uw = 0,9W/m2K, <i>Plný popis:</i>	kus	45,0	2 880,00	129 600	URS
Výkaz výměr: okna na WC a v šatnách budou přelepené neprůhlednou folií 6ks oken x0,682m2=4,092m2 folie;6 ostatní okna sklo čiré;39								
129.	H	61144094	Okno plast.1kř.,115x50cm otevíravé/sklonné tepelně izolační trojsklo (O15) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný prostup oknem Uw = 0,9W/m2K, <i>Plný popis:</i>	kus	6,0	2 835,00	17 010	URS
130.	H	61144105	Okno plast.1kř.,40x83cm otevíravé/sklonné tepelně izolační trojsklo (O21) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný prostup oknem Uw = 0,9W/m2K, <i>Plný popis:</i>	kus	30,0	2 340,00	70 200	URS
Výkaz výměr: okna na WC a v šatnách tělocvičny budou přelepené neprůhlednou folií 19ks oken x0,33m2=6,3m2 folie;19 ostatní okna sklo čiré;11								
131.	SP	766222131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdíva <i>Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdíva, výšky do 1,5 m</i>	m2	49,589	480,23	23 814	URS
Výkaz výměr: 25*1,1*1,2+8*1,44*1,44								
132.	H	61130528	Okno plast.1kř. otvíravé a sklápěcí 110x120cm tepelně izolační trojsklo (O5) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný prostup oknem Uw = 0,9W/m2K, <i>Plný popis:</i>	kus	25,0	4 338,00	108 450	URS
133.	H	61130529	Okno plast.1kř. otvíravé a sklápěcí 144x144cm tepelně izolační trojsklo (O6) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný prostup oknem Uw = 0,9W/m2K, <i>Plný popis:</i>	kus	8,0	6 570,00	52 560	URS

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
134.	SP	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	675,871	486,33	328 697	URS
<i>Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m</i> Výkaz výměr: 15*1,17*1,62+9*1,42*2,25+66*1,3*2,28+6*1,2*2+29*1,42*1,87+3*1,42*2,5+29*1,1*2,18+70*1,1*1,85+7*2,35*2,25+8*4,5*2								
135.	H	61130530	Okno plastové 1kř. otvíravé a sklápěcí 117x162cm tepelně izolační trojsklo (O10) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,	kus	15,0	5 497,20	82 458	URS
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: okna na WC a v šatnách budou přelepené neprůhlednou folií 3ks oken x1,9m2=5,7m2 folie;3 ostatní okna sklo čiré;12								
136.	H	61143946	Okno plastové 2kř - otevíravé/sklopné, tepelně izolační trojsklo 142x225 cm, spodek skl. (O9) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,	kus	9,0	10 588,50	95 297	URS
<i>Plný popis:</i> Okno plastové 2kř - otevíravé/sklopné, tepelně izolační trojsklo 130x228 cm, spodek skl. (O3) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,								
137.	H	61143961	Okno plastové 2kř - otevíravé/sklopné, tepelně izolační trojsklo 130x228 cm, spodek skl. (O3) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,	kus	66,0	9 256,50	610 929	URS
<i>Plný popis:</i> Okno plastové 2kř - otevíravé/sklopné, tepelně izolační trojsklo 120x200 cm, spodek skl. (O11) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,								
138.	H	61144125	Okno plastové 2kř - otevíravé/sklopné, tepelně izolační trojsklo 120x200 cm, spodek skl. (O11) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,	kus	6,0	8 136,00	48 816	URS
<i>Plný popis:</i> Okno plastové 2kř - otevíravé/sklopné, tepelně izolační trojsklo 142x187 cm, spodek skl. (O4) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,								
139.	H	61144121	Okno plastové 2kř - otevíravé/sklopné, tepelně izolační trojsklo 142x187 cm, spodek skl. (O4) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,	kus	29,0	9 468,00	274 572	URS
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: okna na WC a v šatnách budou přelepené neprůhlednou folií 11ks oken x2,66m2=29,2m2 folie;11 ostatní okna sklo čiré;18								
140.	H	61144139	Okno plastové 2kř - otevíravé/sklopné, tepelně izolační trojsklo 142x250 cm, spodek skl. (O22) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,	kus	3,0	11 520,00	34 560	URS
<i>Plný popis:</i> Okno plastové 2kř - otevíravé/sklopné, tepelně izolační trojsklo 110x218 cm, spodek skl. (O2) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,								
141.	H	61144124	Okno plastové 2kř - otevíravé/sklopné, tepelně izolační trojsklo 110x218 cm, spodek skl. (O2) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,	kus	29,0	8 037,00	233 073	URS
<i>Plný popis:</i> Okno plastové 2kř - otevíravé/sklopné, tepelně izolační trojsklo 110x185 cm, spodek skl. (O7) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,								
142.	H	61144120	Okno plastové 2kř - otevíravé/sklopné, tepelně izolační trojsklo 110x185 cm, spodek skl. (O7) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,	kus	70,0	7 294,50	510 615	URS
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: okna na WC a v šatnách budou přelepené neprůhlednou folií 6ks oken x2,035m2=12,21m2 folie;6 ostatní okna sklo čiré;64								
143.	H	61132124	Okno plast. 2kř-otevíravé/sklopné+2křspod.sklap, tep. izol. 3sklo 235x225 cm, spodek skl. (O8) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,	kus	7,0	18 787,50	131 513	URS
<i>Plný popis:</i> Okno plast. 5kř-pevné (2kř malá- výklopná), tep. izol. 3sklo 450x200 cm (O17) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,								
144.	H	61124258	Okno plast. 5kř-pevné (2kř malá- výklopná), tep. izol. 3sklo 450x200 cm (O17) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný průstup oknem Uw = 0,9W/m2K,	kus	8,0	25 902,00	207 216	URS
<i>Plný popis:</i> Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdíva								
145.	SP	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdíva	m2	39,083	494,97	19 345	URS

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdíva, výšky přes 2,5 m							
Výkaz výměr: 1.np-3.np;6*1,49*2,61+4,5*3,5				39,083			
146.	H	61143962	Okno plastové 2kř - otevírací/sklonpé, tepelně izolační trojsklo 149x261 cm, spodek skl. (O18) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný prostup oknem Uw = 0,9W/m2K,	kus	6,0	12 690,00	76 140 URS
Plný popis:							
147.	H	55329120	Plastová sestava 450x350cm s dveřmi 2kř. 190/210 okna neotevírací, tep. izol. 3sklo (VZ2) - 6ti komorové, bílá/dekor dřevo, tepelný prostup oknem Uw = 0,9W/m2K,	kus	1,0	135 180,00	135 180 URS
Plný popis:							
148.	SP	766621213	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky přes 2,5 m s rámem do zdíva	m2	238,392	538,01	128 258 URS
Plný popis: Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích přes 2,5 m				238,392			
149.	H	61124259	Eurookno dřevěné atyp.3kř. otev. se sloupkem 132 x 258cm, nadsvětlik vizuálně dělený otev/sklop - zaskleno izol 3sklem, tepelný prostup oknem Uw = 0,9W/m2K,	kus	70,0	23 220,00	1 625 400 URS
Plný popis: Okno dřevěné s PUR nátěrem pro odvod kouře s motorovou jednotkou a větracím spojlerem 114x140 cm							
150.	SP	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	30,0	27,26	818 URS
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m							
Výkaz výměr: 3*10				30,0			
151.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	268,0	39,42	10 564 URS
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m							
Výkaz výměr: 29+51+29+25+6+70+13+15+6+6+3+7+8				268,0			
152.	H	61144403	Parapet plastový vnitřní hl. od 10cm do 30cm dle osazení nových oken	m	421,1	288,00	121 277 URS
Plný popis: Parapet plastový vnitřní - komůrkový 35 x 2 x 100 cm							
Výkaz výměr: 29*1,2+66*1,4+29*1,5+25*1,2+6*1,5+70*1,2+7*2,4+13*1,5+15*1,2+6*1,3+8*1,6+6*1,5+30*0,5+3*1,5				421,1			
153.	SP	781461814	Demontáž kamenných parapetů v učebnách	m2	54,188	301,00	16 310 URS
Plný popis: Demontáž obkladů z dlaždic z taveného čediče kladených do malty tl. přes 30 do 40 mm							
Výkaz výměr: {70+15}*1,5*0,425				54,188			
154.	H	60794109	Parapet dřevěný v učebnách - barva shodná s barvou okna hl. do 45cm - dřevěná masivní deska s povrchovou úpravou	m	112,0	650,00	72 800 URS
Plný popis: Deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,6 x 1 m							
Výkaz výměr: nutno vyznačit dle ostění;70*1,6				112,0			
155.	SP	766663922	Oprava dveřního nadsvětliku - repase -z venku i ze vnitřku	kus	2,0	2 500,00	5 000 URS
Plný popis: Oprava dveřních křídel dřevěných překování závěsů na opačnou stranu z tvrdého dřeva							
Výkaz výměr: ze vnitř;1 z venku;1				1,0			
156.	SP	766663942	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - repase -z venku i ze vnitřku	kus	4,0	4 000,00	16 000 URS
Plný popis: Oprava dveřních křídel dřevěných zakování závěsů do dřevěné zárubně dvoukřídlových z tvrdého dřeva							
Výkaz výměr: ze vnitř;2 z venku;2				2,0			
157.	SP	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	18,388	855,32	15 728 URS
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
767: Konstrukce zámečnické							
158.	SP	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 469,0	36,13	53 079 URS
Plný popis: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg							156 671
Výkaz výměr: 8*32+51*15+16*28					1 469,0		
159.	SP	767662120	Montáž mříží pevných přivařených - rozměry určit po konzultaci na místě	m2	90,84	292,36	26 558 URS
Plný popis: Montáž mříží pevných, připevněných svařováním							
Výkaz výměr: 51*1,2*0,7+8*1,2+16*1,2*2					90,84		
160.	H	74910191	Mříže před okna do sklepa vč. povrchové úpravy - 45x 1100/620mm, 6x 1150/500mm - rozměry nutno ověřit na místě	kus	51,0	650,00	33 150 URS
Plný popis:							
161.	H	74910192	Mříže k anglickým dvorkům vč. povrchové úpravy - - rozměry nutno ověřit na místě	kus	8,0	1 500,00	12 000 URS
Plný popis:							
162.	H	74910193	Mříže k oknům v přízemí (pouze v zadní části objektu) - 1100/1850mm - rozměry nutno ověřit na místě	kus	16,0	1 800,00	28 800 URS
Plný popis:							
163.	SP	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,764	1 115,95	3 084 URS
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
783: Nátěry							760 000
164.	SP	783809203	Montáž plošných ozdobných prvků pravidelného tvaru do 200 mm na fasády (pod hodinami)	kus	5,0	93,03	465 URS
Plný popis: Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru pravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 150 do 200 mm							
Výkaz výměr: průřez (pod hodinami)- změna dle architekta;5					5,0		
165.	H	58124924	Čtverec malý - ozdoba fasádní polystyrénová 300/300/50mm	kus	5,0	750,00	3 750 URS
Plný popis:							
166.	SP	783809207	Montáž plošných ozdobných prvků pravidelného tvaru výšky do 800 mm na fasády (lepením)	kus	20,0	462,13	9 243 URS
Plný popis: Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru pravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 500 do 800 mm							
Výkaz výměr: 3.NP nad okny;4+16					20,0		
167.	H	58124920	Obdélník s vykousnutými rohy (profilová deska) 1250/400/50mm	kus	20,0	2 500,00	50 000 URS
Plný popis:							
168.	SP	783809217	Montáž plošných ozdobných prvků pravidelného tvaru výšky do 800 mm na fasády (lepením)	kus	20,0	575,52	11 510 URS
Plný popis: Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru nepravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 500 do 800 mm							
Výkaz výměr: 2.NP nad okny;20					20,0		
169.	H	58124923	Obdélník s ohraničením (střed vystouplý) profilová deska 1250/785/50mm	kus	20,0	3 000,00	60 000 URS
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
170.	SP	783809225	Montáž hladkých ozdobných prvků s převážujícím délkovým rozměrem na fasády (lepením) <i>Plný popis: Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál ve specifikaci) s převážujícím délkovým rozměrem hladkých, výšky (šířky) lepené plochy přes 120 do 200 mm</i>	m	95,0	294,96	28 021	URS
Výkaz výměr: přední fasáda pod parapetem;38*1,9 boční fasáda pod parapetem;12*1,9								
171.	H	58124917	Prvek podparapetní bez ozdobných prvků (parapetní římsa)150x100mm/2m - délku nutno zkrátit dle skutečnosti na stavbě <i>Plný popis:</i>	m	100,0	390,00	39 000	URS
Výkaz výměr: 100,0								
172.	SP	783809235	Montáž ornamentových ozdobných prvků s délkovým rozměrem na fasády <i>Plný popis: Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál ve specifikaci) s převážujícím délkovým rozměrem ornamentových, výšky přes 120 do 200 mm</i>	m	38,0	379,63	14 426	URS
Výkaz výměr: 38,0								
173.	H	58124919	Prvek podparapetní s ozdobnými prvky (parapetní římsa)150x100mm/2m - délku nutno zkrátit dle skutečnosti na stavbě <i>Plný popis:</i>	m	40,0	350,00	14 000	URS
Výkaz výměr: 40,0								
174.	SP	783822111	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem <i>Plný popis: Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm</i>	m	25,0	32,08	802	URS
175.	SP	783822121	Tmelení prasklin šířky do 15 mm na omítkách disperzním tmelem <i>Plný popis: Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 5 do 15 mm</i>	m	43,0	56,64	2 436	URS
176.	SP	783813131	Penetrační nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek <i>Plný popis: Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových syntetický</i>	m2	2 066,793	56,89	117 579	URS
Výkaz výměr: 2 066,793								
177.	SP	783827445	Krycí dvojnásobný nátěr omítek stupně členitosti 3 <i>Plný popis: Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový</i>	m2	2 066,793	195,00	403 025	URS
178.	SP	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem <i>Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým</i>	m2	18,0	45,70	823	URS
Výkaz výměr: 18,0								
179.	SP	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním <i>Plný popis: Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním</i>	m2	18,0	96,90	1 744	URS
180.	SP	783315103	Jednonásobný syntetický samozákladující mezinátěr zámečnických konstrukcí <i>Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující</i>	m2	18,0	87,19	1 569	URS
181.	SP	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí <i>Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující</i>	m2	18,0	89,31	1 608	URS
Výkaz výměr: 18,0								
786: Čalounické úpravy								
182.	SP	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní v učebnách - nutno přeměřit před realizací <i>Plný popis: Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných</i>	m2	396,56	123,61	49 019	URS
Výkaz výměr: 148 090								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: dřevěná okna:{(20+24+24)*1,4*2,6 plastová okna:{(16+16+16)*1,35*2,3 Žaluzie hliníková vnitřní 1350x2300 mm								
183.	H	42972934		kus	68,0	780,00	53 040	URS
Plný popis:								
184.	H	42972936	Žaluzie hliníková vnitřní 1400x2600 mm	kus	48,0	910,00	43 680	URS
Plný popis:								
185.	SP	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	3,044	772,26	2 351	URS
Plný popis: Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m								
B: Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla								
003: Svislé konstrukce								
186.	SP	311101213	Vytvoření prostupů do 0,10 m2 ve zdech - vysekání	m	13,06	120,00	1 567	URS
Plný popis: Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovan								
Výkaz výměr: 1.np:3*0,45+2*0,5+1*0,62 2.np:2*0,1+6*0,45+2*0,5+1*0,62 3.np:1*0,35+8*0,45+2*0,5+1*0,62								
187.	SP	311101214	Vytvoření prostupů do 0,20 m2 ve zdech - vysekání	m	25,62	130,00	3 331	URS
Plný popis: Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovan								
Výkaz výměr: 1.np:6*0,45+4*0,6+2*0,62 2.np:6*0,45+2*0,5+2*0,52+6*0,6 3.np:6*0,45+2*0,52+12*0,6								
188.	SP	619995001	Úpravy povrchu	m	154,448	126,66	19 562	URS
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
Výkaz výměr: (6+11+12)*2*3,14*0,4+((12+16+20)*(0,5*2+0,35*2)								
189.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	799,028	55,12	44 041	URS
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m								
Výkaz výměr: 461,57+337,458								
190.	MP	460680603	Zemní práce pro montážní práce	m	200,0	99,99	19 998	URS
Plný popis:								
191.	MP	460710053	Zbytek kabelových tras vede v nových podhledech a uvnitř opláštění VZT jednotek;200	m	200,0	77,04	15 409	URS
Plný popis: Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
099: Přesun hmot HS								
192.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,829	209,67	384	URS
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
193.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,29	9,12	167	URS
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km								
194.	SP	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z cihelných (omítka) materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,829	140,00	256	URS
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů								
195.	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,399	264,63	106	URS
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pře.								
714: Akustická a protiotřesová opatření								
196.	SP	714186201	Montáž zvukové izolační izolace kolem jednotek v učebnách	m2	149,76	25,72	3 852	URS
Plný popis: Montáž pohltivých a konstrukčních součástí zabalení izolačních vlozek do fólie								
197.	H	59155229	Deska zvukové izolační z lisované pěny tl. 30mm	m2	164,736	180,00	29 652	URS
Plný popis: Deska vláknocementová interiérová protipožární se zvukovým útlumem přírodní šedá 1200 x 2550 mm, tl. 12 mm								
Výkaz výměr: 24*(1,3*2+1,1*2)*1,3								
Výkaz výměr: 149,76*1,1								
198.	SP	998714103	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m	t	2,153	960,56	2 068	URS
Plný popis: Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
740: Silnoprůd								
199.	MP	741120401	Montáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný žila 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)	m	20,0	50,40	1 008	URS
Plný popis: Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2								
200.	H	34140825	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	10,0	10,19	102	URS
Plný popis: Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2								
201.	H	34140824	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,50 mm2	m	10,0	6,41	64	URS
Plný popis: Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,50 mm2								
202.	MP	741122016	Montáž kabelu Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) - napájení VZT	m	650,0	21,00	13 650	URS
Plný popis: Montáž kabelu měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2								
203.	H	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 - napájení VZT jednotek z rozváděčů	m	650,0	19,32	12 558	URS
Plný popis: Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2								
204.	MP	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	72,0	18,38	1 323	URS
Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: připojení kabelů napájení VZT jednotek v jednotkách a v rozváděči připojení přemístěných světel na původní rozvod;24*3								
205.	MP	741210131	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - těleso do 20 kg - úprava krycích plechů ve stávajících rozváděčích	kus	5,0	1 134,00	5 670	URS
Plný popis: Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů částí skříňek tělesa hmotnosti do 20 kg								
206.	MP	741320101	Montáž jističů jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	25,0	110,25	2 756	URS
Plný popis: Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu								
207.	H	35822109	Jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	25,0	102,90	2 573	URS
Plný popis: Jistič 1pólový-charakteristika B 10A								
Výkaz výměr: doplnění jističů v rozváděčích, 24x pro napájení VZT jednotek, 1x pro napájení okruhu kamery, původně napájeného z pojistkového vývodu;7+5+3+6+4								
208.	H	34572252	Lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35 D děrovaná - nosná lišta pro nové jističe	m	1,0	938,70	939	URS
Plný popis: Lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35 D děrovaná								
209.	MP	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	4 725,00	4 725	URS
Plný popis: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč								
210.	MP	741811011	Kontrola rozvaděčů nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	5,0	1 890,00	9 450	URS
Plný popis: Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg								
211.	MP	741812011	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	24,0	76,65	1 840	URS
Plný popis: Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2								
212.	MP	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	24,0	103,95	2 495	URS
Plný popis: Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V								
213.	MP	741813021	Zjištění vadných pojistek hlavního přívodu v domovní skříni 5ks	kus	1,0	840,00	840	URS
Plný popis: Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, seřízení a nastavení ochranných relé včetně vystavení protokolu								
214.	MP	749111210	Demontáž pojistek závitových E 27 do 25 A se zapojením vodičů	kus	16,0	155,40	2 486	URS
Plný popis: Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti do 5 kg								
Výkaz výměr: demontáž pojistkových spodků ze stávajících rozváděčů;6+5+5								
215.	MP	741112321	Montáž rozvodka pancéřová kovová čtyřhranná 100x100 mm	kus	22,0	225,75	4 967	URS
Plný popis: Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici kovových čtyřhranných, vel. 100x100 mm								
216.	H	34571533	Krabice odbočná z polystyrenu D 9020/CR 88x88x53 mm, 4 x EST 13,5, bez svorkovnice - pro připojení přemístěných světel na původní rozvody	kus	22,0	38,33	843	URS
Plný popis: Krabice odbočná z polystyrenu D 9020/CR 88x88x53 mm, 4 x EST 13,5, bez svorkovnice								
217.	H	35431160	Svorka WAGO 222-413 3x0,08-2,5 4mm, Krabicová svorka 3x4 Qmm flexibilní - použito jako L svorka pro připojení instalačních AL vodičů ean 4017332955676	kus	22,0	8,51	187	URS
Plný popis: Svorka univerzální 669101 pro lano 4-16 mm2								
218.	H	35431161	Svorka WAGO 222-415 5x0,08-2,5 4mm, Krabicová svorka 5x4 Qmm flexibilní - použito jako PEN svorka pro připojení instalačních AL vodičů ean 4044918464956	kus	22,0	14,49	319	URS
Plný popis: Svorka univerzální 669102 pro lano 4-25 mm2								
219.	MP	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	22,0	21,00	462	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2								
220.	H	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	22,0	12,08	266	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: propojení z původní svorkovnice na přemístěné světlo na podhledu;22*1								
221.	MP	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	132,0	18,38	2 426	URS
Plný popis: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2								
Výkaz výměr: připojení kabelů napájení VZT jednotek v jednotkách a v rozváděči, připojení přemístěných světel na původní rozvod;22*6								
222.	MP	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti - demontáž původních svítidel z původního stropu a jejich přemístění na nový podhled	kus	22,0	315,00	6 930	URS
Plný popis: Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem								
223.	MP	741371004	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	22,0	693,00	15 246	URS
Plný popis: Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem								
Výkaz výměr: montáž původních svítidel na nový podhled vč. dodávky kotvícího materiálu do podhledu a přepojení kabelů;22								
224.	MP	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,0	4 725,00	4 725	URS
Plný popis: Zkoušky a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč								
225.	H	34814444	Rezerva pro případnou výměnu (doplnění) svítidel zářivkových za nové vč. kabeláže	kus	28,0	1 573,95	44 071	URS
Plný popis: Svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 3x58W								
750: Slaboproud								
226.	MP	751122192	Montáž a připojení rekuperace a nuceného větrání	kus	24,0	17 300,00	415 200	URS
Plný popis: Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního protipožárního do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 1,470 m2								
227.	H	42221126	Kompletní dodávka, osazení vč.závěsného mat. a zkoušek pro jednu učebnu	kus	24,0	144 500,00	3 468 000	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: VZT jednotka=1ks								
Klapky, servo + ohřivač k jednotce= 1kpl								
Regulace, čidla a pod. k jednotce=1kpl								
Tlumič hluku DN 250 - 900 = 6ks								
PŽA 400x250=2ks								
Výústka 525x125 = 4ks								
Potrubí DN 250 =40m								
Izolace potrubí tl.25 mm=30m2								
Doprava=1kpl								
počet učeben;8+7+9								
24,0								
763: Konstrukce montované								
228.	SP	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	461,57	567,85	262 104	URS
Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI								
Výkaz výměr: 1.np;76,2+39,75								
115,95								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2.np:32,65+39,75+24,25+57,26+18,9 3.np:76,18+24,25+39,75+32,63								
229.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační náěr <i>Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhled ze sádrokartonových desek základní penetrační náěr</i>	m2	461,57	24,46	11 290	URS
230.	SP	763131491	SDK obklad do "L" rozvodů potrubí deska 1x akustická 12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD <i>Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, Tl tl. 40 mm</i> <i>Výkaz výměr: 1,475*40,58+6*0,35*1,35+2,35*2,6+1,475*91,116+10*0,35*1,35+2,35*2,6+1,475*81,116+8*0,35*1,35</i>	m2	337,458	711,56	240 120	URS
231.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační náěr <i>Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhled ze sádrokartonových desek základní penetrační náěr</i>	m2	337,458	24,46	8 254	URS
232.	SP	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdále</i>	t	11,398	872,76	9 947	URS
233.	SP	766821112	766: Konstrukce truhlářské Montáž korpusu vestavěné skříně policové dvoukřídlové <i>Plný popis: Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně policové dvoukřídlové</i>	kus	24,0	950,00	22 800	URS
234.	SP	766821122	Montáž korpusu vestavěné skříně (skrytí jednotky) dvoukřídlové - vč. pantů, šroubů, spoj. úhelníků <i>Plný popis: Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně šatní dvoukřídlové</i>	kus	24,0	800,00	19 200	URS
235.	SP	766821132	Montáž vestavěné skříně zadního dílu - vč.šroubů, spoj. úhelníků <i>Plný popis: Montáž nábytku vestavěného dílu zadního</i>	kus	24,0	200,00	4 800	URS
236.	SP	766821141	Montáž dveří vestavěné skříně s kováním <i>Plný popis: Montáž nábytku vestavěného dveří otvíracích</i> <i>Výkaz výměr: 24*4</i>	kus	96,0	600,00	57 600	URS
237.	H	60722279	Deska dřevotřísková laminovaná tl. 10 mm <i>Plný popis: Deska dřevotřísková laminovaná tl. 10 mm 2070 x 2800 mm</i> <i>Výkaz výměr: 1xdeska zadní díl:1,314*3,98*24 7xdeska police:1,314*0,36*7*24</i>	m2	204,984	380,00	77 894	URS
238.	H	60722283	Deska dřevotřísková laminovaná tl. 18 mm <i>Plný popis: Deska dřevotřísková laminovaná tl. 18 mm 2070 x 2800 mm</i> <i>Výkaz výměr: 2xdeska boky:1,125*3,98*2*24 2xdeska - dolní dvířka:0,67*1,3*2*24 2xdeska - horní dvířka:0,67*2,68*2*24</i>	m2	342,917	390,00	133 738	URS
239.	H	54913680	Madla (držátko pro otevírání dvířek) <i>Plný popis:</i> <i>Výkaz výměr: 4*24</i>	kus	96,0	150,00	14 400	URS
240.	SP	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	t	7,554	855,32	6 461	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
767: Konstrukce zámečnické								
241.	SP	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg - nosná konstrukce skříně	kg	1 654,195	53,84	89 063	URS
Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg								
Výkaz výměr: nosná konstrukce pro osazení celých skříní reku-jednotek i části policové;(3,98*4+1,35*6+1,125*6)*24*2,24								
242.	H	15411235	Profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901630 50x50x3 mm	t	1,902	30 900,00	58 782	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: vč. šroubů a spojovacího materiálu;1654,195*1,15*0,001								
243.	SP	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,002	1 115,95	2 234	URS
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
783: Nátěry								
244.	SP	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	199,39	45,05	8 983	URS
Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným								
Výkaz výměr: (3,98*4+1,35*6+1,125*6)*24*0,27								
245.	SP	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	199,39	85,92	17 132	URS
Plný popis: Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
Výkaz výměr: (3,98*4+1,35*6+1,125*6)*24*0,27								
246.	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	199,39	80,83	16 117	URS
Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
247.	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	199,39	82,96	16 541	URS
Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
784: Malby								
248.	SP	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezuvodorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	799,028	64,58	51 602	URS
Plný popis: Malby z malířských směsí ořezuvodorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvodorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
Výkaz výměr: 461,57+337,458								
C: Oprava stávající izolace								
249.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,854	209,67	808	URS
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
250.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	73,226	9,12	668	URS
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 3,854*19								
251.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,854	710,00	2 736	URS
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
713: Izolace tepelné								
252.	SP	713470811	Odstranění izolace s Al povrchem <i>Plný popis: Odstranění snímatelných pouzder [Ferrotex] z potrubí, přírub, armatur tvarovek</i>	m2	128,0	65,00	8 320	URS
Výkaz výměr: 100*1+70*0,4								
253.	SP	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x <i>Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a chybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevňnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá</i>	m2	128,0	120,86	15 469	URS
254.	H	63153565	Rohož izolační z minerální plsti tl.50 mm povrch Al (technická izolace) <i>Plný popis: Rohož izolační z minerální plsti prošívaná 65 kg/m3 tl.50 mm</i>	m2	134,4	300,00	40 320	URS
Výkaz výměr: 128*1,05								
255.	SP	713420811	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl do 50 mm <i>Plný popis: Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm</i>	m	140,0	25,72	3 600	URS
Výkaz výměr: 130*1,05								
256.	SP	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm <i>Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a chybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá</i>	m	130,0	33,01	4 291	URS
257.	H	28377075	Izolace z PE potrubí 89 x 20 mm <i>Plný popis: Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 89 x 20 mm</i>	m	136,5	94,10	12 845	URS
Výkaz výměr: 130*1,05								
258.	SP	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm <i>Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a chybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá</i>	m	10,0	39,41	394	URS
259.	H	28377084	Izolace z PE potrubí 134 x 20 mm <i>Plný popis: Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 134x20 mm</i>	m	10,5	211,00	2 216	URS
Výkaz výměr: 10*1,05								
260.	SP	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m</i>	t	0,496	916,47	455	URS
D: Vedlejší a ostatní náklady								
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 23 500	
261.	ON	013103000	Dokladová část - revize, zkoušky, měření <i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce záměry, studie bez rozlišení</i>	KČ	1,0	20 000,00	20 000	URS
262.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby</i>	KČ	1,0	5 000,00	5 000	URS
V03: Zařízení staveniště							153 500	

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
263.	ON	030001000	Zařízení staveniště sociální a provozní (zřízení a odstranění) <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>	Kč	1,0	150 000,00	150 000	URS
264.	ON	034503000	Informační tabule na staveništi - dočasný billboard 5100x2400mm <i>Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule</i>	Kč	1,0	3 500,00	3 500	URS
265.	ON	053002000	V05: Finanční náklady Závěrečný úklid (uvedení vnitřních a venkovních prostor do původního stavu vč. mytí oken "nahrubo") <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady poplatky</i>	Kč	1,0	30 000,00	30 000	URS
266.	ON	053103000	Místní poplatky (zábory na chodníku) <i>Plný popis: Finanční náklady poplatky místní poplatky</i>	Kč	1,0	15 000,00	15 000	URS

Příloha č. 2 – Změnový list vzor

Příloha č. ... Dodatku č. ... ke Smlouvě o dílo č. ze dne

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu doplnit odkazy smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí