



Objednávka č. **B226/2018**

Datum: **25. 06. 2018**

Objednatel:

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon : [REDACTED]
[REDACTED]

Dodavatel:

Při fakturaci uveďte číslo objednávky!

Objednáváme u Vás:

ZOO Dvůr Králové a.s.	
Štefánikova 1029	
544 01 Dvůr Králové nad Labem	
Tel.:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
IČO: 274 78 246	DÍČ: CZ27478246
Bankovní spojení:	[REDACTED]
číslo účtu	[REDACTED]

GBSI s.r.o.	
Jíloviště	
25202 Jíloviště	
Tel.:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
IČ: 27118053	DÍČ: CZ27118053

I. Předmět objednávky

1. Dodávka a montáž lité asfaltové podlahy do objektu "starý žirafinec" dle objednávky v příloze.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla **262 451,00 Kč bez DPH**.
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.
4. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena.

III. Termín dokončení a předání

1. Předmět dodávky bude splněn nejpozději do **24. 08. 2018**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 25. 06. 2018

Požaduje: [REDACTED]

Schválil:

.....
MVDr. Přemysl RABAS
statutární ředitel

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne:

.....
Dodavatel

Stavba: podlaha starého žirafince v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem

Pos.	Popis prací a dodávek	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem
1.1.	Čistění podkladu zametením	341,80	m ²	6,00	2 050,80 Kč
1.2.	Průmyslový potěr z litého asfaltu na čistý rovný betonový strop nebo podlahu vč. oddělovací vrstvy a zatření jemným křemičitým pískem 40 mm	341,80	m ²	682,00	233 107,60 Kč
1.3.	Odstranění přebytečného písku, jeho likvidace a úprava pracovních spar plamenem vč. zatření	341,80	m ²	8,50	2 905,30 Kč
1.4.1.	Bitumenová zálivka spar /kolem 75 sloupků pr. 108 mm/ +2 prac. spáry po 19,2 m	63,84	m	138,00	8 809,92 Kč
1.4.2.	Bitumenová trojúhelníková lišta jako ochrana svislých konstrukcí proti vodě, navařená na podlahovou plochu ve styku podlaha/ stěna	71,50	m	138,00	9 867,00 Kč
	Položky dle potřeby				
1.5.	Navýšení spotřeby LA pro výplň propadlých míst apod. Fakturováno bude porovnáním plánované a skutečné spotřeby podle vážních lístků.	1,00	t	5710,00	5 710,00 Kč
Celkem popis prací					262 450,62 Kč

- Předpokládá se pokládka litého asfaltu v 08/2018 v termínu do 10 dní od vyzvání obj. nebo dle dohody
- Nabízené rozměry a plochy jsou odhadnuty podle předaných dokumentů
- Fakturováno bude podle přesného zaměření.
- Předpokládá se pokládka litého asfaltu, kopírující stávající niveletu podkladu, lokální nerovnosti viz. pol. 1.5.