

DIČ: CZ 6712170982


Nabídka ceny na zhotovení zakázky

**Stavební úpravy definovaných prostor v budově FÚ pro JMK, Územní pracoviště
v Tišnově, Brněnská 148 pro budoucího nájemce kanceláří od 1.11.2016 Úřad práce
ČR, Kontaktní pracoviště v Tišnově.**

Termín zhotovení: 16.10.2016

P.č.	Zadání	Cena
1	1.NP Úprava nájezdu dlažby vstupního prostoru z veřejného chodníku komunikace Brněnská 148 do hlavních vstupních dveří vchodu do budovy z Brněnské ulice pro invalidní občany - vozíčkáře v souladu s projekt, staveb, předpisy pro invalidy 1 .NP Oprava zduřelé vnitřní omítky chodby od vzlínající zemní vlhkostí přes základovou spáru po obou stranách vstupních vchodových dveří v rozměru na výšku 1 m x na šířku 0,5m levá a pravá strana tj. celkem 2x = celkem plocha 1 m2 opravované vnitřní plochy zdivá sanační omítkou	1500,00 s DPH
2	1 .NP Zrušení dveří č. 5 na vstupní chodbě od hlavního vchodu z Brněnské ul. včetně demontáže stávající zárubně, úprava, zapravení zdivá a omítky po demontáži zárubně, doplnění dlažbou spáru po demontáži prahu v podlaze vstupní chodby v souladu s projekt, staveb, předpisy pro invalidy	7000,00 s DPH
3	1 .NP Montáž madel na zeď v místě zešíkmené plochy vstupní chodby S 1.02 k prostoru čekárny S 1.03 před kanceláři č. 15,16,17 po obou stranách šikmé plochy vstupní chodby	6292,00 s DPH
4	1 .NP Dodání protipožární zárubně š=90cm 1 ks a požárních dveří 1 ks včetně jejich zazdění a montáže a předání certifikátu PTZ požárních dveří z chodby S1.02 do prostoru podatelny ÚP v Tišnově v souladu s dodržování technologického pracovního postupu a použitých materiálů s požárními předpisy pro požárně technická zařízení	23293,00 s DPH
5	2.NP Vybourání otvoru v příční nosné zdi pro nové dveře z čekárny S 2.03 do kanceláře S 2.06, včetně osazení dveřních překladů, zazdění zárubně a dodání a montáže dveří, montáž prahu v místě levé strany zdi čekárny strany vstupu do kanceláře	22990,00 s DPH
6	2.NP Vybourání stávajících dvou zárubní a jejich znovu osazení stávajících zárubní a montáž stávajících požárních dveří S 2.11 a kanceláře S 2.13 včetně instalace prahů pro výškové vyrovnání podlah mezi kanceláří a chodbou	7236,00 s DPH
7	2.NP Zapravení otvorů ve zdi po demontáži silové a kabeláže IT u stropu malé serverovny S 2.04.2 ÚP ČR	847,00 s DPH
8	2.NP Vybourání otvoru pro instalaci technologie vzduchotechniky řízeného odvětrání prostoru čekárny S 2.02 do vnějšího prostředí prostoru nad balkonem 2.NP staré části budovy	1500,00 s DPH
	Cena bez DPH	58395,00
	Celkem za včetně DPH	70657,95

V Tišnově dne 1.9.2016



n.