

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Dopravní terminál Broumov“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.07.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.04.2018 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Bc. Pavlína Machková,

tel.: 604 228 006, e-mail: machkova@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

Obchodní jméno: PSG DS a.s.

Sídlo: Hlinky 505/118, 603 00 Brno

Zastoupený: Davidem Noskem, předsedou představenstva [redacted]
představenstva

IČ: 043 77 036

DIČ: CZ04377036

Bankovní spojení: [redacted]

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: David Nosek, předseda představenstva, [redacted]

K technickému jednání je oprávněn: David Nosek, předseda představenstva
[redacted]

2. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu díla a s ní spojená úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala nutným vícepracím ve výkazu výměr provedeným na základě zjištění učiněných v průběhu stavby, blíže zdůvodněným ve změnovém listu č.1, který je přílohou k tomuto dodatku.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se v souladu s jeho účelem upravuje předmět díla v rozsahu změnového listu č.1 a rozpočtu změn, ve kterých je obsažena i změně v předmětu díla odpovídající změna ceny díla. Ocenění víceprací prací je provedeno v souladu s ustanoveními čl. 4. odst. 4.9.-4.11. Smlouvy (ocenění víceprací je provedeno shodně s cenami uvedenými v cenové nabídce zhotovitele, které byly předmětem posuzování veřejné zakázky, resp. dle cen cenové soustavy ÚRS).
2. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem a předmětem tohoto dodatku v rozsahu, uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.

3. Tímto dodatkem se ruší čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH 17.962.490,70 Kč

DPH 21 % 3.772.123,04 Kč

Cena celkem včetně DPH 21.734.613,74 Kč

(slovy: dvacet jeden milion sedm set třicet čtyři tisíce šest set třináct korun českých sedmdesát čtyři haléře)

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Změna v obsahu závazku ze Smlouvy provedená tímto dodatkem se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nepovažuje za podstatnou.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova *11.06.2018*

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č.2 ze dne 25.05.2018

Příloha č. 2 - Rozpočet změny ze dne 25.05.2018

V Broumově dne *12.06.2018*

V Broumově dne *12.06.2018*

Za zhotovitele:


Za objednatele:



01

1 043 77 036
DI CZ043 77 036

David Nosek
předseda představenstva



Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

ZL2

Stavba:	„Dopravní terminál Broumov“, ulice Nádražní, p. p. č. 1113, 1143 / 24, 1143 / 33, 1143 / 41 k. ú. Velká Ves u Broumova		
Objekt:	SO101 - Ulice nádražní SO102 - Autobusový terminál SO103 - Parkoviště za nádražní budovou SO401 - Veřejné osvětlení SO402 - Informační systémy SO701 - Zastřešení autobusového terminálu		
Vydal:	PSG DS a s.	Ing. Jan Haas	
Odesláno / předáno (komu):	Město Broumov	Tomáš Valenta	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně
			Datum: 25.5.2018
Přílohy / počet listů	Krycí list, rekapitulace, položkový rozpočet		

1) Zdůvodnění:

VP - 01 - Objekt SO103 - Bourací práce jímka

Při zemních pracích byla po odstranění zeminy zjištěna jímka, která dříve sloužila jako septik pro veřejné záchody ČD. Stavba byla v minulosti odstraněna, ale jímka byla pouze přesypana zeminou.

VP - 02 - Objekt SO701 - Patky zastřešení

Při provádění stavby byla na základě požadavku dodavatele stavby změněna kvalita podkladní betonové mazaniny vč. úpravy velikosti pro zajištění stabilizace základové spáry OK.

VP - 03 - Objekt SO102 - Bourání drenáží

Při zemních pracích byla po sejmutí ornice zjištěna původní cihelná drenáž, které pravděpodobně v minulosti sloužila k odvodnění pozemku. Celá zděná drenáž byla odstraněna.

VP - 04 - Objekt SO701 - Přeložka VO nádraží ČD Broumov, jež zasahovalo do zastřešení autobusového terminálu

V období mezi vypracováním PD na autobusový terminál Broumov a začátkem realizace stavby došlo k rozšíření veřejného osvětlení nádraží ČD a umístění stožárů a vedení elektroinstalace do prostoru navrženého zastřešení autobusového terminálu. Na základě dohody byla provedena překládka elektroinstalace a sloupů VO.

VP - 05 - Objekt SO701 - Opěrná zídka terminál

Při provádění stavby byla na základě požadavku dohody změněna kvalita betonových základových pasů s prohloubením základu do nezámrazné hloubky. Dále byla do zídka opatřena zákrytovou hlavou a proti zemní vlhkosti zajištěna nopovou fólií.

VP - 06 - Objekt SO102 - Odstranění pařezu

Při zemních pracích byl z důvodu rozlehlosti odstraněn pařez z původního stromu, který by znemožnil provádění pokládky dlažeb a umístění informačního systému.

VP - 07 - Objekt SO401 a 402 - Elektroinstalace

V průběhu přípravy VO a informačního systému byl na základě komunikace s firmou ČEZ výchozí přípojovací bod VO a informačního systému z důvodu požadavku samostatného měření každého systému samostatně přehodnocen a na základě dopracování PD byla doplněna elektroinstalace o nový elektrický rozvaděč, přípojku elektro a úpravu rozvodů z nově vytvořeného odběrného místa

VP - 08 - Objekt SO102, 102 a 103 - Živičné zálivky

Po dohodě s dodavatelem asfaltového souvrství byly doplněny živičné zálivky. Jedná se především o nápoje asfaltových ploch apod.

VP - 09 - Objekt SO401 a 402 - Elektrorozvaděče

Stavba rozvaděče navazuje na VP - 07 a jedná se o samostatné vyzdívký a zemní práce pro provedení elektroinstalace.

VP - 10 - Objekt SO103 - Doplnění stromu

V projektové dokumentaci navržena výsadba stromu, který v položkovém rozpočtu nebyl započten. Po dohody byl strom vysazen a položka doložena dle jednotkových cen převzatých z ostatních objektů.

VP - 11 - Objekt SO101 - Vyrovnávací rampy a sjezdy

Na základě postupu výstavby komunikace vč. přílehlých chodníků a parkovacích stání v ulici Nádražní bylo odsouhlaseno provedení propojovacích ploch mezi stávajícími přístupy k jednotlivým objektům a opravovanou plochou. V místě možného pojezdu vozidel bylo do podloží chodníků začleněno betonové souvrství pro zajištění obslužnosti přílehlé nemovitosti.

VP - 12 - Objekt SO701 - Základ označnicku

Pod samostatně stojícím označником nástupiště byla doplněna základová betonová patka pro umožnění instalace.

VP - 13 - Objekt SO101, 102 a 103 - Nájezdové obrubníky

Na základě postupu výstavby byla zjištěna absence náběhových silničních obrubníků v rozpočtu stavby. Došlo k záměně položek

VP - 14 - Objekt 401 - Veřejné osvětlení

Na základě postupu výstavby byla zjištěna absence výložníků veřejného osvětlení v rozpočtu stavby, kdy jsou započteny pouze sloupy a montáž výložníků bez jejich dodání. Došlo k doplnění položek potřebného množství.

2) Technický popis:

Vzhledem k postupnému provádění prací byly na základě dohody mezi projektantem, dodavatelem a objednatelem provedeny následující práce:

VP - 01 - Objekt SO103 - Bourací práce jimka

- bourání stropní ŽLB konstrukce, částečné odbourání stěn a rozbití základové mazaniny pro zajištění odtoku vody, Následně byla celá

VP - 02 - Objekt SO701 - Patky zastřešení

- betonová mazanina zesílena a změněna kvalita betonové směsy z C8/10 na C 25/30

- přidáno uzemnění základové konstrukce zastřešení

- přesun výkopu na skládky

VP - 03 - Objekt SO102 - Bourání drenáží

- odstranění cihelných drenáží

- odvoz sutí na skládku

- zásyp výkopu

VP - 04 - Objekt SO701 - Přeložka VO nádraží ČD Broumov, jež zasahovalo do zastřešení autobusového terminálu

- výkop patek a rýh

- přesun výkopku a hmot

- základové patky z betonu C16/20

- bednění patek

- zásyp výkopů po uložení elektroinstalace

VP - 05 - Objekt SO701 - Opěrná zídka terminál

- změněna kvalita betonové směsy z C8/10 na C16/20

- základové pasy provedeny do nezámrzné hloubky

- doplnění zákrytové hlavy

- dodání nopové fólie

VP - 06 - Objekt SO102 - Odstranění pařezu

- frézování pařezu

VP - 07 - Objekt SO401 a 402 - Elektroinstalace

- doplnění elektro přípojky

- vyzbrojení a dodávka elektroměrového rozvaděče, rozvaděče VO a informačních systémů

provedení úprav délky vedení z nového rozvaděče

- záměna výbojkových svítidel VO za LED osvětlení

úpravy délky vedení informačního systému

- obsypání vedení a chrániček

VP - 08 - Objekt SO102, 102 a 103 - Živičné zálivky

- výplň spár živičnou zálivkou

- řezání spár živičných ploch

VP - 09 - Objekt SO401 a 402 - Elektrorozvaděče

- zemní práce

základy betonové + vyzdívka ploch ze štipaného bednění vč. zálivky

zastřešení rozvaděče

- montáž chrániček

VP - 10 - Objekt SO103 - Doplnění stromu

- zemní práce

- osazení stromu vč. dodávky

VP - 11 - Objekt SO101 - Vyrovnávací rampy a sjezdy

Stěrka tl. 200mm dodávka a dokladka dřevů tl. 10cm - kotvení chodníkových přesun hmot doplnění plochy o kamenivě strelena cementem (8/10 v tl. 15cm) pro přejezd vozíků				
VP - 12 Objekt SO701 - Základ označnický zemní práce základová patka z betonu (25/30) přesun hmot a sutí				
VP - 13 Objekt SO101, 102 a 103 - Najezdové obrubníky - provedena změna silničních obrub za obruby silniční naběhové				
VP - 14 Objekt 401 - Veřejné osvětlení - doplnění výložníků pro veřejné osvětlení dle specifikace VO				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
4) Náklady:				
Cena méněpráci bez DPH:				0,00 Kč
Cena vícepráci bez DPH:				601 966,03 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:				601 966,03 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:				601 966,03 Kč
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
datum	datum	datum	datum	datum
	áš Valenta	Ing. Jan Borek	sto Brouček	David Nosek
DIE: CZ00211523		DIE: CZ00		PSG 06 a.s. ky 505/11 - 00 Brno 22- 3 77 036 00 57643 77 03
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Ing. Jan Haas		
		Datum:		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0108-26VP-II

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

JKSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel:

Město Broumov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG DS a.s.

IČ:

04377036

DIČ:

CZ04377036

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	601 966,03
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	601 966,03
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	601 966,03	126 412,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	728 378,90
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0108-26VP-II

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		601 966,03	728 378,90
VPII-01	Bourací práce - objekt SO103	9 460,71	11 447,46
VPII-02	Patky zastřešení	71 137,19	86 076,00
VPII-03	Vybourání drenáží	17 123,53	20 719,47
VPII-04	Přeložka VO nádraží	53 868,14	65 180,45
VPII-05	Opěrná zídka terminál	86 511,72	104 679,18
VPII-06	Odstranění pařezu terminál - lípa	11 800,00	14 278,00
VPII-07	Elektroinstalace	214 966,14	260 109,03
VPII-08	Řezání spár + asfaltové zálivky ulice Nádražní, autobusový terminál a parkoviště	29 579,59	35 791,30
VPII-09	Elektrorozvaděč elektroinstalace vč. přívodu, vložníkv osvětlení anod.	66 558,91	80 536,28
VPII-10	Doplnění stromu parkoviště za nádražím	6 094,90	7 374,83
VPII-11	Vyrovnávací rampy a sjezdy	19 782,78	23 937,16
VPII-12	Základ označnick č. 4	2 454,39	2 969,81
VPII-13	Doplnění obrub	12 628,03	15 279,92
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		601 966,03	728 378,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-01 - Bourací práce - objekt SO103

JKSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2017

Objednatel:
Město Broumov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PSG DS a.s.

IČ: 04377036
DIČ: CZ04377036

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 460,71
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				9 460,71
DPH základní	21,00%	ze	9 460,71	1 986,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		11 447,46

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-01 - Bourací práce - objekt SO103

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 460,71
HSV - Práce a dodávky HSV	9 460,71
1 - Zemní práce	4 273,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 187,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 460,71

ROZPOČET

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VPII-01 - Bourací práce - objekt SO103

Místo: Broumov Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov Projektant:
Zhotovitel: PSG DS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **9 460,711**

HSV - Práce a dodávky HSV **9 460,711**

1 - Zemní práce **4 273,158**

1	K	01	Rozpikování dna pro odtok vody	kplt	1,000	567,250	567,250
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,700	63,803	1 129,313
			20,40		20,400		
			vlastní materiál				
			-1,80		-1,800		
			-0,90		-0,900		
			vybouraný materiál				
			Součet		17,700		
8	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	17,700	54,289	960,915
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,400	79,200	1 615,680
			3,00*3,40*2,00		20,400		
			Součet		20,400		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **5 187,553**

4	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	0,900	1 003,948	903,553
			12*0,3*0,25		0,900		
			Součet		0,900		
9	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	1,800	2 380,000	4 284,000
			3,00*3,00*0,20		1,800		
			Součet		1,800		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-02 - Patky zastřešení

JKSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2017

Objednatel:
Město Broumov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PSG DS a.s.

IČ: 04377036
DIČ: CZ04377036

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				71 137,19
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				71 137,19
DPH základní	21,00%	ze	71 137,19	14 938,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	86 076,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-02 - Patky zastřešení

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	71 137,19
HSV - Práce a dodávky HSV	71 137,19
1 - Zemní práce	9 265,41
2 - Zakládání	50 605,32
741 - Elektroinstalace - Silnoproud	11 266,47
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 137,19

ROZPOČET

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-02 - Patky zastřešení

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 137,193

HSV - Práce a dodávky HSV

71 137,193

1 - Zemní práce

9 265,408

1	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	60,750	73,822	4 484,687
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,750	63,803	3 876,032
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	60,750	14,892	904,689

2 - Zakládání

50 605,318

11	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek 17,43 Součet Bednění 3 patek, které byly v pláni, kterou bude nutné dosypat	m2	17,430	217,000	3 782,310
12	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	17,430	54,300	946,449
5	K	631311132	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 8/10	m3	7,740	2 815,140	21 789,184
6	K	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30	m3	11,250	2 141,100	24 087,375

741 - Elektroinstalace - Silnoproud

11 266,467

9	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm ² na povrchu	m	89,490	89,420	8 002,196
10	K	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	85,229	38,300	3 264,271

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-03 - Vybourání drenáží

JKSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2017

Objednatel:
Město Broumov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PSG DS a.s.

IČ: 04377036
DIČ: CZ04377036

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 123,53
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	17 123,53

DPH základní	21,00%	ze	17 123,53	3 595,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	20 719,47
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP1I-03 - Vybourání drenáží

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	17 123,53
HSV - Práce a dodávky HSV	17 123,53
1 - Zemní práce	6 310,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 400,40
997 - Přesun sutě	412,91
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 123,53

ROZPOČET

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-03 - Vybourání drenáží

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 123,530

HSV - Práce a dodávky HSV

17 123,530

1 - Zemní práce

6 310,224

1	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 72*0,45*0,3 Součet zásyp rýhy po drenáži	m3	9,720	79,200	769,824
					9,720		
					9,720		
2	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63 9,72*1,9 Součet	t	18,468	300,000	5 540,400
					18,468		
					18,468		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 400,400

6	K	120901101	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu vápennou ručně 72*0,45*0,3 Součet pouze naskládané cihly	m3	9,720	1 070,000	10 400,400
					9,720		
					9,720		

997 - Přesun sutě

412,906

4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 11,664 Součet	t	11,664	35,400	412,906
					11,664		
					11,664		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-04 - Přeložka VO nádraží

JKSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2017

Objednatel:
Město Broumov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PSG DS a.s.

IČ: 04377036
DIČ: CZ04377036

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	53 868,14
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	53 868,14
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	53 868,14	11 312,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	65 180,45
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-04 - Přeložka VO nádraží

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	53 868,14
HSV - Práce a dodávky HSV	53 868,14
1 - Zemní práce	43 723,21
2 - Zakládání	8 462,48
998 - Přesun hmot	1 682,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 868,14

ROZPOČET

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG D5

Objekt: VPII-04 - Přeložka VO nádraží

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG D5 a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 868,140

HSV - Práce a dodávky HSV

53 868,140

1 - Zemní práce

43 723,207

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř.3 objemu do 100m3 (1,3*1,3*0,9)*2	m3	3,042	238,050	724,148
			Součet		3,042		
					3,042		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	3,042	20,205	61,464
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2.5 m	m3	0,000	73,822	0,000
			3,042*0		0,000		
			Součet		0,000		
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,342	63,803	1 170,275
			3,042		3,042		
			patka				
			85,00*0,60*0,30		15,300		
			obsyp kabelizace				
			Součet		18,342		
11	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	54,289	0,000
			3,38*0		0,000		
			Součet		0,000		
			Naložení zeminy je započteno již v položce HLOUBENÍ JAM NEZAPAŽENÝCH				
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,342	14,892	273,149
7	K	132202501	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 u kolejí	m3	40,800	808,889	33 002,671
			85,00*0,60*0,80		40,800		
			Součet		40,800		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	40,800	79,200	3 231,360
16	M	583312000	Štěrkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	27,540	191,000	5 260,140
			85,00*0,60*0,30		15,300		
			Součet		15,300		

2 - Zakládání

8 462,480

12	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C16/20 (1,3*1,3*0,9)*2	m3	3,042	2 550,000	7 757,100
					3,042		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					3,042		
14	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek 1,30*0,25*4*2	m2	2,600	217,000	564,200
15	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	2,600	54,300	141,180
998 - Přesun hmot							1 682,453
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	34,406	48,900	1 682,453

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-05 - Opěrná zídka terminál

JKSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2017

Objednatel:
Město Broumov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PSG DS a.s.

IČ: 04377036
DIČ: CZ04377036

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				86 511,72
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				86 511,72
DPH základní	21,00%	ze	86 511,72	18 167,46
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		104 679,18

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-05 - Opěrná zídka terminál

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	86 511,72
HSV - Práce a dodávky HSV	76 410,93
2 - Zakládání	27 348,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	47 960,00
998 - Přesun hmot	1 102,74
PSV - Práce a dodávky PSV	10 100,79
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 100,79
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	86 511,72

ROZPOČET

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP1I-05 - Opěrná zídka terminál

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 511,720

HSV - Práce a dodávky HSV

76 410,930

2 - Zakládání

27 348,186

2	K	274313311	Základové pásy z betonu tř. C 8/10 -0,1*82,8	m3	-8,280	1 770,000	-14 655,600
			Součet		-8,280		

8	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	16,500	2 545,684	42 003,786
---	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	-----------	------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

47 960,000

9	K	348272513	Plotová stříška pro zed' tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	110,000	436,000	47 960,000
---	---	-----------	--	---	---------	---------	------------

998 - Přesun hmot

1 102,744

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	22,551	48,900	1 102,744
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

10 100,790

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 100,790

10	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	88,200	49,600	4 374,720
11	M	283230280	folie FONDALINE PLUS 500 , š 1 m	m2	105,840	53,600	5 673,024
12	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,063	842,000	53,046

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-06 - Odstranění pařezu terminál - lípa

JKSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2017

Objednatel:
Město Broumov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PSG DS a.s.

IČ: 04377036
DIČ: CZ04377036

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				11 800,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				11 800,00
DPH základní	21,00%	ze	11 800,00	2 478,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		14 278,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-06 - Odstranění pařezu terminál - lípa

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	11 800,00
1 - Zemní práce	11 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 800,00

ROZPOČET

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-06 - Odstranění pařezu terminál - lípa

Místo: Broumov Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov Projektant:
Zhotovitel: PSG DS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **11 800,000**

HSV - Práce a dodávky HSV 11 800,000

1 - Zemní práce 11 800,000

2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	0,000	0,000	0,000
1	K	112201119	Odstranění pařezů D do 1,0 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	11 800,000	11 800,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,000

3	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	0,000	0,000	0,000
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

997 - Přesun sutě 0,000

4	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	35,400	0,000
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-07 - Elektroinstalace

JKSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel:

Město Broumov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG DS a.s.

IČ:

04377036

DIČ:

CZ04377036

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	186 405,73
Ostatní náklady	28 560,41

Cena bez DPH	214 966,14
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	214 966,14	45 142,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	260 109,03
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-07 - Elektroinstalace

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	186 405,73
M - Práce a dodávky M	247 468,87
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 700,00
B - Instalace IS	52 826,50
C - Instalace VO	130 978,85
D - Rozvaděč RE	10 934,50
E - Rozvaděč RVO	46 483,42
F - Rozvaděč R-IS	1 545,60
PSV - Práce a dodávky PSV	-61 063,14
741 - Elektromontáže	-77 624,90
21-M - Elektromontáže	16 561,76
2) Ostatní náklady	28 560,41
PPV	6 186,97
Pomocný mat. přesuny	12 373,44
Doprava pracovníků	3 000,00
Revize	7 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	214 966,14

ROZPOČET

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VPII-07 - Elektroinstalace

Místo: Broumov Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov Projektant:
Zhotovitel: PSG DS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

186 405,729

M - Práce a dodávky M

247 468,872

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

4 700,000

4	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	200,000	23,500	4 700,000
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

B - Instalace IS

52 826,500

5	K	210010253	Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 50 mm uložených volně	m	250,000	25,000	6 250,000
6	K	210800113	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 4x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	10,000	26,500	265,000
7	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	250,000	22,000	5 500,000
8	K	220280511	Montáž kabelu SYKFY 5x2x0,5 do žlabu	m	800,000	20,500	16 400,000
9	K	210010351	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2	kus	5,000	175,000	875,000
78	M	Pol1	CYKY 4x10	m	10,000	85,800	858,000
79	M	Pol30	CYKY 3x2,5	m	250,000	22,880	5 720,000
80	M	Pol31	HDPE 50	m	250,000	29,900	7 475,000
81	M	Pol32	FTP Cat 6e	m	800,000	11,505	9 204,000
82	M	Pol33	krabice ACIDUR	ks	5,000	55,900	279,500

C - Instalace VO

130 978,852

10	K	210010254	Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 63 mm uložených volně	m	20,000	26,500	530,000
11	K	210010256	Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 100 mm uložených volně	m	420,000	30,000	12 600,000
12	K	210800113	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 4x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	10,000	26,500	265,000
13	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	20,000	14,100	282,000
14	K	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	170,000	21,000	3 570,000
15	K	210810016	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených volně	m	230,000	14,100	3 243,000
16	K	210810089	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených volně	m	55,000	21,000	1 155,000
17	K	210810089.1	Montáž měděných kabelů AYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených volně	m	190,000	21,000	3 990,000
18	K	Pol34	Zkreslení rozvaděčů dle skutečností	kpl	1,000	3 000,000	3 000,000
48	M	Pol1	CYKY 4x10	m	10,000	85,800	858,000
49	M	Pol2	CYKY 4x25	m	55,000	231,400	12 727,000
50	M	Pol3	CYKY 4x16	m	170,000	161,200	27 404,000
51	M	Pol4	AYKY 4x16	m	190,000	31,720	6 026,800
52	M	Pol5	CYKY 5x2,5	m	230,000	31,070	7 146,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	M	Pol6	CYKY 3x1,5	m	20,000	11,700	234,000
54	M	Pol7	Chránička D960	m	20,000	23,400	468,000
55	M	Pol8	Chránička D990	m	420,000	41,600	17 472,000
56	M	Pol9	fótie výstražná	m	200,000	1,300	260,000
57	M	Pol10	svítidlo LED	ks	12,000	6 252,000	75 024,000
58	M	Pol11	svítidlo výbojkové původní	ks	-12,000	3 773,004	-45 276,048

D - Rozvaděč RE

10 934,500

19	K	210100004	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2	kus	4,000	52,500	210,000
20	K	210100014	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	8,000	27,000	216,000
21	K	210120452	Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem	kus	2,000	92,500	185,000
22	K	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,000	278,000	278,000
23	K	210800568	Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 10 mm2 v rozvodnicích a rozvaděčích	m	5,000	50,000	250,000
24	K	210192561	Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů typ 6226-30, 25 A	kus	3,000	71,500	214,500
59	M	Pol12	Rozvaděč RE - skříň	ks	1,000	8 710,000	8 710,000
60	M	Pol13	PL7-B20/3	ks	2,000	435,500	871,000

E - Rozvaděč RVO

46 483,420

25	K	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	12,000	14,900	178,800
26	K	210100014	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	4,000	27,000	108,000
27	K	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	16,000	37,000	592,000
28	K	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,000	278,000	278,000
29	K	210800568	Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 10 mm2 v rozvodnicích a rozvaděčích	m	5,000	50,000	250,000
30	K	210120452.1	Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem	kus	5,000	92,500	462,500
31	K	210130104	Montáž stykačů střídavých vestavných třípólových do 25 A	kus	5,000	136,000	680,000
32	K	210150051	Montáž relé pomocných vestavných v krytu s kontakty 2P, 3Z	kus	2,000	91,500	183,000
33	K	210140552	Montáž se zapojením paketových vestavných voltmetrových přepínačů VP 110 - II/6	kus	1,000	118,000	118,000
34	K	210120402	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	2,000	54,500	109,000
35	K	210120462	Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem	kus	2,000	148,000	296,000
36	K	210192561.1	Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů typ 6226-30, 25 A	kus	4,000	71,500	286,000
61	M	Pol14	rozvaděč - skříň	ks	1,000	24 700,000	24 700,000
62	M	Pol15	vypínač IS-40/3	ks	1,000	578,500	578,500
63	M	Pol16	PL6-B16/3	ks	5,000	210,600	1 053,000
64	M	Pol17	PL6-B6/1	ks	2,000	68,900	137,800
65	M	Pol18	Infralux	ks	1,000	7 280,000	7 280,000
66	M	Pol19	Z-SCH230/25-40	ks	5,000	364,000	1 820,000
67	M	Pol20	PF6-25/4/003	ks	3,000	598,000	1 794,000
68	M	Pol21	PE-12	ks	1,000	21,450	21,450
69	M	Pol22	N-7	ks	5,000	13,650	68,250
70	M	Pol23	pomocný materiál	ks	1,000	260,000	260,000
71	M	Pol24	přepínač 0-1-2-3	ks	1,000	494,000	494,000
72	M	Pol25	svodič B+C	ks	1,000	3 120,000	3 120,000
73	M	Pol26	PL6-C16/1	ks	3,000	86,190	258,570

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	M	Pol27	PFL6-16/B/1N/0,03	ks	1,000	895,700	895,700
75	M	Pol28	Zásuvka na lištu	ks	1,000	187,200	187,200
76	M	Pol29	PE-7	ks	1,000	13,650	13,650
77	M	Pol23	pomocný materiál	ks	1,000	260,000	260,000

F - Rozvaděč R-IS

1 545,600

37	K	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,000	278,000	278,000
38	K	210110506	Montáž spínačů vestavných vačkových S nebo válcových V, 25 A, 03 až 06 se zapojením vodičů	kus	1,000	158,000	158,000
39	K	210120321	Montáž bleskojistek do 10 kV 10 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	208,000	208,000
40	K	210120402	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	2,000	54,500	109,000
41	K	210120432	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A s krytem	kus	1,000	80,500	80,500
42	K	210120462	Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem	kus	1,000	148,000	148,000
43	K	210111002	Montáž zásuvek domovních vestavných 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	70,500	70,500
44	K	210192561	Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů typ 6226-30, 25 A	kus	3,000	71,500	214,500
45	K	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	9,000	14,900	134,100
46	K	210100014	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm ²	kus	4,000	27,000	108,000
47	K	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm ²	kus	1,000	37,000	37,000

PSV - Práce a dodávky PSV

-61 063,143

741 - Elektromontáže

-77 624,900

3	K	R402004	Propojení informačních panelů ethernetovou sítí (kompletní dodávka včetně materiálu a montáže)		-1,000	77 624,900	-77 624,900
---	---	---------	--	--	--------	------------	-------------

21-M - Elektromontáže

16 561,757

2	K	211	Přirážka k subdodávkám - režie	%	6,000	2 760,293	16 561,757
---	---	-----	--------------------------------	---	-------	-----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VPII-08 - Řezání spár + asfaltové zálivky ulice Nádražní, autobusový terminál a narkoviště

JKSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel:

Město Broumov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG DS a.s.

IČ:

04377036

DIČ:

CZ04377036

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	29 579,59
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 29 579,59

DPH základní	21,00%	ze	29 579,59	6 211,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 35 791,30

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-08 - Řezání spár + asfaltové zálivky ulice Nádražní, autobusový terminál a parkoviště

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	29 579,59
HSV - Práce a dodávky HSV	29 579,59
5 - Komunikace pozemní	14 634,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 898,62
998 - Přesun hmot	46,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 579,59

ROZPOČET

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VPII-08 - Řezání spár + asfaltové zálivky ulice Nádražní, autobusový terminál a parkoviště

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 579,592

HSV - Práce a dodávky HSV

29 579,592

5 - Komunikace pozemní

14 634,464

5	K	599141111	Výplň spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	264,160	55,400	14 634,464
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 898,624

9	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	264,160	56,400	14 898,624
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

998 - Přesun hmot

46,504

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,951	48,900	46,504
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-09 - Elektrorozvaděč elektroinstalace vč. přívodu, výložníky
osvětlení anod.

JKSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel:

Město Broumov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG DS a.s.

IČ:

04377036

DIČ:

CZ04377036

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				66 558,91
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				66 558,91
DPH základní	21,00%	ze	66 558,91	13 977,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	80 536,28

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: **VP11-09 - Elektrorozvaděč elektroinstalace vč. přívodu, výložníky osvětlení apod.**

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	66 558,91
HSV - Práce a dodávky HSV	66 558,91
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	2 117,50
4 - Vodorovné konstrukce	9 693,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 397,00
998 - Přesun hmot	370,81
743 - Elektromontáže	30 980,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 558,91

ROZPOČET

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VPII-09 - Elektrorozvaděč elektroinstalace vč. přívodu, výložníky osvětlení apod.

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 558,911

HSV - Práce a dodávky HSV

66 558,911

1 - Zemní práce

0,000

1	K	113107143	Odstranění podkladů živičných přes 100 mm	m2	0,000	266,000	0,000
			39,60		39,600		
			Součet		39,600		
			jedná se o výkop zapomenutých chrániček pro veřejné osvětlení, které bylo v rámci SOD - nejedná se o VP				
			0		0,000		
2	K	132301101	Hloubení rýh v hor. 4 do 100 m3	m3	0,000	1 460,000	0,000
			92,67		92,670		
			Součet		92,670		
			výkopové práce pro kamerový systém byly součástí objednávky společnosti ELMON - dodavatele slaboproudých přípojek				
			0		0,000		
3	K	132301109	Příplatek za lepivost v hornině tř.4	m3	0,000	261,000	0,000
			27,801		27,801		
			Součet		27,801		
			výkopové práce pro kamerový systém byly součástí objednávky společnosti ELMON - dodavatele slaboproudých přípojek				
			0		0,000		
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet a rýh kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	79,200	0,000
			92,67		92,670		
			Součet		92,670		
			výkopové práce pro kamerový systém bylo součástí objednávky společnosti ELMON - dodavatele slaboproudých přípojek				
			0		0,000		
4	K	132101401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 1 a 2	m3	-2,750	687,500	-1 890,625
			-2,75		-2,750		
			Součet		-2,750		
			výkop součástí SOD pro patky VO				
5	K	132101401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 1 a 2	m3	2,750	687,500	1 890,625
			0,50*0,50*1,00*11		2,750		
			Součet		2,750		
			výkop součástí SOD pro patky VO, zde nedocházelo k navýšení požadavku na betonáž sloupů				

2 - Zakládání

2 117,500

6	K	275313311	Základové patky z betonu tř. C 8/10	m3	-2,750	1 770,000	-4 867,500
			-2,75		-2,750		
			Součet		-2,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
betonáž součástí SOD pro patky VO							
7	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,750	2 540,000	6 985,000
			0,50*0,50*1,00*11		2,750		
			Součet		2,750		
betonáž součástí SOD pro patky VO - nedošlo k navýšení požadavku na betonáž patek, záměna betonu za kvalitnější odsouhlasena							
							9 693,600
4 - Vodorovné konstrukce							
8	K	741110402	Montáž hadic ochranných do 50mm	m	0,000	62,900	0,000
			417,60		417,600		
			Součet		417,600		
Nejedná se o montáž hadice ochranná kovová s nasunutím do krabic D přes 25 do 50 mm uložená volně							
			0		0,000		
15	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	421,600	21,000	8 853,600
			337,60		337,600		
dodávka bez montáže rozpočet							
			84		84,000		
vícepráce							
			Součet		421,600		
9	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	84,000	10,000	840,000
							23 397,002
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
16	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	0,000	109,000	0,000
			132		132,000		
			Součet		132,000		
jedná se o výkop zapomenutých chrániček pro veřejné osvětlení, které bylo v rámci SOD - nejedná se o VP							
			0		0,000		
11	K	R01	Vyzdění elektrorozvaděče vč. Zemních prací, základů a stříšky	kus	0,000	50 550,000	0,000
17	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,692	382,000	646,344
			0,70*2,40*0,90		1,512		
			0,40*0,50*0,90		0,180		
			Součet		1,692		
18	K	132201209	Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,692	24,700	41,792
19	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,692	2 550,000	4 314,600
			1,692		1,692		
			Součet		1,692		
20	K	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	8,340	1 260,000	10 508,400
			(0,60+1,30)*(0,40+0,20+0,40+0,80+0,20+0,80+0,20+0,40+0,40)		7,220		
			0,70*0,80*2		1,120		
Součet - vyzdívka elektro rozvaděč							
					8,340		
21	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,096	37 800,000	3 628,800
			(1,00+2,20+0,60+0,60)*9*0,89/1000*1,15		0,041		
			2,20*3*0,89/1000*1,15		0,007		
			(0,25+0,60+1,30)*(1,00+1,80+0,40+0,40)*5*0,89/1000*1,15		0,040		
			(0,25+0,70)*(0,80+0,80)*5*0,89/1000*1,15		0,008		
Součet - vyzdívka elektrorozvaděč							
					0,096		
22	K	76400	Zhotovení a montáž oplechování r.š. do 750mm	soub	1,000	1 306,450	1 306,450
23	K	76401	plech KJG svitek lakovaný	soub	1,000	760,656	760,656

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	76402	Montáž bednění CETRIS	soub	1,000	371,000	371,000
25	K	76403	deska CETRIS 10mm	kus	1,000	815,140	815,140
26	K	76404	lepidlo MAMUT	kus	3,000	157,940	473,820
27	K	76405	doprava	soub	1,000	530,000	530,000

998 - Přesun hmot

370,809

14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,583	48,900	370,809
----	---	-----------	--	---	-------	--------	---------

743 - Elektromontáže

30 980,000

12	M	34844471	Výložník obloukový pro svítidlo jednoduchý	kus	10,000	2 720,000	27 200,000
13	M	34844472	Výložník obloukový pro svítidlo dvojtý	kus	1,000	3 780,000	3 780,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-10 - Doplnění stromu parkoviště za nádražím

JKSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel:

Město Broumov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG DS a.s.

IČ:

04377036

DIČ:

CZ04377036

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 094,90
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 094,90
DPH základní	21,00%	ze	6 094,90	1 279,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		7 374,83

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-10 - Doplnění stromu parkoviště za nádražím

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 094,90
HSV - Práce a dodávky HSV	6 094,90
1 - Zemní práce	6 094,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 094,90

ROZPOČET

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-10 - Doplnění stromu parkoviště za nádražím

Místo: Broumov Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 094,900

HSV - Práce a dodávky HSV

6 094,900

1 - Zemní práce

6 094,900

1	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 1,1 m ³	kus	1,000	1 023,600	1 023,600
2	K	184102119	Výsadba dřeviny s balem D do 1,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	2 938,700	2 938,700
3	M	026504050	Javor mleč / Acer platanoides/ 250 - 300 cm, ZB	kus	1,000	2 132,600	2 132,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-11 - Vyrovnávací rampy a sjezdy

JKSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2017

Objednatel:
Město Broumov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PSG DS a.s.

IČ: 04377036
DIČ: CZ04377036

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				19 782,78
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				19 782,78
DPH základní	21,00%	ze	19 782,78	4 154,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	23 937,16

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-11 - Vyrovnávací rampy a sjezdy

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	19 782,78
HSV - Práce a dodávky HSV	19 782,78
5 - Komunikace pozemní	13 438,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 219,33
998 - Přesun hmot	1 124,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 782,78

ROZPOČET

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VPII-11 - Vyrovnávací rampy a sjezdy

Místo: Broumov Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 782,775

HSV - Práce a dodávky HSV

19 782,775

5 - Komunikace pozemní

13 438,892

7	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm (5,50+3,90)/2*4,00 sjezd na pozemek - uloženo pod dlažbu Součet	m2	18,800 18,800	193,200	3 632,160
8	K	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm (5,50+3,90)/2*4,00 sjezd na pozemek - uloženo pod dlažbu Součet	m2	-18,800 -18,800	94,200	-1 770,960
1	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 2,30*1,70 rampa terminál 1,55*6,00 rampa doktor 1,50*4,70 rampa dům za nádražím Součet	m2	20,260 3,910 9,300 7,050 20,260	152,300	3 085,598
2	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 2,30*1,70 rampa terminál 1,55*6,00 rampa doktor 1,50*4,70 rampa dům za nádražím 1,00*1,00 HUP Součet	m2	21,260 3,910 9,300 7,050 1,000 21,260	190,700	4 054,282
3	M	592452680	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	22,323	198,800	4 437,812

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 219,330

4	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého 2,15+2,00-2,30 rampa terminál 6,00*2-1,55 rampa doktor 4,70*2-1,50 rampa dům za nádražím Součet	m	20,200 1,850 10,450 7,900 20,200	128,800	2 601,760
5	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	20,200	86,200	1 741,240

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,321	2 730,000	876,330
			0,20*0,30*2,30		0,138		
			rampa terminál - ukončení dlažby				
			0,20*0,30*1,55		0,093		
			rampa doktor				
			0,20*0,30*1,50		0,090		
			rampa dům za nádražím				
			Součet		0,321		
998 - Přesun hmot							1 124,553
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	22,997	48,900	1 124,553

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-12 - Základ označník č. 4

JKSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2017

Objednatel:
Město Broumov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PSG DS a.s.

IČ: 04377036
DIČ: CZ04377036

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 454,39
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 454,39
DPH základní	21,00%	ze	2 454,39	515,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 969,81

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-12 - Základ označník č. 4

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 454,39
HSV - Práce a dodávky HSV	2 454,39
1 - Zemní práce	110,50
2 - Zakládání	2 141,10
997 - Přesun sutě	82,84
998 - Přesun hmot	119,95
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 454,39

ROZPOČET

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-12 - Základ označník č. 4

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 454,388

HSV - Práce a dodávky HSV

2 454,388

1 - Zemní práce

110,500

1	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v horně tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³ (1,00*1,00*1,30)	m ³	1,300	85,000	110,500
			Součet		1,300		

2 - Zakládání

2 141,100

2	K	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30	m ³	1,000	2 141,100	2 141,100
---	---	-----------	-----------------------------------	----------------	-------	-----------	-----------

997 - Přesun sutě

82,836

3	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,340	35,400	82,836
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

998 - Přesun hmot

119,952

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,453	48,900	119,952
---	---	-----------	--	---	-------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-13 - Doplnění obrub

JKSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2017

Objednatel:
Město Broumov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PSG DS a.s.

IČ: 04377036
DIČ: CZ04377036

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 628,03
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	12 628,03
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	12 628,03	2 651,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	15 279,92
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VP11-13 - Doplnění obrub

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	12 628,03
HSV - Práce a dodávky HSV	12 628,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 671,40
998 - Přesun hmot	-43,37
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 628,03

ROZPOČET

Stavba: 16006 - Dopravní terminál Broumov - PSG DS

Objekt: VPII-13 - Doplnění obrub

Místo: Broumov

Datum: 3. 10. 2017

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 628,026

HSV - Práce a dodávky HSV

12 628,026

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 671,400

1	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm -(6+14+4+15+10) Součet nezapočtené kusy v rozpočtu	kus	-49,000	81,400	-3 988,600
2	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	49,000	340,000	16 660,000
998 - Přesun hmot							-43,374
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,887	48,900	-43,374