



Teplo Těšín a.s.

Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín

Rozpočet nákladů pro investiční akce č. 4

Renovace zásobníků TV, kotelna Svibice 7, 8

Materiál	Množství	Cena bez DPH	Cena s DPH
PPR trubka PPRTR 63 16	3 m	315	
PPR koleno 90 PPRK 63 90	4	184	
PPR nátrubek PPRN 63	5	145	
PPR redukce PPR 63 32	2	33	
Těsnící pasta VB257400	1	132	
Ventil odvodušňovací aut.	2	198	
Objímka dvoušroubová 2"	8	108	
Konopí – koudel 200 g	1	50	
Kulový ventil 63	1	335	
Antikor. ochr. nátěr Antikon CH - SH	48 kg	12 480	
		13 980	
Práce	hod		
Demontáž víka	2	660	
Vyjmutí vložky	2	660	
Montáž víka s těsněním	4	1320	
Odpojení Pozinkovaného potrubí 2"	3	990	
Napojení PPR trubek na výměník a rozvod	4	1300	
Chem. čištění, mechanické čištění	122	40 260	
2 x nátěr, vysoušení	116	38 280	
		83 470	
Celkem		97 450	117 914,50

Předpokládaný termín realizace : do 31.10.2018

Zpracoval : Ing. Kovalič