Teplo Těšín a.s.

Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín

Rozpočet nákladů pro investiční akce č. 8

Instalace výměníku tepla, úprava rozvodu TV a izolací, kotelna Svibice 8

Materiál	**Množství**	**Cena bez DPH**	**Cena s DPH**
Deskový výměník TUV 300 kW.B35M/50 dsek	1	32 000	
Izolace výměníku	1	3 200	
3 cestní ventil	1	6 611	
Servopohon Bola	1	8400	
Spětná klapka 2“	2	925	
Trubky PPR	10	700	
Armatury PPR	Soub.	600	
Čerpadlo Grundfos Magna 1 40-120F	1	23 718	
Pomocný instalatérský materiál	Soub.	700	
Pomocný svařovací materál	Soub.	1700	
		78 554	
Práce	**hod**		
Příprava dílu	6	1 980	
Svářovací práce	5	1 650	
Kompletace	12	3 960	
Zkouška těsnosti	1	330	
Elektricé zapojení	8	2 640	
Funkční zkoušky, vizualizace na PC	8	2 640	
Nátěř	1	500	
Revize	1	700	
		14 400	
Celkem		***92 954***	***112 474,34***

Předpokládaný termín realizace : do 31.10.2018

Zpracoval : Ing. Kovalič