

SMLOUVA O DÍLO
č. DIL/61/02/007992/2016
k provedení stavby č.: **ORG 0042841**



"Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 – přístavba jídelny",
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Hlavní město Praha**
Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství a mládeže
se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1
korespondenční adresa: Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru
školství a mládeže MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitel: **Decorum spol. s r.o.**
se sídlem: Kostelní náměstí 276, 148 00 Praha 4 - Kunratice
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 80912
zastoupený: Oldřichem Mrázkem, jednatelem
bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 226 110 6881/8040
IČO: 26421259
DIČ: CZ 26421259 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zhotovitel“)

takto:

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG 0042841**
 Název stavby: **"Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 – přístavba jídelny",**
 Místo stavby: **Praha 4, Na Vítězné pláni 1160**
 Zadavatel a investor (Objednatel): **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství a mládeže**
 Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **R-Projekt 07 s.r.o., Ke Strašnické 8/1795, 100 00 Praha 10**

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo spočívající ve stavebních úpravách prostoru stávající jídelny objektu školy a přístavby nové jídelny včetně propojovací chodby do šaten a k hlavnímu schodišti a s tím související dodávka materiálu, zajištění pracovních strojů s jejich obsluhou a provozem, provedení zajištění staveniště a všechny další nezbytné činnosti vedoucí k realizaci díla, a to v rámci veřejné zakázky s názvem **"Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 – přístavba jídelny"**, č. stavby: **ORG 0042841**, (dále jen „dílo“), a to v rozsahu předané projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadávané dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a rozhodnutím objednatele o zadání veřejné zakázky ze dne **27. 1. 2016**.

1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy s ním souvisejícími. Předmětem díla je demontáž stávající střešní konstrukce a montáž kompletní nové střešní konstrukce včetně všech vrstev střechy.
2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 této smlouvy - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy, a v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV., jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, jejich odvoz na skládku, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace
 - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
 - c) cla a další náklady s celním řízením spojené
 - d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
 - f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby

- g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 - h) provozní i komplexní vyzkoušení díla
 - i) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení
 - j) projednání a úhrada případných záborů veřejných prostranství
 - k) projednání dopravních opatření a jejich realizace
 - l) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla
 - m) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
 - n) projednání záboru
 - o) zajištění pasportizace stávajících objektů
 - p) náklady na pojištění díla
 - q) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace
 - r) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu
 - s) náklady na pravidelný denní čistý úklid, oddělení prostor pracoviště provizorními zástěnami v chodbách a konečný generální úklid
 - t) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií a průběžnou likvidaci suti
 - u) náklady na ochranu technologií (dle potřeby) a ostatních zařízení před prachem ze stavební činnosti
 - v) náklady na měření - po dokončení prací požaduje objednatel provést měření dle požadavků HS - hlučnost, radon, apod.
 - w) náklady na zaškolení obsluhy, zkoušky a revize technologických zařízení
5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III. D O B A P L N Ě N Í

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **180** kalendářních dnů ode dne zahájení prací, přičemž datum zahájení prací bude zapsáno do předávacího protokolu při předání staveniště. Staveniště je zhotovitel povinen převzít do **5** dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele (email, dopis). O předání staveniště zhotoviteli bude proveden předávací protokol podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Určení termínů realizace: práce budou zahájeny do **30** dnů od podpisu smlouvy
3. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku.
4. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne **16. 6. 2016** jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena celkem	8 865 292,00 Kč
DPH 21 %	1 861 711,00 Kč
Celková cena včetně DPH	10 727 003,00 Kč

Cena za dílo zhotovené podle projektové dokumentace zahrnuje veškeré práce a náklady nutné ke kvalitnímu provedení díla včetně zisku zhotovitele a je obsažena v položkovém rozpočtu - specifikaci díla a kalkulaci ceny, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, přičemž smluvní strany považují tento rozpočet za závazný.

Tato nejvýše přípustná cena díla zahrnuje veškeré profesní náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu **čl. II - Předmět smlouvy**, v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných projektovou dokumentací. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem slouží i pro stanovení výše dílčích faktur zhotovitele vystavených na základě vzájemně písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že jím zpracovaný položkový rozpočet je plně v souladu s výkazem výměr (zpracovaným objednatelem) tvořícími přílohy této smlouvy.

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného rozpočtu HMP pro rok 2016. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90 % ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1. této smlouvy.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“ a rekapitulací všech plateb. Konečná faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10 % základní ceny díla a pozastávka bude uvolněna po

předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ a po samotném reálném odstranění vad a nedodělků. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 dnů od podpisu „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ zástupci smluvních stran.

3. Veškeré faktury budou vystaveny ve trojím vyhotovení na adresu objednatele: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství a mládeže, Mariánské nám. 2, Praha 1 a zaslány na adresu Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1. Doloženy budou zjišťovacím protokolem ze strany objednatele a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem, popř. „Protokolem o předání a převzetí díla“.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je **30** dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum vystavení daňového dokladu
 a dále:
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČO objednatele a zhotovitele
 - číslo a název stavby (**ORG**), příp. číslo a název etapy
 - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu zjišťovacího protokolu popřípadě „Protokolu o předání a převzetí díla“.

6. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout doručením nově vystavené faktury.
7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dodatečné práce budou oceněny takto:
 - a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla.
 - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.

8. Hlavní město Praha prohlašuje, že není pro tuto zakázku ve smyslu "Informace GFŘ a MF k režimu daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví" ze dne 9. 11. 2011, v postavení osoby povinné k dani. Předmětné stavební a montážní práce nebudou využity pro ekonomickou činnost Hlavního města Prahy.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
2. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a dále i projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
3. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
4. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
6. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat požadavkům na kvalitu dle norem ČSN EN ISO, ať již doporučených či právně závazných. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele (např. stavební povolení, stanoviska dotčených orgánů apod.), jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 dnů od předání a převzetí díla, nebude-li při převjímcem domluveno jinak. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a

nedodělků.

8. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).
9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora (objednatele).
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům řádně a včas. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými subdodavateli splněny původní požadavky na takového subdodavatele. Tato změna subdodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
11. Zhotovitel díla předá dvě vyhotovení dokumentace skutečného provedení technickému dozoru investora (objednatele) při převzetí díla a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v dokumentaci pro stavební povolení (DSP), musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem DSP a případně s autorským dozorem objednatele. Zhotovitel předloží toto projednání investorovi (objednateli) prostřednictvím technického dozoru investora (objednatele) s jeho stanoviskem.
12. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR) a tyto jsou součástí ceny díla.
13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
14. Zhotovitel je povinen dodržovat, mimo jiné, následující podmínky realizace:
 - Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy, svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.
 - Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných vyhlášek o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a dodržování těchto vyhlášek si sám zajistí.
 - Zhotovitel bude provádět stavební práce v pracovních dnech době od 7 – 20 hod, ve dnech pracovního klidu v době od 8 – 16 hod. a hluk ze stavební činnosti nesmí přesáhnout limity stanovené HS HMP.
 - Zhotovitel umístí ihned po podpisu smlouvy o dílo v budově oznámení o provádění prací s názvem své společnosti, jménem odpovědného pracovníka a termínem realizace akce.
 - Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li potřeba).
 - Zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny - stavební odběr projedná s dodavateli.
 - Zhotovitel bude provádět pravidelný denní úklid společných prostor objektu, kde jsou práce právě prováděny.
 - Objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech pracovníků a dalších reprezentantů společnosti s lidmi v objektu, v němž jsou práce prováděny. Zhotovitel se

nebude pohybovat po objektu, v místech, kde nezasahuje stavba, v tomto ohledu se bude řídit pokyny pracovníků školy, školského zařízení, kteří budou určeni se zhotovitelem spolupracovat.

- Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace v době provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).
- Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl na pracovišti dostupný stavební deník.
- Zhotovitel v rámci realizace prací provede i vystěhování a nastěhování věcí v dotčených prostorách na základě dohody s určeným zaměstnancem školy.
- Po ukončení prací je nutno provést generální úklid stavbou dotčených prostor a venkovních ploch objektu.
- Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky organizací (DOSS) vyjadřujících se k projektové dokumentaci.

VII. ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan **Miroslav Vinař**, který zabezpečuje zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
 - d) upozorňuje objednatele na možné změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
 - f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací.

Veškeré změny předmětu veřejné zakázky mohou být provedeny pouze za dodržení podmínek stanovených zákonem a nesmí se jednat o podstatné změny práv a povinností ve smyslu § 82 odst. 7 zákona.
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Na případné dodatečné vícepráce a méněpráce povede zhotovitel zvláštní deník.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v „Protokolu o předání a převzetí díla“. Zástupcem stavbyvedoucího pro případ nemoci nebo dovolené bude pan **Oldřich Mrázek**.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo

- projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 6. Výkon technického dozoru zajišťuje a výkon funkce koordinátora BOZP zajišťuje na základě Příkazní smlouvy č. PRK/61/02/007999/2016 společnost FANSTAV a.s.
 7. Technický dozor objednatele zejména:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo a v souladu s časovým harmonogramem, podle technických norem a jiných právních předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
 - f) Organizuje kontrolní dny na stavbě, zajišťuje zápis z kontrolního dne, který je nadřazen zápisům ve stavebním deníku (pokud jsou s ním v rozporu).
 8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
 9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
 10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2604 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v rozsahu projektové dokumentace stavby. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými právními předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů

- stavební deník
 - prohlášení o shodě na výrobky, u nichž tak stanoví příslušný právní předpis
 - doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
 - provozní pokyny dodaných technologických zařízení
 - doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení
 - doklady o ekologické likvidaci odpadu
 - doklady potřebné k zajištění kolaudačního souhlasu
3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatel 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud nebyl objednatel vyzván, nese náklady na odkrytí v plné výši zhotovitel.
 4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatel písemně alespoň 14 dnů před zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
 5. O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany „Protokol o předání a převzetí díla“, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
 6. Dnem podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“ začíná běžet záruční lhůta.
 7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
 8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
 9. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatel na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
 10. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatel z odpovědnosti za vady na provozovatele (uživatel) dokončeného díla.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. **Záruční doba** na dílo je **60 měsíců** ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či subdodavateli.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatel (uživatel) a zásahem třetích osob.
4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena mimořádnou a nepřekonatelnou překážkou.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.
8. Zhotovitel poskytl objednateli za řádné plnění díla bankovní záruku (příloha č. 4) ve výši **520.000,- Kč (slovy pět set dvacet tisíc korun českých)**, která bude platná po celou dobu provádění díla až do řádného dokončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli. V případě nepředložení platně sjednané bankovní záruky nejpozději v den podpisu smlouvy, je toto jednání považováno za neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 82 odst. 4 zákona.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši **0,15 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,15 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy, nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,15 %** z celkové ceny díla za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozí věty, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z prodlení za opožděné vystavení konečné faktury ve smyslu čl. IV. odst. 2, ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2, 3, 8 a 10, a dále porušením ustanovení čl. VIII., je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 3 a odst. 4 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,15 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

9. Smluvní pokuty sjednané dle čl. X. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X. této smlouvy, a to na účet objednatele.
10. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou stanoveny z celkové ceny díla bez DPH.

XI. MIMOŘÁDNÉ A NEPŘEKONATELNÉ PŘEKÁŽKY

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli.
2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a nepřekonatelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li mimořádné a nepřekonatelné překážky dle čl. XI. odst. 2, této smlouvy, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné a nepřekonatelné překážky působit.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním ve lhůtě stanovené objednatelem. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II. odst. 3 smlouvy ve smyslu neprovádění prací v souladu se specifikací prací dle oceněného výkazu výměr, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II. odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV. této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. XIV., pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovením čl. XIV. této smlouvy.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- vůči majetku druhé smluvní strany probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - nastane mimořádná a nepřekonatelná překážka uvedená v čl. XI. této smlouvy, kdy dojde k mimořádným a nepřekonatelným překážkám, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna prokazatelným způsobem oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
 7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
 8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
 9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty.
 10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven „Protokol o předání a převzetí nedokončeného díla“, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
 11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
 12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky ode dne, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. (EX NUNC).
 14. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 měsíce ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel požaduje na zhotoviteli provádění prací po dohodě s objednatelem tak, aby nedošlo k narušení provozu školy ve školním období či narušení výuky ve škole z důvodu zvýšené hlučnosti, prachu či vibrací.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem „Protokolu o předání a převzetí díla“. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. odst. 1.

Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Fotokopie pojistné smlouvy se stává, po uzavření pojistné smlouvy, nedílnou přílohou této smlouvy a zhotovitel je povinen ji objednateli předat nejpozději v den podpisu této smlouvy.

4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 15 mil. Kč (slovy patnáct milionů korun českých). Na žádost objednatele je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost prokázat předložením příslušné pojistné smlouvy. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli pojistnou smlouvu ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy o dílo s účinky ode dne, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněně smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a poskytne součinnost při zpracování Plánu rizik koordinátorovi BOZP. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

8. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
9. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy, a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví, zachovávat mlčenlivost, vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností, k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
10. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
11. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
12. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
13. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: ředitel/ka odboru školství a mládeže MHMP
 - ve věcech technických: Ing. Pavel Tomšů - ved. odd. SML MHMP
Ing. Pavel Gangur - SML MHMP
PhDr. Jaroslav Mervínský - ředitel školy
FANSTAV a.s. - odborný poradce - TDI, koordinátor BOZP

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Oldřich Mrázek
- ve věcech technických: Miroslav Vinař

XIV. USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si smluvní strana zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

XV.
Z Á V Ě R Ě Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy bude s konečnou platností řešen před příslušným obecným soudem České republiky.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
8. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1249 ze dne 24. 5. 2016.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
 č. 2. Časový harmonogram
 č. 3 Doklad o pojištění díla dle čl. XIII odst. 3 (na hodnotu díla včetně DPH)
 č. 4. Bankovní záruka na provedení díla

V Praze dne 18. 7. 2016


.....
objednatel
Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru školství a mládeže
MHMP



V Praze dne 18. 7. 2016


.....
zhotovitel
Oldřich Mrázek
jedenatel společnosti

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Přístavba jídelny a stavební úpravy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
RProj1507	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu		Náklady na m.j.	0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10			
Objednatel	Gymnázium - Na Vítězné pláni 1160, Praha 4			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	RProj1507
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	2 872 998	Ztížené výrobní podmínky	4 394
Z	PSV celkem	3 980 982	Oborová přírážka	879
R	M práce celkem	1 934 850	Přesun stavebních kapacit	879
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	8 789
	ZRN celkem	8 788 829	Zařízení staveniště	43 944
			Provoz investora	8 789
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	8 789
	ZRN+HZS	8 788 829	Ostatní náklady neuvedené	2 500
	ZRN+ost.náklady+HZS	8 865 292	Ostatní náklady celkem	76 463
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Cdecorum spol. s r.o.		Jméno :
Datum :		Datum : 2.3.2016		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	8 865 292 Kč	
DPH		21,0 %	1 861 711 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 727 003 Kč

Poznámka :

Veškeré použité názvy výrobků nebo výrobce slouží jako orientační (referenční) standard. Zhotoviteli je umožněno použití jiných adekvátních typů výrobků. V případě použitých materiálů a zařízení je nutno volit zařízení, která mají servis v České republice. Používat lze pouze výrobky stejné, nebo kvalitativně lepší než jsou uvedeny ve výkazu výměr nebo v PD. Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyvzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem. Součástí ceny je oplocení staveniště a zajištění BOZP pro zhotovitele i uživatele stavby.

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v obj

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	302 738	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	305 244	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	522 675	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	735 170	0	0	0	0
5 Komunikace	171 865	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	132 879	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	218 792	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	131 422	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	15 170	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	18 180	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	3 465	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 020	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	68 756	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	115 033	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	31 177	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	987	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	184 560	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	161 893	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	261 654	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	190 992	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	10 100	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	183 588	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	3 254	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	8 383	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	287	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	670 347	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	978 759	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	100 630	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	193 609	0	0	0
781 Obklady keramické	0	134 023	0	0	0
783 Nátěry	0	23 122	0	0	0
784 Malby	0	64 681	0	0	0
791 Montáž zařízení velkokuchyní	0	389 000	0	0	0
Int Interiér	0	422 100	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	554 500	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	4 050	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	984 500	0
M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení	0	0	0	391 800	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	92 422	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 872 998	3 980 982	0	1 934 850	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,1	8 788 829	4 394
Oborová přírážka		0,0	8 788 829	879
Přesun stavebních kapacit		0,0	8 788 829	879
Mimostaveništní doprava		0,1	8 788 829	8 789
Zařízení staveniště		0,5	8 788 829	43 944
Provoz investora		0,1	8 788 829	8 789
Kompletační činnost (IČD)		0,1	8 788 829	8 789

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v obj

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Rezerva rozpočtu		0,0	8 788 829		0
CELKEM VRN					76 463

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu přízemí: B 14: 25	m2	25,00 25,00	30,00	750,00
2	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.30 cm přízemí: B 12: 117 B 14: 25	m2	142,00 117,00 25,00	330,00	46 860,00
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm přízemí: B 12: 117	m2	117,00 117,00	120,00	14 040,00
4	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových přízemí: B 12: 31,2 B 14: 8,4	m	39,60 31,20 8,40	27,00	1 069,20
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m přízemí: B 13: 340*0,25	m3	85,00 85,00	40,00	3 400,00
6	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 pro přístavbu: 17,6*8,9*2,5+8,5*2,2*2,2 pro rampu do suterénu: 9,1*4,4*0,9 pro auditorium: 100*0,4 nasávání: 1,2*1,2*0,4	m3	509,35 432,74 36,04 40,00 0,58	75,00	38 201,40
7	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 509,352*0,5	m3	254,68 254,68	20,00	5 093,52
8	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 4,761*0,6 2*0,5*0,5*2,92 3,17*0,3*1,1*12+4,2*0,3*1,1+3,1*0,9*0,3*7	m3	24,11 2,86 1,46 19,80	515,00	12 419,12
9	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 24,1148*0,5	m3	12,06 12,06	145,00	1 748,32
10	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 2,527*1,0+4,036*0,8	m3	5,76 5,76	320,00	1 841,86
11	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 5,7558*0,5	m3	2,88 2,88	17,00	48,92
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ornice: B 13: 340*0,25 Mezisoučet výkopy:	m3	583,02 85,00 85,00	55,00	32 066,13

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		509,352+24,1148+5,7558-41,202		498,02		
		Mezisoučet		498,02		
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5 830,21	5,00	29 151,03
		583,0206*10		5 830,21		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	583,02	11,00	6 413,23
		583,0206		583,02		
15	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	85,00	150,00	12 750,00
		přízemí:				
		B 13:				
		340*0,25		85,00		
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	498,02	99,00	49 304,04
17	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	41,20	110,00	4 532,22
		zpětné zasypy u přístavby:				
		1,8*0,9*2,5+8,5*2,0*1,8		34,65		
		zpětné zasypy u rampy:				
		9,1*0,8*0,9		6,55		
18	174100050RA0	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	43,43	525,00	22 799,28
		5,296*8,2		43,43		
19	100 00	Statické a dynamické zkoušky podloží pro založení objektu a zpevněné plochy	kpl	24,00	300,00	7 200,00
20	180 00	D+M travního koberce	m2	45,00	290,00	13 050,00
Celkem za		1 Zemní práce				302 738,27
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
21	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	34,53	1 700,00	58 694,03
		7,98*15,96*0,24		30,57		
		3,12*8,46*0,15		3,96		
22	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	1,31	24 000,00	31 329,60
		168,0*0,000395+281,6*0,000617+(342,0+7,5+20,0)*0,000888+(78,5+8,1)*0,001208+(78,5+82,5+51,0)*0,002984		1,31		
23	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	1,55	17 500,00	27 191,50
		295*0,005267		1,55		
24	274272110RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	43,23	620,00	26 801,67
		2,19*1,15+15,6*2,25+2,2*2,55		43,23		
25	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	24,41	751,00	18 329,73
		2,885*8,46		24,41		
26	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	46,23	1 850,00	85 533,27
		4,761*0,6		2,86		
		2,527*1,0+4,036*0,8		5,76		
		(4,27+2,36)*0,6*0,46		1,83		
		5*7,98*0,5*0,46		9,18		
		8,46*0,4*1,925		6,51		
		5,296*0,26		1,38		
		2*0,5*0,5*2,92		1,46		
		3,17*0,3*0,9*12+4,2*0,3*0,9+3,1*0,9*0,3*7		17,26		
27	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	31,39	310,00	9 731,37
		(8,46+0,4)*1,925		17,06		
		5,296*2		10,59		
		0,3*0,16*6*13		3,74		
28	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	31,39	60,00	1 883,49
29	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,07	24 000,00	25 766,40
		zdivo z tvárnic:				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(43,2285+46,2342)*0,012		1,07		
30	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,14	1 890,00	272,16
		pro vrata:				
		0,4*0,4*0,9		0,14		
31	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopískem, trubky d 100 mm	m	15,57	230,00	3 582,02
		do akumul.nádrže:				
		11,612+3,962		15,57		
32	273320030RAA	Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění výztuž , štěrkový polštář 30 cm	m3	0,65	5 600,00	3 628,80
		1,2*1,2*0,45		0,65		
33	213150010RA0	Vsakovací nádrž	soubor	1,00	12 500,00	12 500,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				305 244,04
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
34	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	4,33	3 330,00	14 429,56
		suterén :				
		pozn. 5:				
		0,85*0,6*7		3,57		
		přízemí:				
		pozn. 10:				
		1,47*0,6*0,3*2		0,53		
		0,65*0,6*0,3*2		0,23		
35	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,59	3 300,00	1 960,20
		přízemí:				
		pozn. 6:				
		1,65*1,0*0,36		0,59		
36	311112315RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění tl. 15 cm zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	17,41	570,00	9 921,71
		přízemí:				
		3,12*3,415-2,12*3,29		3,68		
		atika:				
		(7,71*0,45+(7,71+3,03+8,45)*0,3)		9,23		
		VZT:				
		3*1,5*1,0		4,50		
37	311238114R00	Zdivo tvárnice 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	21,46	680,00	14 593,07
		přízemí:				
		8,33*2,995-1,6*2,18		21,46		
38	311238116R00	Zdivo tvárnice 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm	m2	49,63	800,00	39 703,44
		suterén:				
		(2,26+1,0)*2,785		9,08		
		přízemí:				
		(7,51+15,45)*2,995-(1,9*1,5*2+1,9*2,37*5)		40,55		
39	311238216R00	Zdivo tvárnice 40 P+D P15 na MC 10, tl. 400 mm	m2	70,63	1 000,00	70 625,00
		suterén:				
		(8,63+14,81+4,81)*2,5		70,63		
40	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,31	24 000,00	7 396,80
		zdivo z tvárnice:				
		(12,9065+12,774)*0,012		0,31		
41	317168111R00	Překlad plochý 115x71x1000 mm	kus	1,00	140,00	140,00
		přízemí:				
		1		1,00		
42	317168113R00	Překlad plochý 115x71x1500 mm	kus	2,00	220,00	440,00
		přízemí:				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2		2,00		
43	317168116R00	Překlad plochý 115x71x2250 mm	kus	4,00	340,00	1 360,00
		suterén:				
		4		4,00		
44	317168136R00	Překlad vysoký 70x235x2500 mm	kus	31,00	650,00	20 150,00
		přízemí:				
		28+3		31,00		
45	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,30	4 000,00	1 209,60
		suterén:				
		3,2*0,18*0,4		0,23		
		přízemí:				
		pozn. 6:				
		2,0*0,1*0,36		0,07		
46	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,03	6 700,00	223,78
		přízemí:				
		I100:				
		2*2,0*0,00834		0,03		
47	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,37	6 100,00	2 282,62
		základ:				
		I 220:				
		0,186		0,19		
		suterén:				
		I 180:				
		0,1402		0,14		
		přízemí:				
		U 140:				
		3,0*0,016		0,05		
48	331231116R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	0,22	3 900,00	850,98
		suterén :				
		pozn. 10:				
		2,425*0,3*0,3		0,22		
49	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	15,70	550,00	8 635,00
50	340237212R00	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	1,20	180,00	216,00
		suterén :				
		pozn. 7:				
		0,6*0,4*5		1,20		
51	340239212R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	3,70	550,00	2 035,00
		VZT:				
		1*3,7		3,70		
52	342248112R00	Příčky 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	6,24	410,00	2 558,77
		přízemí:				
		(2,4+0,21)*2,995-0,8*1,97		6,24		
53	342248114R00	Příčky 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	88,43	410,00	36 256,79
		suterén:				
		(7,41+6,2)*2,785-1,8*1,97*2		30,81		
		přízemí:				
		(3,85+5,781+0,425)*3,72-(1,0*1,97+2,53*1,5)		31,64		
		2*1,9*3,36		12,77		
		(2,7+7,0+6,7+0,11)*0,8		13,21		
54	342261212RS3	Příčka sádkokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 4 cm	m2	33,93	750,00	25 446,75
		1patro:				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(4,78+1,74+2,4+2,35)*3,5-0,7*1,97*4		33,93		
55	342266111RA1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky impregn. tl. 12,5 mm 2x, bez izolace	m2	12,08	370,00	4 469,08
		1patro:				
		(2,34+3,11+1,18+2,19)*1,2		10,58		
		2,34*0,22+3,11*0,12+(1,18+2,19)*0,18		1,49		
56	342266111RU7	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,23	300,00	3 669,30
		přízemí:				
		1.05.1:				
		4,53*2,7		12,23		
57	342267111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	14,11	470,00	6 631,70
		suterén:				
		14,91-4*0,2		14,11		
58	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	5,39	480,00	2 587,20
		přízemí:				
		pozn. 18:				
		3,29+2,1		5,39		
59	342267112R00	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	9,70	630,00	6 111,00
		suterén:				
		4*2,425		9,70		
60	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 15 mm	m	18,17	630,00	11 443,95
		přízemí:				
		5*2,95+3,415		18,17		
61	342267112RT3	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	2,30	665,00	1 529,50
		1patro:				
		2,3		2,30		
62	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	2,39	520,00	1 243,84
		suterén:				
		3,2*0,18*2		1,15		
		přízemí:				
		pozn. 6:				
		2,0*0,1*2		0,40		
		U 140:				
		3,0*0,14*2		0,84		
63	348922321R00	Zdivo plot.tl.300mm z tvar.1str.štíp.příro,KB-BLOK	m2	12,77	1 344,00	17 168,26
		12,774		12,77		
64	348924211R00	Stříška plot.zeď tl.300mm z tvar.štíp.přír,KB-BLOK	m	9,09	330,00	3 000,36
		9,092		9,09		
65	349231821R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm	m2	1,11	1 100,00	1 219,68
		přízemí:				
		pozn. 7:				
		0,528*2,1		1,11		
66	311310018RA0	Zdi nadzákladové z betonu C 10/15 tl. 15 cm	m2	10,31	1 290,00	13 293,97
		vedle schodiště v 1.11:				
		(3,4+0,93)*1,19*2		10,31		
67	300 00	D+M ocelové nosné konstrukce	kg	2 673,11	50,00	133 655,50
		Suterén:				
		(271,9+29,4+812,2)*1,1		1 224,85		
		Přízemí:				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(285,4+556,7+143,3+11,8+319,4)*1,1		1 448,26		
68	300 01	Provizorní prachotěsná stěna z desek a folie	m2	60,00	500,00	30 000,00
69	pozn. 9a	Instalační pilířek z SDK 550x270x2800	kus	2,00	1 390,00	2 780,00
70	pozn. 9b	Instalační trámeček z SDK 550x270x1300	kus	1,00	650,00	650,00
71	13380615	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11375	T	0,04	21 000,00	756,00
		přízemí:				
		I100:				
		2*2,0*0,00834*1,08		0,04		
72	13384435	Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli 11375	T	0,05	21 000,00	1 087,80
		přízemí:				
		U 140:				
		3,0*0,016*1,08		0,05		
73	13480910	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,15	18 500,00	2 800,90
		suterén:				
		I 180:				
		0,1402*1,08		0,15		
74	13480920	Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,20	21 800,00	4 379,62
		základ:				
		I 220:				
		0,186*1,08		0,20		
75	59228408	Palisáda přírodní 11x11x60 cm	kus	156,20	60,00	9 372,00
		142*1,1		156,20		
76	59591082	Deska protipožární 20x1250x2000 mm	m2	14,16	310,00	4 390,38
		suterén:				
		(14,91-4*0,2)*0,25*2*1,1		7,76		
		4*2,425*0,2*3*1,1		6,40		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				522 675,09
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
77	413232211R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	8,00	70,00	560,00
		suterén:				
		4		4,00		
		přízemí:				
		pozn. 6:				
		2*2		4,00		
78	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	6,00	140,00	840,00
		přízemí:				
		6		6,00		
79	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch do č. 12	t	0,34	6 700,00	2 302,79
		přízemí:				
		HE100B:				
		0,1428		0,14		
		strop:				
		HE100B:				
		0,0571		0,06		
		L200/200/20:				
		0,1438		0,14		
80	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22	t	0,31	6 000,00	1 869,00
		strop:				
		I180:				
		0,1949		0,19		
		I200:				
		0,1166		0,12		

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
81	416021125R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 15 mm přízemí: pozn. 16: (13,86+2*6,31)*(3,05-2,95) (15,06+2*6,31)*0,6	m2	19,26 2,65 16,61	500,00	9 628,00
82	416021126R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm přízemí: pozn. 15: 13,86*(3,05-2,95)+15,06*0,6+1,9*0,43*3+1,9*0,41*3+1,9*(0,83-0,15)*2 1.05.1: 11,14	m2	28,93 17,79 11,14	500,00	14 467,00
83	416051262R00	Dvouú.r. rošt, 1x RL8-15-20 tl.12,5, bez izol přízemí: pozn. 13: 6,31*13,86+3,77*8,579-0,03*0,8+3,79*11,48- (0,45+0,48)*0,8+3,73*11,21+2,7*0,429	m2	205,51 205,51	1 000,00	205 512,20
84	416061122R00	Kazetový podhled suterén: B 05: 20	m2	20,00 20,00	600,00	12 000,00
85	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 suterén: (8,63+14,81+4,81)*0,4*0,28 (2,26+1,0)*0,3*0,28 přízemí: (7,51+15,45)*0,3*0,28 8,33*0,24*0,28	m3	5,93 3,16 0,27 1,93 0,56	2 050,00	12 148,92
86	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení suterén: (8,63+14,81+4,81)*2*0,28 (2,26+1,0)*2*0,28 přízemí: (7,51+15,45)*2*0,28 8,33*2*0,28	m2	35,17 15,82 1,83 12,86 4,66	240,00	8 440,32
87	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	35,17	52,00	1 828,74
88	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 (148,2+15,4+96,6+44,2)*0,000222+(136,8+96,6+22,1)*0,000617+960*0,000888	t	1,08 1,08	26 000,00	28 020,20
89	411120031RA0	Strop montovaný z panelů, tl. 20 cm 121,953	m2	121,95 121,95	890,00	108 538,17
90	411120032RA0	Strop montovaný z panelů , tloušťka 25 cm 113,247	m2	113,25 113,25	1 100,00	124 571,70
91	411320030RA0	Strop ze železobetonu beton C 16/20, tl. 12 cm vč. bednění a výztuže vedle schodiště v 1.11: 3,4*0,93 deska D 3: 33,68	m2	36,84 3,16 33,68	990,00	36 473,58
92	411320032RA0	Strop ze železobetonu beton C 16/20, tl. 16 cm vč. bednění a výztuže deska D 2: 26,415	m2	26,42 26,42	1 200,00	31 698,00

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
93	411320130RAA	Strop ŽB z betonu C16/20, tl. 10 cm, ztrac.bednění ocelový pozinkovaný plech, výztuž	m2	20,23	1 050,00	21 243,60
		suterén:				
		8,853		8,85		
		schodiště:				
		11,379		11,38		
94	430320030RA0	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20 vč. bednění a výztuže	m3	1,69	18 000,00	30 432,60
		přízemí:				
		0,772*2,19		1,69		
95	400 00	D+M ocelové nosné konstrukce	kg	1 191,19	51,00	60 750,69
		konzola:				
		(934,5+148,4)*1,1		1 191,19		
96	400 01	Sešití trhliny v ŽB desce nerez sponami D 8 mm zalitými pryskyřicí dl. trhliny 1,5 m	kpl	1,00	2 900,00	2 900,00
		doplnění:				
		1		1,00		
97	416 06	Kazetový podhled - zpětná montáž	m2	30,00	200,00	6 000,00
		suterén:				
		B 05:				
		30		30,00		
98	13388425	Tyč průřezu HEB100, střední, jakost oceli 11375	T	0,22	19 670,00	4 246,75
		přízemí:				
		HE100B:				
		0,1428*1,08		0,15		
		strop:				
		HE100B:				
		0,0571*1,08		0,06		
99	13432655	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 200x200x20 mm	T	0,16	27 000,00	4 193,10
		strop:				
		L200/200/20:				
		0,1438*1,08		0,16		
100	13480910	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,21	19 000,00	3 999,50
		strop:				
		I180:				
		0,1949*1,08		0,21		
101	13480915	Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,13	19 900,00	2 505,41
		strop:				
		I200:				
		0,1166*1,08		0,13		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				735 170,26
Díl: 5		Komunikace				
102	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	165,00	80,00	13 200,00
		ZP 4:				
		165		165,00		
103	577000106RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem D2-N-3-TD2O	m2	20,00	430,00	8 600,00
104	591050020RA0	Komunikace z dlažby zámkové, podklad šterkopisek	m2	85,00	900,00	76 500,00
		ZP 1:				
		85		85,00		
105	591100020RA0	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopisek	m2	92,00	590,00	54 280,00
		ZP 2:				
		92		92,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
106	597101045RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení F900 kN včetně dodávky žlabu a roštu RONN	m	4,70	2 850,00	13 395,00
		rampa do suterénu:				
		3,3		3,30		
		u auditoria:				
		1,4		1,40		
107	597103030RAA	Vpust' k žlabu polymerbetonová F 900 kN včetně dodávky vpustí	kus	1,00	5 890,00	5 890,00
		rampa do suterénu:				
		1		1,00		
Celkem za		5 Komunikace				171 865,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
108	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	25,00	260,00	6 500,00
		suterén :				
		pozn. 5:				
		7		7,00		
		pozn. 7:				
		5*2		10,00		
		přízemí:				
		pozn. 10:				
		8		8,00		
109	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	371,92	120,00	44 629,94
		přízemí:				
		(10,48+10,83+2*2,41+5,04+5,0)*1,45-8*1,9*0,39+16*0,4*0,39		49,01		
		2*5*0,85		8,50		
		(6,15+3,3)*2,0-1,9*0,94+3*0,4*0,94		18,24		
		(3,73+2,48)*2*2-1,9*0,94-0,8*1,97		21,48		
		0,6*2,0		1,20		
		(0,33+0,5)*2*2,0*2		6,64		
		3,73*2,0-0,8*1,97		5,88		
		((2,4+0,21)*2,995-0,8*1,97)*2		12,48		
		((3,85+5,781+0,425)*3,72-(1,0*1,97+2,53*1,5))*2		63,29		
		2*1,9*3,36*2		25,54		
		(2,7+7+6,7+0,11)*0,8*2		26,42		
		(7,51+15,06)*2*3,28-				
		(1,9*1,5*2+1,9*2,37*5+1,6*2,1+1,9*3,36*5)+(1,9+2*3,36)*0,83*5+(1,9				
		+2*1,5)*0,3*2+(1,9+2*2,37)*0,3*5		133,24		
110	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	183,79	120,00	22 054,70
		suterén:				
		(6,2+7,41)*2*2,695-1,8*1,97		69,81		
		(3,81+8,46)*2*2,695-1,8*1,97		62,59		
		(3,45+2*6,2+0,15)*2,695-1,8*1,97*2-1,6*2,48+(1,6+2*2,48)*0,85		37,64		
		2*6,876		13,75		
111	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	602,98	99,00	59 694,61
		přízemí:				
		(11,21*2+11,95)*3,72+2*2,41*3,72-1,9*2,32*4+(1,9+2*2,32)*0,54*4-				
		1,9*3,36*3+(1,9+2*3,36)*0,83*3+4*0,8*3,72*2		168,40		
		(10,48+10,83+2*2,41+5,04+5,0)*1,45-8*1,9*0,39+16*0,4*0,39		49,01		
		2*5*0,85		8,50		
		(6,15+3,3)*2,0-1,9*0,94+3*0,4*0,94		18,24		
		(3,73+2,48)*2*2-1,9*0,94-0,8*1,97		21,48		

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,6*2,0		1,20		
		(0,33+0,5)*2*2,0*2		6,64		
		3,73*2,0-0,8*1,97		5,88		
		((2,4+0,21)*2,995-0,8*1,97)*2		12,48		
		((3,85+5,781+0,425)*3,72-(1,0*1,97+2,53*1,5))*2		63,29		
		2*1,9*3,36*2		25,54		
		(2,7+7+6,7+0,11)*0,8*2		26,42		
		(7,51+15,06)*2*3,28-				
		(1,9*1,5*2+1,9*2,37*5+1,6*2,1+1,9*3,36*5)+(1,9+2*3,36)*0,83*5+(1,9+2*1,5)*0,3*2+(1,9+2*2,37)*0,3*5		133,24		
		(3,12+8,33)*2*3,415-(2,12*3,29+1,6*2,1+1,45*2,0+1,1*2,1)		62,66		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				132 879,26
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
112	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	34,51	30,00	1 035,18
		1,9*1,5*2+1,9*2,37*5		28,22		
		2,7*2,33		6,29		
113	622311130RT1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 60 mm s omítkou 3,1 kg/m2	m2	4,50	850,00	3 825,00
		4,5		4,50		
114	622311732RV1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	101,71	880,00	89 504,80
		podhled suterénu:				
		110,36-8,65		101,71		
115	622311734RV1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,77	950,00	9 283,40
		podhled suterénu:				
		8,65		8,65		
		0,34*3,3		1,12		
116	622319522RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2,39	750,00	1 792,35
		suterén:				
		2*0,3*2,333+3,3*0,3		2,39		
117	622319732RT1	Zatepl.,fasáda,min.desky KV 100 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2	m2	42,10	930,00	39 153,00
		S1a:				
		10,5		10,50		
		2*15,8		31,60		
118	622319735RT1	Zatepl.,min.desky KV 160 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2	m2	40,31	1 100,00	44 341,00
		S1:				
		22,5+15,5+3,3*0,7		40,31		
119	622319735RV1	Zatepl.,fasáda,min.desky KV 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	14,50	900,00	13 050,00
		S1c:				
		14,5		14,50		
120	622319737RT1	Zatepl.,fasáda,min.desky KV 200 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2	m2	7,20	1 090,00	7 848,00
		S1b:				
		5,5+1,7		7,20		
121	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	54,22	120,00	6 506,16
		14,5		14,50		
		doplnění:				
		bok schodiště a rampy:				
		0,2*(8,64+1,55+0,3+2,1)		2,52		

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		po instalaci dveří: 12,0*3,1		37,20		
122	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně doplnění: bok schodiště a rampy: 0,2*(8,64+1,55+0,3+2,1) po instalaci dveří: 0,5*2*(2,17*2+1,6)	m2	8,46 2,52 5,94	290,00	2 452,82
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				218 791,71
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
123	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm suterén: pozn. 6: 0,6*0,6*0,06	m3	0,02 0,02	2 500,00	54,00
124	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm suterén: pozn. 6: 0,6*0,6*0,1	m3	0,04 0,04	3 000,00	108,00
125	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm přízemí: pozn. 14: 0,83*1,9*0,1*5	m3	0,79 0,79	3 000,00	2 365,50
126	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách suterén: pozn. 8: (1,03+1,26)*0,1*0,1	m3	0,02 0,02	2 700,00	61,83
127	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 suterén: P 10: (45,93+32,37+32,06)*0,05 přízemí: pozn. 11: 6,5*0,08 přízemí: P1: 120,7*0,05 P2: 27,2*0,05 1patro: P6: 10,75*0,05 doplnění: 8,64*1,55*(0,05+0,07)*0,5	m3	14,77 5,52 0,52 6,04 1,36 0,54 0,80	2 300,00	33 980,20
128	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm suterén: pozn. 6: 0,6*0,6*0,06 P 10: (45,93+32,37+32,06)*0,05 přízemí: P1: 120,7*0,05	m3	14,28 0,02 5,52 6,04	210,00	2 997,88

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P2:				
		27,2*0,05		1,36		
		1patro:				
		P6:				
		10,75*0,05		0,54		
		doplnění:				
		8,64*1,55*(0,05+0,07)*0,5		0,80		
129	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,04	100,00	3,60
		suterén:				
		pozn. 6:				
		0,6*0,6*0,1		0,04		
130	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm	m3	0,80	600,00	482,10
		doplnění:				
		8,64*1,55*(0,05+0,07)*0,5		0,80		
131	631345825R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 24 cm, 1,8 MPa	m3	2,17	2 500,00	5 436,00
		3,3*2,84*0,416*0,5		1,95		
		2*1,5*0,15*0,5		0,23		
132	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů	t	0,85	17 500,00	14 864,50
		suterén:				
		pozn. 6:				
		0,6*0,6*0,003*2		0,00		
		P 10:				
		(45,93+32,37+32,06)*0,003		0,33		
		přízemí:				
		P1:				
		120,7*0,003		0,36		
		P2:				
		27,2*0,003		0,08		
		1patro:				
		P6:				
		10,75*0,003		0,03		
		doplnění:				
		8,64*1,55*0,003		0,04		
133	632413106R00	Potěr, samoniv, ručně, tl. 5 mm	m2	120,70	169,00	20 398,30
		přízemí:				
		P1:				
		120,7		120,70		
134	632413108R00	Potěr, samoniv, ručně, tl. 8 mm	m2	186,39	180,00	33 550,20
		přízemí:				
		P3:				
		127,45		127,45		
		P4:				
		(27,61+20,19)		47,80		
		P5:				
		11,14		11,14		
135	632415115R00	Potěr samonivelační ručně tl. 15 mm	m2	13,77	300,00	4 131,00
		1patro:				
		P7:				
		13,77		13,77		
136	632477127R00	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do30 mm+penetrace	m2	2,65	720,00	1 905,12
		doplnění:				
		schodišťové stupně:				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,1*1,26		2,65		
137	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm přízemí: B 7: 142	m2	142,00	38,00	5 396,00
				142,00		
138	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 ZP 4: 165	m2	165,00	33,00	5 445,00
				165,00		
139	631320031RA0	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 6 cm 0,9*0,9	m2	0,81	300,00	243,00
				0,81		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				131 422,23
Díl:	64	Výplně otvorů				
140	642944121RU3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197x16 cm 4	kus	4,00	1 210,00	4 840,00
				4,00		
141	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm 1+3	kus	4,00	1 210,00	4 840,00
				4,00		
142	642944121RU6	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 110x197x16 cm 1	kus	1,00	1 290,00	1 290,00
				1,00		
143	642944221RU3	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 145x197x16 cm 1	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
				1,00		
144	642944221V2	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 180x197x16 cm 2	kus	2,00	1 400,00	2 800,00
				2,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				15 170,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
145	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm ZP2: 46 ZP4: 20	m	66,00	190,00	12 540,00
				46,00		
				20,00		
146	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 10/25 ZP1: 17 ZP2: 5	m	22,00	220,00	4 840,00
				17,00		
				5,00		
147	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 11,5+4,5	m	16,00	50,00	800,00
				16,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				18 180,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
148	931992121U00	Výplň dilat spár extrud XPS tl 10mm 1,0*0,75	m2	0,75	100,00	75,00
				0,75		
149	931992122U00	Výplň dilat spár extrud XPS tl 30mm (15,96+0,85)*0,355 (8,46+0,4)*1,925 (8,64+3,52)*0,43	m2	28,25	120,00	3 390,23
				5,97		
				17,06		
				5,23		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				3 465,23
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
150	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	187,01	7,00	1 309,04

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		34,506+2,3898+42,1+40,31+14,5+7,2+40+1,2*5		187,01		
151	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 187,0058*2	m2	374,01 374,01	5,00	1 870,06
152	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	187,01	5,00	935,03
153	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 19,256+28,934+205,5122+20+30+101,71+9,772	m2	415,18 415,18	7,00	2 906,29
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						7 020,42
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
154	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m suterén: 13,45+1,78 45,93+32,37+32,06 přízemí: 127,45+27,61+20,19+13,95+11,14+71,38+9,38+8,94+2,1+6,35 27,2+5,4+120,7 1.patro: 21,91+2,85	m2	602,14 15,23 110,36 298,49 153,30 24,76	17,00	10 236,38
155	953941411R00	Osazení železných ventilací o ploše do 0,10 m2 suterén : pozn. 4: 5	kus	5,00 5,00	200,00	1 000,00
156	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném PHP: 4	kus	4,00 4,00	100,00	400,00
157	449 84120	Držák na hasicí přístroj	kus	4,00	30,00	120,00
158	950 01	Demontáž a přesunutí betonových stolů na stolní tenis	kpl	2,00	1 200,00	2 400,00
159	950 03	Demontáž a přeložení odvodu plynu z kotelny	kpl	1,00	900,00	900,00
160	950 04	Zakrytí zařízení kuchyně	kpl	1,00	3 900,00	3 900,00
161	950 05	D+M přechodových lišt nerezových	m	6,00	500,00	3 000,00
162	950 06	D+M dilatačních lišt nerezových	m	14,00	900,00	12 600,00
163	950 07	Provedení výrobní dokumentace	kpl	1,00	19 000,00	19 000,00
164	950 08	Měření hluku z provozu VZT ke kolaudaci	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
165	B 18	Demontáž vybavení umývárny nádobí a výdeje jídel	kpl	1,00	1 300,00	1 300,00
166	pozn. 7	Demont. interiérového obkladu úprava rozvodu ÚT a vody	kpl	1,00	1 300,00	1 300,00
167	42972855	Mřížka čtyřhranná 200x200.30, do zdi suterén : pozn. 4: 5	kus	5,00 5,00	400,00	2 000,00
168	44984124	Přístroj hasicí 21A	kus	4,00	900,00	3 600,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						68 756,38
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
169	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 2*2,6*0,6*2,0	m3	6,24 6,24	1 990,00	12 417,60
170	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm 1patro: B3: (2,34+2,24)*3,5-0,7*1,97*2	m2	13,27 13,27	70,00	929,04
171	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm suterén: B 07: 44,5	m2	87,58 44,50	90,00	7 882,06

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B 09:				
		3,05*2,4		7,32		
		přízemí:				
		B 4:				
		2*5*0,85		8,50		
		B 9:				
		4*1,0*1,5*3		18,00		
		1patro:				
		B 2:				
		(2,15+1,76+1,77)*1,63		9,26		
172	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,71	500,00	1 355,80
		1patro:				
		B3:				
		(4*3,5-0,7*1,97)*0,19		2,40		
		0,32*0,28*3,5		0,31		
173	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,72	500,00	858,00
		2*2,6*0,3*1,1		1,72		
174	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	5,81	1 500,00	8 712,00
		přízemí:				
		B 10:				
		4,4*2,2*0,3*2		5,81		
175	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	30,00	55,00	1 650,00
		suterén:				
		B 05:				
		30		30,00		
176	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	4,45	2 000,00	8 894,20
		přízemí:				
		B 9:				
		1,0*1,0*0,1*3		0,30		
		schodiště:				
		4,65*2,41*0,25		2,80		
		2,07*2,6*0,25		1,35		
177	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	1,69	1 900,00	3 211,00
		doplnění:				
		1,3*6,5*0,2		1,69		
178	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,15	1 500,00	225,00
		suterén:				
		B 06:				
		2,5*0,6*0,1		0,15		
179	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,58	1 250,00	1 971,75
		přízemí:				
		pozn. 11:				
		8,0*0,08		0,64		
		doplnění:				
		8,64*1,55*0,07		0,94		
180	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	2,16	1 500,00	3 240,00
		přízemí:				
		B 11:				
		1,8*6,0*0,2		2,16		
181	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	34,00	1 250,00	42 500,00
		přízemí:				
		B 8:				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v obje	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		34		34,00		
182	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	54,97	29,00	1 594,13
		přízemí:				
		B 8:				
		34		34,00		
		přízemí:				
		pozn. 11:				
		8,0		8,00		
		1patro:				
		B6:				
		3,31+9,66		12,97		
183	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	2,65	150,00	396,90
		doplnění:				
		1,26*2,1		2,65		
184	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	9,00	7,00	63,00
		suterén:				
		B 04:				
		3		3,00		
		přízemí:				
		B 1:				
		2		2,00		
		doplnění:				
		4		4,00		
185	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	2,00	12,00	24,00
		přízemí:				
		B 2:				
		2		2,00		
186	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2	kus	4,00	20,00	80,00
		suterén:				
		B 01:				
		2		2,00		
		přízemí:				
		B 17:				
		2		2,00		
187	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	8,09	230,00	1 861,62
		mříže:				
		suterén:				
		B 02:				
		0,85*0,6*7		3,57		
		B 03:				
		0,85*0,6*2*2		2,04		
		přízemí:				
		B 15:				
		1,47*0,6*2+0,6*0,6*2		2,48		
188	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,02	190,00	2 283,23
		suterén:				
		B 04:				
		0,8*1,97*3		4,73		
		přízemí:				
		B 1:				
		0,8*1,97*2		3,15		
		1patro:				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B 1: 0,7*1,97*3		4,14		
189	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 suterén: B 01: 1,75*2,7 přízemí: B 2: 1,45*1,97 B 17: 1,47*2,18 doplnění: 1,6*2,17*2	m2	17,73 4,73 2,86 3,20 6,94	150,00	2 659,52
190	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 přízemí: B 16: 1,65*3,16	m2	5,21 5,21	89,00	464,05
191	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2 suterén: B 02: 0,85*0,6*7 přízemí: B 15: 1,47*0,6*2+0,6*0,6*2	m2	6,05 3,57 2,48	159,00	962,59
192	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2 přízemí: B 3: 1,9*2,3*5	m2	21,85 21,85	80,00	1 748,00
193	960 00	Demontáž systému objednávání obědů	kpl	1,00	500,00	500,00
194	960 01	Demontáž výdejního pultu	kpl	1,00	550,00	550,00
195	960 02	Demontáž stávající VZT (jednotka + 75 m potrubí)	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				115 033,47
Díl:	97	Prorážení otvorů				
196	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC pro VZT: 1*3,7	m2	3,70 3,70	100,00	370,00
197	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC přízemí: pozn. 7: 1,49*2,18*0,3	m3	0,97 0,97	665,00	648,04
198	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC přízemí: B 3: 1,19*1,15*0,87*5	m3	5,95 5,95	759,00	4 518,33
199	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC přízemí: pozn. 5: 0,6*1,8*0,83	m3	0,90 0,90	945,00	847,10
200	971035441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30 cm, MC pro VZT: 1	kus	1,00 1,00	230,00	230,00
201	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	12,00	145,00	1 740,00

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v obje	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		suterén:				
		2		2,00		
		přízemí:				
		pozn. 6:				
		2*2		4,00		
		strop:				
		2*3		6,00		
202	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	12,59	200,00	2 518,00
		doplnění:				
		1,55+8,64+2,1+0,3		12,59		
203	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	58,11	40,00	2 324,58
		přízemí:				
		B 6:				
		(10,48+10,83+2*2,41+5,04+5,0)*1,45-8*1,9*0,39+16*0,4*0,39		49,01		
		1patro:				
		B4:				
		2,0*4,55		9,10		
204	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	141,11	40,00	5 644,36
		suterén:				
		B 07:				
		44,5		44,50		
		B 08:				
		34,5		34,50		
		přízemí:				
		B 19:				
		89,363-1,9*2,32*5-1,65*3,16		62,11		
205	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	98,69	75,00	7 401,83
		přízemí:				
		B 4:				
		2*5*0,85		8,50		
		B 5:				
		(6,15+3,3)*2,0-1,9*0,94+3*0,4*0,94		18,24		
		(3,73+2,48)*2*2-1,9*0,94-0,8*1,97		21,48		
		0,6*2,0		1,20		
		(0,33+0,5)*2*2,0*2		6,64		
		3,73*2,0-0,8*1,97		5,88		
		1patro:				
		B5:				
		(2,15+1,54+1,77+2,2+1,7+2,24)*2*2,0-0,7*1,97*7		36,75		
206	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	98,69	50,00	4 934,55
		přízemí:				
		B 4:				
		2*5*0,85		8,50		
		B 5:				
		(6,15+3,3)*2,0-1,9*0,94+3*0,4*0,94		18,24		
		(3,73+2,48)*2*2-1,9*0,94-0,8*1,97		21,48		
		0,6*2,0		1,20		
		(0,33+0,5)*2*2,0*2		6,64		
		3,73*2,0-0,8*1,97		5,88		
		1patro:				
		B5:				
		(2,15+1,54+1,77+2,2+1,7+2,24)*2*2,0-0,7*1,97*7		36,75		

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				31 176,78
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
207	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	493,70	2,00	987,39
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				987,39
Díl: 711		Izolace proti vodě				
208	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	275,84	20,00	5 516,80
		suterén:				
		P 10:				
		122,18		122,18		
		pozn. 6:				
		0,6*0,6		0,36		
		přízemí:				
		P1:				
		120,7		120,70		
		P2:				
		27,2+5,4		32,60		
209	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	71,45	22,00	1 571,97
		suterén:				
		12,0		12,00		
		(4,527+15,06+8,63)*2,107		59,45		
210	711140201R00	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs	m2	44,50	8,00	356,00
		suterén:				
		B 07:				
		44,5		44,50		
211	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	153,30	59,00	9 044,70
		přízemí:				
		P1:				
		120,7		120,70		
		P2:				
		27,2+5,4		32,60		
212	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	122,54	125,00	15 317,50
		suterén:				
		P 10:				
		122,18		122,18		
		pozn. 6:				
		0,6*0,6		0,36		
213	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	71,45	135,00	9 646,18
		suterén:				
		12,0		12,00		
		(4,527+15,06+8,63)*2,107		59,45		
214	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	47,80	30,00	1 434,00
		přízemí:				
		P4:				
		(27,61+20,19)		47,80		
215	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	51,60	300,00	15 480,00
		přízemí:				
		P4:				
		(27,61+20,19)		47,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,7*3,2+0,2*7,8		3,80		
216	711212012R00	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	13,39	290,00	3 883,68
		doplnění:				
		8,64*1,55		13,39		
217	711502020R00	D+M Nopová folie	m2	10,48	190,00	1 991,24
		10,263+0,3*0,724		10,48		
218	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás	m2	2,94	250,00	735,00
		1,2*1,2+0,5*3		2,94		
219	Pozn. 9	Napojení původní svislé hydroizolace na novou svislou i vodorovnou hydroizolací	kpl	1,00	4 300,00	4 300,00
220	62852251	Pás modifikovaný asfalt	m2	454,13	155,00	70 390,91
		přízemí:				
		P1:				
		120,7*1,15		138,81		
		P2:				
		(27,2+5,4)*1,15		37,49		
		suterén:				
		B 07:				
		44,5*1,15		51,18		
		suterén:				
		P 10:				
		122,18*1,15		140,51		
		pozn. 6:				
		0,6*0,6*1,15		0,41		
		suterén:				
		12,0*1,2		14,40		
		(4,527+15,06+8,63)*2,107*1,2		71,34		
221	62852265	Pás modifikovaný asfalt	m2	277,84	155,00	43 065,18
		suterén:				
		B 07:				
		44,5*1,15		51,18		
		suterén:				
		P 10:				
		122,18*1,15		140,51		
		pozn. 6:				
		0,6*0,6*1,15		0,41		
		suterén:				
		12,0*1,2		14,40		
		(4,527+15,06+8,63)*2,107*1,2		71,34		
222	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 827,33	1,00	1 827,33
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				184 560,49
Díl:	712	Živičné krytiny				
223	0	Provedení krytiny ploché střechy vč.všech detailů (rohy,prostupy atp.) pomocných prací a materiálů				
224	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	158,82	19,00	3 017,60
		ST 1:				
		107,673		107,67		
		ST 2:				
		28,706		28,71		
		ST 3:				
		22,442		22,44		

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v obje	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
225	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	158,82	58,00	9 211,62
226	712363315U00	Okapnice rš 150	kus	15,50	175,00	2 712,50
		L 3:				
		31/2		15,50		
227	712373111R00	Krytina střech do 10° fólie, 8 kotev/m2, na beton	m2	158,82	335,00	53 205,04
228	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	193,75	22,00	4 262,46
		158,821		158,82		
		34,927		34,93		
229	712841559R00	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením	m2	34,93	80,00	2 794,16
		(9,227+14,94+2,83+7,93)*2*0,5		34,93		
230	28322130	Fólie hydroizolační střešní PVC k mechanic.kotvení vyztužená polyesterovou tkaninou	m2	224,56	240,00	53 893,56
		158,821*1,15		182,64		
		34,927*1,2		41,91		
231	62852265	Pás modifikovaný asfalt	m2	182,64	135,00	24 656,95
		158,8210*1,15		182,64		
232	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	224,56	29,00	6 512,14
233	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	1 626,48	1,00	1 626,48
Celkem za		712 Živičné krytiny				161 892,50
Díl:	713	Izolace tepelné				
234	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	17,79	55,00	978,67
		přízemí:				
		pozn. 2 + 15:				
		(13,86*(3,05-2,95)+15,06*0,6+1,9*0,43*3+1,9*0,41*3+1,9*(0,83-0,15)*2)		17,79		
235	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	269,01	17,00	4 573,17
		suterén:				
		P 10:				
		45,93+32,37+32,06		110,36		
		přízemí:				
		P1:				
		120,7		120,70		
		P2:				
		27,2		27,20		
		1patro:				
		P6:				
		10,75		10,75		
236	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky	m	165,91	30,00	4 977,30
		suterén:				
		P 10:				
		(6,2+7,71+8,46+3,81+9,04+3,45)*2		77,34		
		přízemí:				
		P1:				
		(8,35+15,06)*2+0,83*10		55,12		
		P2:				
		(8,23+3,12)*2		22,70		
		1patro:				
		P6:				
		10,75		10,75		
237	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	41,27	70,00	2 888,89
		suterén:				
		(4,527+15,06)*2,107		41,27		

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
238	713131153R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton	m2	40,00	120,00	4 800,00
		S2:				
		(14+8,5+17,5)		40,00		
239	713134211RK2	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů	m2	22,50	50,00	1 125,00
240	713141131R00	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena,1vrstvá	m2	317,64	300,00	95 292,60
		ST 1:				
		107,673*2		215,35		
		ST 2:				
		28,706*2		57,41		
		ST 3:				
		22,442*2		44,88		
241	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	269,01	20,00	5 380,20
		suterén:				
		P 10:				
		45,93+32,37+32,06		110,36		
		přízemí:				
		P1:				
		120,7		120,70		
		P2:				
		27,2		27,20		
		1patro:				
		P6:				
		10,75		10,75		
242	28375636	Deska EPS T 4000 N/m2	m3	10,16	2 350,00	23 878,82
		přízemí:				
		P1:				
		120,7*0,06*1,02		7,39		
		P2:				
		27,2*0,1*1,02		2,77		
243	713 00	Izolace atiky minerál.desky tl. 100	m2	23,08	100,00	2 307,55
		atika:				
		(7,71*0,45+(7,71*2+3,03+8,45)*0,3)		11,54		
		(7,71*0,45+7,71*0,37+3,03*0,41+8,45*0,47)		11,54		
244	28375702	Deska izolační základní EPS 100Z 1000 x 500 mm	m3	5,63	1 800,00	10 131,12
		suterén:				
		P 10:				
		(45,93+32,37+32,06)*0,05*1,02		5,63		
245	283763408	Deska XPS tl. 150 mm	m2	42,10	560,00	23 573,31
		suterén:				
		(4,527+15,06)*2,107*1,02		42,10		
246	56284076.A	Hmoždinka talíř.zatlouk.plast.	kus	240,00	8,00	1 920,00
		40*6		240,00		
247	58556620	Lepicí a sěrkový tmel	kg	120,00	8,00	960,00
		40*3		120,00		
248	59590925.A	Parozábrana	m2	48,00	32,00	1 536,00
		40*1,2		48,00		
249	63150915.A	Desky podlahové - 60x1200x600 mm	m2	10,97	400,00	4 386,00
		1patro:				
		P6:				
		10,75*1,02		10,97		
250	63150944	Deska izolační 1200x600 tl. 120 mm	m2	40,80	200,00	8 160,00
		40*1,02		40,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
251	63151368	Deska střešní spádová	m3	31,62	330,00	10 435,16
		ST 1:				
		107,673*(0,16+0,32)*0,5		25,84		
		ST 2:				
		28,706*(0,0+0,09)*0,5		1,29		
		ST 3:				
		22,442*(0,16+0,24)*0,5		4,49		
252	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	18,15	119,00	2 159,84
		přízemí:				
		pozn. 2 + 15:				
		(13,86*(3,05-2,95)+15,06*0,6+1,9*0,43*3+1,9*0,41*3+1,9*(0,83-0,15)*2)*1,02		18,15		
253	63151498	Deska z minerální plsti 2000x1200x 60 mm	m2	29,28	175,00	5 124,02
		ST 2:				
		28,706*1,02		29,28		
254	63151504	Deska z minerální plsti 2000x1200x120 mm	m2	132,72	335,00	44 460,30
		ST 1:				
		107,673*1,02		109,83		
		ST 3:				
		22,442*1,02		22,89		
255	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	2 606,36	1,00	2 606,36
	Celkem za	713 Izolace tepelné				261 654,30
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
256	721 00	Provedení ZTI viz samostatná část PD	kpl	1,00	183 492,00	183 492,00
257	P 720	Stavební připomoci	%	3,00	2 500,00	7 500,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				190 992,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
258	721234143RT2	Vtok střešní pro plochou střechu s PVC povrchem a límcem, D 75,110,125 mm	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
259	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	100,00	1,00	100,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				10 100,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
260	730 00	Provedení ÚT viz samostatná část PD	kpl	1,00	179 088,00	179 088,00
261	P 730	Stavební připomoci	%	3,00	1 500,00	4 500,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				183 588,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
262	762341116U00	Bednění střeš desky tl. 22	m2	1,44	550,00	792,00
		1,2*1,2		1,44		
263	762441113RT2	Montáž obložení atiky,desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky cementiskové tl. 22 mm	m2	11,54	200,00	2 307,20
		atika:				
		(7,71*0,45+7,71*0,37+3,03*0,41+8,45*0,47)		11,54		
264	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	30,99	5,00	154,95
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				3 254,15
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
265	0	U všech klempířských prvků jsou součástí položek veškeré pomocné práce, materiály a doplňky				
266	764311321R00	Krytina hladká z Al, svitky š. 670 mm, do 30°	m2	1,44	780,00	1 123,20
		L 7:				
		1,2*1,2		1,44		
267	764410440RT2	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 280 mm	m	3,80	300,00	1 140,00
		L 2:				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,9*2		3,80		
268	764410450R00	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 330 mm	m	9,50	230,00	2 185,00
		L 1:				
		1,9*5		9,50		
269	764430210RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 280 mm	m	9,50	220,00	2 090,00
		L 6:				
		9,5		9,50		
270	764430240R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 480 mm	m	0,60	300,00	180,00
		L 4:				
		0,6		0,60		
271	764454293R00	Montáž kolena Pz kruhového vč.dodávky	kus	2,00	100,00	200,00
		L 5:				
		2		2,00		
272	764 01	Úprava dešťových svodů (pozn. 1)	kpl	2,00	650,00	1 300,00
273	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	82,18	2,00	164,36
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				8 382,56
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
274	765901109R00	Fólie podstřešní paropropustná pod plech.krytinu	m2	1,44	190,00	273,60
		1,2*1,2		1,44		
275	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	2,74	5,00	13,70
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				287,30
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
276	766660302U00	Mř posuv dveře pojezd stěna	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
		D 3:				
		1		1,00		
277	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00	300,00	1 500,00
		D 7:				
		4		4,00		
		D 1:				
		1		1,00		
278	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	3,00	330,00	990,00
		D 4:				
		3		3,00		
279	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2křid. š.145 cm	kus	3,00	610,00	1 830,00
		D 2:				
		1		1,00		
		D 5:				
		2		2,00		
280	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	12,00	195,00	2 340,00
281	766410020RAI	Obklad stěn deskami pouze montáž vč.dodávky roštu desky specifikace	m2	20,49	200,00	4 097,20
		obklad atíky:				
		15,5*(0,45+0,33)+2*2*(0,45+0,33)+15,8*0,22+2*2*0,45		20,49		
282	766 00	Demontáž laminátového krytu parapetu	kpl	1,00	490,00	490,00
283	766 01	Demontáž 2 řad šatnových skříní	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
284	766 02	Montáž teras.prken vč. dodání kotev.prvků, nosného roštu, krycích lišt atd.	m2	165,00	800,00	132 000,00
285	766 03	Dodání teras.prken	m2	165,00	1 800,00	297 000,00
286	766 04	D+M obkladu fasády cementotřískovými deskami	m2	42,13	2 100,00	88 468,80
		S2:				
		14+1,9*0,16*5+8,5+1,9*0,16*2+17,5		42,13		
287	D 07	D+M dveří 1500/2100 vč. zárubně a kování	kus	2,00	24 000,00	48 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
288	54914620	Dveřní kování	kus	12,00	390,00	4 680,00
289	55345602	Dveře požární 1kř.-60 min EW 60 DP1 80x197 cm	kus	3,00	8 000,00	24 000,00
290	55345614	Dveře požární 2kř.-60 min EW 60 DP1 180x197 cm	kus	2,00	16 000,00	32 000,00
291	59590742	Deska cementotřísková tl. 22 mm	m2	22,53	310,00	6 985,73
		atika:				
		20,4860*1,1		22,53		
292	61160162	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak	kus	4,00	900,00	3 600,00
		D 7:				
		4		4,00		
293	61160192	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak	kus	1,00	900,00	900,00
		D 1:				
		1		1,00		
294	61160242	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 110x197 lak	kus	1,00	900,00	900,00
		D 3:				
		1		1,00		
295	61165646	Dveře vnitřní protipožární EW30 145x197 cm	kus	1,00	16 000,00	16 000,00
296	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	7 652,81	0,10	765,28
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				670 347,01
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
297	767 00	Montáž podlahového roštu (pozn. 11)	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00
298	767 01	D+M konstrukce atiky z jackelů	kg	142,03	73,00	10 368,50
		(15,8+17*0,25)*6,44*1,1		142,03		
299	D 10	D+M rolovacích vrat 2700x2330	kus	1,00	40 000,00	40 000,00
300	D 6	D+M plechových dveří vč.zárubně a kování 1600x2480	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
301	O 1	D+M dveří prosklených z Al profilů 1900x2370	kus	5,00	30 000,00	150 000,00
302	O 2	D+M plastového okna 1900x1500	kus	2,00	10 900,00	21 800,00
303	O 3	D+M proskl.stěny s dveřmi z Al profilů 2120x3290	kus	1,00	49 000,00	49 000,00
304	O 4	D+M dveří prosklených z Al profilů 1260x2180	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
305	O 5	D+M dveří prosklených z Al profilů 1800x2180	kus	1,00	27 000,00	27 000,00
306	O 6	Úprava stávajících dveří dvoukřídlových	kus	1,00	3 300,00	3 300,00
307	Z 1	D+M prosklené stříšky 3100x2300	kus	1,00	35 000,00	35 000,00
308	Z 2	D+M zábradlí na auditoriu	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
309	Z 3	D+M zábradlí na vyrovn.schodišti	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
310	Z 4	D+M oplocení a brány na rampě	kpl	1,00	32 000,00	32 000,00
311	Z 5	D+M nosné kce auditoria 1 (obsahuje prvky Z5.1 až Z5.8)	kpl	1,00	290 000,00	290 000,00
312	Z 6	D+M nosné kce auditoria 2 (obsahuje prvky Z6.1 až Z6.3)	kpl	1,00	220 000,00	220 000,00
313	Z 7	D+M krycí nerezové lišty	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
314	Z 8	D+M zábradlí na nakládací rampě a schodišti	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
315	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	9 690,68	1,00	9 690,68
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				978 759,18
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
316	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	95,86	15,00	1 437,83
		přízemí:				
		P2:				
		27,2-5,4		21,80		
		((8,33+3,12)*2-(2,12+1,8+1,65+1,26)+2*0,05+2*0,14+2*0,45)*0,1		1,74		
		P4:				
		(27,61+20,19)		47,80		
		1patro:				
		P6:				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		10,75		10,75		
		P7:				
		13,77		13,77		
317	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm vč. úpravy podkladu a spárování	m	29,14	60,00	1 748,40
		přízemí:				
		P2:				
		((8,33+3,12)*2-(2,12+1,8+1,65+1,26)+2*0,05+2*0,14+2*0,45)		17,35		
		doplnění:				
		8,64+7*0,15+2,1		11,79		
318	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel vč. úpravy podkladu a spárování	m2	107,51	330,00	35 478,96
		přízemí:				
		P2:				
		27,2-5,4		21,80		
		P4:				
		(27,61+20,19)		47,80		
		1patro:				
		P6:				
		10,75		10,75		
		P7:				
		13,77		13,77		
		doplnění:				
		8,64*1,55		13,39		
319	771270010RAC	Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku do tmele	m	17,52	390,00	6 832,80
		přízemí:				
		P2:				
		2,19*8		17,52		
320	597642030	Dlažba dodávka	m2	103,53	290,00	30 024,28
		94,12*1,1		103,53		
321	59764241	Dlažba - sokl - dodávka	m	34,97	220,00	7 692,96
		17,35*1,2		20,82		
		doplnění:				
		(8,64+7*0,15+2,1)*1,2		14,15		
322	771 00	Obklad schodišťových stupňů - stupnic a podstupnic vč. dodávky schodovek	m	8,82	690,00	6 085,80
		7*1,26		8,82		
323	771 01	D+M nerezové okapnicové lišty	m	10,11	550,00	5 560,50
		8,26+1,55+0,3		10,11		
324	597642068	Dlažba reliéfní 300x600x9 mm	m2	14,73	350,00	5 155,92
		doplnění:				
		8,64*1,55*1,1		14,73		
325	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	102,17	6,00	613,02
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				100 630,47
Díl:	776	Podlahy povlakové				
326	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	142,00	6,00	852,00
		přízemí:				
		B 7:				
		142		142,00		
327	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	142,00	19,00	2 698,00
		přízemí:				
		B 7:				
		142		142,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
328	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina tloušťky 3,0 mm	m2	11,14	490,00	5 458,60
		P5:				
		11,14		11,14		
329	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík Al podlahovina vinyl tloušťky 3,0 mm	m2	248,15	740,00	183 631,00
		přízemí:				
		P1:				
		120,7		120,70		
		P3:				
		127,45		127,45		
330	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1 938,08	0,50	969,04
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				193 608,64
Díl:	781	Obklady keramické				
331	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	141,32	28,00	3 956,82
		přízemí:				
		pozn. 3:				
		(2*5,9+0,11)*0,8		9,53		
		pozn. 4:				
		(3,25+8,61+2,91+0,42+2,7+0,52+(0,33+0,5)*2*2)*2,0-				
		(1,9*2,0+1,0*1,97+1,79*2,0)+2*0,4*2,0		35,71		
		(3,2+5,781)*2*2,0-(1,0*1,97+2,53*1,0)		31,42		
		1.patro:				
		(2,465+4,865)*2*2,0-0,7*1,97*2		26,56		
		(3,475+1,675)*2*2,0-0,7*1,97*4-0,56*0,25-0,38*0,25		14,85		
		(1,74+1,18)*2*2,0-0,7*1,97		10,30		
		(2,4+1,18)*2*2,0-0,7*1,97		12,94		
332	781415014R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele vč.přípravy podkladu a spárování	m2	141,32	350,00	49 460,25
333	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	186,16	180,00	33 509,52
		sokly:				
		přízemí:				
		P2:				
		((8,33+3,12)*2-(2,12+1,8+1,65+1,26)+2*0,05+2*0,14+2*0,45)		17,35		
		obklady:				
		přízemí:				
		pozn. 3:				
		(2*5,9+0,11)		11,91		
		pozn. 4:				
		(3,25+8,61+2,91+0,42+2,7+0,52+(0,33+0,5)*2*2)*2,0+2*0,4*2,0		45,06		
		(3,2+5,781)*2*2,0		35,92		
		1.patro:				
		(2,465+4,865)*2*2,0		29,32		
		(3,475+1,675)*2*2,0		20,60		
		(1,74+1,18)*2*2,0		11,68		
		(2,4+1,18)*2*2,0		14,32		
334	597813565	Dodávka obkladu	m2	155,45	290,00	45 079,49
		141,3150*1,1		155,45		
335	781 00	D+M zrcadla do obkladu 300x80 cm	kpl	1,00	1 350,00	1 350,00
336	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 333,56	0,50	666,78
	Celkem za	781 Obklady keramické				134 022,86
Díl:	783	Nátěry				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
337	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	123,81	150,00	18 571,50
		suterén:				
		13,45		13,45		
		45,93+32,37+32,06		110,36		
338	783 00	Nátěr zárubní	kus	13,00	350,00	4 550,00
	Celkem za	783 Nátěry				23 121,50
Díl:	784	Malby				
339	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 382,36	9,00	12 441,27
		na omítky nové:				
		suterén:				
		110,36-8,65		101,71		
		8,65		8,65		
		0,34*3,3		1,12		
		(6,2+7,41)*2*2,695-1,8*1,97		69,81		
		(3,81+8,46)*2*2,695-1,8*1,97		62,59		
		(3,45+2*6,2+0,15)*2,695-1,8*1,97*2-1,6*2,48+(1,6+2*2,48)*0,85		37,64		
		2*6,876		13,75		
		0,85*0,6*5		2,55		
		0,6*0,4*2*5		2,40		
		Mezisoučet		300,22		
		přízemí:				
		(11,21*2+11,95)*3,72+2*2,41*3,72-1,9*2,32*4+(1,9+2*2,32)*0,54*4-1,9*3,36*3+(1,9+2*3,36)*0,83*3+4*0,8*3,72*2		168,40		
		(10,48+10,83+2*2,41+5,04+5,0)*1,45-8*1,9*0,39+16*0,4*0,39		49,01		
		2*5*0,85		8,50		
		(6,15+3,3)*2,0-1,9*0,94+3*0,4*0,94		18,24		
		(3,73+2,48)*2*2-1,9*0,94-0,8*1,97		21,48		
		0,6*2,0		1,20		
		(0,33+0,5)*2*2,0*2		6,64		
		3,73*2,0-0,8*1,97		5,88		
		((2,4+0,21)*2,995-0,8*1,97)*2		12,48		
		((3,85+5,781+0,425)*3,72-(1,0*1,97+2,53*1,5))*2		63,29		
		2*1,9*3,36*2		25,54		
		(2,7+7+6,7+0,11)*0,8*2		26,42		
		(7,51+15,06)*2*3,28-				
		(1,9*1,5*2+1,9*2,37*5+1,6*2,1+1,9*3,36*5)+(1,9+2*3,36)*0,83*5+(1,9+2*1,5)*0,3*2+(1,9+2*2,37)*0,3*5		133,24		
		(3,12+8,33)*2*3,415-(2,12*3,29+1,6*2,1+1,45*2,0+1,1*2,1)		62,66		
		Mezisoučet		602,98		
		na omítky stávající:				
		suterén:				
		13,45+1,78+(6,107+2,407+2,2+0,81)*2*3,04		85,30		
		1. patro:				
		45		45,00		
		Mezisoučet		130,30		
		na SDK:				
		suterén:				
		(14,91-4*0,2)*0,25*2		7,06		
		4*2,425*0,2*3		5,82		
		přízemí:				
		(13,86+2*6,31)*(3,05-2,95)		2,65		

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v obje	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(15,06+2*6,31)*0,6		16,61		
		13,86*(3,05-2,95)+15,06*0,6+1,9*0,43*3+1,9*0,41*3+1,9*(0,83-0,15)*2		17,79		
		11,14		11,14		
		6,31*13,86+3,77*8,579-0,03*0,8+3,79*11,48-(0,45+0,48)*0,8+3,73*11,21+2,7*0,429		205,51		
		(3,29+2,1)*0,2*2		2,16		
		(5*2,95+3,415)*0,2*3		10,90		
		((4,78+1,74+2,4+2,35)*3,5-0,7*1,97*4)*2		67,86		
		2,3*0,2*3		1,38		
		Mezisoučet		348,87		
340	784195412R00	Malba tekutá, 2 x na omítky	m2	1 033,49	25,00	25 837,33
		300,2212+602,9759+130,2959		1 033,49		
341	784195512R00	Malba tekutá, bílá, 2 x na SDK	m2	348,87	25,00	8 721,76
342	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	130,30	15,00	1 954,44
		suterén:				
		13,45+1,78+(6,107+2,407+2,2+0,81)*2*3,04		85,30		
		1.patro:				
		45		45,00		
343	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	130,30	5,00	651,48
344	784 00	Příplaqtek za barevné provedení maleb	m2	602,98	25,00	15 074,40
		přízemí:				
		(11,21*2+11,95)*3,72+2*2,41*3,72-1,9*2,32*4+(1,9+2*2,32)*0,54*4-1,9*3,36*3+(1,9+2*3,36)*0,83*3+4*0,8*3,72*2		168,40		
		(10,48+10,83+2*2,41+5,04+5,0)*1,45-8*1,9*0,39+16*0,4*0,39		49,01		
		2*5*0,85		8,50		
		(6,15+3,3)*2,0-1,9*0,94+3*0,4*0,94		18,24		
		(3,73+2,48)*2*2-1,9*0,94-0,8*1,97		21,48		
		0,6*2,0		1,20		
		(0,33+0,5)*2*2,0*2		6,64		
		3,73*2,0-0,8*1,97		5,88		
		((2,4+0,21)*2,995-0,8*1,97)*2		12,48		
		((3,85+5,781+0,425)*3,72-(1,0*1,97+2,53*1,5))*2		63,29		
		2*1,9*3,36*2		25,54		
		(2,7+7+6,7+0,11)*0,8*2		26,42		
		(7,51+15,06)*2*3,28-				
		(1,9*1,5*2+1,9*2,37*5+1,6*2,1+1,9*3,36*5)+(1,9+2*3,36)*0,83*5+(1,9+2*1,5)*0,3*2+(1,9+2*2,37)*0,3*5		133,24		
		(3,12+8,33)*2*3,415-(2,12*3,29+1,6*2,1+1,45*2,0+1,1*2,1)		62,66		
	Celkem za	784 Malby				64 680,67
Díl:	791	Montáž zařízení velkokuchyní				
345	791	Technologie kuchyně	kpl	1,00	389 000,00	389 000,00
	Celkem za	791 Montáž zařízení velkokuchyní				389 000,00
Díl:	Int	Interiér				
346	I 1	Stolky 80x80 cm	kus	58,00	2 700,00	156 600,00
347	I 2	Stolky 160x80 cm	kus	3,00	4 700,00	14 100,00
348	I 3	Židle	kus	160,00	1 100,00	176 000,00
349	I 4	Květníky 90x30 cm	kus	22,00	3 200,00	70 400,00
350	I 5	Obklad stěn	m2	10,00	500,00	5 000,00
	Celkem za	Int Interiér				422 100,00
Díl:	M21	Elektromontáže				

Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1507 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
351	210 00	Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD	kpl	1,00	530 000,00	530 000,00
352	210 01	Provedení silnoproudé elektroinstalace hromosvod viz samostatná část PD	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
353	P 021	Stavební přípomoci	%	3,00	1 500,00	4 500,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				554 500,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
354	220 01	Provedení slaboproudé elektroinstalace přesun kamery o 10 m vč.kabeláže	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
355	220 02	Provedení slaboproudé elektroinstalace přesun kartové čtečky o 12 m vč.kabeláže	kpl	1,00	1 350,00	1 350,00
356	P 022	Stavební přípomoci	%	3,00	350,00	1 050,00
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				4 050,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
357	240 00	Provedení VZT	kpl	1,00	980 000,00	980 000,00
358	P 024	Stavební přípomoci	%	3,00	1 500,00	4 500,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				984 500,00
Díl:	M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení				
359	360 00	Provedení MaR viz samostatná část PD	kpl	1,00	390 000,00	390 000,00
360	P 036	Stavební přípomoci	%	3,00	600,00	1 800,00
Celkem za		M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení				391 800,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
361	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	213,45	39,00	8 324,38
362	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	213,45	145,00	30 949,64
363	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 055,47	4,00	16 221,88
364	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	213,45	4,00	853,78
365	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	853,78	4,00	3 415,13
366	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	213,45	4,00	853,78
367	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	213,45	4,00	853,78
368	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	213,45	145,00	30 949,64
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				92 422,02

Akce : Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu
Gymnázia Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, k.ú. Nusle
Objednavatel: Gymnázium Na Vítězné pláni, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, 140 00
Stupeň: DPS - dokumentace provedení stavby
Č. zakázky.: 0004 0146 40

D.1.4

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

Výkaz výměr

D.1.4.c. Seznam strojů a zařízení a technická specifikace

Seznam příloh:

1. zdravotně technické instalace

Názvy materiálů nebo obchodních firem, jsou-li uvedeny v projektu, ve výkazu výměr nebo v zadávací dokumentaci, pouze reprezentují určený kvalitativní standard a jejich použití rozhodně není pro zakázku závazné. Zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít parametry lepší.

Zodpovědný projektant:

Milan Tichý
Praha 05.2015

Akce		Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu Gymnázia Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, k.ú. Nusle			Objedna- vatel: Vítězné pláni 1160, Praha 4, 140 00	
Poř. číslo položky		Zkrácený popis položky			Datum: 05.2015 Vyprac.: M. Tichý	
Číslo položky					Náklady Kč	
					jedn. cena	celkem
					Počet	Hmotnost t
					M.J.	celkem
						jednotky
						celkem
26	Inf. cena	Montáž plastového potrubí	DN 32 - 50	m	22	25
27	Inf. cena	Montáž plastového potrubí	DN 75	m	7	35
28	Inf. cena	Montáž plastového potrubí	DN 110	m	119	38
29	721 19-4105	Vyvedení a upevnění odpadních výustek	Ø 50x1,8	kus	5	600
30	721 19-4109	Vyvedení a upevnění odpadních výustek	Ø 110x2,2	kus	2	650
31	HL 62P/1	Střešní vtok DN 110 se svislým odtokem s PVC izol. izolační fólií bez el. ohřevu	DN 100	kus	4	2 100
32	HL 100 G	Sifon dřezový HL 100 G/50	DN 50 [G 6/4"]	kpl	4	90
33	HL 138	Kondenzační sifon s mech. západem a čistí vložkou - DN 32		kpl	2	85
34	HL 138K	Těleso odtoku pro zabudování 100x100x60 - DN 32		kpl	2	852
35	721 29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 125		m	75	296
36	998 42-1102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech H 6 - 12 m		t	0,16	1 000
37		Kanalizace - součet				56 636
38						0,16189
39	800 - 721	část A 02 Vodovod				
40	722 13-0233	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných	DN 25	m	2	138
41	STR020P16X	Plastové potrubí PP-typ 3 (PPR), PN 16 Ø 20x2,8		m	74	14
42	STR025P16X	Plastové potrubí PP-typ 3 (PPR), PN 16 Ø 25x3,5		m	44	21
43	STR032P16X	Plastové potrubí PP-typ 3 (PPR), PN 16 Ø 32x4,4		m	9	35
44	722 17-6112	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 20		m	74	25
45	722 17-6113	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 25		m	44	30
46	722 17-6114	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 32		m	9	35
47	Inf. cena	Kovové objímky d 20 - 110, včetně upevňovacího materiálu		kpl	140	60
48	722 18-2112	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 20		m	74	10
49	722 18-2113	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 25		m	44	12
50	722 18-2114	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 32		m	11	19
51	722 19-0401	Vyvedení a upevnění výustek	DN 15	kus	25	500
52	R250X003	kulový uzávěr R250D - červený	DN 15 - G 1/2"	kus	6	120
53	R250X004	kulový uzávěr R250D - červený	DN 20 - G 3/4"	kus	2	99
54	R250SX005	kulový uzávěr s vypouštěním, R250DS-červený	DN 25 - G 1"	kus	2	180
55	R60Y005	závitový zpětný ventil R60 DN 25 - G 1"		kus	2	147
56	52 151 214	TA HYDRONICS, vyvažovací ventily STAD s vypouštěním, DN 15		kpl	1	1 400

Akce		Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu Gymnázia Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, k.ú. Nusle			Objedna- vatel: Vítězné pláni 1160, Praha 4, 140 00	
zdravotně technické instalace					Datum: 05.2015 Vyprac.: M. Tichý	
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč jedn. cena	Hmotnost t celkem
57	722 23-9101	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitými ostatních typů DN 15 - G 1/2"	kus	7	75	525 0,00002
58	722 23-9102	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitými ostatních typů DN 20 - G 3/4"	kus	2	75	150 0,00002
59	722 23-9103	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitými ostatních typů DN 25 - G 1"	kus	4	80	320 0,00002
60	HASIL HSH2	Hydrant. skříň s výzbrojí typu D s tvar. stálou hadicí 30m - 19/30	kpl	1	6 230	6 230 0,03000
61	722 29-0226	Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast. do DN 50	m	129	4	516 0,00018
62	722 29-0234	Proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	129	4	516 0,00001
63	998 72-2102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech H 6 - 12 m	t	0,20	2 000	409 0,00000
64	Vodovod - součet				40 040	0,20448

část A 05 Zařizovací předměty

66	800 - 721		splachovací nádrže vysokopoložené s úspor.arm.	kpl	1	600	600	0,00362	0,00362
67	725 11-1102		SLP 19RZ-Pisoár s radar. splach. a integrovaným zdrojem 230V	kpl	3	7 900	23 700	0,02010	0,06030
68	01195		Montážní prvek např. Duofix pro závěsné WC se splach. nádržkou	kpl	1	1 500	1 500	0,01840	0,01840
69	111.300.00.5		Stavební souprava pro předstěnovou montáž	kpl	1	2 000	2 000	0,00280	0,00280
70	111.815.00.1		Souprava pro tlumení hluku	kpl	1	500	500	0,00014	0,00014
71	156.050.00.1		Ovládací tlačítko např. Samba, plast	kpl	1	600	600	0,00140	0,00140
72	115.770.46.1		Umyvadlo 55 x 42 cm + instalační sada	kpl	4	800	3 200	0,01253	0,05012
73	1061.2.000.10		Závěsný klozet, hluboké splachování, bez sedátka	kpl	1	2 200	2 200	0,01656	0,01656
74	2061.1.000		sedátko s poklopem	kpl	1	700	700	0,00250	0,00250
75	9328.4.000		Výlevka vč plastové mřížky, těsnění a instal. soupravy	kpl	1	3 500	3 500	0,02919	0,02919
76	5104.6		Montáž klozetových mís běžných, kombinačních a závěsných	kpl	1	500	500	0,00239	0,00239
77	725 11-9211		Montáž umyvadel ostatních typů	kpl	4	550	2 200	0,00297	0,01188
78	725 21-9401		Montáž bidetů, výlevek, pisoárů a vaniček ostatních typů	kpl	4	800	3 200	0,00040	0,00160
79	725 23-9101		Ventily nástěnné - rohové bez trubičky TE 66 DN 15 [G 1/2"]	kpl	16	135	2 160	0,00030	0,00480
80	725 81-3111		Ventily nástěnné - rohové s trubičkou TE 67 DN 15 [G 1/2"]	kpl	3	140	420	0,00039	0,00117
81	725 81-0405		Montáž ventilů nástěnných G 1/2	kpl	19	65	1 235	0,00009	0,00171
82	725 81-9201		Montáž baterií umyvadelových, dřez. a bidet. ostat. typů	kpl	6	100	600	0,00004	0,00024
83	725 82-2721		umyvadelová směš. stoj. pák. bat.s odtok. soupravou	kpl	1	750	750	0,00184	0,00184
84	PL 21		umyvadelový sifon oválný, chrom	kpl	1	660	660	0,00184	0,00184
85	SV 1413		dřezová směš. stoj. pák. bat.s otáčivým ústím 260 mm	kpl	3	880	2 640	0,00184	0,00552
86	PL 05		dřezová směš. stoj. pák. bat. s vytahovací sprchou	kpl	1	1 500	1 500	0,00184	0,00184
87	AL10		dřezová směš.nást.pák.bat.-150mm, kulaté ústí 300mm	kpl	1	900	900	0,00184	0,00184
88	PL 02 A/B			kpl	1				

Poř. čís.	Akce	Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu Gymnázia Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, k.ú. Nusle		Objedna- vatel: Vítězné pláni 1160, Praha 4, 140 00		Datum: 05.2015		Výprac.: M. Tichý	
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky		M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
						jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
89	725 98-0122	Dvířka T 3622 z PH	150/300	kpl	4	150	600 0,00027	0,00108	
90	998 72-5102	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech H 6 - 12 m		t	0,22	1 000	223 0,00000	0,00000	
91		Zařizovací předměty - součet					56 088	0,22278	
92									
93	800 - 721	část B 05 Zařizovací předměty - demontáže							
94	725 12-2813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem		kpl	3	150	450 0,01720	0,05160	
95	725 33-0820	Demontáž výlevek diturvitových		kpl	1	200	200 0,03470	0,03470	
96	725 82-0801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"		kpl	1	90	90 0,00156	0,00156	
97	725 29-0822	Vnitrostaveništní přemístění, zařizovací předměty v objektech H 6 - 12 m		t	0,09	1 000	88 0,00000	0,00000	
98		Zařizovací předměty demontáže - součet					828	0,08786	
99									
100	800 - 721	část C 01 Kanalizace - opravy							
101	721 17-0952	Opravy potrubí novodurového - vsazení odbočky do potrubí hrdlového Ø 63 kus			1	600	600 0,00793	0,00793	
102	721 17-0953	Opravy potrubí novodurového - vsazení odbočky do potrubí hrdlového Ø 75 kus			4	600	2 400 0,01101	0,04404	
103	721 17-0955	Opravy potrubí novodurového - vsazení odbočky do potrubí hrdlového Ø 110 kus			5	650	3 250 0,01284	0,06420	
104	721 17-0963	Opravy potrubí novodurového - propojení dosavadního potrubí Ø 75 kus			2	550	1 100 0,00741	0,01482	
105	721 17-0965	Opravy potrubí novodurového - propojení dosavadního potrubí Ø 110 kus			3	550	1 650 0,00773	0,02319	
106	721 30-0912	Pročištění svislých odpadů v 1. podlaží do DN 200 kus			8	150	1 200 0,00000	0,00000	
107	721 29-0822	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H 6 - 12 m		t	0,15	1 000	154 0,00000	0,00000	
108		Kanalizace opravy - součet					10 354	0,15418	
109									
110	800 - 721	část C 02 Vodovod - opravy							
111	722 13-1918	Opravy potrubí závitového - vsazení odbočky do potrubí DN 80 kpl			1	3 900	3 900 0,02283	0,02283	
112	722 17-1932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 20 kus			1	551	551 0,00029	0,00029	
113	722 17-1934	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 32 kus			6	350	2 100 0,00029	0,00174	
114	722 29-0822	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H 6 - 12 m		t	0,02	1 000	25 0,00000	0,00000	
115		Vodovod opravy - součet					6 576	0,02486	
116									
117	800 - 713	Izolace tepelné							
118	Inf. cena	Polyetylenová nálevková trubice Ø 22, tl. 6 mm		m	31	10	310 0,00035	0,01085	
119	Inf. cena	Polyetylenová nálevková trubice Ø 22, tl. 20 mm		m	43	26	1 118 0,00035	0,01505	

Akce		Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu Gymnázia Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, k.ú. Nusle		Objedna- vatel: Gymnázium Na Vítězné pláni, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, 140 00	
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky		Datum: 05.2015 Vyprac.: M. Tichý	
		M.J.	Počet	Náklady Kč	
				jedn. cena	celkem
				jednotky	celkem
120	Inf. cena				
121	Inf. cena	m	22	12	264 0,00035 0,00770
122	Inf. cena	m	22	20	440 0,00035 0,00770
123	Inf. cena	m	6	13	78 0,00035 0,00210
124	Inf. cena	m	7	30	210 0,00035 0,00245
Izolace tepelné - součet				2 420	0,04585
125	800	Ostatní			
126	Inf. cena				
127	Inf. cena	kus	8	550	4 400 0,00000 0,00000
128	Inf. cena	kus	4	600	2 400 0,00000 0,00000
129	Inf. cena	kus	6	650	3 900 0,00000 0,00000
Běžné stavební práce - součet				10 700	0,00000

Výkaz výměr ÚT - Položkový soupis prací a dodávek

Profese: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ

Stavba: Přístavba jídelny a stavební úpravy v objektu
Gymnázia Na Vítězné pláni 1160
Praha 4, k.ú. Nusle

Datum: 26.5.2015

Vypracoval: Ing. Karel Šimůnek

Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyvzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována.

Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Výkaz nepoužívat k objednání materiálu.

Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Např. součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení potrubí a podobně.

Součástí dodávky je doprava materiálu, proplach potrubí, hydraulické zaregulování soustavy a potřebné zkoušky a protokoly (ČSN 06 0310,...).

Materiály, které jsou stanovenými výrobkami ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.

Dodávka stavby budou stavební přípomocné práce (prostupy stavebními konstrukcemi, provedení drážek, stavební začištění)

Názvy materiálů nebo obchodních firem, jsou-li uvedeny v projektu, ve výkazu výměr nebo v dokumentaci, pouze reprezentují určený kvalitativní standard a jejich použití rozhodně není pro zakázku závazné. Zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít parametry lepší.

Pořadové číslo položky	Popis položky	Měrná jednotka (MJ)	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	Demontáže				
1.01	Demontáže ocelového potrubí DN 32-50, včetně izolace, armatur, závěsů a ekologické likvidace	m	10	135	1 350
1.02	Demontáže ocelového potrubí DN 50-65, včetně izolace, armatur, závěsů a ekologické likvidace	m	7	135	945
1.03	Demontáž deskového otopného tělesa 33/600x1400 včetně konzol a přípojovacího potrubí	kpl	1	135	135
1.04	Demontáž litinového článkového tělesa Kolor 16x 500/160 včetně konzol a přípojovacího potrubí, ekologická likvidace	kpl	1	350	350
2	Strojní zařízení				
2.01	Membránová expanzní nádoba o objemu 8L (max 6 bar) pro glykolové média	ks	1	2 100	2 100
2.02	Konzole ke stěně s upínací páskou pro zavěšení expanzní nádoby	ks	1	250	250
2.03	Kulový kohout se zajištěním s vypouštěním pro expanzní nádoby DN 20	ks	1	190	190
2.04	Oběhové mokrěběžné čerpadlo s integrovaným elektronickým řízením výkonu; provozními režimy dp-c (diferenční tlak konstantní) a dp-v (diferenční tlak variabilní), s originální tepelnou izolací, napětí 230V, průtok 1403 l/hod, výtlak 40 kPa pro čerpání vody; včetně přípojovacích uzavíratelných šroubení; např. Wilo Yonos PICO 25/1-4	kpl	1	2 500	2 500
2.05	Vysoce efektivní inline čerpadlo s motorem EC a elektronickým přizpůsobováním výkonu v suchoběžném typu konstrukce s integrovaným elektronickým řízením výkonu; provozními režimy dp-c (diferenční tlak konstantní) a dp-v (diferenční tlak variabilní), s originální tepelnou izolací, napětí 400V, průtok 4220 l/hod, výtlak 185 kPa pro čerpání glykolové směsi 30%; včetně přípojovacích protipřírub a atypické podpory ke stěně; externí modul pro řízení otáček 0-10V; např. Wilo Stratos GIGA 50/1-38/3,0 + IF-Modul Stratos SBM pro řízení 0-10V	kpl	1	6 500	6 500
3	Otopná tělesa				
3.01	Deskové těleso ventil kompaktní s hladkou čelní deskou - PLAN (typ 11- výška 600 x délka 800mm) v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně, jmenovitý tepelný výkon 762 W (75/65/20°C)	ks	4	3 300	13 200
3.02	Deskové těleso ventil kompaktní s hladkou čelní deskou - PLAN (typ 22- výška 600 x délka 800mm) v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně, jmenovitý tepelný výkon 1305 W (75/65/20°C)	ks	1	3 500	3 500

Názvy materiálů nebo obchodních firem, jsou-li uvedeny v projektu, ve výkazu výměr nebo v dokumentaci, pouze reprezentují určený kvalitativní standard a jejich použití rozhodně není pro zakázku závazné. Zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít parametry lepší.

Pořadové číslo položky	Popis položky	Měrná jednotka (MJ)	Množství	Cena / MJ	Celkem
3.03	Deskové těleso ventil kompaktní s hladkou čelní deskou - PLAN (typ 22- výška 600 x délka 1800mm) v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně, jmenovitý tepelný výkon 2936 W (75/65/20°C)	ks	2	4 200	8 400
3.04	Deskové těleso ventil kompaktní s hladkou čelní deskou - PLAN (typ 22- výška 900 x délka 1200mm) v bílé barvě RAL 9016, včetně upevňovacích prvků ke stěně, jmenovitý tepelný výkon 2692 W (75/65/20°C)	ks	1	4 500	4 500
3.05	Demontáž deskového otopného tělesa 33/600x1400 včetně konzol a připojovacího potrubí; opětovná montáž tělesa v jiné poloze, nové konzole do stěny	kpl	1	2 500	2 500
3.06	Demontáž litinového článkového tělesa Kalor 16x 500/160 včetně konzol a připojovacího potrubí; opětovná montáž tělesa v jiné poloze, nové konzole do stěny; nátěr článků bílou barvou RAL 9016, přetěsnění netěsného těsnění	kpl	1	3 500	3 500
4 Rozvody					
4.01	Rozvod z měděného potrubí vč. tvarovek spojené pájecími tvarovkami (pájení na měkko)				
4.02	- 15 x 1,0	bm	35	110	3 850
4.03	- 18 x 1,0	bm	45	140	6 300
4.04	- 22 x 1,0	bm	25	170	4 250
4.05	Potrubní rozvod - z trubek válcovaných za tepla, bezešvých, jakost materiálu 11 353; včetně tvarovek, závěsů, objímk, 2x vrstva nátěru syntetickou barvou				
4.06	- DN 20 – Ø 3/4"	m	2	85	170
4.07	- DN 32 – Ø 5/4"	m	55	110	6 050
4.08	- DN 50 – Ø 2"	m	40	125	5 000
4.09	- DN 65 – Ø 76x3,2	m	18	155	2 790
4.10	Tepelná izolace na bázi minerální tepelná izolace s hliníkovou krycí fólií se skleněnou mřížkou, hodnota součinitele tepelné vodivosti $\lambda = 0,033 \text{ W/m.K}$ při 0°C DIN 52613, Třída reakce na oheň A2-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1				
4.11	- DN 32, tloušťka izolace 20 mm	m	55	89	4 895
4.12	- 76/3,2, tloušťka izolace 20 mm	m	18	270	4 860
4.13	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku uzavřenými buňkami s lepenými spoji, tepelná vodivost $\lambda = \max 0,038 \text{ W/m.K}$ při 0°C dle DIN 52613, faktor difuzního odporu min 79600, stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862, izolace armatur a ocelové potrubí DN 20, tloušťka izolace 20 mm	m	2	89	178
4.14	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku uzavřenými buňkami s lepenými spoji, tepelná vodivost $\lambda = \max 0,038 \text{ W/m.K}$ při 0°C dle DIN 52613, faktor difuzního odporu min 79600, stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862, izolace armatur a ocelové potrubí DN 50, tloušťka izolace 32 mm	m	40	135	5 400
4.15	Tepelná izolace měděného potrubí a armatur na bázi polyetylénu, potrubí o vnějším průměru:				
4.16	- Ø 15, celková tloušťka izolace 9 mm	m	35	20	700
4.17	- Ø 18, celková tloušťka izolace 9 mm	m	45	22	990
4.18	- Ø 22, celková tloušťka izolace 9 mm	m	25	24	600
4.19	Úprava napojení stávajícího otopného tělesa s bočním připojením - prohození přívodního a vratného potrubí, ocelové potrubí DN 15, nátěr potrubí po svařování	kpl	1	2 100	2 100
5 Armatury					
5.01	Kulový kohout závitový:				
5.02	- DN 20	ks	2	90	180
5.03	- DN 32	ks	5	391	1 955
5.04	- DN 50	ks	4	715	2 860
5.05	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	8	79	632
5.06	Odvzdušňovací ventil DN 15	ks	10	20	200
5.07	Filtr závitový, velikost síta 0,47 mm, síla drátu 0,2 mm DN 32	ks	1	290	290
5.08	Filtr závitový, velikost síta 0,53 mm, síla drátu 0,2 mm DN 50	ks	1	580	580
5.09	Zpětný ventil DN 32	ks	1	296	296
5.10	Výměna stávajících radiátorových armatur typu Vekolux DN 15 za termostatický ventil s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku s automatickým omezením průtoku, rozsah průtoků od 10 do 150 l/hod pro otopná tělesa ventil kompaktní, (rozt. 50mm s red. 1/2"x 3/4"), včetně svěrného šroubení 15x1, včetně případné úpravy délky a dimenze připojovacího potrubí k otopnému tělesu	kpl	1	1 200	1 200

Názvy materiálů nebo obchodních firem, jsou-li uvedeny v projektu, ve výkazu výměr nebo v dokumentaci, pouze reprezentují určený kvalitativní standard a jejich použití rozhodně není pro zakázku závazné. Zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít parametry lepší.

Pořadové číslo položky	Popis položky	Měrná jednotka (MJ)	Množství	Cena / MJ	Celkem
5.11	Rohové šroubení integrovaným regulátorem diferenčního tlaku s automatickým omezením průtoku, rozsah průtoků od 10 do 150 l/hod pro otopná tělesa ventil kompaktní, (rozt. 50mm s red. 1/2"x 3/4"), včetně svérného šroubení 15x1	ks	9	500	4 500
5.12	Instalace stávajících termostatických hlav se závitem M30x1,5	ks	2	120	240
5.13	Termostatická hlavice pro rozsah nastavení 6-28°C, připojení závitem M30x1,5	ks	8	220	1 760
5.14	Šroubení přímé (topnářské) na ploché těsnění DN 32	ks	4	250	1 000
5.15	Šroubení přímé (topnářské) na ploché těsnění DN 50	ks	4	399	1 596
5.16	Ruční vyvažovací ventil závitový, s měřicími vsuvkami s uzavírací funkcí, vypouštěním a aretací přednastavení, PN 20, 120°C				
5.17	- DN 25, kvs= 8,7 m3/hod	ks	2	1 650	3 300
5.18	- DN 50, kvs= 33 m3/hod	ks	1	3 300	3 300
5.19	Teploměr -30 až +50°C vč. jímky	kpl	4	174	696
5.20	Teploměr 0-120°C příložený na potrubí	kpl	3	250	750
5.21	Manometr měřící rozsah 0-600 kPa, včetně man. smyčky a man. kohoutu	kpl	1	1 500	1 500
5.22	Pojistný ventil 1" x 1 1/4", otevírací tlak 4 bar	ks	1	1 050	1 050
5.23	Třícestný regulační ventil Kvs=4, DN 20; se servopohonem (24VAC a ovládání 0-10V) a 3ks šroubení	kpl	1	6 500	6 500
5.24	Připojení VZT jednotky (ohříváče)	kpl	3	1 200	3 600
5.25	Plastová uzavřená nádoba (sud) o objemu 200 L s víkem pro úkapy z pojistného ventilu	ks	1	700	700
6	Plynovod				
6.01	Přeložení stávajícího odvodušňovacího potrubí pod omítku (demonťáž stávajícího potrubí, nové ocelové potrubí DN 20, nátěr potrubí)	bm	30	125	3 750
6.02	Tlaková zkouška plynovodu	kpl	1	250	250
6.03	Revizní zpráva plynovodu	kpl	1	2 000	2 000
7	Ostatní				
7.01	Vypuštění a napuštění topného systému (příslušných okruhů na rozdělovači)	kpl	1	200	200
7.02	Naplnění glykolového okruhu glykolovou nemrznoucí směsí, proplach a odvzdušnění mobilní plnicí stanicí	kpl	1	500	500
7.03	Glykolová směs s vodou - etylenglykol 30% pro nezámrznou teplotu min -20°C	L	125	100	12 500
7.04	Drobné příslušenství	kpl	1	900	900
7.05	Tlaková zkouška	kpl	1	150	150
7.06	Topná zkouška 72 hodin	kpl	1	250	250
7.07	Vyregulování systému při topné zkoušce dle ČSN 06 0310 (doba trvání zkoušky 72 hodin bez provozních přestávek nad 60 minut)	kpl	1	1 200	1 200
7.08	Odvzdušnění kompletní otopné soustavy	kpl	1	250	250
7.09	Dokumentace skutečného provedení (3x paré)	kpl	1	4 500	4 500
7.10	Výrobně technická dokumentace	kpl	1	4 500	4 500
7.11	Hydraulické zaregulování regulačních armatur s vystavením průkazu o regulaci certifikovanou organizací (pro celkový počet vyvažovacích ventilů)	ks	3	1 700	5 100
7.12	Funkční zkoušky dle normativní základny	kpl	1	1 300	1 300
7.13	Zaškolení obsluhy (včetně předání návodů k obsluze)	kpl	1	1 500	1 500
7.14	Značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky	kpl	1	500	500
7.15	Provozní řád pro glykolový okruh	ks	1	2 000	2 000
7.16	Požární dozor po svařování ocelového potrubí	kpl	1	1 000	1 000
Cena dodávky vytápění celkem (materiál + montáž) bez DPH					179 088

[illegible]

POZNAMKY

- 1 V PROSTORU STRAVOVACÍHO PROVOZU JSOU UMÍSTĚNY DOPORUČENÉ EL. ZÁSUVKY, VÝVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY
- 2 V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE NEBYL ZNÁM DODAVATEL KUCHYŇSKÉ TECHNOLOGIE, VÝVODY NEJSOU SPECIFIKOVÁNY PRO URČITÝ DRUH TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ
- 3 VEŠKERÉ INSTALAČNÍ VÝVODY VČETNĚ DIMENZÍ A PŘÍKONŮ PŘED JEJICH REALIZACÍ UPŘESNÍ DODAVATEL KUCHYŇSKÉ TECHNOLOGIE!
- 4 ROZMĚRY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ DLE SKUTEČNOSTI BUDOU UPRAVENY PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
- 5 VEŠKERÉ STOLY NEREZ DOPORUČUJÍ OPATŘIT LEMEM TAM, KDE PŘILÉHAJÍ KE STĚNÁM
- 6 VEŠKERÁ DODÁVANÁ TECHNOLOGIE BUDE Z NEREZU
- 7 STOLOVÉ SESTAVY BUDOU PROPOJENY ZEMNÍCÍM KABELEM
- 8 STOLOVÉ A TECHNOLOGICKÉ SESTAVY BUDOU PŘÍZPŮSOBENY STEJNĚ VÝŠCE
- 9 STĚNY BUDOU OBLOŽENY OMYVATELNÝM OBKLADEM DO VÝŠKY ZÁRUBNĚ EV. STROPU
- 10 PODLAHA BUDE OPATŘENA OMYVATELNÝM MATERIÁLEM PROTISKLUZNÝM VHDNÝM DO STRAVOVACÍHO PROVOZU- MARMOLEUM, DLAŽBA APOD.
- 11 STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE JE V SEZNAMU UVEDENA A NEBUDE OČEŇOVÁNA

Výkaz výměr - Elektroinstalace Silnoproud - Gymnázium Na Vítězné Pláni 1160, Praha 4 - Přístavba jídelny a stavební úpravy objektu

1	M	ROZVÁDEČ RN, cena vč. instalace a ukončení kabelů v rozváděči.	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	M	Ekvipotenciální přípojnice EP	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	1 980,00
3	M	Dozbrojení a úprava RH pro napojení rozvaděče RN umístěného v suterénu	kpř	1,000	6 500,00	6 500,00	6 500,00
4	M	v ceně je zahrnuta dodávka kabelových ok a zhotovení otvorů, propojení pomocí sběren a kabelů					0,00
		A-TILIA OSMONT 300x300 30W IP44 závěsné	ks	2,000	3 950,00	3 950,00	7 900,00
	P	Poznámka k položce: Výrobek je stanoven jako referenční. Položka je dohledatelná na výkres půdorysu					0,00
5	M	B-TILIA OSMONT 400x400 30W IP44 závěsné LED	ks	4,000	4 000,00	4 000,00	16 000,00
	P	Poznámka k položce: Výrobek je stanoven jako referenční. Položka je dohledatelná na výkres půdorysu					0,00
6	M	C-DELIA T2 400 40,8W závěsné IP44 LED	ks	16,000	3 100,00	3 100,00	49 600,00
	P	Poznámka k položce: Výrobek je stanoven jako referenční. Položka je dohledatelná na výkres půdorysu					0,00
7	M	D-DELIA T3 500 40,8W závěsné IP44 LED	ks	24,000	4 900,00	4 900,00	117 600,00
	P	Poznámka k položce: Výrobek je stanoven jako referenční. Položka je dohledatelná na výkres půdorysu					0,00
8	M	E-2x26W IP44 přisazené	ks	6,000	1 560,00	1 560,00	9 360,00
	P	Poznámka k položce: Výrobek je stanoven jako referenční. Položka je dohledatelná na výkres půdorysu					0,00
9	M	inouzové svítidlo s vlastní baterií a autotestem, ref. výrobce SCHNEIDER	ks	9,000	1 280,00	1 280,00	11 520,00
	P	Poznámka k položce: Výrobek je stanoven jako referenční. Položka je dohledatelná na výkres půdorysu					0,00
10	M	Zářivkové svítidlo 2x36W IP44 včetně trubice s elektronickým předřadníkem	ks	3,000	890,00	890,00	2 670,00
	P	Poznámka k položce: Výrobek je stanoven jako referenční. Položka je dohledatelná na výkres půdorysu					0,00
11	M	Svítlidlo A-TILIA OSMONT WC hoši- přisazené LED 30W 300x300	ks	9,000	3 850,00	3 850,00	34 650,00
	P	Poznámka k položce: Výrobek je stanoven jako referenční. Položka je dohledatelná na výkres půdorysu					0,00
12	M	LED pásek s příslušenstvím pro montáž a zdrojem napájení	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	3 450,00
	P	Poznámka k položce: Výrobek je stanoven jako referenční. Položka je dohledatelná na výkres půdorysu					0,00
13	M	Zářivkové svítidlo přisazené 1x36W IP44	ks	12,000	680,00	680,00	8 160,00
	P	Poznámka k položce: Výrobek je stanoven jako referenční. Položka je dohledatelná na výkres půdorysu					0,00
14	M	Svítlidlo s úspornou zářivkou 2x26W	ks	3,000	1 680,00	1 680,00	5 040,00
	P	Poznámka k položce: Výrobek je stanoven jako referenční. Položka je dohledatelná na výkres půdorysu					0,00
15	M	Svítlidlo 2x32W IP44	ks	2,000	2 260,00	2 260,00	4 520,00
	P	Poznámka k položce: Výrobek je stanoven jako referenční. Položka je dohledatelná na výkres půdorysu					0,00
16	M	1-VYRTYCH SALUKA 2x36W IP66 s ochranným tvrzeným sklem do potravinářských provozů včetně lanek	ks	11,000	4 300,00	4 300,00	47 300,00
		a potřebného příslušenství pro zavěšení, včetně ocelových kotev a zhotovení vývrtů			0,00	0,00	0,00
	P	Poznámka k položce: Výrobek je stanoven jako referenční. Položka je dohledatelná na výkres půdorysu					0,00
18	M	Traktora zapuštění, tel. výrobek LUGGANO, včetně krabice a montážního materiálu, včetně výseku pro	ks	23,000	250,00	250,00	5 750,00

Poznámka k položce: Silový kabel bezhalogenový 1kV s třídou reakce na oheň, přesný typ 1-CXKH-R Bžca síd0, Cu jádro (RE, RM, SM), Izolace (sesítený PE), žíly jsou stočené do duše kabelu, Obal (výplňová FRNC guma), Plášť (FRNC polymer oranžový), včetně jeho ukončení Značení dle prEN 50399:2007 1. Bžca - zkouška hoření kabelů ve svazku, kde celkové množství uvolněného tepla z kabelu za 1200s (20 min.) ≤ 15MJ, 15MJ, maximální rychlost uvolňování tepla ≤ 30kW, šíření čela plamene ≤ 1,5 m, index rychlosti růstu požáru ≤ 150 W.s-1, šíření plamene ≤ 425 mm. 2. s1 - rychlost vývinu kouře ≤ 0,25 m2/s a celkové množství vyvinutého kouře za 1200s (20 min.) ≤ 50 m2. 3. d0 - žádné odkapávání hořících částic během 1200s (20 min.), vč. montáže a uložení do trasy.Položka je dohledatelná na výkresech.														0,00
P	31	M	Vodič CXKH-R 6	m	155,000	30,00	4 650,00							
Poznámka k položce: Jednožilový silový kabel bezhalogenový 1kV s třídou reakce na oheň, přesný typ CXKH-R Bžca síd0, Značení dle prEN 50399:2007 1. Bžca - zkouška hoření kabelů ve svazku, kde celkové množství uvolněného tepla z kabelu za 1200s (20 min.) ≤ 15MJ, 15MJ, maximální rychlost uvolňování tepla ≤ 30kW, šíření čela plamene ≤ 1,5 m, index rychlosti růstu požáru ≤ 150 W.s-1, šíření plamene ≤ 425 mm. 2. s1 - rychlost vývinu kouře ≤ 0,25 m2/s a celkové množství vyvinutého kouře za 1200s (20 min.) ≤ 50 m2. 3. d0 - žádné odkapávání hořících částic během 1200s (20 min.), vč. montáže a uložení do trasy.Položka je dohledatelná na výkresech.													0,00	
P	32	M	Vodič CXKH-R 2,5	m	150,000	20,00	3 200,00							
Poznámka k položce: Jednožilový silový kabel bezhalogenový 1kV s třídou reakce na oheň, přesný typ CXKH-R Bžca síd0, Značení dle prEN 50399:2007 1. Bžca - zkouška hoření kabelů ve svazku, kde celkové množství uvolněného tepla z kabelu za 1200s (20 min.) ≤ 15MJ, 15MJ, maximální rychlost uvolňování tepla ≤ 30kW, šíření čela plamene ≤ 1,5 m, index rychlosti růstu požáru ≤ 150 W.s-1, šíření plamene ≤ 425 mm. 2. s1 - rychlost vývinu kouře ≤ 0,25 m2/s a celkové množství vyvinutého kouře za 1200s (20 min.) ≤ 50 m2. 3. d0 - žádné odkapávání hořících částic během 1200s (20 min.), vč. montáže a uložení do trasy.Položka je dohledatelná na výkresech.													0,00	
P	33	M	Kabelová příchytka	ks	1 200,000	22,00	26 400,00							
PP			Kabelová příchytka				0,00							
Poznámka k položce: Kabelová příchytka -pro 1-5 kabelů, vč. hmoždinky a kotvícího materiálu, vč. montáže a stavebních přípravoci												0,00		
P	34	M	Elektroinstalační trubka bezhalogenová pr. 16	m	25,000	24,00	600,00							
Poznámka k položce: Elektroinstalační trubka tuhá pr. 32mm, odolná proti UV záření, vč. montáže a kotvícího materiálu.Položka je dohledatelná na výkresech.												0,00		
P	34	M	Ukončení kabelu do 16mm2	ks	32,000	8,00	256,00							
	35	M	Kabelový žlab 100/50	m	35,000	210,00	7 350,00							
	36	M	Krabicová rozvodka do 4 mm2 typu acdcur	ks	25,000	98,00	2 450,00							
	37	K	Protipožární upcávka do 100cm2	ks	6,000	550,00	3 300,00							
PP			Protipožární upcávka				0,00							
Poznámka k položce: Protipožární upcávka, protipožární výplňový materiál z minerální vaty, bandaž, pěna, tmel, nátěr, součástí označení štítkem, vč. montáže a stavebních přípravoci												0,00		
P	38	K	Drobné zednické přípomoc	ks	1,000	8 900,00	8 900,00							
PP			Drobné zednické přípomoc				0,00							

P	Poznámka k položce: - drážkování, sekání vrtání a další úpravy					0,00
39	Provedení revize el.zařízení objektu vč. revize hromosvodu	hod	33,000	250,00	8 250,00	
	Koordinální funkční zkouška systému				0,00	
	Poznámka k položce:				0,00	
	Provedení revize el.zařízení objektu vč. revize hromosvodu dle platných vyhlášek					
39	Demontážní práce-odpojení nevyhovujících a rušených rozvodů stávající elektroinstalace	kpl	1,000	5 784,00	5 784,00	
					530 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

SO10__HROMOSVOD UZEMNĚNÍ_Náklady soupisu celkem

1	K		AlMgSi8_polotvrdy	m	115,000	50,00	5 750,00
PP			AlMgSi 8_polotvrdy hromosvodni vodič neizolovaný,				
P			položka je dohledatelná v půdorysu hromosvodu				
2	K		Podpěra hromosvodního vedeníHF	ks	30,000	45,00	1 350,00
PP			Betonová podpěra horizontálně rozvedeného hromosvodního drátu				
P			Poznámka k položce:				
			Položka je dohledatelná v půdorysu hromosvod, VZDÁLENOST PODPĚR: 1000MM				
3	K		Zkušební svorka ZS	ks	3,000	90,00	270,00
PP			Zkušební svorka _svorka na odpojení vrchní části hromosvodu od podzemní.				
P			Poznámka k položce:				
			Položka je dohledatelná na půdorysu hromosvodu_návaznost na počet svodů.				
4	K		Označovací štítek	ks	3,000	10,00	30,00
PP			Štítek pro označení jednotlivých svodů hromosvodu				
P			Poznámka k položce:				
			Počet štítků odpovídá počtu svodů.Položka je dohledatelná v půdorysu hromosvodu				
5	K		Fe30x4	ks	50,000	80,00	4 000,00
PP			Fe30x4 _pásek z černé oceli přidávaný k armování a zabetonovaný v nosných pilířích konstrukce, slouží jako nezávislý				
			svod hromosvodu na armování pilíře				
P			Poznámka k položce:				
			Položka je dohledatelná podle počtu pilířů na půdorysu hromosvodu.				
6	K		Svorka SS	ks	120,000	45,00	5 400,00
PP			Svorka SS_ spojovací svorka sloužící pro spojení souběžně vedoucích kulatin d=8mm				
P			Poznámka k položce:				
			Položka je dohledatelná na půdorysu hromosvodu.				
7	K		Svorka SK	ks	9,000	60,00	540,00
PP			Svorka SK_křížová sloužící pro propojení křížujících se kulatin d=8mm				

P		Poznámka k položce: Položka je dohledatelná na půdorysu hromosvodu.				
8	K			ks	20,000	53,50
PP		Svorka SU				1 070,00
P		Svorka univerzální - slouží k připojení kruhových vedení a ocelových konstrukcí, nebo vedení				
P		Poznámka k položce: Položka je dohledatelná na půdorysu hromosvodu.				
9	K			ks	3,000	80,00
PP		Svorka SO_svorka okapová				240,00
P		Svorka pro napojení kruhových vodičů s oplechováním, atikami slouží k jejich přechodům				
P		Poznámka k položce: Položka je dohledatelná na výkrese půdorysu.				
10	K			ks	3,000	450,00
		Ochranný úhelník včetně podpěr				1 350,00
						20 000,00

Poznámka k výkazu výměr:

Výkaz výměr zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitřnostavěniší manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnic a spojovacích prvků, zatmění, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Gymnázium na Vítězné pláni - přístavba jídelny - Výkaz Výměr Vzduchotechnika

Tato specifikace je součástí projektu k výběru dodavatele a nelze podle ní nakupovat ani objednávat zboží.

pozice	název elementu	množství	cena za m.j.	cena
1.	<u>Varna - přívod</u>			
1. 001	Vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení v sestavě dle schémat v příloze TZ - přívodní část- vybavené: - frekvenčním měničem - kapsovým filtrem M5 (1°filtrace) - rekuperrační glykolovým okruhem - vodním ohříváčem - přívodním ventilátorem s regulací otáček pomocí FM - regulační klapkou - pružnými vložkami - syfonu - rýhované gumy pod rám jednotky proti přenosu vibrací Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů. Standardem je jednotka Systemair Danvent DV 25. Technický výpis jednotky je v příloze.	1 ks	455 000 Kč	455 000 Kč
1. 002	POUZE PŘÍPRAVA: Kondenzátorová jednotka pro výrobu chladu. Přenosné médium Je chladivo R410A. Střední chladicí výkon 12kW. Příkon 4,7kW; 3x400V; jištění 16A, včetně ovládání jednotky povel 0-10V z jednotky VZT. Standardem je Samsung RC125PHXGA + AHU kit MUD-CAC1-140	0 ks		0 Kč
1. 003	POUZE PŘÍPRAVA: Kondenzátorová jednotka pro výrobu chladu. Přenosné médium Je chladivo R410A. Střední chladicí výkon 12kW. Příkon 4,7kW; 3x400V; jištění 16A , včetně ovládání jednotky povel 0-10V z jednotky VZT. Standardem je Samsung RC125PHXGA + AHU kit MUD-CAC1-140	0 ks		0 Kč
1. 004	Vložky tlumičů hluku do potrubí 200×710×1000 s pletivem. Standart GREIF.	4 ks	1 500 Kč	6 000 Kč
1. 005	Protidešťová hliníková žaluzie 710x900mm se svař. sítí s rychlostí v profilu do 4,5m/s a tlakovou ztrátou do 30Pa. Útlum žaluzie musí spolu s potrubní trasou a tlumiči ve strojovně vyhovovat hygienickým předpisům. (Standart Systemair PZAL 710x900 S)	1 ks	3 910 Kč	3 910 Kč
1. 006	Požární klapka s teplotním a ručním spouštěním se signalizací polohy listu s požární odolností 90 min. 800x355	1 ks	4 900 Kč	4 900 Kč
1. 007	Výřivá vyústka 825x825 s horizontálním vstupem a regulační klapkou na 1500m3/h, tlak ztráta do 45Pa. Standart TROX VDW-Q-Z-H-M/825x72	4 ks	4 000 Kč	16 000 Kč
1. 008	Výřivá vyústka 625x625 s horizontálním vstupem a regulační klapkou na 800m3/h, tlak ztráta do 35Pa. Standart TROX VDW-Q-Z-H-M/625x54	2 ks	3 350 Kč	6 700 Kč
1. 009	Výřivá vyústka 400x400 s horizontálním vstupem a regulační klapkou na 300m3/h, tlak ztráta do 30Pa. Standart TROX VDW-Q-Z-H-M/400x16	1 ks	1 700 Kč	1 700 Kč
1. 010	Přívodní talířový ventil kovový na 200m3/h (standard EFF125)	1 ks	190 Kč	190 Kč
1. 011	Přívodní talířový ventil kovový na 50m3/h (standard EFF100)	1 ks	210 Kč	210 Kč
1. 100	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu.	71 m ²	260 Kč	18 460 Kč
1. 200	Potrubí spiro do průměru 560mm včetně tvarovek 20%	26 m	440 Kč	11 440 Kč
	Hadicové potrubí hlukově izolační do průměru 250mm	3 m	263 Kč	789 Kč
	Tepelná izolace	33 m ²	360 Kč	11 880 Kč
	Požární izolace s odolností 30 min.	22 m ²	385 Kč	8 470 Kč
	Hluková izolace	21 m ²	385 Kč	8 085 Kč

Gymnázium na Vítězné pláni - přístavba jídelny - Výkaz Výměr Vzduchotechnika

Tato specifikace je součástí projektu k výběru dodavatele a nelze podle ní nakupovat ani objednávat zboží.

pozice	název elementu	množství	cena za m.j.	cena
1A.	<u>Varna - odvod</u>			
1A. 001	Odvodní část vzduchotechnické jednotky v podstropním provedení v sestavě dle schémat v příloze TZ vybavené: - frekvenčním měničem - kapsovým filtrem M5 (1°filtrace) - rekuperační glykolovým okruhem - odvodním ventilátorem s regulací otáček pomocí FM - regulační klapkou - pružnými vložkami - syfonu - rýhované gumy pod rám jednotky proti přenosu vibrací Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů. Standardem je jednotka Systemair DVCompact 25. Technický výpis jednotky je v příloze.	1 ks	cena viz 1.001	
1A. 002	Vložky tlumičů hluku do potrubí 200×710×1000 s pletivem. Standart GREIF.	4 ks	1 500 Kč	6 000 Kč
1A. 003	Protidešťová hliníková žaluzie 1120x800mm se svař. sítí s rychlostí v profilu do 3m/s a tlakovou ztrátou do 25Pa. Útlum žaluzie musí spolu s potrubní trasou a tlumiči ve strojovně vyhovovat hygienickým předpisům. (Standart Systemair PZAL 1120x800 S UR)	1 ks	4 200 Kč	4 200 Kč
1A. 004	Vložky tlumičů hluku do potrubí 100×630×1000 s pletivem. Standart GREIF.	6 ks	1 000 Kč	6 000 Kč
1A. 003	Odvodní talířový ventil kovový na 150m3/h (standard EFF200)	2 ks	380 Kč	760 Kč
1A. 004	Regulační klapka ovládaná servopohonem (dodávka MaR) 250×250. Standard Systemair RKS.	2 ks	1 272 Kč	2 544 Kč
1A. 005	Regulační klapka ovládaná servopohonem (dodávka MaR) 280×280. Standard Systemair RKS.	1 ks	1 333 Kč	1 333 Kč
1A. 006	Odvodní talířový ventil kovový na 200m3/h (standard EFF200)	1 ks	380 Kč	380 Kč
1A. 100	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu.	100 m ²	280 Kč	28 000 Kč
1A. 200	Potrubí spiro do průměru 160mm včetně tvarovek 20%	11 m	260 Kč	2 860 Kč
	Hadícové potrubí do průměru 200mm	3 m	220 Kč	660 Kč
	Tepelná izolace	5 m ²	380 Kč	1 900 Kč
	Požární izolace s odolností 30 min.	48 m ²	380 Kč	18 240 Kč
	Hluková izolace	32 m ²	380 Kč	12 160 Kč
2.	<u>Větrání kotelny - úprava stávajícího stavu</u>			
2. 001	Protidešťová hliníková žaluzie 315x315mm se svař. sítí s rychlostí v profilu do 4,5m/s a tlakovou ztrátou do 30Pa. Útlum žaluzie musí spolu s potrubní trasou a tlumiči ve strojovně vyhovovat hygienickým předpisům. (Standart Systemair PZAL 315x315 S)	1 ks	1 405 Kč	1 405 Kč
2. x	Přemístění dvou kusů regulačních klapek se sítí do nových otvorů	1 kpl	1 200 Kč	1 200 Kč
2. 200	Potrubí spiro do průměru 315mm včetně tvarovek 10%	10 m	310 Kč	3 100 Kč
	Požární izolace s odolností 30 min.	10 m ²	380 Kč	3 800 Kč
3A.	<u>Sociální zázemí kuchyně - odvod</u>			

Gymnázium na Vítězné pláni - přístavba jídelny - Výkaz Výměr Vzduchotechnika

Tato specifikace je součástí projektu k výběru dodavatele a nelze podle ní nakupovat ani objednávat zboží.

pozice	název elementu	množství	cena za m.j.	cena
3A. 001	Potrubní radiální ventilátor na 250m3/h při tlakové ztrátě 100Pa včetně pružných manžet. Standart Systemair K 125 XL sileo	1 kpl	3 240 Kč	3 240 Kč
3A. 002	Tlumič hluku průměr 140mm délky 1m. Útlum a tlaková ztráta dle standardu. Standardem je Systemair LDC160-900	2 ks	1 562 Kč	3 124 Kč
3A. 003	Regulační klapka uzavírací průměr 140	1 ks	320 Kč	320 Kč
3A. 004	Zpětná klapka průměr 160mm	1 ks	150 Kč	150 Kč
3A. 005	Odvodní talířový ventil kovový na 150m3/h (standard EFF160)	1 ks	310 Kč	310 Kč
3A. 006	Protidešťová žaluzie 200x200 (Standard Systemair VK 20)	1 ks	750 Kč	750 Kč
3A. 200	Potrubí spiro do průměru 200mm včetně tvarovek 20%	12 m	220 Kč	2 640 Kč
4A.	<u>Větrání skladu - odvod</u>			
4A. 001	Potrubní radiální ventilátor na 200m3/h při tlakové ztrátě 150Pa včetně pružných manžet. Standart Systemair K 125 XL sileo	1 kpl	3 240 Kč	3 240 Kč
4A. 002	Potrubní radiální ventilátor na 200m3/h při tlakové ztrátě 150Pa včetně pružných manžet. Standart Systemair K 125 XL sileo	1 kpl	2 922 Kč	2 922 Kč
4A. 003	Tlumič hluku průměr 140mm délky 1m. Útlum a tlaková ztráta dle standardu. Standardem je Systemair LDC160-900	2 ks	1 560 Kč	3 120 Kč
4A. 004	Regulační klapka uzavírací průměr 140	2 ks	320 Kč	640 Kč
4A. 005		0 ks		0 Kč
4A. 006	Protidešťová žaluzie 200x200 se sítí	4 ks	950 Kč	3 800 Kč
4A. 007	Ochranná mříž na průměr 200 (Standard Systemair SG200)	2 ks	220 Kč	440 Kč
4A. 008	Přívodní vyústka na 100m3/h dp do 10Pa na kruhové potrubí jednořadá z pozinkovaného plechu Standard: Systemair NOVA-C-225x75 1 - R1	4 ks	412 Kč	1 648 Kč
4A. 100	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu.	4 m ²	380 Kč	1 520 Kč
4A. 200	Potrubí spiro do průměru 160mm včetně tvarovek 10%	11 m	260 Kč	2 860 Kč
Dodávka celkem:				679 000 Kč
X	<u>Ostatní</u>			
X	Montáž, doprava, montážní materiál, VRN	1 kpl	151 000 Kč	151 000 Kč
X				
X	Servopohony, ventily, čidla a ovládání včetně propojení - dodávka MaR (není-li uvedeno jinak)			
X	Uvedení do provozu, zaregulování na projektové parametry, revize, protokoly, komplexní zkoušky, PD skutečného provedení díla	1 kpl	150 000 Kč	150 000 Kč
				980 000 Kč

Přístavba jídelny a stavební úpravy objektu, GYMNAZIUM NA VÍTEZNÉ PLÁNI - Výkaz výměr Měření a Regulace		VÝKAZ VÝMÉR		MJ		Výměra	
DPS číslo	Název položky	Popis	Doporučený standard	Měr. jedn.	Množství		
1	MRVZT1						
2	Rozvaděč	800/800/3010 IP400, v.č.přislušenství NA POVRCH		ks.	1,00		
3	HLAVNÍ VYPÍNAČ	63A 400V NA LIŠTU		ks.	1,00		
4	VYŘÁZECÍ CÍVKA K HLAVNÍMU VYPÍNAČI	230VAC		ks.	1,00		
5	STOP TLAČÍTKO PROTI OBELSTĚNÍ NA DVEŘE ROZV	1/0 HRIB.ČERVENÉ		ks.	1,00		
6	TLAČÍTKO ČERNÉ - RESET ČIDLA STUDENÉHO KOUŘE	1/0		ks.	1,00		
7	PŘEPÍNAČ ČERNÉ 2 POLOHY - ZAP/VYP VZT	1/0		ks.	1,00		
8	SERVISNÍ ZASUVKA NA DIN LIŠTU	230VAC 16A		ks.	1,00		
9	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA	"B+C" 3FÁZE TN-C		ks.	1,00		
10	TERMISTOROVÉ RELÉ	PTC/DVA VÝSTUPNÍ KONTAKTY		ks.	2,00		
11	JISTIČ	6/1/B		ks.	6,00		
12	JISTIČ	4/1/C		ks.	1,00		
13	JISTIČ	10/1/B		ks.	1,00		
14	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ	1F/32A		ks.	4,00		
15	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ	3F/32A		ks.	5,00		
16	POJISTKA VALCOVÁ	25AgG		ks.	6,00		
17	POJISTKA VALCOVÁ	20AgG		ks.	6,00		
18	POJISTKA VALCOVÁ	16AgG		ks.	3,00		
19	POJISTKA VALCOVÁ	2AgG		ks.	2,00		
20	SIGNALKA ZELENA	4AgG		ks.	3,00		
21	SIGNALKA ŽLUTA	230VAC		ks.	1,00		
22	RELÉ POMOCNÉ PATICOVÉ	230VAC		ks.	1,00		
23	TRANSFORMÁTOR	2PREP 230VAC 8A		ks.	2,00		
24	ZOBRAZOVACÍ MODUL	SELF 230/24VAC 63VA		ks.	1,00		
25	PROPOJOVACÍ KABEL ZE STANICE DO ZOBRAZOVACÍHO PANELU STANDARD SIEMENS	PXM10	DESIGO SIEMENS	ks.	1,00		
26	PROCESNÍ STANICE	PXA	DESIGO SIEMENS	ks.	1,00		
27	NAPAJECÍ MODUL	PXC50.D	DESIGO SIEMENS	ks.	1,00		
28	UNIVERSANÍ MODUL	TXS1.12F10	DESIGO SIEMENS	ks.	1,00		
29	VSTUPNÍ MODUL	TXM1-8U-ML	DESIGO SIEMENS	ks.	2,00		
30	VÝSTUPNÍ MODUL	TXM1.16D	DESIGO SIEMENS	ks.	1,00		
31	SVORKY	TXM1.6R-M	DESIGO SIEMENS	ks.	2,00		
32	SVORKY	DO 2.5MM		ks.	70,00		
33	SVORKY	DO 6MM		ks.	6,00		
34	SBĚRNICE	DO 10MM		ks.	3,00		
35	PRŮCHODKY	100A/3F		ks.	1,00		
36	DODÁVKY MAR			kpl	1,00		
37	DIFERENČNÍ TLAKOMĚR 50-500Pa						
38	TLAKOMĚR VZDUCH 0-10V 80Pa	QBM81-5	SIEMENS	ks.	2,00		
39	ČIDLO STUDENÉHO KOUŘE	QBM66.201	SIEMENS	ks.	1,00		
40	SNÍMAČ TEPLoty DO VZT POTRUBI	RM-O-3-D	TROX	ks.	1,00		
41	SNÍMAČ TEPLoty PŘILOŽNÝ	QAM2120.040 včetně příslušenství	DESIGO SIEMENS	ks.	3,00		
42	PŘEPÍNAČ KLAPEK	QAD26/220 (Ni1000)	DESIGO SIEMENS	ks.	2,00		
43	PROTİMRAZOVÁ OCHRANA	IP54 10/1	LANDIS/STAEFA	ks.	1,00		
		QAF81.3		ks.	2,00		

číslo	Název položky	Doporučený standard	Měr. jedn.	Množství
44	SERVOPOHONY KE KLAPKÁM		ks.	2,00
45	SERVOPOHONY KE KLAPKÁM	NF230-S	ks.	3,00
46	KRABICE PRO PŘIPOJENÍ KONCOVÝCH KOMPONENT	TF230-S	ks.	10,00
47	VYPÍNAČ NA ZED - SERVISNÍ VYPÍNAČ ODTAHOVÉHO VENTILÁTORU	4 SVORKY IP45	ks.	1,00
48	PROSTOROVÝ TERMOSTAT S NASTAVITELNOU HODNOTOU	IP54 3F 25A	ks.	1,00
49	Kabely a příslušenství	AQQ27	ks.	1,00
50	JYTY 20*1		m	150,00
51	JYTY 40*1		m	400,00
52	JYTY 40*1		m	250,00
53	JYTY 7*1	KABEL URČENÝ PRO PŘESUN ČIDEL KOTELNY	m	60,00
54	CYKCY 4J*4		m	10,00
55	CYKY 3J*1.5		m	170,00
56	CYKY 20*1.5		m	55,00
57	CYKY 4J*2.5		m	20,00
58	CYKY 7J*1.5		m	25,00
59	CYKY 4J*4		m	55,00
60	Vodič CY 4 mm² zž		m	20,00
61	Kabelové koncovky, konektory(NN)		kpl	1,00
62	Uchycení kabelů(kabelové příchytky, váz. pásky, atd.)		kpl	1,00
63	Instalační materiál			
64	DRÁŽENÝ ZLAB	54/100	m	25,00
65	OHEBNÁ TRUBKA 25mm vč.př.	KABLOFIL	m	10,00
66	Vodorovné nosné konstrukce ENN vč. upevňovacího materiálu a příslušenství:	KABLOFIL	kpl	1,00
67	Ostatní materiál			
68	Pomocný a spojovací materiál		kpl	1,00
69	Tabulky - sada		kpl	1,00
70	Podružný elektroinstalační materiál		kpl	1,00

HARMONOGRAM PRACÍ

182 dní/25 týdnů

„Přístavba jídelny a stavební úpravy v
objektu Gymnázia Na Vítězné pláni 1160,
P4, k.ú. Nusle“

Zařízení staveniště

Vytýčení staveniště geodetem dle
pr-dokumentace zemní práce

Základové konstrukce

Zti a elektro přípojky dešťové
kanalizace

Hydroizolace

Svislé nosné konstrukce

1. týden
2. týden
3. týden
4. týden
5. týden
6. týden
7. týden
8. týden
9. týden
10. týden
11. týden
12. týden
13. týden
14. týden
15. týden

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

[illegible]

	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden
Staveništní přesuny hmot	x									
Zdravotně technické instalace	x	x	x							
Podlahové vytápění	x	x	x							
Izolace proti vlhkosti	x									
elektromontáže	x	x	x							
sádkokartony	x	x	x							
Podlahové konstrukce			x	x						
Úpravy povrchů vnitřních			x	x						
Podlahy z dlaždic a obklady			x	x						
nátěry				x	x					
Malby				x	x					

	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden							
Úpravy povrchů					x	x											
Dodávka interiér, gastro					x	x	x										
Konstrukce truhlářské						x	x	x									
Vnitřní vyplně otvorů /dveří/							x	x									
Dokončovací práce, úklid, předání hotového díla									x	x							

V Praze dne 2. Března 2016

podpis uchazeče: Oldřich Mrázek



POJISTNÁ SMLOUVA č. 2735317154

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136

160 12 Praha 6

IČ: 49240480

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

a

Pojistník:

Decorum spol. s r.o.

Kostelní náměstí 276

148 00 Praha

IČ: 26421259

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80912.

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti.

Pojištěný:

Decorum spol. s r.o.

Kostelní náměstí 276

148 00 Praha

IČ: 26421259

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80912.

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.

Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Počátek pojištění: 01. 07. 2015

Konec pojištění: 01. 07. 2016

s automatickým prodlužováním

Pojistné období: 1 rok



Pojištění odpovědnosti

Pojištěné předměty podnikání: dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, případně jiného oprávnění k činnosti, s výjimkou činnosti:

– Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Základní pojištění – v rozsahu čl. 3 Doplnkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“)

Limit plnění v Kč	10.000.000,-
Spoluúčast v Kč	5.000,-
Územní platnost	Česká republika
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2014 v Kč	15.000.000,-
Roční pojistné v Kč	15.593,-

Další pojištěná rizika a nebezpečí (dodatková pojištění) – v rozsahu čl. 4 UCZ/Odp-P/14

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)

Sublimit plnění v Kč	10.000.000,-
Spoluúčast v Kč	5.000,-
Územní platnost	Česká republika
Roční pojistné v Kč	zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Celkové roční pojistné

Odpovědnost: 15.593,- Kč

Společná a závěrečná ustanovení

Roční pojistné:	15.593,- Kč
Způsob placení:	(roční)
Splátka pojistného:	15.593,- Kč

Splatnost pojistného: 1.7. (den a měsíc běžného roku).

Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3 VPP UCZ/14.

Makléřská doložka

Pojištěný pověřil makléřskou společnost C.E.B., a.s., vedením (řízením) a spravováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná opatření, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů.



Pojistné bude placeno na účet zplnomocněného makléře.

Peněžní ústav: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200191436

Kód banky: 6800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 2735317154

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného makléře.

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo **na bezplatnou telefonní linku 800 120 020**. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

Pojistná smlouva obsahuje 4 listy a přílohu OR a ŽR.

V Praze, dne 30.06.2015

 Ivana Šedivá disponent vzniku pojištění odboru pojištění průmyslu	 UNIQA pojišťovna, a.s. Odbor pojištění průmyslu Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Michal Dačkovský zástupce ředitele odboru pojištění průmyslu
---	---

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

UCZ/14

UCZ/Odp/14 UCZ/Odp-P/14

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovníctví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohou kdykoliv




UNIQA

odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovníctví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu.“ Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění nabyla oprávněná osoba uvedená výše.

V PRAZE, dne 30.6.2015


Pojistník

Zprostředkovatel: C.E.B., a.s.
Zpracoval: Ivana Šedivá, 225 393 318

POJISTNÁ SMLOUVA

č. 2736318958

STAVEBNÍ POJIŠTĚNÍ NA VŠECHNA RIZIKA

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

se sídlem: Evropská 136/810, 160 12 Praha 6

IČO: 492 40 480

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012

zastoupená na základě zmocnění níže podepsanými osobami

a

Pojistník:

Decorum spol. s r.o.

se sídlem: Kostelní náměstí 276, 148 00 Praha - Kunratice

IČO: 264 21 259

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80912

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, následující pojistnou smlouvu (dále i „smlouva“), která spolu s pojistnými podmínkami a dalšími přílohami, na něž se odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva je uzavřena prostřednictvím pojistníkem zplnomocněného pojišťovacího makléře, kterým je společnost:

C.E.B., a.s.

se sídlem: Lublaňská 5/57, 120 00 Praha 2

IČO: 274 29 741

Článek I. - Úvodní ustanovení

1. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část – UCZ/14 (dále jen UCZ/14) a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební pojištění na všechna rizika – zvláštní část - CAR/14 (dále jen VPP CAR), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy, stejně jako příslušné doložky připojené v Příloze č.1. a případné další přílohy, pokud jsou tyto uvedeny v Článku VII. „Společná a závěrečná ustanovení“.
2. Pojištění se vztahuje na realizaci stavebního díla „**Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 – přístavba jídelny**“ dle smlouvy o dílo (dále i SoD) uzavřené mezi pojistníkem jako zhotovitelem a objednatelem. Místem pojištění je staveniště uvedeného stavebního díla (dále i „dílo“ a „budované dílo“) dle příslušné dokumentace ke stavebnímu povolení na adrese Na Vítězné pláni 1160, Praha 4.
3. Pojištěnými v rámci této pojistné smlouvy jsou následující subjekty:
 - pojistník, a to jako zhotovitel budovaného díla,
 - všichni jeho smluvně vázaní subdodavatelé působící na místě pojištění, jejichž stavební/montážní práce a dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky budovaného díla,
 - objednatel dle SoD,
 - stavebník, pokud je odlišný od objednatele dle SoD.

Osobou z výše uvedené pojistné smlouvy oprávněnou je pojištěný, který osvědčí, že má pojistný zájem na odstranění následků pojistné události, přičemž zároveň prokáže, že vynaložil náklady na opravu škody v této souvislosti vzniklé. To se netýká pojištění odpovědnosti, je-li touto pojistnou smlouvou sjednáno.
4. Pojištění se ve smyslu Čl.1 VPP CAR uzavírá na období:
20.7.2016 00:00 hod. (počátek pojištění stavby) - **19.1.2017 24:00 hod.** (konec pojištění stavby), které je zároveň pojistnou dobou.
Ujednává se, že znění Čl.4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část – UCZ/14 se pro účely této smlouvy ruší.
5. Vzhledem k tomu, že návrh na uzavření pojištění v daném případě předložil pojistitel pojistníkovi formou podepsaného návrhu pojistné smlouvy v tomto znění (tj. navrhovatelem je pojistitel), ujednává se v souladu s ustanovením §2759, odst. (1) zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), že za uzavření pojistné smlouvy se považuje přijetí návrhu pojistitele ve lhůtě, kterou tento jakožto navrhovatel v textu smlouvy určil a která činí 45 dnů ode dne, kdy pojistník návrh obdržel (dále i „stanovená lhůta“). Kromě případů, kdy k uzavření smlouvy došlo v souladu s §2759 odst. (1) občanského zákoníku, a to zaplacením pojistného ve lhůtě, kterou navrhovatel určil, se za přijetí návrhu pojistitele ve smyslu § 2759 odst. (1) občanského zákoníku považuje vrácení alespoň jednoho vyhotovení pojistníkem podepsané pojistné smlouvy pojistiteli, konkrétně jeho doručení na adresu pojistitele ve stanovené lhůtě, případně jiné prokazatelné vyjádření souhlasu pojistníka s návrhem pojistitele učiněné ve stanovené lhůtě.
6. V rámci této pojistné smlouvy jsou sjednány tyto druhy pojištění:
 - a) pojištění věcí dle Oddílu II VPP CAR
 - b) pojištění odpovědnosti dle Oddílu III VPP CAR

Článek II. - Pojištění věcí

1. Rozsah pojištění.

Pojištění věcí se vztahuje na v následujícím bodě 2. uvedené položky ve smyslu Článku 6 VPP CAR. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že při respektování ostatních ustanovení této pojištění smlouvy poskytne pojistitel v případě věcné škody na díle plnění (před odečtením spoluúčasti) maximálně do výše částky původních nákladů vynaložených na vybudování škodou poškozené součásti díla. Tato částka přitom nezahrnuje náklady na odstranění zbytků po pojistné události, které mohou být hrazeny nad tuto částku - až do výše pro tuto položku sjednané pojistné částky na první riziko.

2. Předměty pojištění, pojistné částky a základní spoluúčasti - viz následující tabulku:

Pol.	Předmět pojištění	Pojistná částka (Kč)	Spoluúčast (Kč)
1.	Budované stavební dílo (součet pol.1.1. a pol.1.2.)	10.727.033,-	50.000,-
1.1.	Cena plnění dle SoD	10.727.003,-	
1.2.	Cena materiálu dodaného objednatelem mimo SoD	0,-	
2.	Stávající majetek dle doložky 119	5.000.000,- *)	50.000,-
3.	Stavební zařízení, vybavení a zařízení staveniště (odst.2.a), Čl.6, Oddíl II VPP CAR	0,- *)	
4.	Stavební / montážní stroje (odst.2.b), Čl.6, Oddíl II VPP CAR)	0,- *)	
5.	Náklady na odstranění zbytků po pojistné události (odst.4, Čl.6, Oddíl II VPP CAR)	500.000,- *)	50.000,-

*) v souladu s / odchylně od ustanovení Čl.9 VPP CAR se jedná se o pojistnou částku na první riziko. Pojištění na první riziko se uzavírá v případech, kdy v době sjednání pojištění smlouvy nelze stanovit pojistnou hodnotu, potažmo pojistnou částku předmětu pojištění; pojistník se souhlasem pojistitele v těchto případech stanoví tzv. pojistnou částku na první riziko na základě vlastní úvahy / potřeby a pojistitel se v dané souvislosti vzdává možnosti uplatnit námitku podpojištění. Pojistná částka na první riziko pak představuje horní hranici pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistné době.

3. Limity pojistného plnění.

Pro tento druh pojištění se sjednávají následující maximální limity plnění, které představují horní hranici pojistného plnění pojistitele za všechny pojistné události, k nimž došlo v průběhu pojistné doby:

- maximální limit plnění pro škody na díle: roven pojistné částce položky 1. bodu 2. tohoto Čl.II
- maximální limit plnění pro škody způsobené povodní, záplavou, zemětřesením, sesuvem, vichřicí, krupobitím a přívalem deštěm činí 1.000.000,- Kč
- maximální limit plnění pro škody odcizením činí 200.000,- Kč

Dále se touto smlouvou sjednávají zvláštní limity plnění – k tomu dochází za předpokladu, že tyto jsou uvedeny v doložkách dle odst.1. Článku IV. této pojištění smlouvy.

4. Zvláštní spoluúčasti.

Kromě základních spoluúčastí pro jednotlivé předměty pojištění podle bodu 2. tohoto Článku II. se dále sjednávají následující zvláštní spoluúčasti pro vybraná pojistná nebezpečí:

- spoluúčast pro škody následkem povodně, záplavy, zemětřesení, sesuvu, vichřice, krupobití a přívalového deště činí 10% z poj. plnění min. 50.000,- Kč
- spoluúčast pro škody odcizením činí 50.000,- Kč

Další zvláštní spoluúčasti se pro tento druh pojištění sjednávají za předpokladu, že jsou uvedeny v doložkách dle odst.1. Článku IV. této pojistné smlouvy

Článek III. - Pojištění odpovědnosti

1. Rozsah pojištění.

Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává v níže specifikovaném rozsahu ve smyslu Oddílu III VPP CAR. Pro vyloučení pochybností se přitom výslovně ujednává, že z pojištění odpovědnosti sjednaného touto smlouvou nevzniká právo na plnění za škody, nebo při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmy, vzniklé v důsledku chyby v projektové dokumentaci vyhotovené některým z pojištěných.

2. Předmět pojištění, limity plnění a základní spoluúčasti - viz následující tabulku:

Pol.	Předmět pojištění	Limit plnění (Kč)	Spoluúčast (Kč)
1.	Pojištění odpovědnosti – škody resp. újmy na zdraví ve smyslu odst.1.a) Článku 13 VPP CAR	10.000.000,-	50.000,-
2.	Pojištění odpovědnosti – škody na majetku ve smyslu odst.1. b) Článku 13 VPP CAR	10.000.000,-	50.000,-

3. Limity pojistného plnění.

Pro tento druh pojištění se sjednává celkový limit plnění 10.000.000,- Kč, který představuje horní hranici pojistného plnění pojistitele za všechny pojistné události, k nimž došlo v průběhu pojistné doby.

Dále se touto smlouvou sjednávají zvláštní limity plnění – k tomu dochází za předpokladu, že tyto jsou uvedeny v doložkách dle odst.1. Článku IV. této pojistné smlouvy.

4. Zvláštní spoluúčasti.

Mimo základních spoluúčastí podle bodu 2. tohoto Článku III. se dále sjednávají zvláštní spoluúčasti - k tomu dochází za předpokladu, že tyto jsou uvedeny v doložkách dle odst.1. Článku IV. této pojistné smlouvy.

Článek IV. – Doložky

1. Rozsah pojištění ve smyslu Čl.II a Čl.III této smlouvy je dále upraven zněním doložek, jejichž znění je uvedeno v Příloze č.1. Jedná se o tyto doložky:

DOLOŽKA 000	Výklad pojmů
DOLOŽKA 002	Pojištění vzájemné odpovědnosti mezi účastníky stavby (křížová odpovědnost)
DOLOŽKA 011	Rozšíření pojištění na škody způsobené odcizením
DOLOŽKA 102	Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubní vedení a jiná zařízení
DOLOŽKA 103	Vyloučení škod na úrodě, lesích a kulturách
DOLOŽKA 109	Omezení pro pojištění stavebního materiálu uskladněného v místě pojištění
DOLOŽKA 110	Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření týkající se dešťových srážek, záplav a povodní
DOLOŽKA 112	Zvláštní podmínky pro zabezpečení staveb prostředky požární ochrany
DOLOŽKA 119	Stávající majetek stavebníka nebo majetek, který byl převzat pojištěným či přísluší jeho přímé péči, ochraně nebo dozoru

Článek V. – Zvláštní ujednání

1. Makléřská doložka.

Pojistník pověřuje společnost **C.E.B., a.s.** (zplnomocněný makléř) zpracováním jeho pojištného zájmu, sjednáním a správou pojištné smlouvy. Jednání týkající se této smlouvy budou prováděna prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře. Zplnomocněný makléř je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení a rozhodnutí obou smluvních stran.

Článek VI. – Pojištné a jeho splatnost

1. Jednorázové pojištné za pojištění sjednané touto smlouvou činí **22.530,- Kč.**; tato částka představuje úplatu za předmětné pojištění s dobou trvání ve smyslu Čl.1 VPP CAR.
Ujednává se, že v případě zániku pojištného zájmu před koncem doby trvání pojištění ve smyslu Čl.1 VPP CAR náleží pojistiteli poměrná část pojištného až do doby, kdy se o zániku pojištného zájmu dozvěděl, minimálně však ve výši 50% z jednorázového pojištného stanoveného výše.
2. Toto pojištné je splatné ke dni 28.7.2016.
3. Pojištné bude hrazeno oproti fakturám vystaveným zplnomocněným makléřem., na jeho účet č. 4200191436/6800.
4. Za termín úhrady pojištného se považuje den, kdy byla částka pojištného připsána na účet zplnomocněného makléře.
-

Článek VII. – Společná a závěrečná ustanovení

1. Případá-li vzhledem k okolnostem pojistné události v úvahu aplikace více než jedné spoluúčasti, bude pojistitelem odečtena pouze jedna – nejvyšší z nich, bez ohledu na to, jde-li o spoluúčast zvláštní či základní. Toto ujednání se nicméně nevztahuje na pojistné události, kdy věcná škoda ve smyslu Článku II. této smlouvy vznikne současně se škodou z odpovědnosti ve smyslu Článku III. této smlouvy – v těchto případech budou odečteny spoluúčasti 2, nejvyšší spoluúčast pro pojištění věcí a nejvyšší spoluúčast pro pojištění odpovědnosti.

2. Ujednává se, že při respektování ostatních ustanovení této pojistné smlouvy poskytne pojistitel pojištění plnění z tohoto pojištění jen při splnění následujících předpokladů:

- předmět pojištění (budované dílo) je realizován na základě v době pojištění platné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a zároveň
- během výstavby/realizace díla je řádně veden stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě (viz příslušná ustanovení stavebního zákona v platném znění), případně jiný dokument obdobného charakteru, z něhož je možno ke konkrétnímu datu zjistit alespoň stav/rozsah, postup a způsob realizace prací a dodávek v rámci budování díla a dále
- byla provedena adekvátní bezpečnostní opatření chránící majetek ohrožený v souvislosti s prováděním pojištěných stavebních a/nebo montážních prací, pokud lze takovou ochranu považovat vzhledem k existujícím podmínkám na staveništi a/nebo místě montáže za nezbytnou a nákladově přiměřenou. Rozsah a způsob provedení předmětných ochranných opatření přitom budou považovány za adekvátní, pokud budou v souladu se správnou praxí aplikovanou v tomto ohledu v podmínkách českého stavebnictví.

3. Likvidace pojistných událostí.

V případě vzniku škodní události jsou pojistník či pojištěný, případně osoba oprávněná povinni tuto skutečnost oznámit pojistiteli v souladu s ustanovením čl. 7, odst. 7.4. UCZ/14. Prvotní hlášení vzniku škody může přitom pojistník (pojištěný), příp. zplnomocněný makléř provést telefonicky na zelené lince pojistitele tel: 800 120 020, kde bude informován o dalším postupu nebo e-mailem na adrese hlaseni.pu@uniqa.cz.

4. Ujednává se, že ustanovení této smlouvy mají přednost před zněním pojistných podmínek i doložek či zvláštních smluvních ujednání; ustanovení doložek či zvláštních smluvních ujednání pak mají přednost před ustanoveními pojistných podmínek.

5. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran základního textu a 10 stran Přílohy č.1 „Doložky“. Smlouva je vystavena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

6. Prohlášení pojistníka:


„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že tento návrh na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovníctví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě


UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé případně kontaktovali za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovníctví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu."

„Dále potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými podmínkami, příp. smluvními ujednáními, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: UCZ/14, VPP CAR."

V Praze dne 18.7.2016

 Yvona Adamčíková senior upisovatel odbor pojištění průmyslu	 Michal Dachovský vedoucí skupiny pojištění majetku odbor pojištění průmyslu
--	---

V PRAZE dne 18.7.2016


STAVBY REKONSTRUKCE
Kostelní náměstí 2/15, 148 00 Praha 4
IČ: 26421259

.....
podpis pojistníka

Zpracoval: Yvona Adamčíková,

Záruční listina č. 3/16/226

Vystavená:

Oberbank AG, Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakouská republika
prostřednictvím a v souvislosti se svojí organizační složkou v České republice
Oberbank AG pobočka Česká republika, se sídlem: České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 6/3, IČ: 260 80 222,
(dále jako „Oberbank AG“ nebo „banka“).

Ve prospěch koho:

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství a mládeže,
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1,
IČ: 000 64 581,
(dále jako „beneficiant“ nebo „věřitel“).

Za dále popsany závazek/popsané závazky koho:

Decorum spol. s r.o.,
se sídlem: Kostelní náměstí 276, Kunratice, 148 00 Praha,
IČ: 264 21 259,
(dále jako „dlužník“).

vystavuje Oberbank AG z příkazu dlužníka na základě mezi bankou a dlužníkem uzavřené smlouvy -
Rámcové smlouvy o poskytování finančních záruk č. 1/15/226 ve prospěch beneficianta podle příslušných ustanovení českých
právních předpisů, zejména z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, záruční listinu s tímto obsahem:

Popis závazku/závazků dlužníka či jiných skutečností/podmínek zajištěných záruční listinou

Oberbank AG tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s podmínkami záruční listiny uspokojí beneficianta, pokud dlužník
nesplní tento závazek/tyto závazky či nastanou-li/splní-li se tyto skutečnosti/podmínky:

Touto finanční zárukou za řádné splnění kontraktu/provedení díla jsou ve prospěch beneficianta zajištěny závazky dlužníka ze
Smlouvy o dílo č. DIL/61/02/007992/2016 (dále jen „Smlouva o dílo“), která bude uzavřena mezi beneficiantem jako
objednatel a dlužníkem jako zhotovitelem v souvislosti s provedením stavby „Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 –
přístavba jídelny“.

Celková výše plnění Oberbank AG

Celková maximální výše plnění Oberbank AG ze záruční listiny je omezena částkou

520.000,- CZK

(slovy: pět set dvacet tisíc korun českých)

Účinnost záruční listiny

Záruční listina je účinná do 31. 1. 2017.

Její účinnost skončí bez ohledu na to, zda Oberbank AG bude vrácen její originál či nikoliv. V případě, že Oberbank AG bude
vrácen její originál před uplynutím data účinnosti v předchozí větě, skončí její účinnost dnem vrácení.

Její účinnost skončí rovněž na základě jednostranného prohlášení beneficianta o vzdání se pohledávek, nároků, práv, apod. ze
záruční listiny. Toto prohlášení musí být podepsané k tomu příslušnou/příslušnými osobou/osobami, oprávněnou/oprávněnými
jednat za beneficianta/zastupovat beneficianta, přičemž podpis/podpisy musí být úředně ověřeny. Přílohou takového
prohlášení musí být kopie záruční listiny, příp. plná moc osob zastupujících beneficianta při tomto prohlášení, a to v originále či
ověřené kopii.

Podmínky pro plnění banky ze záruční listiny

1. Závazek banky z této záruční listiny je bezpodmínečný (s výjimkou případných dále výslovně uvedených podmínek),
neodvolatelný a plnění ze strany Oberbank AG bude poskytnuto na první vyžádání.

2. Plnění Oberbank AG ze záruční listiny

☐ je podmíněno tím, že beneficiant před každým uplatněním práv/práva ze záruční listiny vyzve k plnění dlužníka, a to
v tom rozsahu, v jakém hodlá uplatnit svá práva ze záruční listiny a k plnění poskytne dlužníku lhůtu minimálně 10 dnů
od doručení výzvy. Výzva musí být písemná a beneficiant je povinen před uplatněním práv ze záruční listiny prokázat
Oberbank AG doručení takové výzvy dlužníku (ve formě doručenky, podpisu oprávněné osoby, apod.), jakož i poskytnu-
ti v předchozí větě uvedené lhůty.

☒ není podmíněno tím, že beneficiant před každým uplatněním práv/práva ze záruční listiny vyzve k plnění dlužníka.

Ostatní ustanovení

1. Oberbank AG nezajišťuje žádné jiné závazky, než v záruční listině výslovně uvedené.
2. Postoupení (i částečné) pohledávky beneficianta ze záruční listiny, jakož i zřízení zástavního práva (i částečné) k pohledávce beneficianta ze záruční listiny podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany Oberbank AG.
3. Oberbank AG poskytne plnění ze záruční listiny na základě písemné výzvy beneficianta, podepsané k tomu příslušnou/příslušnými osobou/osobami, oprávněnou/oprávněnými jednat za beneficianta/zastupovat beneficianta, přičemž podpis/podpisy musí být úředně ověřeny, a to do 15 dnů od jejího doručení Oberbank AG.

Závěrečná ustanovení

1. Záruční listina nabývá účinnosti
☒ dnem vystavení
☐
2. Záruční listina byla vyhotovena v českém jazyce. V případě více jazykových verzí je rozhodující česká jazyková verze. Pokud byl beneficiantovi předán překlad záruční listiny do jiného jazyka, než v jakém byla vystavena, nepřebírá Oberbank AG žádnou odpovědnost za správnost takového překladu.
3. Právní vztahy vyplývající z této záruční listiny se řídí českým právem. V případě vzniku sporu jsou příslušné k rozhodování české soudy.

Obsahuje-li tato listina toto zaškrtnuté políčko: ☐, pak platí u takového zaškrtnutého políčka uvedené za ujednané pouze tehdy, pokud je toto políčko takto zaškrtnuto: ☒.

V Praze

Dne 18. 4. 2016

Oberbank AG
pobočka Česká republika
Filiálka Nusle
Oberbank AG Nam. Bratří Synků 11
140 00 Praha 4 - Nusle

Iveta Vodičková

Petr Němec, Bc.