

Vícepráce, změnový list č.38 - Výkaz Výměr

KARIBUNI - Výběh B pro slony africké

ZOO Zlín - Lešná

P.č.	Číslo položky	Název položky	mj.	množství
Oprava komunikace				
Výměra 650m2, ve VV 196,5m2, 1m přesah za obrubník				
1	122107111	Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř 1 a 2	m3	249,425
2dny traktorbagr				
3	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - zemina bude uložena v rámci pozemku ZOO	m3	249,425
('650-196,5)*0,5*1,1 m3,				
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	249,425
('650-196,5)*0,5*1,1 m3,				
5	181951102	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	498,850
('650-196,5)*1,1 m3,				
6	R56001	Podklad z recyklátu po zhutnění tloušťky 20 cm	m3	99,770
('650-196,5)*0,2*1,1 m3,				
7	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300g/m2	m2	573,678
('650-196,5)*1,1*1,15 m2, přesah za obrubník, přeložení geotextilie				
8	PC	Vodorovné přemístění recyklátu	m3	99,770
3T 815 á 1 den				
9	R167101152R	Hutnění recyklátu	m2	498,850
498,5m2, vč.přesahů za obrubníky				
10	R167101152R	Nakládání recyklátu v množství nad 100 m3	kpl	1,000
Bagr 1den				
11	PC	Zkoušky únosnosti pláně	kpl	2,000
2ks				

Celkem bez DPH ZL 38

P.č.	Číslo položky	Název položky	mj.	množství
ZL 36 Chráněčky				
001.: Zemní práce				
226,	132201210R	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	6,16
				(10*0,5*0,4*2+10*0,3*0,2+6*0,5*0,4+6*0,3*0,2) 6,16
227,	132201219R	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	6,16
				(10*0,5*0,4*2+10*0,3*0,2+6*0,5*0,4+6*0,3*0,2) 6,16
228,	162207112R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m	m3	6,16
				(10*0,5*0,4*2+10*0,3*0,2+6*0,5*0,4+6*0,3*0,2) 6,16
228,	181101102	Úprava pláně v zářezch se zhutněním	m2	17,8
162,	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4mm	m3	1,78
				(10*0,5*0,4*2+10*0,3*0,2+6*0,5*0,4+6*0,3*0,1) 1,78
152,	175101101	Obsyp potrubí s dodáním štp 0-22mm	m3	2,261
				(4,8-1,36-10*2*0,15*0,15*3,14-10*0,075*0,075*3,14-6*0,15*0,15*3,14-6*0,075*0,075*3,14) 2,261
153,	162301102	Vodorovné přemístění do 1000m v rámci pozemku ZOO	m3	6,16
154,	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,16
233,	286147924	Trubka kanalizační odolná KG 150, SN 8	m	16,0
234,	286147928	Trubka kanalizační odolná KG 300, SN 8	m	26,0
008.: Trubní vedení				
244a	857601	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	ks	16,0
245,	871373121R	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	26,0
246,	PC	Doprava materiálu	kpl	1,0

Celkem bez DPH ZL 36

Celkem bez DPH ZL 36, ZL 38

P.č.	Celkem
------	--------

55,00	13 718,38
35,99	8 976,81
5,07	1 264,58
9,18	4 579,44
109,00	10 874,93
28,60	16 407,18
182,00	18 158,14
24,88	12 411,39
10 500,00	10 500,00
3 500,00	7 000,00

103 891

P.č.	Celkem
------	--------

30 803

230,00	1 416,8
	0,0
11,13	68,6
	0,0
19,64	121,0
	0,0
10,00	178,0
823,12	1 465,2
	0,0
841,51	1 902,2
	0,0
35,99	221,7
5,07	31,2
153,00	2 448,0
791,30	20 573,8
	0,0
29,80	476,8
34,20	889,2
1 400,0	1 400,0
	-

31 192

135 083

Investor: _____