

## Změna č. 2

Sokolovna - sanace spodní stavby

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena/MJ	Celkem (Kč)
		<b>Okna, bourání, vyrovnávky panely, ..., atd.</b>				<b>52 707,00</b>
1	K-113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic	m2	-130,00		
	K-113107171	Odstranění podkladu z betonu tl.10 cm plocha přes 50m2	m2	130,00		
		Změna materiálu dodávky oken - modřín	ks	13,00		
		Bourání přelítků betonů základu - vstup do opravy lyží	m3	2,00		
15	K-273313711	Základové desky z betonu (160*0,20*0,15)	m3	4,80		
16	K-279351101	Zřízení bednění jednostranné - vyrovnání základu (165*0,15)	m2	24,75		
17	K-279351102	Odstranění bednění jednostranné	m2	24,75		
		Odstranění panelů včetně zpětného položení	ks	3,00		
		Změna napojení aco-drain včetně vysazení odboček	ks	2,00		
		Montáž a dodávka separační fólie pod dlažby	m2	45,00		
		Podříznutí dvoukřídlých dveří do sklepa – výšková úprava dlažby	ks	1,00		
56	K-766694112	Montáž parapetních desek dřevěných	ks	-3,00		
57	K-607941031	Deska parapetní z lepených profilů	m	-3,00		
61	K-771584123	Montáž podlah z mozaiky	m2	0,60		
		Větrací komínky u hlavního vstupu včetně mřížky	ks	1,00		
		Dodávka o montáž nového předkladu I 10 – dl. 1600mm	ks	1,00		
39	K-711141599	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy natavením vodorovně vč. příplatku za pracnost (160*0,20+0,15)	m2	56,00		
41	M-628522561	Pás asfaltový modifikovaný SBS (5% navíc)	m2	58,80		
2	K-113106123	Rozebírání dlažeb komunikací ze zámkových dlaždic	m2	-29,00		
25	K-596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší	m2	-13,00		
		Dodávka a montáž nového dřezu	ks	1,00		
		Sjednocení vzhledu mříží Z/4 - původně pouze repase	ks	7,00		
		Žárové zinkování rámu poklopů jímek D1 včetně dopravy	kg	150,00		
		Bourání revizní betonové kanal. šachty včetně zasypaní	ks	1,00		
36-37	K-7111111001	Penetrace betonového dorovnání pod cihly	m2	60,00		
38	M-111631500	Lak asfaltový ALP	t	0,03		
		Odstranění dobetonování kolem panelů a na vstupu z východní strany	m2	2,00		
		Podchycení ocel kotvou	ks	1,00		
		Demontáže a montáže radiatorů , 8 ks vypuštění systému, a zazátkování pro spuštění syst.	ks	8,00		
		Doplnění obrubníků východní část včetně zvednutí odtokové šachty jižní strana	ks	2,00		
		Doložení desek 50/50 na vstupu západ	m2	1,50		
		Dodání zámkové dlažby tl.6cm	m2	8,00		
26	M-592xx	Zámková dlažba na jižní straně vstup včetně provedení podloží	m2	8,00		
		Osazení komínových otvorů ventilační mřížkou	ks	2,00		
		Demontáž záhonových obrub jižní strana u zámkové dlažby a u žlabů	m	14,00		
		D+M ocelový pororošt nad žlabem u dřezu včetně rámu s osazením	ks	1,00		
95	K-x29	D+M ocelového úhelníku do nadpraží oken	ks	-13,00		
96	K-x30	D+M nerezové kotvy průměru 6 mm	ks	-52,00		
30	K-935111111	Osazení příkopového žlabu z betonových tvarnic š 500 mm	m	-32,00		
31	M-592x1	Deska příložná 8x33x50	m	-32,00		
		Dobetonování krajů odvodňovacího žlabu včetně asfaltového napojení	m3	2,50		
		D+M poklopu nad montážní jámou pro kotelnu, včetně stavební úpravy betonového zhlaví stěn	ks	1,00		

77	K-764518402	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z PZ plechu o straně 100 mm	bm	32,00		
		Příplatek z 1 koleno navíc	ks	30,00		
45	Kx76	Oprava betonové podlahy ze 30%	m2	-250,74		
46	Kx77	Ochranný hydrofobní nátěr podlah	m2	-262,24		
68	K-725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	-1,00		
69	K-725219102	Montáž umyvadla přípevněného na šrouby do zdi	kus	-1,00		
70	Kx10	Demontáž ohřívače vody	kus	-1,00		
71	Kx11	Montáž ohřívače vody	kus	-1,00		
79	Kx18	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z PZ plechu rš 150mm	bm	-19,50		
101	Kx79	Oprava keramických dlažby z 10%	m2	-38,85		
104	K783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí (0,1*0,4*32*4)	m2	-51,20		
		<b>Vícepráce celkem bez DPH</b>				<b>52 707,00</b>

Upraveno 1 .11. 2016