

Podmínky pro realizaci stavby „REKO MS Český Těšín – ul. Ostravská“ vč. uvedení pozemních komunikací do předcházejícího stavu.

- 1) Jeden měsíc před zahájením realizace plynovodu a plynovodních přípojek předloží investor stavby odboru živnostenskému a dopravy žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací.
- 2) Investor stavby musí splnit ohlašovací povinnost k místnímu poplatku na odboru místního hospodářství dle platné OZV č.2/2015.
- 3) Při provádění výkopových prací bude zajištěn bezpečný pohyb pro chodce vycházejících a přicházejících do přilehlých nemovitostí (např. přechodovou lávkou).
- 4) Dodržet podmínky ze Stanoviska města Český Těšín č.j.: MUCT/4050/2018 vydaného 28.02.2018.
- 5) Definitivní úprava místní komunikace, **chodníku s dlážděným povrchem, budou po podélném překopu** provedeny předdlážděním dotčené části místní komunikace **v celé její šířce a délce zásahu, a při kolmém překopu** předdlážděním dotčené části **od hrany výkopu zvětšeném na každou stranu o 50cm** při dodržení těchto konstrukčních vrstev:
 - hrubozrné kamenivo 20 cm
 - střednězrné kamenivo 10 cm
 - dlažba do pískového lože
- 6) Poškozené obrubníky v rámci stavby budou nahrazeny novými.
- 7) Narušení výkopem (rýhy) pro uložení plynovodního potrubí v parkovišti na ul. Ostravská (mezi nemocnicí a divadlem) požadujeme ucelenou obnovu povrchu a to od hrany výkopu směrem k chodníku ul. Ostravská v celé délce zásahu a zbývající šíři parkoviště mimo nenarušenou část přístupové komunikace k parkovišti.
- 8) Definitivní úprava **místní komunikace ul. Studentská** bude provedena v celé její šířce od křižovatky ul. Ostravská po hranu výkopu **propoj 11** zvětšenou o 50cm směrem na ul. Komenského kolmo na komunikaci při dodržení těchto konstrukčních vrstev:
 - hrubozrné kamenivo 200 mm
 - betonová deska, beton prostý 100 mm
 - obalované kamenivo 50 mm
 - brusní vrstva z ABS – střednězrný 50 mmpřípadně dle schválené PD stavebním úřadem.
Silniční obrubníky poškozené v souvislosti s realizací prací budou nahrazena novými.
- 9) Definitivní úprava **místní komunikace ul. Mánesova** bude provedena v celé její šířce od křižovatky ul. Ostravská po hranu výkopu **propoj 13** zvětšeného o 50cm směrem na ul. Nerudova kolmo na komunikaci při dodržení těchto konstrukčních vrstev:
 - hrubozrné kamenivo 200 mm
 - betonová deska, beton prostý 100 mm
 - obalované kamenivo 50 mm
 - brusní vrstva z ABS – střednězrný 50 mmpřípadně dle schválené PD stavebním úřadem.
Silniční obrubníky poškozené v souvislosti s realizací prací budou nahrazena novými.
- 10) Definitivní úprava **místní komunikace ul. Komorní** bude provedena v celé její šířce od křižovatky ul. Ostravská po hranu výkopu **propoj 16** zvětšeného o 50cm směrem na ul. Karvinskou kolmo na komunikaci při dodržení těchto konstrukčních vrstev:
 - hrubozrné kamenivo 200 mm
 - betonová deska, beton prostý 100 mm
 - obalované kamenivo 50 mm
 - brusní vrstva z ABS – střednězrný 50 mmpřípadně dle schválené PD stavebním úřadem.
Silniční obrubníky poškozené v souvislosti s realizací prací budou nahrazena novými.
- 11) Definitivní úprava **místní komunikace ul. Tyršova** bude provedena v celé její šířce od křižovatky ul. Ostravská po hranu výkopu **propoj 15** zvětšeného o 50cm směrem na ul. Frýdeckou kolmo na komunikaci při dodržení těchto konstrukčních vrstev:
 - hrubozrné kamenivo 200 mm

- betonová deska, beton prostý 100 mm
- obalované kamenivo 50 mm
- obrusní vrstva z ABS – střednězrný 50 mm

případně dle schválené PD stavebním úřadem.

Silniční obrubníky poškozené v souvislosti s realizací prací budou nahrazena novými.

- 12) Definitivní úprava pozemní komunikace-**chodníku s živičným povrchem ul. Komorní (na části pozemku parc. č. 1249, k.ú. Český Těšín – propoj 16)** bude po překopu provedena při dodržení těchto konstrukčních vrstev:

- hrubozrnné kamenivo 200 mm
- obalované kamenivo 100 mm
- obrusní vrstva z ABJ 50 mm

Pokládka obrusní vrstvy z ABJ bude od hrany dlážděného chodníku ul. Ostravská po hranu výkopu směrem na ul. Karvinskou zvětšena o 50cm a provedena kolmo na chodník. V případě poškození obrubníků v souvislosti s realizací stavby budou nahrazeny novými.

- 13) Definitivní úprava pozemní komunikace-**chodníku s živičným povrchem ul. Tyršova (na části pozemku parc. č. 1319, k.ú. Český Těšín – propoj 15)** bude po překopu provedena při dodržení těchto konstrukčních vrstev:

- hrubozrnné kamenivo 200 mm
- obalované kamenivo 100 mm
- obrusní vrstva z ABJ 50 mm

Pokládka obrusní vrstvy z ABJ bude od hrany dlážděného chodníku ul. Ostravská po hranu výkopu směrem na ul. Frýdeckou zvětšena o 50cm a provedena kolmo na chodník. V případě poškození obrubníků v souvislosti s realizací stavby budou nahrazeny novými.

- 14) Účelová komunikace (přístupová komunikace k pozemku parc. č. 1328/5, do areálu střední školy) nebude zasažena výkopovou technologií! Požadujeme provést plynové potrubí technologií bez narušení povrchu tělesa komunikace-protlakem, kde zápchové jámy budou umístěny na chodníku, který je možno po ukončení prací předlážit.

- 15) Účelová komunikace (pozemek parc. č. 1310/1, k.ú. Český Těšín) bude provedena **zaválcováním jemné recyklované živice.**

- 16) Rýhy po realizaci plynovodu a plynových přípojek v tělese komunikace budou zasypána štěrkodrtí nebo kamenivem a hutněny ve vrstvách po max. tl. 20 cm.

- 17) Původní zemina z výkopu, může být použita k zásyvu rýh pouze v zatravněném pozemku. Pod zpevněnými plochami (chodníky, komunikace) bude původní zemina nahrazena hutnitelným kamenivem nebo štěrkodrtí. Přebytná zemina **bude ihned odvážena** ze stavby a bude s ní nakládáno dle platného zákona o odpadech.

- 18) Únosnost podloží pod tělesem místní komunikace a chodníku stanovujeme na max. 45MPa, což bude doloženo protokolem o únosnosti podloží.

- 19) Pro zajištění skládky k uložení materiálu potřebného pro stavbu musí investor před zahájením stavby dohodnout místo se zástupcem odboru místního hospodářství.

- 20) Dodržet v nivetě chodníku a vozovky uzávěry inženýrských sítí vč. plynovodu.

- 21) Dojde-li při výkopových pracích k dotčení přípojek uličních vpustí, bude vlastník (město Český Těšín, odbor místního hospodářství, Ing. Zbigniew Raszka tel.č. 553 035 532 nebo e-mail raszka@tesin.cz) těchto sítí přizván k jejich kontrole **před záhozem.**

- 22) Dojde-li při výkopových pracích k odrytí inženýrských sítí, bude vlastník těchto sítí přizván k jejich kontrole **před záhozem.**

- 23) Dojde-li při výkopových pracích k odstranění svislého dopravního značení nebo narušení vodorovného dopravního značení musí investor dopravní značení doplnit a obnovit.

- 24) Veškeré způsobené škody vzniklé rekonstrukcí plynovodu a přípojek budou ihned odstraněny na náklady investora.

- 25) **Stavební práce budou provedeny od předání místa stavby do 120 kalendářních dnů. Práce budou započaty v termínu ohlášeném zástupci odboru místního hospodářství p.**

Stanislav Cichy (tel.č. 553 035 533 nebo 739 323 867) - protokolárním předáním místa stavby.

26) Při překročení termínu ukončení stavebních prací je investor povinen zaplatit městu Český Těšín pokutu ve výši Kč 1.000,-- za každý den prodlení.

27) V průběhu realizace stavby budou dodržována příslušná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, zejména § 19 a 28.

Marcela Recmanová
ved. odd. správy komunikací a liniových staveb

V Českém Těšíně 13.03.2018

Podmínky pro realizaci stavby „REKO MS Český Těšín – ul. Ostravská“ vč. uvedení pozemku a pozemních komunikací do předcházejícího stavu.

- 1) Jeden měsíc před zahájením realizace plynovodu a plynovodních přípojek předloží investor stavby odboru živnostenskému a dopravy žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací.
- 2) Investor stavby musí splnit ohlašovací povinnost k místnímu poplatku na odboru místního hospodářství dle platné OZV č.2/2015.
- 3) Při provádění výkopových prací bude zajištěn bezpečný pohyb pro chodce vycházejících a přicházejících do přilehlých nemovitostí (např. přechodovou lávkou).
- 4) Dodržet podmínky ze Stanoviska města Český Těšín č.j.: MUCT/30455/2017 vydaného 27.09.2017.
- 5) Definitivní úprava místní komunikace, **chodníku s dlážděným povrchem**, bude **po podélném překopu** provedena předdlážděním dotčené části místní komunikace v celé její šířce při dodržení těchto konstrukčních vrstev:

- hrubozrné kamenivo	20 cm
- střednězrné kamenivo	10 cm
- dlažba do pískového lože	

Poškozené obrubníky budou nahrazeny novými.
- 6) Rýhy po realizaci plynovodu a plynových přípojek v tělese komunikace budou zasypána šterkodrtí nebo kamenivem a hutněny ve vrstvách po max. tl. 20 cm.
- 7) Původní zemina z výkopu, může být použita k zásypu rýh pouze v zatravněném pozemku. Pod zpevněnými plochami (chodníky, komunikace) bude původní zemina nahrazena hutnitelným kamenivem nebo šterkodrtí. Přebytková zemina **bude ihned odvážena** ze stavby a bude s ní nakládáno dle platného zákona o odpadech.
- 8) Únosnost podloží pod tělesem místní komunikace a chodníku stanovujeme na max. 45MPa, což bude doloženo protokolem o únosnosti podloží.
- 9) Pro zajištění skládky k uložení materiálu potřebného pro stavbu musí investor před zahájením stavby dohodnout místo se zástupcem odboru místního hospodářství.
- 10) Dodržet v nivetě chodníku a vozovky uzávěry inženýrských sítí vč. plynovodu.
- 11) Dojde-li při výkopových pracích k odrytí inženýrských sítí, bude vlastník těchto sítí přizván k jejich kontrole **před záhozem**.
- 12) Dojde-li při výkopových pracích k odstranění svislého dopravního značení nebo narušení vodorovného dopravního značení musí investor dopravní značení doplnit a obnovit.
- 13) Veškeré způsobené škody vzniklé rekonstrukcí plynovodu a přípojek budou ihned odstraněny na náklady investora.
- 14) **Stavební práce budou provedeny od předání místa stavby do 90 kalendářních dnů. Práce budou započaty v termínu ohlášeném zástupci odboru místního hospodářství p. Stanislav Cichy (tel.č. 553 035 533 nebo 739 323 867) - protokolárním předáním místa stavby.**
- 15) **Při překročení termínu ukončení stavebních prací je investor povinen zaplatit městu Český Těšín pokutu ve výši Kč 1.000,-- za každý den prodlení.**
- 16) V průběhu realizace stavby budou dodržována příslušná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, zejména § 19 a 28.

Marcela Recmanová
ved. odd. správy komunikací a liniových staveb

V Českém Těšíně 14.11.2017