

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_03 - Přepojení kabelů

Část: PS_01 - Zab. zař. - v rámci zakázky

Místo: ČESKÁ METUJE

Datum: 29.5.2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Ostatní

0,00

1	M	7492501870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	30,000		0,00
2	M	7593500595	Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20 cm	m	30,000		0,00
4	M	7590521025	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	40,000		0,00
5	M	7590521010	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	40,000		0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_03 - Přepojení kabelů

Část: PS_02 - Zemní práce - v rámci zakázky

Místo: ČESKÁ METUJE

Datum: 29.5.2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

10	K	1320010001R	Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu	m	10,000		0,00
12	K	1320010021R	Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase	m	10,000		0,00
13	K	1320010041R	Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	10,000		0,00
9	K	1320010051R	Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase	m	10,000		0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_03 - Přepojení kabelů

Část: PS_03 - Zab. zař. - nad rámeček zakázky

Místo: ČESKÁ METUJE

Datum: 29.5.2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Ostatní

0,00

10	K	7590155040	Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí jednoduché včetně uzemnění	kus	1,000		0,00
23	M	7590540625	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná silnostěnná trubka s lepidlem, barva černá, délka 1 m XCSM 85/22-1000/S(S5)	kus	1,000		0,00
22	M	7592700650	Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š20cm (HM0673909992020)	m	30,000		0,00
24	M	7593500905	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 75/63 smotek - červená UV stabilní	m	23,000		0,00
15	M	7590520990	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 2 P 1,0 D	m	40,000		0,00
18	M	7491600260	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1,5t T-profil zemnicí	kus	3,000		0,00
19	M	7491600520	Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	kg	10,000		0,00
20	K	7590525558	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil	kus	2,000		0,00
21	K	7590525560	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil	kus	1,000		0,00

OST - Ostatní

0,00

8	K	7493655015	Montáž skříně elektroměrových venkovních pro přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 mm ² jednosazbové, včetně jističe do 80 A kompaktní piliř	kus	1,000		0,00
9	K	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,000		0,00
7	M	7493600780	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozváděče Skříně elektroměrové pro přímé měření Rozváděč pro jednosazbový jednofázový elektroměr do 25A kompaktní piliř včetně základu	kus	1,000		0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_03 - Přepojení kabelů

Část: PS_100 - VRN

Místo: ČESKÁ METUJE

Datum: 29.5.2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatní

0,00

2	K	9901000800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 150 km	kus	4,000		0,00
---	---	------------	---	-----	-------	--	------

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **78006**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: aca47f36-e69d-4638-aa19-6b783aae4a05

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **26.06.2018 11:50:01**



506abb1b-d688-4ee6-b0b7-411d6df017a0