

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1					
Ev. č. a název stavby: III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. etapa								Skupina změn: 3					
Číslo a název SO/PS: Komunikace pro automobilovou dopravu													
Číslo a název rozpočtu: Komunikace pro automobilovou dopravu													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6 931,44	10 493,43	3 561,99	191,00	1 323 905,04	0,00	680 340,09	2 004 245,13	680 340,09	51,39
25	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	7 123,98	0,00	-7 123,98	194,00	1 382 052,12	-1 382 052,12	0,00	0,00	-1 382 052,12	-100,00
26	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m2	3 561,99	0,00	-3 561,99	150,00	534 298,50	-534 298,50	0,00	0,00	-534 298,50	-100,00
		Nové položky											
102	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (ÚRS 2018 01)	m2	0,00	3 561,99	3 561,99	293,00	0,00	0,00	1 043 663,07	1 043 663,07	1 043 663,07	100,00
103	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 (ÚRS 2018 01)	m2	0,00	3 561,99	3 561,99	63,90	0,00	0,00	227 611,16	227 611,16	227 611,16	100,00
celkem								3 240 255,66	-1 916 350,62	1 951 614,32	3 275 519,36	35 263,70	1,09