

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/20176**

na zhotovení díla

**„Odborný léčebný ústav Jevíčko -  
Rekonstrukce Dětského pavilonu na lůžka návazné  
rehabilitační péče v oboru pneumologie“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 70892822

DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**  
Sídlo - adresa: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl  
Zastoupen: **Ing. Tomáš Zavřel, MBA – člen představenstva**

IČ: 27742741

DIČ: CZ 27742741

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

Spisová značka

rejstříkového soudu: Krajský soud v Hradci Králové, odd. B, vl. 2747.

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/20176 na zhotovení díla „Odborný léčebný ústav Jevíčko - Rekonstrukce Dětského pavilonu na lůžka návazné rehabilitační péče v oboru pneumologie, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 2. 8. 2017 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna technologie v provedení rekonstrukce leháren, hydroizolace podlah v 1.NP a provedení nezbytných klempířských a tesařských prvků.

### Článek I.

#### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Příloh č. 6 a 7.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

#### 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**31 545 465,75 Kč bez DPH**

DPH činí **6 426 449,14 Kč.**

Sazba DPH je **21 %.**

Cena včetně DPH činí **38 170 013,55 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

#### 3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 3

Příloha č. 7: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 4“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 3

Příloha č. 2: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 4

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Přílohy č. 1 a 2 dodatku stávají Přílohami č. 6 a 7 smlouvy.


### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **11. 06. 2018** a schválen usnesením číslo **R/1166/18**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.



V Pardubicích dne: **26. 06. 2018**

Za objednatele:


Za zhotovitele:



**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



**PROFISTAV Litomyšl, a.s.**  
Ing. Tomáš Zavřel, MBA  
člen představenstva



## Oceněné soupisy prací změnového listu č. 3

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 25.5.2018	
Název akce: Odborný léčebný ústav Jevíčko - Rekonstrukce Dětského pavilonu na lůžka návazné rehabilitační péče v oboru pneumologie			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input type="checkbox"/>		
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>Změna v rozsahu prací z důvodu nepředvídatelných skutečností vzniklých v průběhu provádění stavby. Změna naplňuje podmínky odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Jedná se o změnu technologie provádění prací, která však nemění celkovou povahu veřejné zakázky na stavební práce.</p>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>Původní projektová dokumentace rekonstrukce dětského pavilonu byla pro investora OLÚ Jevíčko atelierem FRÁNEK ARCHITECTS s.r.o. zpracována v roce 2003, v průběhu roku 2015 byla přepracována pro investora Pardubický kraj na lůžka rehabilitační péče v oboru pneumologie. Budova bývalého dětského pavilonu neměla památkovou ochranu. Na jaře roku 2016 byl areál OLÚ Jevíčko včetně bývalého dětského pavilonu zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek. Z toho důvodu navrhuje generální projektant stavby a TDI, aby se rekonstrukce leháren v budově bývalého dětského pavilonu provedla srovnatelným způsobem jako se již od podzimu 2017. provádí obnova dřevěných leháren pavilonů S a N OLÚ Jevíčko, odbornou firmou s dostatečnými zkušenostmi a referencemi s rekonstrukcemi a opravami památkově chráněných dřevěných staveb. Z výše popsaných důvodů je navržena změna technologie provádění prací: použití modřínového dřeva, ze kterého jsou provedeny původní lehárny, provedení všech původních detailů, včetně palubek profilovaných stejně jako palubky původní, zásadní vylepšení povrchové úpravy všech dřevěných prvků za úpravu nadstandardní, obdobnou jako je použita při obnově leháren pavilonů S a N. Vše tak, aby byl zcela zachován původní charakter venkovních prvků pavilonu postaveného ve 20. letech minulého století. Zadávací dokumentace s takovým způsobem rekonstrukce leháren neuvažovala.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatel <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<p>.....</p>			



**Stanovisko technického dozoru stavby:**  
*Gr změna součástí*

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko provozovatele:**

Příloha :

Rozpočet: Konstrukce leháren - změna technologie provádění

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 3</i>
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25.5.2018	
<b>Předmět změny:</b>		
<p>Změna v rozsahu prací z důvodu nepředvídatelných skutečností vzniklých v průběhu provádění stavby. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Jedná se o změnu technologie provádění prací; která však nemění celkovou povahu veřejné zakázky na stavební práce.</p>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<p>Původní projektová dokumentace rekonstrukce dětského pavilonu byla pro investora OLÚ Jevíčko atelierem FRÁNEK ARCHITECTS s.r.o. zpracována v roce 2003, v průběhu roku 2015 byla přepracována pro investora Pardubický kraj na lůžka rehabilitační péče v oboru pneumologie. Budova bývalého dětského pavilonu neměla památkovou ochranu. Na jaře roku 2016 byl areál OLÚ Jevíčko včetně bývalého dětského pavilonu zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek. Z toho důvodu navrhuje generální projektant stavby a TDI, aby se rekonstrukce leháren v budově bývalého dětského pavilonu provedla srovnatelným způsobem jako se již od podzimu 2017 provádí obnova dřevěných leháren pavilonů S a N OLÚ Jevíčko, odbornou firmou s dostatečnými zkušenostmi a referencemi s rekonstrukcemi a opravami památkově chráněných dřevěných staveb. Z výše popsaných důvodů je navržena změna technologie provádění prací: použití modřínového dřeva, ze kterého jsou provedeny původní lehárny, provedení všech původních detailů, včetně palubek profilovaných stejně jako palubky původní, zásadní vylepšení povrchové úpravy všech dřevěných prvků za úpravu nadstandardní, obdobnou jako je použita při obnově leháren pavilonů S a N. Vše tak, aby byl zcela zachován původní charakter venkovních prvků pavilonu postaveného ve 20.letech minulého století. Zadávací dokumentace s takovým způsobem rekonstrukce leháren neuvažovala.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>555.515 Kč</b>	<b>1.107.565 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>+ 552.050 Kč</b>	<b>zůstává stejná</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné nebo vyšší úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil:

Zakázka:

**R-ce dětského pavilonu OLÚ Jevíčko - smluvní, fakturační**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>A_00: Základní rozpočet</b>	<b>552 050</b>	<b>115 931</b>	<b>667 981</b>
ZL 06.5.2: Konstrukce leháren - změna technologie provádění	552 050	115 931	667 981
762: Konstrukce tesařské	- 87 009	- 18 272	- 105 281
766: Konstrukce truhlářské	216 345	45 432	261 778
783: Nátěry	414 020	86 944	500 965
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	8 694	1 826	10 519
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>552 050</b>		
DPH	<b>115 931</b>		
DPH 21 % ze základny: 552 050	115 931		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>		<b>667 981</b>	



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rozpočet</b>								<b>552 050</b>
<b>ZL 06.5.2: Konstrukce leháren - změna technologie provádění</b>								<b>552 050</b>
<b>762: Konstrukce tesařské</b>								<b>- 87 009</b>
490.	TE/1a	Nosná dřev.konstrukce leháren,zábradlí,nosné prvky repliky,nátěr,kotvení,doplňky,D+M	kpl	- 4,0	-	- 4,0	86 784,00	- 347 136
491.	TE/1b	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka včetně řeziva, palubky,nátěr,kotvení,lišty,D+M	m2	- 183,01	-	- 183,01	1 136,64	- 208 016
				-183,01		- 183,01		
495.	998762203V	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	7,0	-	7,0	- 51,89	- 363
####	RX60516	řezivo modřínové - hranoly, hoblované	m3	5,8	-	5,8	8 800,00	51 040
####	RX8	Palubka obkladová, modřínová, jednostranně profilovaná, kopie stávajících	m2	251,0	-	251,0	1 100,00	276 100
				118+133		251,0		
####	RX762	Výměna poškozených prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	196,0	-	196,0	319,20	62 563
####	RX7623	Spojovací a ochranné prostředky - hřebíky, svorky, fiksační prkna, impregnace	m3	13,0	-	13,0	800,00	10 400
####	RX77555	Položení palubové podlahy	m2	200,244	-	200,244	341,60	68 403
				103+97,244		200,244		
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>								<b>216 345</b>
571.	998766203v	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,55	-	1,55	11 034,24	17 103
####	RX6	Výroba a montáž výplně dřevěného zábradlí	kus	26,0	-	26,0	6 125,00	159 250
####	RX7	Ozdobné prvky, očištění	kus	28,0	-	28,0	1 064,00	29 792
####	RX5	Vyčištění a vytmelení trhlin	m	17,0	-	17,0	600,00	10 200
<b>783: Nátěry</b>								<b>414 020</b>
608.	783783321	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	804,0	-	804,0	48,62	39 093
####	RX13.5.1	Syntetický nátěr truhlářských konstrukcí - 4 násobný	m2	701,0	-	701,0	332,00	232 732
####	X14	Olejový nátěr dřevěných podlah	m2	200,244	-	200,244	185,00	37 045
####	RX11	Odstranění nátěrů, konstrukce truhlářské a tesařské, horkým vzduchem a oškrábání, obroušení	m2	701,0	-	701,0	150,00	105 150

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>								<b>8 694</b>
###	X2.06.5.2	Kompletační činnost zhotovitele	soubo	1,0		1,0	5 161,90	5 162
###	X3.06.5.2	Zařízení staveniště	soubo	1,0		1,0	3 531,81	3 532

## Oceněné soupisy prací změnového listu č. 4

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 25.5.2018	
Název akce: Odborný léčebný ústav Jevíčko - Rekonstrukce Dětského pavilonu na lůžka návazné rehabilitační péče v oboru pneumologie			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>			
Změna v rozsahu prací z důvodu nepředvídatelných skutečností vzniklých v průběhu provádění stavby. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Jedná se o položky stavebních prací, které je nezbytné provést, ale chybí v rozpočtu ke smlouvě o dílo.			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Jedná se o položky stavebních prací, které je nezbytné provést a které přitom chybí v rozpočtu ke smlouvě o dílo: provedení izolace pod palubkovými podlahami leháren v 1.NP, oplechování okapové hrany vodorovné izolace přes sokl leháren, oplechování římsy leháren, dodávka a montáž chybějících modřínových palubek podhledu, štítu a římsy leháren, dodávka a montáž rohových lišt palubkových výplní. Zadávací dokumentace a rozpočet ke smlouvě o dílo s těmito pracemi a položkami při rekonstrukci leháren neuvažovala.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> <i>ze změnou souhlasím</i>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Stanovisko provozovatele:</b>			
Příloha :			
Rozpočet: Konstrukce leháren – chyba výkazu výměr			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25.5.2018	
<p><b>Předmět změny:</b></p> <p>Změna v rozsahu prací z důvodu nepředvídatelných skutečností vzniklých v průběhu provádění stavby. Změna naplňuje podmínky odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Jedná se o položky stavebních prací, které je nezbytné provést, ale chybí v rozpočtu ke smlouvě o dílo.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Jedná se o položky stavebních prací, které je nezbytné provést a které přitom chybí v rozpočtu ke smlouvě o dílo: provedení izolace pod palubkovými podlahami leháren v 1.NP, oplechování okapové hrany vodorovné izolace přes sokl leháren, oplechování římsy leháren, dodávka a montáž chybějících modřínových palubek podhledu, štítu a římsy leháren, dodávka a montáž rohových lišt palubkových výplní. Zadávací dokumentace a rozpočet ke smlouvě o dílo s těmito pracemi a položkami při rekonstrukci leháren neuvažovala.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0 Kč</b>	<b>391.277 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>+ 391.277 Kč</b>	<b>zůstává stejná</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné nebo vyšší úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil:

Zakázka:

**R-ce dětského pavilonu OLÚ Jevíčko - smluvní, fakturační**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>A_00: Základní rozpočet</b>	<b>391 277</b>	<b>82 168</b>	<b>473 445</b>
ZL 06.5.1: Konstrukce leháren - chyba výkazu výměr	391 277	82 168	473 445
711: Izolace proti vodě	55 109	11 573	66 682
762: Konstrukce tesařské	19 597	4 115	23 712
764: Konstrukce klempířské	13 812	2 900	16 712
766: Konstrukce truhlářské	296 597	62 285	358 883
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	6 162	1 294	7 456
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>391 277</b>		
<b>DPH</b>	<b>82 168</b>		
DPH 21 % ze základny: 391 277	82 168		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>473 445</b>		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rozpočet</b>								<b>391 277</b>
<b>ZL 06.5.1: Konstrukce leháren - chyba výkazu výměř</b>								<b>391 277</b>
<b>711: Izolace proti vodě</b>								<b>55 109</b>
169.	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	4,35	–	4,35	528,12	2 297
2 030.	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilíí vrstva podkladní	m2	97,244	–	97,244	35,50	3 452
		3,34*(0,73+1,17*7+2,13+1,14+1,34+0,95+0,62)		50,434				
		3,1*(0,78+0,89+1,16+1,37*5+0,87*2+2,11+1,04+0,53)		46,81				
2 031.	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	126,417	–	126,417	129,00	16 308
		3,34*(0,73+1,17*7+2,13+1,14+1,34+0,95+0,62)		50,434				
		3,1*(0,78+0,89+1,16+1,37*5+0,87*2+2,11+1,04+0,53)		46,81				
		3,34*((0,73+1,17*7+2,13+1,14+1,34+0,95+0,62)*2)*0,15		15,13				
		3,1*((0,78+0,89+1,16+1,37*5+0,87*2+2,11+1,04+0,53)*2)*0,15		14,043				
2 032.	711491176	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	60,4	–	60,4	30,30	1 830
		(0,73+1,17*7+2,13+1,14+1,34+0,95+0,62)*2		30,2				
		(0,78+0,89+1,16+1,37*5+0,87*2+2,11+1,04+0,53)*2		30,2				
2 033.	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	102,106	–	102,106	22,70	2 318
2 034.	28322004	fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm	m2	132,738	–	132,738	157,00	20 840
2 035.	55344512	Plech VIPLANYL, okapnice široká délka 2000 mm rozvinutá šířka 250 mm	kus	16,0	–	16,0	252,00	4 032
2 036.	55344516	Plech VIPLANYL, závětrná lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 250 mm	kus	16,0	–	16,0	252,00	4 032
<b>762: Konstrukce tesařské</b>								<b>19 597</b>
495.	998762203V	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	7,0	–	7,0	21,86	153
2 037.	RX60516	řezivo modřínové - hranoly, hoblované	m3	0,92	–	0,92	8 800,00	8 096
2 038.	RX76271	Prostorové vázané konstrukce do průřezové plochy 120 cm2	m	153,6	–	153,6	50,40	7 741
2 039.	RX762795	Spojovací prostředky - nerez	m3	0,92	–	0,92	3 920,00	3 606
<b>764: Konstrukce klempířské</b>								<b>13 812</b>
520.	998764203V	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2,0	–	2,0	135,41	271
2 040.	X12	Oplechování římsy TiZn rš 330 mm	m	31,0	–	31,0	436,80	13 541

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
								<b>296 597</b>
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>								
571.	998766203v	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,55	–	1,55	16 281,65	25 237
2 039.	RX8	Palubka obkladová, modřínová, jednostranně profilovaná, kopie stávajících	m2	133,0	–	133,0	1 100,00	146 300
2 040.	RX9	Rohová lišta, modřín, replika stávajících	m2	242,0	–	242,0	106,40	25 749
2 041.	RX7664218	Demontáž a zpětná montáž obložení podhledů z palubek s výměnou poškozeného materiálu	m2	268,0	–	268,0	320,00	85 760
2 042.	RX4	Montáž rohových lišt palubkové výplně stěn	m	242,0	–	242,0	56,00	13 552
								<b>6 162</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>								
2 008.	X2.06.5.1	Kompletační činnost zhotovitele	soubo	1,0		1,0	3 658,60	3 659
2 009.	X3.06.5.1	Zařízení staveniště	soubo	1,0		1,0	2 503,25	2 503