

Stavební rozpočet

Název stavby:

II/605 Loděnice, oprava živičného krytu

Doba výstavby:

Objednatel:

KSÚS SK

Druh stavby:

oprava povrchu silnice - realizace v režimu udržovacích prací

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

oblast Kladno - CMS Rudná - II/605 - km7,900 - 9.428

Konec výstavby:

Zhotovitel:

Ekotech Hořovice s.r.o.

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

Milan Vyštejn

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		22615	frézování ploch do hl.6cm	m2	13 200.00	85.00	0.00	0.00	1 122 000.00	0.00	0.00
		22811	řezání živ krytu do hl. 5cm	bm	34.00	85.00	0.00	0.00	2 890.00		
		21810	Hutnění asfaltové vrstvy - velkoplošné - vyrovnávka	l	150.00	850.00	0.00	0.00	127 500.00		
		21830	Sanace konstrukčních vrstev II.:15cm	m2	250.00	150.00	0.00	0.00	37 500.00		
		21820	Slředné a velkoplošné úpravy asf.vrstev nad 10000m2 II.:5cm vč.spoj.postřiku	m2	13 200.00	271.00	0.00	0.00	3 577 200.00		
		22817	Frézování spar	bm	1 628.00	70.00	0.00	0.00	113 960.00		
		22831	zalévání spar asfaltovou zálivkou	bm	1 628.00	70.00	0.00	0.00	113 960.00		
		38712	VDZ - vodící proužky 12cm s balotinou - zřízení vč.předznačení	bm	3 200.00	16.00	0.00	0.00	51 200.00		
		37712	VDZ - dělicí čáry 12cm s balotinou - zřízení vč.předznačení	bm	1 720.00	16.00	0.00	0.00	27 520.00		
			zajištění DIO	kpl	1.00	42 500.00	0.00	0.00	42 500.00		
Celkem:									5 216 230,00		