

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: SE 135 Rekonstrukce podlahy kuch.provozu

Objekt: 1 Stavební řešení

Rozpočet: 1 projektový

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: REMOPA, s.r.o.

IČO: 25518186

DIČ: CZ25518186

Rozpis ceny

Celkem

HSV			275 434,02
PSV			922 379,05
MON			118 000,00
Vedlejší náklady			25 000,00
Ostatní náklady			35 500,00
Celkem			1 376 313,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 376 313,07 CZK
Základní DPH	21 %		289 026,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,07 CZK

Cena celkem s DPH

1 665 339,00 CZK

v

Brně

dne

8.6.2018

REMOPA s.r.o.
Příkop 4
602 00 BRNO
IČO: 25518186

Olga Otradovská

Za zhotovitele

Statutární město Brno
Městská část Brno - Slatina
Tilhonova 59, 627 00
2

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			25 103,00	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			47 261,62	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			36 261,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 652,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			51 609,77	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 714,84	1
711	Izolace proti vodě	PSV			76 161,60	6
713	Izolace tepelné	PSV			9 085,60	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			480 417,05	35
722	Vnitřní vodovod	PSV			51 140,99	4
723	Vnitřní plynovod	PSV			25 599,96	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			200 138,51	15
776	Podlahy povlakové	PSV			4 828,16	0
781	Obklady keramické	PSV			16 844,00	1
784	Malby	PSV			58 163,18	4
M21	Elektromontáže	MON			25 000,00	2
M42	Montáž zařízení potravinářského průmyslu	MON			93 000,00	7
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	PSU			81 831,79	6
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			35 500,00	3
Cena celkem					1 376 313,07	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 135	Rekonstrukce podlahy kuch.provozu
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61									
Úpravy povrchů vnitřní							25 103,00		
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	137,50000	68,70	9 446,25	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
2	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké pod sokly - 2.2 : 0,1*(1,15+0,3*2+2*1,55+1+0,65+0,25+0,5+1,4+1,1+2,5+1,35+0,7*2+0,5+20,5)	m2	13,55000	225,00	3 048,75	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		2.7 : 0,1*(5,6*2+2,08*2-0,9)		3,64500					
		2.6 : 0,1*(2+0,8+0,2*2+0,6+1,65*2+0,5+0,15+0,45+1,1)		1,44600					
		2.5 : 0,1*(3,5+2,3*2+0,7)		0,93000					
		2.3 : 0,1*(2,8*2+2,39+1,45+0,14)		0,88000					
		2.1+2.4 : 0,1*(0,7+0,7*2+4,25+0,75+4,3+1,75+0,51+4,55+1+7,3+1,1+0,65+0,2+0,6+1,49+0,95)		0,95800					
		0,1*(1,45+0,48+2,25+0,3+1+2,7*2,29+0,33*2+1,79+3,84-0,9+0,7+2+0,95+1,7)		2,12100					
		sloupy : 0,1*(0,6*4+0,45*4)		0,42000					

3	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové po otlučných omítkách : 40	m2	40,00000	315,20	12 608,00	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				40,00000					
Díl: 63									
Podlahy a podlahové konstrukce							47 261,62		
4	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni mýstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravené plochy 85,1+15,6+7+8,2+3,5+11,8	m2	131,20000	155,00	20 336,00	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
				131,20000					
5	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 0,05*131,2	m3	6,56000	3 155,00	20 696,80	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

6	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků 131,2*1,12*0,00135	t	0,19837	31 400,00	6 228,82	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				0,19837					
Díl: 94									
Lešení a stavební výtahy							36 261,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 135	Rekonstrukce podlahy kuch.provozu
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m pro bourání příčky a zednické zapravení : 12 pro práce ZTI : 220 pro práce na kuch.zařízeních : 74	m2	306,00000	118,50	36 261,00	800-3	RTS 18/1	RTS 18/1
				12,00000					
				220,00000					
				74,00000					

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách

Díl: 95	8952901111R00	Výčistění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	231,20000	85,00	19 652,00	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
Díl: 96	9962031132R00	Bourání konstrukcí Bourání příček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), příčka mezi 2.05+2.04 : 3,23*3,5-0,8*2	m2	9,70500	95,20	923,92	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1

10	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 původní podlaha - 15+77 mm : 0,092*(85,1+15,6+7+8,2+3,5+11,8)	m3	12,07040	2 780,00	33 555,71	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	----------	----------

11	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár plocha : 85,1+15,6+7+8,2+3,5+11,8 odsekání soklů - 2,2 : 0,1*(1,15+0,3*2+2+1,55+1+0,65+0,25+0,5+1,4+1,1+2,5+1,35+0,7*2+0,5+20,5) 2.7 : 0,1*(5,6*2+2,08*2-0,9) 2.6 : 0,1*(2+0,8+0,2*2+0,6+1,65*2+0,5+0,15+0,45+1,1) 2.5 : 0,1*(3,5+2,3*2+2,4+0,3) 2.3 : 0,1*(2,8*2+2,39+1,45+0,14)	m2	144,95000	73,00	10 581,35	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

131,20000
3,64500
1,44600
0,93000
1,08000
0,95800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 135	Rekonstrukce podlahy kuch.provazzu
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.1+2.4 : 0,1*(0,7+0,7*2+4,25+0,75+4,3+1,75+0,51+4,55+1+7,3+1,1+0,65+0,2+0,6+1,49+0,95)		3,15000					
		0,1*(1,45+0,48+2,25+0,3+1+2,7+2,29+0,33*2+1,79+3,84-0,9+0,7+2+0,95+1,7)		2,12100					
		sloupy : 0,1*(0,6*4+0,45*4)		0,42000					
12	968061125R00	Yvřeni nebo zavřeni dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	15,00	15,00	15,00 801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		1							
13	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,60000	325,00	520,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		0,8*2							
14	978013191R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	68,63800	69,00	4 736,02	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		pod sokly - 2.2 : 0,1*(1,15+0,3*2+2+1,55+1+0,65+0,25+0,5+1,4+1,1+2,5+1,35+0,7*2+0,5*20,5)		3,64500					
		2.7 : 0,1*(5,6*2+2,08*2-0,9)		1,44600					
		2.6 : 0,1*(2+0,8+0,2*2+0,6+1,65*2+0,5+0,15+0,45+1,1)		0,93000					
		2.5 : 0,1*(3,5+2,3*2+2,4+0,3)		1,08000					
		2.3 : 0,1*(2,8*2+2,39+1,45+0,14)		0,95800					
		2.1+2.4 : 0,1*(0,7+0,7*2+4,25+0,75+4,3+1,75+0,51+4,55+1+7,3+1,1+0,65+0,2+0,6+1,49+0,95)		3,15000					
		0,1*(1,45+0,48+2,25+0,3+1+2,7+2,29+0,33*2+1,79+3,84-0,9+0,7+2+0,95+1,7)		2,12100					
		sloupy : 0,1*(0,6*4+0,45*4)		0,42000					
		bouraná přička : 3,23*2,8*2-0,8*2*2		14,88800					
		poškození po demontážích a rekonstrukci podlah : 40		40,00000					
15	978059531R00	Odebrání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	13,55000	94,30	1 277,77	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 135	Rekonstrukce podlahy kuch.provozu
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odsekání soklů - 2.2 :		3,64500					
		0.1*(1,15+0,3*2+2*1,55+1+0,65+0,25+0,5+1,4+1,1+2,5+1,35+0,7*2+0,5+20,5)		1,44600					
		2.7 : 0.1*(5,6*2+2,08*2-0,9)		0,93000					
		2.6 : 0.1*(2+0,8+0,2*2+0,6+1,65*2+0,5+0,15+0,45+1,1)		0,88000					
		2.5 : 0.1*(3,5+2,3*2+0,7)		0,95800					
		2.3 : 0.1*(2,8*2+2,39+1,45+0,14)		3,15000					
		2.1+2.4 : 0.1*(0,7+0,7*2+4,25+0,75+4,3+1,75+0,51+4,55+1+7,3+1,1+0,65+0,2+0,6+1,49+0,95)		2,12100					
		0.1*(1,45+0,48+2,25+0,3+1+2,7+2,29+0,33*2+1,79+3,84-0,9+0,7+2+0,95+1,7)		0,42000					
		sloupy : 0.1*(0,6*4+0,45*4)							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 714,84			
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláští. x000D_ výšky do 12 m,	t	20,31828	675,00	13 714,84	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
		oborů 801, 803, 811 a 812							
Díl: 711		Izolace proti vodě				76 161,60			
17	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	131,20000	22,50	2 952,00	800-711	RTS 18/1	RTS 18/1
		85,1+15,6+7+8,2+3,5+11,8		131,20000					
18	7111141559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	131,20000	188,00	24 665,60	800-711	RTS 18/1	RTS 18/1
19	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	131,20000	102,00	13 382,40	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		85,1+15,6+7+8,2+3,5+11,8		131,20000					
20	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plinivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod natěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá	kg	1 049,60000	33,50	35 161,60	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
		5 mm - spotřeba 1,6 kg/1 mm/1 m2 : 1,6*5*(85,1+15,6+7+8,2+3,5+11,8)		1 049,60000					
Díl: 713		Izolace tepelné				9 085,60			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 135	Rekonstrukce podlahy kuch.provozu
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
21	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah. jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	131,20000	32,50	4 264,00	800-713	RTS 18/1	RTS 18/1	
22	28376286R	deska izolační pro kročejový útlum; péňový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,500 m2KW; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	137,76000	35,00	4 821,60	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1	
				131,2*1,05						
				137,76000						
Díl: 721							480 417,05			
23	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m3	0,20000	14 500,00	2 900,00	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1	
24	972054241R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu,	kus	20,00000	465,00	9 300,00	801-3	RTS 18/1	Indiv	
25	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm pro rozvody ZTI : 30	m	60,00000	85,00	5 100,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1	
				30,00000						
				30,00000						
26	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm pro rozvody plynu : 30	m	35,00000	192,00	6 720,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1	
				35,00000						
27	711401129R00	Izolace balkonů a teras napojení izolace na podlahovou vpusť	kus	10,00000	315,00	3 150,00	800-711	RTS 18/1	RTS 18/1	
28	711541164R00	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a šachet pásy přitavením NAIP (natavitelný asfaltový izolační pás)	m2	10,00000	135,00	1 350,00	800-711	RTS 18/1	RTS 18/1	
29	711747288R00	Provedení detailů pásy přitavením na pevnou a volnou přírubu _x000D_ dotěsnění tmelem D do 200 mm	kus	20,00000	348,90	6 978,00	800-711	RTS 18/1	RTS 18/1	
30	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	100,00000	135,00	13 500,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1	
31	721176115R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	10,00000	546,00	5 460,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1	
32	721176124R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), svodné (ležaté) v zemi, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	40,00000	192,00	7 680,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1	
33	721176125R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	50,00000	546,00	27 300,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 135	Rekonstrukce podlahy kuch.provozu
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	721173402R00	Potrubi z plastových trub odhlučněné plastové vícevrstvé, přípojovací, D 52 mm, s 2,8 mm, DN 50, včetně tvarovek, objimek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.	m	20,00000	659,00	13 180,00	800-721	RTS 17/II	RTS 17/II
35	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	12,00000	112,50	1 350,00	800-721	RTS 18/I	Indiv
36	721194109R00	vyvedení a upevnění odpadních vypustek,	kus	20,00000	142,50	2 850,00	800-721	RTS 18/I	Indiv
37	721212305R00	Vpustí, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby prádelní, DN 100, se svislým odpadem z litiny	kus	10,00000	1 400,00	14 000,00	800-721	RTS 14/I	Indiv
38	721210831R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí dvorní s obetonávkou,	kus	10,00000	238,50	2 385,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
39	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	100,00000	20,00	2 000,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
40	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	100,00000	26,00	2 600,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
41	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí_x000D... o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	120,00000	48,00	5 760,00	800-767	RTS 18/I	RTS 18/I
42	783424140R00	demontáž závěsů potrubí vody,plynu a kanalizace : 120		120,00000					
43	721001	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobně se základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	10,00000	79,00	790,00	800-783	RTS 18/I	Indiv
44	721002	V1 - D+M celonerezová podlahová vpust' D 110	ks	10,00000	13 800,00	138 000,00		Vlastní	Indiv
		odpad dolů, nestavitelná :							
		zápachová uzávěrka,lem pro hydroizolaci,povrch matny :							
		ks : 10							
44	721002	Z1 - D+M křabicová nerezová sestava žlabů s porostem	kpl.	1,00000	72 000,00	72 000,00		Vlastní	Indiv
		zápachová uzávěrka,krycí mřížka-roš s oky :							
		odtok D 110 :							
		kpl. : 1							
45	721003	Z2 - D+M nerezový podlahový odtokový žlab	kpl.	1,00000	39 000,00	39 000,00		Vlastní	Indiv
		rozměr 3600x180 mm,pochůzný porost o výšce 20 mm,oka 25x25 mm :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 135	Rekonstrukce podlahy kuch.provozu
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

odtok Dn110 svislý včetně zápachové uzávěrky :

povrch matný :

kpl. : 1

1,00000

46	767995101RXX	Dodávka a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	120,00000	285,00	34 200,00		Vlastní	Indiv
47	941955002RXX	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m, ztižená montáž a semontáž	m2	120,00000	118,50	14 220,00		Vlastní	RTS 18/I
48	952901111RXX	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, ztižené prostředí	m2	120,00000	95,00	11 400,00		Vlastní	RTS 18/I
49	979001	Likvidace vybouraných hmot obru ZTI včetně odvozu a poplatků	t	1,86000	1 690,00	3 143,40		Vlastní	Indiv
50	24633516R	tmeľ polyuretánový; spárovací, těsnicí; š. spáry 10 až 30 mm; l = 10 až 15 mm; pro interier i exteriér, pro prům. podlahy; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, ocel, cihla, keramika, zdivo, kámen; tepelná odolnost -30 až 80 °C	kus	40,00000	269,50	10 780,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
51	62833159R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm	m2	20,00000	83,50	1 670,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
pro napojení vpustí na HI vodorovnou : 20									
52	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	4 747,95000	2,78	13 199,30	800-721	RTS 18/I	Indiv

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

53	998721292R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost_x000D_ do 100 m	%	4 747,95000	1,78	8 451,35	800-721	RTS 18/I	Indiv
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 722

Vnitřní vodovod

51 140,99									
54	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	70,00000	55,40	3 878,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
55	722131911R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 15	soubor	3,00000	758,00	2 274,00	800-721	RTS 18/I	Indiv
56	722131913R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 25	soubor	1,00000	1 050,00	1 050,00	800-721	RTS 18/I	Indiv
57	722174310R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 16 mm	m	40,00000	192,00	7 680,00		RTS 13/II	RTS 13/II
58	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	10,00000	204,00	2 040,00		RTS 13/II	RTS 13/II
59	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25 mm	m	20,00000	238,00	4 760,00		RTS 13/II	RTS 13/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 135	Rekonstrukce podlahy kuch.provozu
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	40,00000	61,50	2 460,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
61	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	10,00000	64,80	648,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
62	722181212RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	20,00000	85,60	1 712,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
63	722182021R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, do DN 25	m	70,00000	65,00	4 550,00	800-721	RTS 18/1	Indiv
64	722190401R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	15,00000	184,00	2 760,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
65	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	1,00000	78,00	78,00	800-721	RTS 18/1	Indiv
66	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	6,00000	25,00	150,00	800-721	RTS 18/1	Indiv
67	722238111R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, mosaz	kus	6,00000	310,00	1 860,00	800-721	RTS 18/1	Indiv
68	722238312R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	30,00000	242,00	7 260,00	800-721	RTS 18/1	Indiv
69	722290226R00	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	70,00000	34,00	2 380,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
70	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	70,00000	50,00	3 500,00	800-721	RTS 18/1	Indiv
71	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	499,04600	2,35	1 172,76	800-721	RTS 18/1	Indiv
72	998722292R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost_x000D_ do 100 m vodorovně do 50 m	%	499,04600	1,86	928,23	800-721	RTS 18/1	Indiv
Díl: 723						25 599,96			
73	723120202R00	Vnitřní plynovod Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15	m	10,00000	335,00	3 350,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
74	723120804R00	bezežvýčků ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353 0,							
75	723150366R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm	m	10,00000	39,00	390,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
			m	1,00000	279,00	279,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 135	Rekonstrukce podlahy kuch.provozu
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	723190202R00 Přípojky ke strojům a zařízením přípojky ke strojům a zařízením_x000D_ DN 15	soubor	3,00000	1 150,00	3 450,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0.								
77	723190251R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevnění plynových vypustek_x000D_ nástenka na DN 15	kus	3,00000	315,00	945,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0.								
78	723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce_x000D_ uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	5,00000	32,50	162,50	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
79	723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce_x000D_ odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	33,00000	28,50	940,50	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
80	723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce_x000D_ neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	11,00000	1 350,00	14 850,00	800-721	RTS 18/1	Indiv
81	723190914R00 Opravy plynovodního potrubí navazání odbočky na potrubí_x000D_ DN 25	kus	1,00000	218,00	218,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
82	998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	229,11100	2,65	607,14	800-721	RTS 18/1	Indiv
83	998723292R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost_x000D_ do 100 m vodorovně do 50 m	%	229,11100	1,78	407,82	800-721	RTS 18/1	Indiv
Díl: 771								
Podlahy z dlaždic a obklady								
84	771101115R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	131,20000	110,00	14 432,00	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
85	771475014RT1 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	137,50000	98,00	13 475,00	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
86	771575107RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	131,20000	455,00	59 696,00	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
podlahová plocha : 131,2								
87	771578011RT3 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	137,50000	49,00	6 737,50	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
					200 138,51			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 135	Rekonstrukce podlahy kuch.provozu
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
88	23521594.AR	vyrovnavací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plinivo křemičitě, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiéry, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod natěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá spotřeba 1,6 kg/1 mm/1 m2 - 6 mm : 1,6*6*131,2	kg	1 259,52000	33,50	42 193,92	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
89	59764210R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskuzová úprava; pro interiéry i exteriéry podlaha : 131,2*1,07 dlaždice slinutá,povrch reliéfní,matný : barva 61 TUNIS, R12 B :	m2	140,38400	385,00	54 047,84	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
					140,38400				

dlaždice slinutá,povrch reliéfní,matný :
barva 61 TUNIS, R12 B :

90	597702100R	dlažba keramická sokl s požílábkem; š = 98 mm; l = 103 mm; protiskuzová úprava, glazovaná, povrch matný; pro bazény; barva bílá; protiskuznost skupina B; PEI 4	kus	137,50000	69,50	9 556,25	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
Díl: 776		Podlahy povlakové				4 828,16			
91	776511810RT1	Odstředění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 85,1+15,6+7+8,2+3,5+11,8	m2	131,20000	36,80	4 828,16	800-775	RTS 18/1	RTS 18/1
					131,20000				

Díl: 781		Obklady keramické				16 844,00			
92	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné po opravách poškozených : 8	m2	8,00000	30,00	240,00	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
					8,00000				

93	781411903R00	Opavy obkladů z obkladaček pórovinových velikosti 150 x 150 mm	kus	200,00000	72,50	14 500,00	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
94	597813600R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiéry; barva bílá; mat bude použita barva dle stávajících : 8	m2	8,00000	263,00	2 104,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
					8,00000				

Díl: 784		Malby				58 163,18			
95	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná stropy : 131,2 stěny : 3,23*137,5 odpočet otvorů nad 4 m2 : -3,5*2,3*2-2,3*2,3	m2	553,93500	20,00	11 078,70	800-784	RTS 18/1	RTS 18/1
					131,20000				
					444,12500				
					-21,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 135	Rekonstrukce podlahy kuch.provozu
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	96784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	553,93500	85,00	47 084,48	800-784	RTS 18/1	RTS 18/1
Díl: M21		Elektromontáže				25 000,00			
	97210001	Rozvody el.instalace	kpl.	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: M42		Montáž zařízení potravinářského průmyslu				93 000,00			
	98420001	Demontáž z zařízení kuchyně	kpl.	1,00000	23 000,00	23 000,00		Vlastní	Indiv
	99420002	Zpětná montáž kuchyňského zařízení	kpl.	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní	Indiv
	100420003	Přesun zařízení do dílen k repasi a zpětná doprava	kpl.	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
	101420004	Dodání nového spojovacího materiálu včetně hadic,krabic,spojek	kpl.	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				81 831,79			
	102979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	40,06256	120,00	4 807,51	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
	103979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	40,06256	535,00	21 433,47	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
	104979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	40,06256	192,80	7 724,06	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
	105979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	560,87588	18,00	10 095,77	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
	106979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	40,06256	255,00	10 215,95	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
	107979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	200,31282	25,50	5 107,98	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
	108979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	40,06256	550,00	22 034,41	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
	109979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovňáním,	t	40,06256	10,30	412,64	800-6	RTS 18/1	RTS 18/1
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 000,00			
	110Pol.10	Koordinace stavební činnosti za přítomnosti projektanta při provádění stavebních prací řešení nesrovnalostí, které se vyskytnou při bpourání : a řešení za přítomnosti projektanta a statika :	kpl.	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				35 500,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S: SE 135	Rekonstrukce podlahy kuch.provozu
O: 1	Stavební řešení
R: 1	projektový

P.č. / Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
111 / Pol.1	Zpracování dokumentace skutečné provedení zpracování dílenské dokumentace-řešení detailů,koivení : a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby :	kpl.	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní	Indiv

1,00000

112 / Pol.2	Zpracování výrobní dokumentace pro opravy a zpětné montáže kuch.zařízení	kpl.	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní	Indiv
113 / Pol.3	Revize veškerého kuch.zařízení před zpětnou montáží	kpl.	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv

Celkem					1 376 313,07			
---------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--