

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaple sířejovická křižovatka

JKSO:
Místo: Lovosice

CC-CZ:
Datum: 18. 8. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Petr Pačcha

IČ: 74641654

DIČ: CZ8704272907

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 317 916,28
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 317916,28

DPH	21,00%	ze	317 916,28	66 762,42
základní	15,00%	ze	0,00	0,00

snížená

Cena s DPH v CZK 384 678,70

Projektant		Zpracovatel	
<u>Datum a podpis:</u>	Razítko	<u>Datum a podpis:</u>	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
<u>Datum a podpis:</u>	Razítko	<u>Datum a podpis:</u>	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kaple šířejovická křižovatka

18. 8. 2017

Místo: Lovosice

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Petr Pařcha

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

317 916,28

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 ■ Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládaná
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN6 - Územní vlivy
- VRN7 - Provozní vlivy
- VRN8 - Přesun stavebních kapacit
- VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce Územní
- vlivy Provozní vlivy Jiné
- VRN Kompletační
- činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

317 916,28

ROZPOČET

Stavba: Kaple šířejovická křižovatka

Místo: Lovosice

Datum: 18.8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Petr Pačcha

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

317 916,28

HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce



1	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,005		
2	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho - okap. chodník okolo	m2	10,800		
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3 - drenáž okolo	m3	9,000		
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.	m3	4,500		
5	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 - drenážní vsak	m3	1,000		
6	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	0,500		
7	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,000		
8	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10	m3	20,000		
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,700		
10	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,300		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,000		
12	K	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,700		
13	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3,300		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,700		
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,100		
16	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhuťněním - drenáž	m3	3,000		
17	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuťnění - drenážní vsak	m3	0,300		
18	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 - okolo objektu	m2	50,000		
19	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	50,000		

PČ	Typ celkem [CZK]	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
20	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kS	0,750		
21	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách ti 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	50,000		
22	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	2,500		
23	K	183403141	Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovinně a svahu do 1:5	m2	50,000		
24	k	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	50,000		
25	k	185804514R	Odplevelení souvislých skupin v rovinně a svahu do 1:5 - dlažba před vstupem	m2	7,500		

2 - Zakládání

26	k	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm - drenážní systém kpl	m3	4,700		
27	k	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m - drenáž	m2	40,000		
28	M	693111510	textilie GEOFILTEX 63 63/60 600 %m2 do š 6 m	m2	44,000		
29	k	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m - drenážní vsak	m2	5,000		
30	M	693111510	textilie GEOFILTEX 63 63/60 600 %m2 do š 6 m	m2	6,000		
31	k	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného -drenáž	m3	1,000		
32	k	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože - drenáž	m	20,000		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

33	k	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva ti do 30 mm maltou - cca 20% plochy, sokl a pilastry	m2	27,000		
34	K	319202321	Vyrovnání nerovného nebo poškozeného povrchu zdiva ti do 80 mm přizděním - pata objektu cca 2% plochy	m2	3,000		

5 - Komunikace

35	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP ti 100 mm - okap. chodník okolo objektu	ml	10,800		
36	K	566901121R	Vyspravení podkladu po překopec plochy do 15 m2 štěrkopískem - doplnění zásypu spár dlažby před vstupem	ml	7,500		
37	k	597191121	Okapový chodník dlážděný z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho bez lože - okap. chodník okolo objektu	m2	10,800		
38	M	5838467 R	nepravidelný kámen obl/dlaž. pr. 10-50 cm ti. 2-4 cm - doplnění okap. chodníku cca 20%	m2	2,200		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39	k	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	15,000		
40	K	612325302	Vápenocementová štuková omítková ostění nebo nadpraží	m2	4,500		

PČ	Typ celkem [CZK]	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
41	k	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	73,000	272,73	19,919,41
42	K	619345101	Vytažení profilů délky do 2 m, šířky do 100 mm ■ vnitřní prvky	m	10,000	10,000	100,000
43	k	619345112	Vytažení profilů délky do 5 m, šířky přes 100 mm - vnitřní prvky	m	16,000	10,062	160,992
44	k	619345121	Vytažení profilů délky přes 5 m, šířky do 100 mm - římsa obloukové štítové atiky	m	7,300	10,000	73,000
45	k	619345122	Vytažení profilů délky přes 5 m, šířky přes 100 mm - korunní římsa	m	21,500	10,000	215,000
46	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	15,000	10,000	150,000
47	k	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - cca 20%, rezerva	m2	27,000	10,000	270,000
48	k	622325203	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	133,000	272,73	36,273,21
49	k	622613101	Hydrofobizační nátěr vnějších stěn z cihel nebo z přírodního nebo umělého kamene ručně -kamenné prvky	m2	15,000	10,000	150,000
50	k	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	133,000	10,000	1,330,000
51	k	629995215	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného měkkého	m2	15,000	10,000	150,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

52	k	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	170,000	100,00	17,000,000
53	k	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZkD den použití	m2	6 800,000	100,00	680,000,000
54	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10m	m2	170,000	100,00	17,000,000
55	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150kg/m2	m2	15,000	100,00	1,500,000
56	k	952902511	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střech budov	m2	41,000	100,00	4,100,000
57	k	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	73,000	100,00	7,300,000
58	K	978015351	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 40%	m2	133,000	100,00	13,300,000
59	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	10,800	100,00	1,080,000
60	K	97905492R1	Revize a oprava kamenných prvků ozdobných vč. zacelení trhlin a narušených částí - vstupní portál	kpl	1,000	400,000	400,000
61	k	97905492R2	Revize a oprava kamenných prvků ozdobných vč. zacelení trhlin a narušených částí -kamenné ostění bočních oken	kpl	2,000	200,000	400,000
62	K	97905492R3	Revize a oprava kamenných prvků ozdobných vč. zacelení trhlin a narušených částí - sokl kříže	kpl	1,000	200,000	200,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	k	985311211	Reprofilace kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami ti 10 mm - koruna štítové atiky	m2	3,300		

997 - Přesun sutě

64	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,815		
65	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením	t	8,815		
66	k	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZkD 1 km přes 1 km	t	44,075		
67	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,815		

998 - Přesun hmot

68	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	15,290		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

69	k	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	7,300		
70	k	764234407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	7,300		
71	K	764235446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování nadezdívek (atik) z Cu plechu rš přes 400 mm -sokl kříže	kus	1,000		
72	k	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	92,000		
73	k	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	92,000		

765 - Krytina skládaná

74	K	765111932	Vyspravení krytiny keramické hladké na sucho do 40 ks/m2 do 5% opravované plochy	m2	21,000		
75	k	765111942	Vyspravení krytiny keramické hladké do malty do 40 ks/m2 do 5% opravované plochy	m2	20,000		
76	M	596600100	<i>taška bobrovka základní segmentový řez18x38 cm - doplnění</i>	kus	20,000		
11	k	765123912	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50°	ml	2,000		
78	K	765211815	Demontáž krytiny keramické hladké na zdech se zvětralou maltou do sutí - římsa štítové atiky - rezerva konce	m	1,000		
79	k	765214181	Krytina keramická hladká rezná na římsách do malty šupinové krytí šířky do 40 cm	m	1,000		
80	k	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	60,000		
81	k	998765292	Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 100 m	%	60,000		

766 - Konstrukce truhlářské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
			Cena celkem [CZK]			
82	K	76666396R1	Repase dveřních křídel z tvrdého dřeva vč. kování a mříží - oprava a konzervace vč. povrchu	kus	1,000	
83	K	76666396R2	Repase bočních oken včetně krycích sítí a kování - oprava a konzervace vč. povrchu	kus	2,000	
84	k	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	254,000	
85	k	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	254,000	

783 - Dokončovací práce - nátěry

86	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí - mříže	m2	3,000	
87	K	783301401r1	Ometení kovaných konstrukcí - kříž	kus	1,000	
88	K	783301401r2	Ometení kovaných konstrukcí - kované prvky dveří	kus	3,000	
89	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním - mříže	m2	3,000	
90	K	783306809r1	Odstranění nátěru kovaných konstrukcí okartáčováním - kříž	kus	1,000	
91	K	783306809r2	Odstranění nátěru kovaných konstrukcí okartáčováním - kované prvky dveří	kus	3,000	
92	K	783314203	Základní antikorozi jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí - mříže	m2	3,000	
93	k	783317101	Krycí nátěr kovářskou černí (grafit) zámečnických konstrukcí - mříže	m2	3,000	
94	k	783317101r1	Krycí nátěr kovářskou černí (grafit) kovaných konstrukcí - kříž	kus	1,000	
95	k	783317101r2	krycí nátěr kovářskou černí (grafit) kovaných konstrukcí - kované prvky dveří	kus	3,000	
96	k	783823133	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	133,000	
97	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	133,000	
98	k	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev cca $\frac{1}{2} \rightarrow r/w$	m2	40,000	
99	k	783897607	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu cwo116m	m2	133,000	

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

100	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	88,000	
101	k	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	88,000	
102	k	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	88,000	
103	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	88,000	
104	k	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	44,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	44,000		
106	K	784211169	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za pracnost	m2	88,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

107	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000		
-----	---	-----------	---------------------	----	-------	--	--

VRN4 - Inženýrská činnost

108	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	Kč	1,000		
-----	---	-----------	----------------------------	----	-------	--	--

VRN6 - Územní vlivy

109	K	060001000	Územní vlivy	kč	1,000		
-----	---	-----------	--------------	----	-------	--	--

VRN7 - Provozní vlivy

110	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000		
-----	---	-----------	------------------------	----	-------	--	--

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

111	k	080001000	Další náklady na pracovníky - kamenické práce	Kč	1,000		
-----	---	-----------	---	----	-------	--	--

VRN9 - Ostatní náklady

112	K	0913040001	Umělecká díla (nepřenosná) - oprava kříže nad vstupem	Kč	1,000		
-----	---	------------	---	----	-------	--	--

113	K	0913040002	Umělecká díla (nepřenosná) - oprava stávajících vnitřních desek a maleb	kč	1,000		
-----	---	------------	---	----	-------	--	--

VP - Vícepráce