

# ROZPOČET

Stavba: Velké Meziříčí – rekonstrukce vodovodu ul. Nad Pilou

Objekt: Místní komunikace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>264 939,59</b>	<b>0,069</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>47 034,75</b>	<b>0,069</b>
1	113151315R00	Frézování živičného krytu tl 60 mm pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	578,00000	81,38	47 034,75	0,069
<b>5 Komunikace pozemní</b>						<b>210 247,50</b>	
2	577151113RT2	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m plochy 201-1000 m2	m2	578,00000	363,75	210 247,50	
<b>97 Prorážení otvorů</b>						<b>7 657,34</b>	
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	83,23200	56,00	4 660,99	
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, skládkovné=odvoz do sběrný druhotný surovin	t	166,46400	18,00	2 996,35	
<b>Celkem</b>						<b>264 939,59</b>	<b>0,069</b>