

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Č.ř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: v18085.1 - Varnsdorf, ul. Rumburská - oprava komunikace z asfaltobetonu							
1 - Od plynárenského zařízení po železniční přejezd							
001	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 100 mm s vybouráním - zápich (včetně odvozu a skládkovného)	19,000 M2	350,00	6 650,00	21%	8 046,50
002	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	667,300 M2	6,50	4 337,45	21%	5 248,31
003	181951102fu	Úprava pláně se zhutněním (mechanické očištění krajů vozovek)	80,000 M2	25,00	2 000,00	21%	2 420,00
004	572131111fu	Vyrovnaní povrchu krytů živичnou směsí ACO 11 tl do 50 mm	0,000 T	1 850,00	0,00	22%	0,00
005	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	667,300 M2	15,00	10 009,50	21%	12 111,50
006	577144121fu	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - strojně - velký finišer	667,300 M2	258,00	172 163,40	21%	208 317,71
007	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou - PVH	19,000 M	75,00	1 425,00	21%	1 724,25
008	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000 kpl	500,00	500,00	21%	605,00
Součet za 1 - Od plynárenského zařízení po železniční přejezd					197 085,35		238 473,27
2 - Od železničního přejezdu po nový AB před dvorem pivovaru							
001	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 100 mm s vybouráním - zápich (včetně odvozu a skládkovného)	10,000 M2	350,00	3 500,00	21%	4 235,00
002	1131541fu	Frézování živичného krytu do tl 100 mm pl do 1000 m2 bez překážek v trase	172,000 M2	118,00	20 296,00	21%	24 558,16
003	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	45,100 T	150,00	6 765,00	21%	8 185,65
004	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	541,200 T	9,00	4 870,80	21%	5 893,67
005	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	723,000 M2	6,50	4 699,50	21%	5 686,40
006	181951102fu	Úprava pláně se zhutněním (mechanické očištění krajů vozovek)	67,000 M2	25,00	1 675,00	21%	2 026,75
007	572131111fu	Vyrovnaní povrchu krytů živичnou směsí ACO 11 tl do 50 mm	6,000 T	1 850,00	11 100,00	21%	13 431,00
008	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	723,000 M2	15,00	10 845,00	21%	13 122,45
009	577144121fu	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - strojně - velký finišer	723,000 M2	258,00	186 534,00	21%	225 706,14
010	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou - PVH	10,000 M	75,00	750,00	21%	907,50
011	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000 kpl	500,00	500,00	21%	605,00
Součet za 2 - Od železničního přejezdu po nový AB před dvorem pivovaru					251 535,30		304 357,71
CELKEM	Stavba: v18085.1 - Varnsdorf, ul. Rumburská - oprava komunikace z asfaltobetonu				448 620,65		542 830,99

