

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednatel: [REDACTED]

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Profes projekt s.r.o.
Sídlo: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Jednatel: [REDACTED]
IČ: 46506942
DIČ: CZ46506942
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II – Předmět smlouvy, odst.2.4 Smlouvy o dílo Ev.č. OSM/10/112/KOL ze dne 18.12.2009 na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla rozsah autorského dozoru v průběhu výstavby a provádění úprav projektové dokumentace. Rozsah autorského dozoru a provádění úprav projektové dokumentace nad rámec autorského dozoru v průběhu stavby, podle potřeb objednatele do

předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu stavby dle přílohy č.1 Smlouvy.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. II. Vymezení díla, odst...2.4.. se na konec odstavce doplňuje následující text:

„*Rozsah a cena díla :*

1) Vzhledem ke změnám technologie staveb a vývoji použitých materiálů bude nutná u některých souborů úprava projektové dokumentace.

Revidované obory a technický popis úpravy dokumentace :

1) Vzduchotechnika

Podstatná změna – místo tří původně navržených vzduchotechnických chladících jednotek Samsung za dvě jednotky. Původní navržené typy se již nevyrábějí. Změna dohřívání vzduchotechnických jednotek ve strojovně podkroví na elektro ohřev. Byl nutný nový výpočet kapacity VZT, změněny byly profily potrubí, doplněny protipožární klapky.

2) Měření a regulace

Bod ad1) konstrukčně ovlivnil rozváděč MaR, kdy došlo k jeho úpravě, zároveň byl rozváděč v kotelně upraven na současnou úroveň.

3) Elektroinstalace

Vliv změny dohřívání vzduchotechnických jednotek – byla nutná podstatná úprava v rozváděcích elektro. / navýšení příkonu - hlavní jistič před elektroměremi z 3 x 100A na 3 x 250 A/

4) ZTI, vodovod, kanalizace, rozvod UT

Byl zpracován nový projekt vodovodní přípojky do objektu č.p. 466 s řešením pro Fokus a napojení pana Zamla. Změna trasy kanalizace v komunikaci podél štítu ZŠ Skálova – kolize se zásobováním jídelny. Trasa byla přeprojektovaná včetně napojení kanalizace Fokus a jídelny.

Drobná změna rozvodu UT – úprava registrů, vypuštění větve k VZT jednotkám.

5) Plynovod

Došlo ke změně distributora, se kterým byla STL přeložka odsouhlasena. Nový distributor Gridservis, s.r.o. požaduje novou

smlouvu o zajištění přeložky a nové odsouhlasení PD.

Projektant zajistil dle připomínek úpravu PD a zajistil nové souhlasné stanovisko k PD.

6) Koordinace stavební části a autorský dozor

Především byla zajištěna statika objektu. Statický projekt zajištění štítové zdi a celého schodišťového prostoru.

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Turnově dne: 18.6.2018

V Turnově dne : 18.6.2018

Příloha : vyčíslení dodatku

zak.č. 10039 - Rekonstrukce č.p.466, Skálova ul. Turnov

Rekonstrukce č.p.466, Skálova ul. Turnov

Náklady na úpravu projektové dokumentace

Vzduchotechnika	
Měření a regulace	
Elektroinstalace	
Zdravotně technická instalace, vodovod, kanalizace	
Ústřední vytápění	
Plynovod	
Stavební část, koordinace profesí, AD do 04.2018	
Rozpočet	
celkem	198.900,-
DPH 21%	41.769,-
Cena celkem vč. DPH	240.669,-

