

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Dílčí rekonstrukce třídírny v Terminálu 2			
Objednatel:	Letiště Praha a.s.	IČ:	
Zhotovitel:	LogTech, s.r.o. 710 00 Ostrava, Na Bunčáku 8/1907	IČ:	26837072
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			
Výměna scannerů			
Sorter			
Příletové karusely			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			28 065 374,00
Rekapitulace daní			
Základní DPH	21 %		5 893 728,54 CZK
Cena celkem bez DPH			28065374,00 CZK
Cena celkem s DPH			33 959 102,54 CZK
v _____ dne 15.1.2018 _____			
_____ Za zhotovitele			

	23321	Výměna scannerů	Výkaz výměr						
--	--------------	------------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
1	Demontáž stávajícího scanneru Demontáž scanner typ 1 (mechanická část, část elektro, mechanická úprava platformy, ekologická likvidace zařízení, administrativa související likvidací). Demontáž ostatních zařízení související s instalací nového scanneru dle návrhu zhotovitele. Jednání s objednatelem o uskladnění vybraných demontovaných dílů, přesun dílů na sklad v prostoru terminálu.	ks	4,00000						
2	Demontáž stávajícího scanneru Demontáž scanner typ 2 (mechanická část, část elektro, mechanická úprava platformy, ekologická likvidace zařízení, administrativa související likvidací). Demontáž ostatních zařízení související s instalací nového scanneru dle návrhu zhotovitele. Jednání s objednatelem o uskladnění vybraných demontovaných dílů, přesun dílů na sklad v prostoru terminálu.	ks	2,00000						
3	Laserový / RFID ready 270° scanner RFID ready systém, 12x laserový detektor, 1x řídicí jednotka, 1x sestava příslušenství, 1x rotační enkodér	ks	4,00000						
4	RFID ready systém sorter 10x laserový detektor, 1x řídicí jednotka, 1x sestava příslušenství	ks	2,00000						
5	Vstupní dopravník 2x laserový detektor, 1x řídicí jednotka, 1x sestava příslušenství.	ks	4,00000						
6	Diagnostický systém, varianta 1 Facility view, 10 systémů, bez ukládání obrázků	ks	1,00000						
8	Řídicí systém, integrace nových zařízení Příprava dokumentace pro vývoj komunikace, příprava dokumentace pro testování, úprava HW, úprava SW PLC, doplnění SW ŘS, úprava modulu pro komunikaci s RTG, úprava komunikace se SAC, implementace do PLC, testování PLC, SAT + CAT testy	soubor	1,00000						
9	Elektro systémy Silnoproudé a slaboproudé instalace, úpravy rozvaděčů SILNO a SLABO, revize napájení vč. revizní zprávy, měření a revize zařízení PLC	ks	10,00000						
10	Průzkumné a projektové práce	Kč	1,00000						

Plán BOZP, realizační projektová dokumentace, Návody a manuály, Návrh provozního řádu.

11	Školení Školení školitelů, školení obsluh, školení údržby.	Kč	1,00000	
12	Vedlejší rozpočtové náklady Administrace projektu, bezpečnostní opatření a zábrany, dopravně inženýrská opatření, projektový management, transport - dopravné, testy FAT, dílčí testování, testy SAT, testy CAT, uvedení do provozu, zkušební provoz, manuály, výchozí sada náhradních dílů. Množství je chápáno jako maximální.	Kč	1,00000	
13	Ostatní náklady spojené s realizací Územní vlivy, provozní vlivy, zařízení staveniště. Množství je chápáno jako maximální.	Kč	1,00000	

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

	23321	Sorter	Výkaz výměr
--	-------	--------	-------------

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
1	Demontáž stávajících prvků sorteru Demontáž stávajících částí podle rozsahu položek 2 - 14 (ekologická likvidace zařízení, administrativa související likvidací). Uskladnění vybraných demontovaných dílů, přesun dílů na sklad v prostoru terminálu.	ks	176,00000						
2	Vyježděné vodící dráhy Výměna systémových prvků (ekologická likvidace zařízení, administrativa související likvidací).	soubor	1,00000						
3	Výklopný a stabilizační systém Výměna misek	ks	35,00000						
4	Výklopné misky 21x poškozený povrch, 3x příliš hluboké utažení, 84x zkroutění misek, 11x opotřebení kloubové upevňovací části nebo podpěry, 1x nadměrná vůle v upevnění	ks	35,00000						
5	Vozíky - varianta 1 výměna všech pojezdových a vodících kladek	ks	0,00000						
7	Indukty Výměna pásů	set	4,00000						
8	Výměna unašečů třídíče Montáž	soubor	1,00000						
9	Generální čištění unášecího profilu sorteru Montáž	ks	1,00000						
10	Výměna výklopných misek třídíče Montáž	ks	1,00000						
11	Doplnění zakrytování sorteru Dodávka a montáž	soubor	1,00000						
12	Výměna ložisek pro hnací válce Dodávka a montáž	soubor	1,00000						
13	Vyčištění pohonných jednotek Montáž	ks	1,00000						
14	Výměna těsnění v místech úkapů Dodávka a montáž	ks	1,00000						
15	Průzkumné a projektové práce	Kč	1,00000						

	Plán BOZP, realizační projektová dokumentace, Návody a manuály.		
16	Školení Školení školitelů, školení obsluh, školení údržby.	Kč	1,00000
17	Vedlejší rozpočtové náklady Administrace projektu, bezpečnostní opatření a zábrany, dopravně inženýrská opatření, projektový management, transport - dopravné, dílčí testování, testy SAT, testy CAT, uvedení do provozu, zkušební provoz, výchozí sada náhradních dílů. Množství je chápáno jako maximální	Kč	1,00000
18	Ostatní náklady spojené s realizací Územní vlivy, provozní vlivy, zařízení stavenišť. Množství je chápáno jako maximální.	Kč	1,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Kde je uveden pouze 1 ks (například ID 13, ID 14), je ceněn pouze 1 ks s tím, že ukáže-li se v průběhu realizace potřeba oprav více kusů, bude fakturován skutečný počet oprav.

Měněné položky, 15/1/2018

	23321	Příletové karusely	Výkaz výměr
--	--------------	---------------------------	--------------------

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
1	Demontáž stávajících prvků příletových karuselů <small>Demontáž stávajících částí podle rozsahu položek 2 - 5 (ekologická likvidace zařízení, administrativa související likvidací). Uskladnění vybraných demontovaných dílů, přesun dílů na sklad v prostoru terminálu.</small>	ks	176,00000						
2	Karusel 21 <small>Výměna opotřebených distančních bezpečnostních podložek, výměna opotřebených segmentů</small>	soubor	1,00000						
3	Karusel 22 <small>Výměna opotřebených distančních bezpečnostních podložek, výměna opotřebených segmentů</small>	soubor	1,00000						
4	Karusel 23 <small>Výměna opotřebených distančních bezpečnostních podložek, výměna opotřebených segmentů</small>	soubor	1,00000						
5	Karusel 24 <small>Výměna opotřebených distančních bezpečnostních podložek, výměna opotřebených segmentů</small>	soubor	1,00000						
6	Průzkumné a projektové práce <small>Plán BOZP, realizační projektová dokumentace, Návody a manuály.</small>	Kč	1,00000						
7	Vedlejší rozpočtové náklady <small>Administrace projektu, bezpečnostní opatření a zábrany, zábory okolo karuselů- ohrazení do výšky min. 2 m, dopravně inženýrská opatření, projektový management, transport - dopravné, dílčí testování, testy SAT, testy CAT, uvedení do provozu, zkušební provoz. Množství je chápáno jako maximální</small>	Kč	1,00000						
18	Ostatní náklady spojené s realizací <small>Územní vlivy, provozní vlivy, zařízení staveniště. Množství je chápáno jako maximální</small>	Kč	1,00000						

Celkem	
---------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

V položce ID 1 je chybně uvedeno Zadavatelem množství 176 ks. Ve skutečnosti se jedná o 4 karusely. Jednotková cena za demontáž je nicméně přepočtena na 176 ks tak, aby celková cena byla v souladu s cenou kalkulovanou Zhotovitelem.