

ROZPOČET

Stavba: **III/10126 a III/10125 Mezouň, optimalizace**
 Objekt: **silnice III/10126 a III/10125**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a obec Mezouň**
 Zhotovitel: **Ekotech Hořovice s.r.o.**

Místo: **III/10126 - km 0.323 - 1.418; III/10125 - km 1.640 - 2.476**

žlutě - oceňuje uchazeč

Číslo položky	Popis položky	MJ	Výměra KSÚS	Výměra obec	Kč/MJ	Náklady KSÚS	Náklady obec	Celkem Kč
R položka	DIO	kpl	1,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
22615	Frézování živice do 6cm	m2	6 073,20	4 740,40	91,00	552 661,20	431 376,40	984 037,60
16410	VÚ šachty, vpusti	ks	10,00	50,00	1 705,00	17 050,00	85 250,00	102 300,00
16410	VÚ šoupata	ks	86,00	0,00	1 399,00	120 314,00	0,00	120 314,00
20111	Čištění - metením strojné samosběrem	m2	10 813,00	0,00	11,00	118 943,00	0,00	118 943,00
21821	Střed. a velkopl. úpr. asf. vrstev ± 1 cm	m2	1 733,00	0,00	52,00	90 116,00	0,00	90 116,00
21820	Střed. a velkopl. úpr. asf. vr. nad 10 000 m2, tl. 5 cm, vč. spoj. postříku z asfaltové emulze do 0,8kg/m2	m2	6 073,20	4 740,40	242,00	1 469 714,40	1 147 176,80	2 616 891,20
22817	Frézování spár	m	30,00	30,00	34,50	1 035,00	1 035,00	2 070,00
22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	m	30,00	30,00	41,50	1 245,00	1 245,00	2 490,00
37712	VDZ - vodící proužky 12,5 + balotina, vč. předznačení	bm	3 862,00	0,00	79,00	305 098,00	0,00	305 098,00
13120	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3		22,00	375,00	0,00	8 250,00	8 250,00
11315	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75cm, tl. 10cm	m2		41,20	756,00	0,00	31 147,20	31 147,20
17510	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3		34,00	940,00	0,00	31 960,00	31 960,00
16250	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3		52,00	94,00	0,00	4 888,00	4 888,00
19900	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3		22,00	273,00	0,00	6 006,00	6 006,00
19900	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3		34,80	290,00	0,00	10 092,00	10 092,00
89441	Vpust' uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení DN 150, mříž plast 500x500 40 t, hl. 1,25 m	ks		11,00	18 995,00	0,00	208 945,00	208 945,00
83135	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m		47,00	1 360,00	0,00	63 920,00	63 920,00
	Přepojení na stávající část přípojky, ev. stoky	ks		11,00	3 250,00	0,00	35 750,00	35 750,00
	Dodání flex. potrubí drénu DN 200, 1% ztratné	m		283,00	501,00	0,00	141 783,00	141 783,00
12220	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3, jednotlivě	m3		151,00	332,00	0,00	50 132,00	50 132,00
91786	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m		1 012,72	790,00	0,00	800 048,80	800 048,80
Celkem bez DPH						2 891 176,60	3 059 005,20	5 950 181,80
DPH 21%						607 147,09	642 391,09	1 249 538,18
Celkem vč. DPH						3 498 323,69	3 701 396,29	7 199 719,98