

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 176 Malinovské náměstí 3 Brno

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Magistrát města Brna, Odbor správy majetku
Husova 3, 601 67 Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: PROTECHSTAV, s.r.o. IČO: 28334043
Vinohradská 1113/78
619 00 Brno DIČ: CZ28334043

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 112 006,31 |
| PSV | | | 185 571,70 |
| MON | | | 5 850,00 |
| Vedlejší náklady | | | 1 000,00 |
| Ostatní náklady | | | 12 016,00 |
| Celkem | | | 316 444,01 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 316 444,01 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 66 453,24 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 382 897,25 CZK

13.4.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| 06/18 | Stavební úpravy skladu v 1.pp | 0 | 316 444 | 66 453 | 382 897 | 100 |
| 502/2018/C | Malinovského nám. 3 opravy na ORF | 0 | 222 150 | 46 652 | 268 802 | 70 |
| N06/18 | Maliňák v.v. | 0 | 94 294 | 19 802 | 114 096 | 30 |
| Celkem za stavbu | | 0 | 316 444 | 66 453 | 382 897 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|------------|-----|
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 32 359,13 | 10 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 5 090,00 | 2 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 12 350,00 | 4 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | HSV | | | 15 599,94 | 5 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 3 968,99 | 1 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 9 976,81 | 3 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 1 783,50 | 1 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 770,38 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 57 731,99 | 18 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 9 736,65 | 3 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 9 385,47 | 3 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV | | | 4 083,48 | 1 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 42 480,10 | 13 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 23 479,38 | 7 |
| 784 | Malby | PSV | | | 38 674,63 | 12 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 5 850,00 | 2 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 30 107,56 | 10 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 1 000,00 | 0 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 12 016,00 | 4 |
| Cena celkem | | | | | 316 444,01 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|-----------------------------------|
| S: | 176 | Malinovské náměstí 3 Brno |
| O: | 06/18 | Stavební úpravy skladu v 1.pp |
| R: | 502/2018/02 | Malinovského nám. 3 opravy na ORF |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|----------------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 5 090,00 |
| 1 | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m ² , vápennou štukovou omítkou | kus | 10,00000 | 509,00 | 5 090,00 |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 12 350,00 |
| 2 | 631592111R00 | Doplnění násypů peritem o ploše jednotlivě přes 2 m ² | m ³ | 5,00000 | 2 470,00 | 12 350,00 |

50*0,1

5

| | | | | | | |
|----------------|--------------|---|----------------|----------|--------|-----------------|
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 5 025,00 |
| 3 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m ² | 50,00000 | 100,50 | 5 025,00 |

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

| | | | | | | |
|----------------|--------------|---|----------------|---------|--------|-----------------|
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 1 783,50 |
| 4 | 965082923R00 | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm. plochy přes 2 m ² | m ³ | 5,00000 | 343,00 | 1 715,00 |

50*0,1

5

| | | | | | | |
|---|--------------|---|-----|---------|-------|-------|
| 5 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ² | kus | 5,00000 | 13,70 | 68,50 |
|---|--------------|---|-----|---------|-------|-------|

| | | | | | | |
|----------------|--------------|--|---|---------|--------|---------------|
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 675,13 |
| 6 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m | t | 1,33320 | 279,50 | 372,63 |
| 7 | 998011018R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou, největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 1,33320 | 206,00 | 274,64 |
| 8 | 998011019R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou, největší dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 5000 m | t | 1,33320 | 20,90 | 27,86 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|----------------|-----------|--------|------------------|
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 57 731,99 |
| 9 | 762512115R00 | Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku | m ² | 100,00000 | 125,50 | 12 550,00 |

50

50

dvě vrstvy : 50

50

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----------------|----------|-------|----------|
| 10 | 762521812R00 | Demontáž podlah bez polštářů, z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm | m ² | 50,00000 | 66,70 | 3 335,00 |
|----|--------------|--|----------------|----------|-------|----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----------------|---------|--------|--------|
| 11 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace | m ³ | 1,80000 | 192,50 | 346,50 |
|----|--------------|--|----------------|---------|--------|--------|

50*0,018*2

1,8

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----------------|-----------|--------|-----------|
| 12 | 60725039R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0, mm | m ² | 109,25200 | 334,50 | 36 544,79 |
|----|-----------|--|----------------|-----------|--------|-----------|

dvě vrstvy : (24,42+25,24)*2

99,32

ztrátě 10% : 99,32*0,1

9,93

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|-----------|------|----------|
| 13 | 998762203R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | % | 527,76290 | 7,40 | 3 905,45 |
|----|--------------|---|---|-----------|------|----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|-----------|------|----------|
| 14 | 998762294R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost do 1000 m | % | 527,76290 | 1,90 | 1 002,75 |
|----|--------------|--|---|-----------|------|----------|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|-----------------------------------|
| S: | 176 | Malinovské náměstí 3 Brno |
| O: | 06/18 | Stavební úpravy skladu v 1.pp |
| R: | 502/2018/02 | Malinovského nám. 3 opravy na ORF |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| 15 | 998762299R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | % | 527,76290 | 0,09 | 47,50 |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | 9 736,65 |
| 16 | 766661132R00 | Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | 4,00000 | 908,00 | 3 632,00 |
| 17 | 766662811R00 | Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,00000 | 40,80 | 40,80 |
| 18 | 766662812R00 | Demontáž dveřních křidel prahů dveří dvoukřídlových | kus | 2,00000 | 55,60 | 111,20 |
| 19 | 766662912R00 | Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva, s výměnou dílčích prvků nebo kování | m2 | 3,00000 | 596,00 | 1 788,00 |
| 20 | 766664916R00 | Oprava dveřních křidel doplnkové práce pro opravu dveřních křidel seřiznutí dveřních křidel, z, tvrdého dřeva | kus | 4,00000 | 80,80 | 323,20 |
| 21 | 766669921R00 | Oprava dveřních křidel výměna kování dveřních křidel zámku | kus | 2,00000 | 58,20 | 116,40 |
| 22 | 766669923R00 | Oprava dveřních křidel výměna kování dveřních křidel dveřního štítu | kus | 4,00000 | 18,20 | 72,80 |
| 23 | 766670021R00 | Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítu | kus | 4,00000 | 321,00 | 1 284,00 |
| 24 | 766695212R00 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | 1,00000 | 98,90 | 98,90 |
| 25 | 766695233R00 | Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 2,00000 | 142,00 | 284,00 |
| 26 | 54914621R | kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná, nerez | kus | 2,00000 | 603,00 | 1 206,00 |
| 27 | 61187156R | práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 1,00000 | 77,50 | 77,50 |
| 28 | 61187191R | práh dub; š = 150 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm | kus | 2,00000 | 205,00 | 410,00 |
| 29 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % | 94,44800 | 1,60 | 151,12 |
| 30 | 998766294R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost do 1000 m | % | 94,44800 | 1,40 | 132,23 |
| 31 | 998766299R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | % | 94,44800 | 0,09 | 8,50 |
| Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové | | | | | | 4 083,48 |
| 32 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt | m2 | 50,00000 | 79,60 | 3 980,00 |
| 33 | 998775203R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m | % | 39,80000 | 1,65 | 65,67 |
| 34 | 998775294R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou, největší dopravní vzdálenost do 1000 m | % | 39,80000 | 0,86 | 34,23 |
| 35 | 998775299R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou, největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | % | 39,80000 | 0,09 | 3,58 |
| Díl: 776 Podlahy povlakové | | | | | | 42 480,10 |
| 36 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 50,00000 | 19,10 | 955,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|-----------------------------------|
| S: | 176 | Malinovské náměstí 3 Brno |
| D: | 06/18 | Stavební úpravy skladu v 1.pp |
| R: | 502/2018/02 | Malinovského nám. 3 opravy na ORF |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| 37 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 45,20000 | 11,60 | 524,32 |
| | | (8,3+3)*2*2 | | 45,2 | | |
| 38 | 776511810RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášípné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 100,00000 | 34,80 | 3 480,00 |
| | | dvě vrstvy : 50*2 | | 100 | | |
| 39 | 776520010RAF | Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm. z. pásů, včetně soklíku | m2 | 57,50000 | 651,00 | 37 432,50 |
| | | 50 | | 50 | | |
| | | 15% ztrátne : 50*0.15 | | 7,5 | | |
| 40 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | % | 49,59320 | 0,82 | 40,67 |
| 41 | 998776294R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost do 1000 m | % | 49,59320 | 0,91 | 45,13 |
| 42 | 998776299R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | % | 49,59320 | 0,05 | 2,48 |
| | | | | | | 23 479,38 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 1 819,80 |
| 43 | 783324140R00 | Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním | m2 | 10,80000 | 168,50 | 1 819,80 |
| | | 0,9*0,6*5*4 | | 10,8 | | |
| 44 | 783424240R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem | m | 18,00000 | 46,90 | 844,20 |
| | | 2*2*4,5 | | 18 | | |
| 45 | 783601833RT1 | Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků chemickými odstraňovači, dveře a zárubní | m2 | 26,95000 | 190,50 | 5 133,98 |
| | | dveře : 1,25*2,5*2*2+0,8*2*2 | | 15,7 | | |
| | | zárubně : (1,25+2,5*2)*(0,6+0,15*2)*2 | | 11,25 | | |
| 46 | 783622940R00 | Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 2x tmelením, žilkováním, lazurováním, předlakováním a 1x lakováním | m2 | 26,95000 | 569,00 | 15 334,55 |
| 47 | 783991920R00 | Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro jejich nátěry vodorovně, přes 50 do 100, m | kus | 5,00000 | 17,20 | 86,00 |
| 48 | 783992930R00 | Ostatní práce příplatek k ceně za každé další vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních, jednoduchých křidel | m2 | 14,10000 | 18,50 | 260,85 |
| | | 1,25*2,5*4+0,8*2 | | 14,1 | | |
| | | | | | | 23 985,92 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 5 914,48 |
| 49 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 206,80000 | 28,60 | 5 914,48 |
| | | strop : 50 | | 50 | | |
| | | stěny : 8,3*4*4+3*2*4 | | 156,8 | | |
| 50 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 206,80000 | 17,80 | 3 681,04 |
| 51 | 784195412R00 | Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné | m2 | 206,80000 | 53,20 | 11 001,76 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|-----------------------------------|
| S: | 176 | Malinovské náměstí 3 Brno |
| O: | 06/18 | Stavební úpravy skladu v 1.pp |
| R: | 502/2018/02 | Malinovského nám. 3 opravy na ORF |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------|
| 52 | 784498921R00 | Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobně, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce, podlaží do 3,8 m | m2 | 20,68000 | 123,00 | 2 543,64 |
| | | | | 20,68 | | |
| 10% : 206,8*0,1 | | | | | | |
| 53 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 50,00000 | 16,90 | 845,00 |
| 22 712,87 | | | | | | |
| Díl: D96 | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | |
| 54 | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 9,30626 | 548,00 | 5 099,83 |
| 55 | 979011219R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním, podlažím | t | 9,30626 | 261,50 | 2 433,59 |
| 56 | 979011221R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím | t | 9,30626 | 564,00 | 5 248,73 |
| 57 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 9,30626 | 194,50 | 1 810,07 |
| 58 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 9,30626 | 15,60 | 145,18 |
| 59 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 9,30626 | 257,00 | 2 391,71 |
| 60 | 979999999R00 | Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 9,30626 | 600,00 | 5 583,76 |
| 12 016,00 | | | | | | |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | |
| 61 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelné stavební práce | h | 32,00000 | 375,50 | 12 016,00 |
| 2 víkendy : 8*2*2 | | | | 32 | | |
| 1 000,00 | | | | | | |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | |
| 62 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 222 150,02 | | | | | | |
| Celkem | | | | | | |

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|-------------------------------|
| S: | 176 | Malinovské náměstí 3 Brno |
| O: | 06/18 | Stavební úpravy skladu v 1.pp |
| R: | N06/18 | Maliňák v.v. |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---|-----------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 61 | | | | | | 32 359,13 |
| Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | |
| | 1 602022121R00 | Omítka jádrová sanační ručně se siranovzdušným cementem do tl.15mm viz.TZ | m2 | 4,68750 | 412,50 | 1 933,59 |
| | | sokl : (0,30+1,17+0,88+6,78+8,32+6,78+5,55+1,17+0,30)*0,15 | | 4,69 | | |
| | 2 612453521R00 | Omítka rýh MC šířky do 15 cm elektro : 30,00*0,10 | m2 | 3,00000 | 687,00 | 2 061,00 |
| | | | | 3 | | |
| | 3 622904121R00 | Ruční čištění ocelovým kartáčem 84,54+7,76 | m2 | 92,30000 | 138,00 | 12 737,40 |
| | | | | 92,3 | | |
| | 4 602 PC 01 | Antisanační přednástřík - podklad pro sokl viz.TZ | m2 | 4,69000 | 6,28 | 29,36 |
| | 5 602 PC 02 | Nátěr povrchu silikátovou mineralizací viz.otlučení omítek : 84,54 viz otlučení kleneb : 7,76 | m2 | 92,30000 | 168,99 | 15 597,78 |
| | | | | 84,54 | | |
| | | | | 7,76 | | |
| Díl: 9 | | | | | | 15 599,94 |
| Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| | 6 289902211R00 | Otlučení nebo odsekání omítek líc kleneb 6,78*0,995*1,15 | m2 | 7,75800 | 529,00 | 4 103,98 |
| | | | | 7,76 | | |
| | 7 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (0,63*2+0,64+0,38+1,17*2+0,88)*1,00 5,28*1,50 0 1,50*2,93 3,15*2,83+1,07*1,40+(1,84+0,90)/2*0,94*2+1,15*0,94 -1,07*1,84 0,63*2,60*2+0,64*1,33 3,27*2,83+1,12*1,40+(1,84+0,90)/2*0,94*2+1,15*0,94 -1,12*1,84 6,78*2,80+(1,12*1,80+(1,84+0,90)/2*1,26*2+1,20*1,26)*2 -1,12*1,84*2 3,27*2,83 | m2 | 84,53770 | 70,90 | 5 993,72 |
| | | | | 5,5 | | |
| | | | | 7,92 | | |
| | | | | 4,39 | | |
| | | | | 14,07 | | |
| | | | | -1,97 | | |
| | | | | 4,13 | | |
| | | | | 14,48 | | |
| | | | | -2,06 | | |
| | | | | 32,94 | | |
| | | | | -4,12 | | |
| | | | | 9,25 | | |
| | 8 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného | m2 | 84,54000 | 60,00 | 5 072,40 |
| | 9 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 sokl : (0,30+1,17+0,88+6,78+8,32+6,78+5,55+1,17+0,30)*0,15 | m2 | 4,68750 | 91,70 | 429,84 |
| | | | | 4,69 | | |
| Díl: 94 | | | | | | 3 968,99 |
| Lešení a stavební výtahy | | | | | | |
| | 10 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (6,75*2+7,06*2)*1,50 | m2 | 41,43000 | 95,80 | 3 968,99 |
| | | | | 41,43 | | |
| Díl: 95 | | | | | | 4 951,81 |
| Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | |
| | 11 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1,17*1,89+6,78*3,15+5,52*0,64+6,78*3,27 | m2 | 49,27170 | 100,50 | 4 951,81 |
| | | | | 49,27 | | |
| Díl: 99 | | | | | | 95,25 |
| Stavební přesun hmot | | | | | | |
| | 12 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0,30000 | 317,50 | 95,25 |
| Díl: 771 | | | | | | 9 385,47 |
| Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--------------------------------|
| S: | 176 | Malinovské náměstí 3 Brno |
| O: | 06/18 | Stavební úpravy skládku v 1.pp |
| R: | N06/18 | Maliňák v.v. |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|
| 13 | 771475014RT6 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm vč.flex.lepidla a spárovací hmoty viz.TZ sokl : 0,30*2+1,17+0,98+6,78+8,32+6,78+5,55+1,17 | m | 31,25000 | 120,50 | 3 765,63 |
| | | | | 31,25 | | |
| 14 | 771479001R00 | Rezáni dlaždic keramických pro soklíky | m | 31,25000 | 81,60 | 2 550,00 |
| 15 | 771578011RT2 | Spára podlaha - stěna, silikonem univerzální silikon | m | 31,25000 | 46,10 | 1 440,63 |
| 16 | 59764203R | Dlažba vysoce slinutá neglazovaná 300x300mm viz.TZ 31,25*0,15*1,05 | m2 | 4,92190 | 218,00 | 1 072,97 |
| | | | | 4,92 | | |
| 17 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 88,29230 | 6,30 | 556,24 |
| Díl: 784 Malby | | | | | | 14 688,71 |
| 18 | 784 PC 01 | Malba silikátová barva bílá 2 x včetně penetrace 1,17*2,35*2 str. : 1,17*1,89 (6,78*2+8,32*2)*2,99 1,07*1,40+(1,84+0,90)/2*0,94*2+1,15*0,94 1,12*1,40+(1,84+0,90)/2*0,94*2+1,15*0,94 (1,12*1,80+(1,84+0,90)/2*1,26*2+1,20*1,26)*2 str. : 6,78*8,32*1,25 | m2 | 192,86030 | 61,25 | 11 812,69 |
| | | | | 5,5 | | |
| | | | | 2,21 | | |
| | | | | 90,3 | | |
| | | | | 5,15 | | |
| | | | | 5,22 | | |
| | | | | 13,96 | | |
| | | | | 70,51 | | |
| 19 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 192,86-92,30 | m2 | 100,56000 | 28,60 | 2 876,02 |
| | | | | 100,56 | | |
| Díl: M21 Elektromontáže | | | | | | 5 850,00 |
| 20 | 21 PC 01 | M + D nových vypínačů a zásuvek včetně demontáže viz.TZ | ks | 5,00000 | 270,00 | 1 350,00 |
| 21 | 21 PC 02 | M + D výměna dotčených vodičů viz.TZ | m | 30,00000 | 150,00 | 4 500,00 |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 7 394,69 |
| 22 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5,88000 | 194,50 | 1 143,66 |
| 23 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 111,72000 | 15,60 | 1 742,83 |
| 24 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5,88000 | 257,00 | 1 511,16 |
| 25 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 5,88000 | 9,70 | 57,04 |
| 26 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 5,88000 | 500,00 | 2 940,00 |
| Celkem | | | | | | 94 293,99 |

Poznámky uchazeče k zadání

| |
|--|
| |
|--|