



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML2950/02/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investic Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 2390532/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

AMP Chomutov a.s.

Sídlo: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov

Zastoupený: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Pavína Kramarská, projektový manažer

E-mail/telefon: amp@amp-cv.cz / 474 332 116

IČO: 254 02 188

DIČ: CZ254 02 188

Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 25402188/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 7.8.2017 na akci: „**Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - Dokončení zateplení objektů**“ stavební práce takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 10.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnový list č.3 je přílohou č.1 tohoto dodatku.

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 10. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána výši **15 399 914,- Kč** (slovy: patnáctmilionůtřista devadesátdevět tisíc devět set čtrnáct korun českých) **bez DPH a 18 633 895,94 Kč** (slovy: osmnáctmilionůšest set čtyřicet tři tisíce osm set devadesát pět korun českých a devadesát čtyři haléře) **s 21 % DPH.**
2. Cena dodatku dle změnového listu č. 3 činí **379 212,01 Kč** (slovy: třístadesátdevět tisíc dvě stá dvánáct korun českých a jeden haléř) **bez DPH a 458 846,52 Kč** (slovy: čtyři stá padesát osm tisíc osm set čtyřicet šest korun českých a padesát dva haléře) **s 21% DPH.**
3. Nová cena díla je sjednána ve výši **15 779 126,01 Kč** (slovy: patnáctmilionůsedm set sedmdesátdevět tisíc jedna stá dvacet šest korun českých a jeden haléř) **bez DPH a 19 092 742,46 Kč** (slovy: devatenáctmilionůdevadesát pět tisíc sedm set čtyřicet dvě koruny české a čtyřicet šest haléřů) **s 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-60/INV/2017– RR84.15 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 31. 05. 2017, rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle změnového listu č. 1, 2 a 3.

V Ústí nad Labem dne 11. 6. 2018

V Chomutově dne 6. 6. 2018

.....
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman

.....
AMP Chomutov a.s.
Ing. Vladimír Čermák
předseda představenstva

Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 3

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - Dokončení zateplení objektů“ stavební práce

Číslo změny: 3

Datum: 09.04.2018

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:

Doplnění projektové dokumentace

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh je podložen položkovými rozpočty:

PŘÍPOČTY K SOD:

1. Elektroinstalační a elektromontážní práce	397.527,01 Kč
mezisoučet	397.527,01 Kč

ODPOČTY K SOD

1. Elektromontážní materiál a práce	- 18.315,00 Kč
mezisoučet	- 18.315,00 Kč

CELKEM 379.212,01 Kč

Změna ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Počet listů příloh: 2 listy položkových rozpočtů

Navrhovaná změna ceny díla: 379.212,01 Kč (bez DPH)

(slovy): třístasedmdesátdevět tisíc dvěstě dvánáct Kč a jeden haléř

zvýšení ceny o

379.212,01 Kč

snížení ceny o

0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

0 dní

zkrácení lhůty o

0 dní

Za zhotovitele : Ing. Vladimír Čermák

Za objednatele: Jaroslav Kotlík

TDI: Pavel Kapička

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - Dokončení zateplení objektů“ stavební práce		<h3>Číslo změny: 3</h3>	
		Datum: 9.04.2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předán:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Návrh je podložen položkovými rozpočty:			
PŘÍPOČTY K SOD:			
2. <u>Elektroinstalační a elektromontážní práce</u>		397.527,01 Kč	
mezisoučet		397.527,01 Kč	
ODPOČTY K SOD			
2. <u>Elektromontážní materiál a práce</u>		- 18.315,00 Kč	
mezisoučet		- 18.315,00 Kč	
CELKEM		379.212,01 Kč	
Změna ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek			
Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 15.399.914,00 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
Zvýšení ceny o	379.212,01 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0
Snížení ceny o	0,- (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0
Celková cena po změně	15.779.126,01 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 34 týdnů od předání staveniště
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 09.04.2018			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jaroslav Kotlík		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Vladimír Čermák	
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: Pavel Kapička		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Jiří Jerie	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - Dokončení zateplení objektů“ stavební práce

Popis změn :

1. Elektroinstalační a elektromontážní práce objektu A,B1, B2

Provozovatel provedl prostřednictvím svého revizního technika kontrolu vnitřní rozvodné sítě silnoproudu (chodbové rozvaděče, zásuvkové okruhy, stávající dimenze kabelových rozvodů) pro účely připojení rekuperačních jednotek. Bylo zjištěno, že stávající napěťová soustava neumožňuje bezpečné, normám odpovídající připojení rekuperačních jednotek. Z uvedeného důvodu je nezbytné provést úpravu ve stávajících chodbových rozvaděčích (osadit proudové chrániče, osadit samostatný jistič pro obvod s rekuperačními jednotkami, provést novou trasu kabelového vedení od rozvaděčů ke koncovým prvkům (zásuvky pro rekuperační jednotky) . Z provedené kontroly byla vypracována zpráva revizního technika. Tuto skutečnost nebylo možné v době projektové přípravy zjistit. Byl zpracován návrh nového vedení tras, dimenzi kabelové trasy a návrh úprav v rozvaděčích.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Z hlediska provozu elektrického zařízení jsou výše uvedené změny, vyvolané změnou konstrukcí, materiálu či úpravou některé části díla, důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud by nedošlo k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohli mít vliv na kvalitu provedených prací, funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností.

Podpis zmocněnce objednatele TDI, datum, razítko:	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:

ROZPOČET

Stavba: **Napojení klimatizačních jednotek VZT na rozvaděče - nový elektrorozvod**

Místo: **Zateplení a sanace objektů Na Průhoně 4800, Chomutov**

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								397 527,01
HSV - Práce a dodávky HSV								91 349,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								91 349,00
1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	37,000	0,00	1 390,00	51 430,00
			Budova A: 4*4+4 B: 1NP: 5+1; 2NP: 10+1					
2	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	45,000	240,00	0,00	10 800,00
3	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	37,000	0,00	787,00	29 119,00
PSV - Práce a dodávky PSV								218 513,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud								218 513,30
4	K	953991311	Dodání a osazení hmoždének 6 až 8 mm do zdiva ze ŽB	kus	2 083,200	6,84	30,96	78 744,96
			(30*31*2+31*4)*1,05					
4	K	210010107	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 20 mm	m	930,000	0,00	41,90	38 967,00
			31*30					
5	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20	m	725,400	44,10		31 990,14
			930*0,6*1,3					
6	M	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18 x 13	m	483,6	32,34		15 639,62
			930*0,4*1,3					
7	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	31,000	0,00	78,30	2 427,30
8	M	34555101	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	31,000	93,30		2 892,30
10	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	29,000	0,00	121,00	3 509,00
11	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	29,000	185,22		5 371,38
12	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříni	kus	5,000	0,00	153,00	765,00
13	M	35889206	chránič proudový 2pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	3,000	1 853,00		5 559,00
			B: 1 x pro 1.35, 1.37, 1 x pro 2.15, 2.23, 1 x pro 2.20, 2.21 - celkem 3x					
14		35889206B	jističochránič 16A/0,03/2P	kus	2,000	1 271,00		2 542,00
			B: 1 x pro 1,25, 1 x pro 2.01 - celkem 2x					

15	K	741321033	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříní	kus	6,000	0,00	209,00	1 254,00
16	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A A: 1NP až 4NP celkem 4x B: 1 x pro 1.31, 1.32, 1.34, 1x pro 2.24, 2.25, 2.26 - celkem 2x	kus	6,000	2 308,60		13 851,60
17	K		Přípomocné montážní a zednické práce (např. úprava rozvaděčů)	kompl.	1,000		10 000,00	10 000,00
18	M	podmat	podružný materiál	kompl.	1,000	5 000,00		5 000,00
M - Práce a dodávky M								87 664,71
21-M - Elektromontáže								70 662,11
19	K	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 31*5*2	kus	310,000	0,00	19,70	6 107,00
20	K	210800105	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) 31*30	m	1 020,000	0,00	26,10	26 622,00
21	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 *1,15	m	1 173,000	32,00		37 536,00
22	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	31,000	0,00	9,53	295,43
23	M	35442110	štítek plastový	kus	31,000	3,28		101,68
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích								17 002,60
24	K	460680232	Vybourání otvorů ve zdivu železobetonové plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm Budova A: 4 Budova B: 1NP: 3; 2NP: 4	kus	11,000	0,00	604,00	6 644,00
25	K	460270242	Zazdívká otvorů plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 30 cm	kus	11,000	73,15	60,85	1 474,00
26	K	977131115	Vrty příklepovými vrtačky do cihlového zdiva nebo prostého betonuá 31*0,3	m	9,300	0,00	122,00	1 134,60
SOD225	SP	900RT2	stěhování nábytku v učebnách - HZS 31*2	h	62,0	0,00	125,00	7 750,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení								
27	K	580103001	elektrorevize	okruh	31,000	0,00	69,40	2 151,40

Měněpráce

- 18 315,00

153.	MP	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	- 264,0	-	26,1	- 6 890,40
154.	H	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	- 264,0	8,30		- 2 191,20
155.	MP	210111062	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	- 33,0		111,0	- 3 663,00
156.	H	35811071	Zásuvka nepropustná nástěnná IZG1643 16A 400 V 4pól	kus	- 33,0	168,80		- 5 570,40

Celkem: 379 212,01