

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3040/2017

**"Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem
hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

BAUMATERM stavební s. r. o.

se sídlem Jeseniova 540/53, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 22797793

DIČ: CZ22797793

osoba oprávněná podepsat dodatek: [REDACTED] jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna Ústí nad Labem

číslo účtu: [REDACTED]

evidence: zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31998

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou
objednatelům pod č. OLP/3040/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku 1.038,61 Kč bez DPH; tj 1.194,40 Kč včetně 15% DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	2.952.261,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	104.653,13 Kč
Cena méněprací bez DPH	103.614,53 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	2.953.299,61 Kč
DPH	442.994,94 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně 15% DPH	3.396.294,55 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
1.Oznamení změny_Zmenovy_list_PO5_ke_sml._c_OLP_3040_2017,
Vykaz_vice_a_mene_praci_Sloup_k_8_6_2018
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1277/18/RK ze dne 19. 06. 2018.

V Liberci dne 28.6.2018

V Ústí nad Labem 22.6.2018

.....
Marek Pieter
náměstek hejtamana

.....

jednatel společnosti



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	BAUMATERM stavební s.r.o.		
Investor:	Liberecký kraj	Datum: 8. 6. 2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti levého a pravého podzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet více/méněprací	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: 1) Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3040/2017 <u>V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána analogicky dle § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</u> 1.1 Doplnění geotextilie na půdě pravého předzámčí Popis a zdůvodnění změny: Pro ochranu volně položené tepelné izolace v prostoru půdy na základě žádosti příspěvkové organizace bude doplněna geotextilie. méněpráce 00,00 Kč bez DPH; vícepráce 30.567,62 Kč bez DPH změna celkem: vícepráce 30.567,62 Kč bez DPH Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. <u>V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</u> 1.2 Neosazení parapetů do koupelen Popis a zdůvodnění změny: V koupelnách nebude osazován dřevěný parapet, bude ponechán původní neporušený keramický obklad a detail pod oknem bude překryt dřevěnou lištou. Dle vyjádření výrobce není vhodné dřevěné parapety do koupelen osazovat, již vyrobené parapety budou dodány bez osazení, neosazené již vyrobené parapety budou uloženy v prostorách domova důchodců jako možné náhradní. Tato změna měla být podchycena v PD. 1.3 Upřesnění měřidel energií Popis a zdůvodnění změny: V položkovém rozpočtu byly chybně uvedeny jednoduché kalorimetry a tak byly upřesněny. (Kalorimetr bude vybaven modulem pro budoucí možný dálkový odečet – M-bus nebo rádiový modul, případně impulsní výstup), ostatní měřidla zrušena vč. hydraulického vyregulování otopné soustavy. Zodpovědné a správné vyregulování topné soustavy mimo topnou sezónu není možné. Vyregulování			



proběhne pracovníkem DD Sloup v Čechách, na začátku topné sezóny.

Na žádost objednatele proběhla prohlídka kotlen pro osazení měřidel (levé předzámčí 4 kotle, pravé předzámčí 2 kotle). Dle předloženého návrhu projektanta budou realizovány pouze kalorimetry v kotelnách. Projektant zaslal doplnění výkresové dokumentace (Technická zpráva Vytápění a měření tepla) s fotodokumentací (na fotografiích vyznačeno přesná místa měření, aby nemohlo dojít k omylu). Tato změna měla být podchycena v PD.

1.4 Doplnění dřevěné podlahy a pomocného roštu

Popis a zdůvodnění změny:

Projekt a rozpočet s úpravou nepočítal. Jedná se o nedostatek v PD, která nepočítala s nutností zhotovení pomocného roštu pro překlenutí velkého rozpětí mezi silnými trámy nad prostorem bývalé konírny. Neosazení zárubní z důvodu světlé výšky a otevírání dveří. Tato změna měla být podchycena v PD.

méněpráce 57.000,64 Kč bez DPH; vícepráce 57.737,10 Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 736,46 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.5 Likvidace izolační vaty z prostoru půdy

Popis a zdůvodnění změny:

Rozpočet počítal s menší kubaturou, doloženo vážnými lístky (při odkrytí bylo zjištěno více vrstev izolace v prostorách nad klenbami).

1.6 Zrušení sítí proti hmyzu

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě provedeného vzorku byla dodávka po vyjádření zástupce NPÚ zrušena. Jedná se o euro okna s historizujícím profilováním a členěním dle požadavku NPÚ vč. dřevěné okapničky, díky tomuto prvku na okně by musely být sítě předsazené až před dřevěnou okapničku, čímž by zakryla NPÚ vyspecifikovanou profilaci okna s čímž NPÚ nesouhlasí.

méněpráce 46.613,89 Kč bez DPH; vícepráce 16.348,42 Kč bez DPH

změna celkem: méněpráce 30.265,47 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Liberecký kraj



Stanovisko technického dozoru stavby:

.....
[redacted] **(3L studio)**

změnový list připravoval a s jeho zněním souhlasí.

Stanovisko projektanta stavby (Autorský dozor):

.....
[redacted] **Anylopex plus s. r. o.)**

změnový list prověřil a s jeho zněním souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

.....
[redacted] **(Energy Benefit Centre a.s.) 8. 6. 2018**

Provedené změny nemají vliv na energetickou náročnost budovy.

Příloha:

- Vykaz_vice_a_mene_praci_Sloup_k_8_6_2018.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BAUMATERM stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	8. 6. 2018	



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 1) Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3040/2017

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána analogicky dle § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

1.1 Doplnění geotextilie na půdě pravého předzámčí

Popis a zdůvodnění změny:

Pro ochranu volně položené tepelné izolace v prostoru půdy na základě žádosti příspěvkové organizace bude doplněna geotextilie.

méněpráce 00,00 Kč bez DPH; vícepráce 30.567,62 Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 30.567,62 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.2 Neosazení parapetů do koupelen

Popis a zdůvodnění změny:

V koupelnách nebude osazován dřevěný parapet, bude ponechán původní neporušený keramický obklad a detail pod oknem bude překryt dřevěnou lištou. Dle vyjádření výrobce není vhodné dřevěné parapety do koupelen osazovat, již vyrobené parapety budou dodány bez osazení, neosazené již vyrobené parapety budou uloženy v prostorách domova důchodců jako možné náhradní. Tato změna měla být podchycena v PD.

1.3 Upřesnění měřidel energií

Popis a zdůvodnění změny:

V položkovém rozpočtu byly chybně uvedeny jednoduché kalorimetry a tak byly upřesněny. (Kalorimetr bude vybaven modulem pro budoucí možný dálkový odečet – M-bus nebo rádiový modul, případně impulsní výstup), ostatní měřidla zrušena vč. hydraulického vyregulování otopné soustavy.

Zodpovědné a správné vyregulování topné soustavy mimo topnou sezónu není možné. Vyregulování proběhne pracovníkem DD Sloup v Čechách, na začátku topné sezóny.

Na žádost objednatele proběhla prohlídka kotlen pro osazení měřidel (levé předzámčí 4 kotle, pravé předzámčí 2 kotle). Dle předloženého návrhu projektanta budou realizovány pouze kalorimetry v kotelnách. Projektant zaslal doplnění výkresové dokumentace (Technická zpráva Vytápění a měření tepla) s fotodokumentací (na fotografiích vyznačeno přesná místa měření, aby nemohlo dojít k omylu). Tato změna měla být podchycena v PD.

1.4 Doplnění dřevěné podlahy a pomocného roštu

Popis a zdůvodnění změny:

Projekt a rozpočet s úpravou nepočítal. Jedná se o nedostatek v PD, která nepočítala s nutností



zhotovení pomocného roštu pro překlenutí velkého rozpětí mezi silnými trámy nad prostorem bývalé konírny. Neosazení zárubní z důvodu světlé výšky a otevírání dveří. Tato změna měla být podchycena v PD.

méněpráce 57.000,64 Kč bez DPH; vícepráce 57.737,10 Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 736,46 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.5 Likvidace izolační vaty z prostoru půdy

Popis a zdůvodnění změny:

Rozpočet počítal s menší kubaturou, doloženo vážnými lístky (při odkrytí bylo zjištěno více vrstev izolace v prostorách nad klenbami).

1.6 Zrušení sítí proti hmyzu

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě provedeného vzorku byla dodávka po vyjádření zástupce NPÚ zrušena. Jedná se o euro okna s historizujícím profilováním a členěním dle požadavku NPÚ vč. dřevěné okapničky, díky tomuto prvku na okně by musely být sítě předsazené až před dřevěnou okapničku, čímž by zakryla NPÚ vyspecifikovanou profilaci okna s čímž NPÚ nesouhlasí.

méněpráce 46.613,89 Kč bez DPH; vícepráce 16.348,42 Kč bez DPH

změna celkem: méněpráce 30.265,47 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
103 614,53,- Kč	104 653,13,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 1 038,61,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Stavba bude dokončena v řádném termínu.</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	„Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“	Objednatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2	IČ/DIČ:	70891508 / CZ70891508
Druh stavby:	Snížení energetické náročnosti	Začátek výstavby:	Anyloplex plus s.r.o., AG Energy	IČ/DIČ:	24826651 / CZ24826651
Lokalita:	Sloup v Čechách	Zhotovitel:	BAUMATERM stavební s.r.o.	IČ/DIČ:	22797793 / CZ22797793
Začátek výstavby:	30.03.2018	Konec výstavby:	30.06.2018	Položek:	36
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	08.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	33 423,52	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	9 527,28	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	-55 755,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	-2 505,61				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		16 348,42						
ZRN celkem		1 038,61	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	1 038,61	DPH 15%	155,79	Celkem bez DPH	1 038,61
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	1 194,40

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	„Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“	Doba výstavby:	100 dní	Objednatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2
Druh stavby:	Snížení energetické náročnosti	Začátek výstavby:	30.03.2018	Projektant:	Anyloplex plus s.r.o., AG Energy
Lokalita:	Sloup v Čechách	Konec výstavby:	30.06.2018	Zhotovitel:	BAUMATERM stavební s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	08.06.2018	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	
			Vícepráce				53 478,00	51 175,14	104 653,13	
		762	Konstrukce tesařské				5 062,98	4 625,02	9 688,00	
1		762429001	Montáž podkladového roštu tesařské podlahy	m	42,000	60,00	154,98	2 365,02	2 520,00	RTS I / 2017
2		605111250	řezivo stavební fošny do šířky mm délky 2 - 5 m	m3	0,295	6 000,00	1 770,00	0,00	1 770,00	RTS I / 2017
3		762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	20,000	113,00	0,00	2 260,00	2 260,00	RTS I / 2017
4		605111500	řezivo stavební prkna omítaná tloušťky 25 mm šířky délky 4 m netříděná	m3	0,523	6 000,00	3 138,00	0,00	3 138,00	RTS I / 2017
		766	Konstrukce truhlářské				832,10	2 367,90	3 200,00	
5		071334111R00	Dodávka, montáž krycí lišty vnitřní RVU 3232 32 x 32 mm	ks	10,000	320,00	832,10	2 367,90	3 200,00	RTS I / 2017
		713	izolace tepelné				13 567,10	17 000,52	30 567,62	
6		213151121R00	Montáž geotextilie	m2	995,850	17,55	476,65	17 000,52	17 477,17	RTS I / 2017
7		67352001	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 150 g/m2	m2	1095,435	11,95	13 090,45	0,00	13 090,45	RTS I / 2017
		786	Dokončovací práce				592,30	0,00	592,30	
8		55346617	hliníková síť proti hmyzu 88 x 133 cm	ks	1,000	592,30	592,30	0,00	592,30	RTS I / 2017
		1	Demontáže				0,00	340,00	340,00	
9		555VD	Demontáž potrubí měděného závitového do DN 50	m	2,000	120,00	0,00	240,00	240,00	
10		554VD	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi tl do 50 mm	m	2,000	50,00	0,00	100,00	100,00	
		2	Zařízení				33 423,52	8 627,68	42 051,20	
11		300VD	D+M ultrazvukový měřič tepla pro montáž do zpětného potrubí DN25, PN16, Qn= 3,5 m3/h, stavební délka 260 mm, včetně šroubení	ks	2,000	17 916,00	28 712,00	7 120,00	35 832,00	
12		400VD	D+M sada teplotních čidel 27,5 mm, M10x1, kabel 1,5 mm	ks	2,000	1 010,00	1 120,00	900,00	2 020,00	
13		500VD	D+M šroubení k měřiči tepla, mozaz, G 1 1/4" x R 1"	ks	4,000	288,20	892,80	260,00	1 152,80	
14		600VD	D+M napájení modul 230 V pro měřič, kabel 1,5 m	ks	2,000	1 523,20	2 698,72	347,68	3 046,40	
		3	Armatury				0,00	1 865,60	1 865,60	
15		700VD	D+M kvalitní kulový kohout závitový s vysokou zárukou PN 16, max. 120 C, mosaz nikloná, DN 25	ks	4,000	356,40	0,00	1 425,60	1 425,60	
16		800VD	D+M varný nátrubek s metrickým závitem M 10x1 pro čidlo 27,5 až 38 mm	ks	2,000	220,00	0,00	440,00	440,00	
		997	Přesuny sutí				0,00	16 348,42	16 348,42	
17		997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,441	910,00	0,00	4 041,31	4 041,31	RTS I / 2017
18		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,441	209,00	0,00	928,17	928,17	RTS I / 2017
19		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	589,680	8,00	0,00	4 717,44	4 717,44	RTS I / 2017
20		998762102	Poplatek za skládku sutí - minerální vata+omítka	t	4,441	1 500,00	0,00	6 661,50	6 661,50	RTS I / 2017
			Méněpráce						-103 614,53	
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	-2 694,80	-2 694,80	
21		766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	-11,000	36,40	0,00	-400,40	-400,40	RTS I / 2017
22		766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	m	-9,600	239,00	0,00	-2 294,40	-2 294,40	RTS I / 2017
		786	Čalounické úpravy				-38 000,00	-8 613,89	-46 613,89	
23		728314121R00	Montáž sítě proti hmyzu	kus	-83,878	100,00	0,00	-8 387,80	-8 387,80	RTS I / 2017

24	553466321	Rpol síť proti hmyzu 34 x 120 cm	ks	-122,000	200,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00	RTS I / 2017
25	553466322	Rpol síť proti hmyzu 34 x 47 cm	ks	-2,000	200,00	-400,00	0,00	-400,00	RTS I / 2017
26	553466323	Rpol síť proti hmyzu 65 x 98 cm	ks	-6,000	200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	RTS I / 2017
27	553466322	Rpol síť proti hmyzu 43 x 120 cm	ks	-56,000	200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	RTS I / 2017
28	553466322	Rpol síť proti hmyzu 38 x 70 cm	ks	-4,000	200,00	-800,00	0,00	-800,00	RTS I / 2017
29	998786102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-0,294	769,00	0,00	-226,09	-226,09	RTS I / 2017
731 Ústřední topení						-27 573,02	-5 426,82	-32 999,84	
30	K001	Podružný plynoměr (veškerý plyn co vstupuje do kotlů)	kus	-2,000	2 499,92	-4 177,62	-822,22	-4 999,84	RTS I / 2017
31	K002	Kalorimetr pro větev levého předzámčí (teplo vyrobené pro LP)	kus	-2,000	8 000,00	-13 368,80	-2 631,20	-16 000,00	RTS I / 2017
32	K004	Podružný elektroměr pro LP	kus	-2,000	3 000,00	-5 013,30	-986,70	-6 000,00	RTS I / 2017
33	K003	Průtokoměr pro přípravu teplé vody (množství vody, vstupuje/vystupuje z ohřívače TUV)	kus	-2,000	3 000,00	-5 013,30	-986,70	-6 000,00	RTS I / 2017
732 Ústřední topení						-10 236,46	-9 763,54	-20 000,00	
34	732113000-R	Hydraulické vyregulování otopné soustavy	kpl.	-2,000	10 000,00	-10 236,46	-9 763,54	-20 000,00	RTS I / 2017
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00	-1 306,00	-1 306,00	
35	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	-1,000	355,00	0,00	-355,00	-355,00	RTS I / 2017
36	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	-1,000	951,00	0,00	-951,00	-951,00	RTS I / 2017
Celkem:								1 038,61	

Poznámka: