



Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018001454

číslo smlouvy zhotovitele: 180601

číslo veřejné zakázky: 18081

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, zaměstnankyní investičního odboru Magistrátu města České Budějovice
IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (jsme plátce DPH)
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 208

- 1.2. **Zhotovitel** JSP Group s.r.o.
sídlo: U Jeslí 494/1, 370 01 České Budějovice
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích, zn. 19959, vložka C
IČ:
DIČ:
zastoupen:
kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Vymezení pojmů
- 2.1.1. objednatelem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - 2.1.2. zhotovitelem dle této smlouvy je dodavatel (účastník zadávacího řízení) po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - 2.1.3. podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - 2.1.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)
 - 2.1.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek



- stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 2.2. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je položkový rozpočet zhotovitele, který tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu tohoto smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky č. 18081 (dále jen **veřejná zakázka**), včetně příslušných zadávacích podmínek, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako **Smluvní dokumenty**. Zhotovitel je vázán v plném rozsahu všemi **Smluvními dokumenty**.
 - 2.3. Zhotovitel prohlašuje že se seznámil s projektovou dokumentací ve **stupni pro výběr zhotovitele** vyhotovenou pro dílo specifikované v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen **DVZ**) a se všemi jeho náležitostmi potřebnými pro jeho včasné a bezvadné zhotovení.
 - 2.4. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací dokumentace k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.

3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadávací dokumentaci **veřejné zakázky**, za podmínek sjednaných v této smlouvě a podle **projektových dokumentací** označených jako „ZŠ Pohůrecká – stavební úpravy v pavilonu č. 1 – zřízení WC pro imobilní v 1. NP a úpravy učebny fyziky ve 2.NP“ zpracované [redacted] a „ZŠ Pohůrecká – stavební úpravy v pavilonu č. 1, zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úprava fyziky ve 2.NP, České Budějovice, k. ú. České Budějovice 5 – elektroinstalace“ zpracované Ateliérem A 02 spol. s r. o. se sídlem [redacted] České Budějovice, [redacted] podle Plánu BOZP, soupisu prací, dodávek a služeb dle platných technických norem pro výstavbu, zavazuje k provedení **Díla** označeného jako „**Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká – stavební úpravy**“ (dále jen **Dílo**), a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané **Dílo** zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 3.2. Součástí provedení **Díla** je/jsou
 - 3.2.1. provedení fotodokumentace z průběhu provádění **Díla**, pasportizace stávajících objektů a dokumentace skutečného provedení;
 - 3.2.2. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů **Díla**, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve **Smluvních dokumentech**, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení **Díla**, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
 - 3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění;
 - 3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele; Zhotovitel je povinen dle bodu 10.10.4. této smlouvy předložit objednateli doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen



dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny **Díla**.

- 3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor, na/v kterých je **Dílo** prováděno (dále jen staveniště) dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtě stanovené touto smlouvou;
- 3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí **Díla**; veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.10.1. a 10.10.3. této smlouvy;
- 3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- 3.2.8. zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení **Díla** zapotřebí, provedení veškerých zkoušek (dle podmínek této smlouvy a podmínek příslušných technických norem), měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu **Díla**, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá **projektová dokumentace**, zajištění individuálních a komplexních zkoušek a zhotovení dokumentace skutečného provedení;
- 3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů **Díla**, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve **Smluvních dokumentech**, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení **Díla**;
- 3.2.10. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení **Díla**;
Dokumentace skutečného vyhotovení **Díla** musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace (**DVZ**), jak byly známy v době podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu **Díla**. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení **Díla** předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí **Díla** dle této smlouvy, a to ve dvou (2) originálních tištěných vyhotoveních a a dvě (2) vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn, *.dwg nebo PDF, texty ve formátu MS Word nebo PDF.
- 3.2.11. pořízení kompletní dokladové části stavby v počtu dvou (2) vyhotovení a, mimo jiné, v níže uvedeném rozsahu:
 - kompletní přehled dokladů a dokumentace
návody k obsluze dodaných zařízení, záruční listy a podobně vše v českém jazyce
 - dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu 3.2.10. této smlouvy
 - originál stavebního deníku (v počtu 1 vyhotovení)
 - doklady předepsané projektovou dokumentací
 - zápisy o komplexním provedení případných zkoušek **Díla**
 - přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku
 - osvědčení (atesty) materiálů výrobků použitých na stavbě
 - prokazatelné doklady o likvidaci odpadů



- doklad o proškolení obsluhy
 - ostatní doklady stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést a dodat **Dílo** kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky **Projektové dokumentace (DVZ)** a příslušných technických norem (včetně příslušných technických norem ČSN a požadavků stanovených pro užívání **Díla** správními orgány nebo provozovateli) a uvedených ve **Smluvních dokumentech**. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. **Dílo** musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s **technickým dozorem stavebníka a vedením školy**. Zhotovitel je povinen použít pro provedení **Díla** materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti **Díla** při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení **Díla** vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatelem pro zhotovení tohoto **Díla**, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodání takovéto dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení taktéž **technickému dozoru stavebníka** s dostatečným předstihem před prováděním té části **Díla**, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro ohlášení, a ředitelem školského zařízení ZŠ Pohůrecká (dále jen **školské zařízení** nebo **škola**).
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění **Díla** nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí a provoz školského zařízení. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění **Díla** (nebo při odstraňování vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění **Díla** taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.
- 3.5. Součástí předmětu plnění je také zaškolení obsluhy k provozování všech dodaných strojů a zařízení a případně vypracování provozních předpisů k nim. Zhotovitel zajistí provedení komplexní zkoušky ucelené provozní jednotky. Předpokládá se provedení zkoušky kompletního zařízení za přesného a provozovatelem odsouhlaseného harmonogramu. Komplexní zkouška zahrnuje dočasné uvedení provozní jednotky do chodu za účelem ověření vzájemné funkční vazby kompletního technologického zařízení a prokázání, že tato ucelená dodávka je kvalitní a schopna provozu.
- 3.6. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí **Díla**), včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně **Díla**.

4. Lhůty provádění díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění **Díla** takto:
- 4.1.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: do 15 dnů od účinnosti smlouvy, a to s ohledem na výuku v základní škole.
 - 4.1.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na **Díle**: do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli
 - 4.1.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: do 55 kalendářních dnů ode dne předání staveniště



- 4.1.4. Zhotovitel se zavazuje předat **Dílo** objednateli: do 10 dnů od ukončení stavebních prací
- 4.2. Záruční doba na **Dílo** počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a 11.3. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn **Dílo** provést (resp. předat) i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.4. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené **Dílo** i v dřívějším termínu.
- 4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
- 4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání, které by mohly mít vliv na provedení **Díla**, uvede se tato skutečnost do **Protokolu o předání a převzetí staveniště** a lhůta pro předání a převzetí bude posunuta; stejně tak dojde k posunutí lhůty uvedené v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít staveniště.
- 4.4.2. v bodě 4.1.2. až 4.1.4. nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění **Díla**, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění **Díla**, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny **technickým dozorem stavebníka** neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy.
- 4.5. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů rozhodnout o přerušení prací na **Díle** s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby písemného pokynu objednatele o pokračování v práci na **Díle**, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit místo tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, dodávkách, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na **Díle**. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.
- 4.6. Doba plnění **Díla** se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací a dodávek (konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného dne zahájení prací na **Díle**, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Zhotovitel bere na vědomí a plně akceptuje a v tomto smyslu i upraví harmonogram činností dle předchozí věty, že **v době školního vyučování nebudou prováděny práce, které jsou hlučné (vrtání, řezání, apod.) a narušovaly by výuku**. Tyto práce je nutno zařadit na dobu od 13.30 hodin. Harmonogram prací upřesní zhotovitel dle aktuálních rozvrhů hodin po dohodě s ředitelem základní školy. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle bodu 4.1.2. této smlouvy prokazatelným způsobem předat vedení školy harmonogram provádění **Díla** (stavby). Tento harmonogram musí vedení školy odsouhlasit.
- 4.7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, že hrozí prodlení s předáním **Díla** s ukončením prací dle bodu 4.1.3. této smlouvy.
- 4.8. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen **ZZVZ**), vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy spočívající ve změně lhůt provádění **Díla**, a to za podmínky, kdy dojde z objektivních důvodů k průtahům ve zhotovení **Díla**, přičemž příčiny těchto průtahů nespočívají ani na straně objednatele, ani na straně zhotovitele. Takovýmito průtahy se pro účely této smlouvy rozumí zejména jakékoli rozhodnutí či pokyny správních orgánů, nepředvídatelné okolnosti týkající se staveniště, skutečnosti vyplývající z povahy staveniště, které je školským zařízením apod. Dojde-li k těmto



průtahům, je zhotovitel povinen objednatele na toto upozornit a sdělit mu předpokládané zdržení prací na **Díle**. O skutečnou dobu zdržení prací na **Díle** dojde k prodloužení příslušných termínů. O objektivnosti důvodů dle tohoto bodu je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Nebude-li objednatelem rozhodnuto o objektivnosti důvodů, nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle této smlouvy.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena **Díla** je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy. Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro provedení **Díla** dle **Soupisu prací činností a dodávek**. Cena **Díla** je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k **veřejné zakázce** a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením **Díla** dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, závěrečný úklid, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním **Díla**.
- 5.2. V souladu s tímto rozpočtem činí **Celková cena Díla:**
1.138.247,52 Kč bez DPH
(slovy Jedemmiliónstotřicetosmtisícdvěstěčtyřicetsedmkorunpadesátdvahalářů).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena **Díla** a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením **Díla** dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.
- 5.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.4. Ke změně ceny **Díla** může dojít pouze v souladu s podmínkami této smlouvy pouze v případě, kdy
 - 5.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou součástí předmětu **Díla**, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů;
 - 5.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací, které jsou součástí předmětu **Díla** (činností či dodávek), když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
 - 5.4.3. při realizaci **Díla** se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu **Smluvními stranami** známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu **Díla**;
 - 5.4.4. při realizaci **Díla** se zjistí skutečnosti odlišné od **DVZ** předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.5. Postup při předpokládaných změnách ceny **Díla**



- 5.5.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, (činností nebo dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.
- 5.5.2. ustanovení bodu 5.5.1. se obdobně použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení **Díla**.
- 5.6 V případě změny ceny **Díla** při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo příslušná cenová soustava (dále jen **ceník**).
- Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
- smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
 - nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací činností a dodávek dle **ceníkové** ceny nové položky;
 - není-li cena nové položky uvedena v **ceníku**, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
- 5.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy na veřejnou zakázku. Jakákoli nepodstatná změna závazku z této smlouvy je možná jen na základě podmínek stanovených v **ZZVZ**.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
- 6.2. Zhotovitel předloží objednateli, a současně v kopii i **technickému dozoru stavebníka**, vždy nejpozději **do desátého (10.) dne** následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do tří (3) pracovních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
- 6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve **Stavebním deníku** (po odsouhlasení všech položek **technickým dozorem stavebníka**) nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
- 6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;



- 6.3.2. soupis provedených prací, dodávek či služeb odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
- Veškeré přílohy jednotlivých faktur musí být zhotovitelem zpracovány ve formátu, ve kterém byl výkaz výměr v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na akci „**Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká**“. Bez náležitostí uvedených v bodě 6.3.1. a 6.3.2. bude faktura považována za neúplnou.
- V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30 kalendářních dní, ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele [REDACTED]
- 6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.
- Každá zhotovitelem vystavená faktura, dle podmínek této smlouvy, musí obsahovat též:
- 6.5.1. název projektu,
6.5.2. číslo projektu.
- 6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech položek **technickým dozorem stavebníka**) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbýlých 10% z celkové ceny **Díla** je objednatel povinen uhradit nejdříve po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v **Zápise o předání a převzetí díla** jako celku, pokud byly tyto vady či nedodělky zjištěny. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je objednatel povinen hradit zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce do výše 100 % skutečné fakturace.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení **Díla**. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany **Protokol o předání staveniště** se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí **Protokolu o předání staveniště** bude též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor, popř. koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz

zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení **Díla** na pozemcích statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny **Díla**. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytyčení a ochranu během provádění stavby.

- 7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon **technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta**, je-li vykonáván.
- 7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději při převzetí staveniště.
- 7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním **Díla** a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.
- 7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťováním, nadměrnému hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.
- 7.6. Nejpozději den předcházející předání a převzetí **Díla** dle této smlouvy je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit místo provádění stavby a provést v tomto místě závěrečný úklid. Odstranění veškerého zařízení staveniště, které se nenachází v místě provádění stavby, je zhotovitel povinen, na své náklady, provést do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí **Díla** dle této smlouvy, a to včetně závěrečného úklidu přilehlých ploch.
- 7.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci **technického dozoru stavebníka** nebo **koordinátor BOZP** jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla, Stavební (Montážní) deník

- 8.1. Zhotovitel provádí **Dílo** samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění **Díla** je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu **Díla**.
- 8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění **Díla** neumožní jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv



- v průběhu provádění **Díla** provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).
- 8.3. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude [REDAKCE] zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude [REDAKCE] Stavbyvedoucí po celou dobu přítomen na místě provádění **Díla** (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.
 - 8.4. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s **Projektovou dokumentací** a rozhodnutími správních orgánů vztahujícími se k **Dílu**, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.
 - 8.5. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí **Díla** poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění **Díla** plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy o **Dílo**, včetně povinnosti stanovené v bodě 8.2. této smlouvy. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o **Dílo** na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.
 - 8.6. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí **Díla** poddodavatele, je povinen jej seznámit se všemi podmínkami provádění **Díla** plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (**Smluvními dokumenty**). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze **Smluvních dokumentů** na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Zhotovitel se zavazuje při realizaci **Díla** využít výhradně poddodavatele, které uvedl v zadávacím řízení. Výměna jakéhokoliv z poddodavatelů, takto uvedených, je možná jen ve výjimečných případech a podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odírat či zdržovat. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.
 - 8.7. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění **Díla** vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním **Díla** nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním **Díla** dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného **Díla** zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem sjednat případnou přiměřenou náhradu.
 - 8.8. **Stavební deník**, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění **Díla** a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do **Stavebního deníku** ze smlouvy. **Stavební deník** vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly **Díla**, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál **Stavebního deníku** předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do **Stavebního deníku** může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený



- zástupce, případně zpracovatel projektu, do **Stavebního deníku**, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů o sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.9. Výše uvedené povinnosti související s vedením **Stavebního deníku** se obdobně použijí též pro vedené **Montážního deníku** zhotovitelem.
- 8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, technický dozor stavebníka a zástupce vedení školy (dotčené prováděním **Díla**), ke kontrole provedení částí předmětu **Díla**, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a vedení školy nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do **Stavebního deníku** nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem (částí předmětu **Díla**, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu). Nedostaví-li se objednatel a/nebo zástupce vedení školy na tuto výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty (tj. lhůty, kterou stanovil pro kontrolu dle výše uvedeného textu) pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odhalením příslušné části předmětu **Díla** na svůj náklad.
- 8.11. V případě, že jakékoli části předmětu **Díla** zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele a zástupce vedení školy dle bodu 8.10. této smlouvy k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu **Díla** objednatel. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části **Díla** v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.
- 8.12. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení **Díla**, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.13. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním **Díla** zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním **Díla** jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek **Díla**.
- 8.14. V průběhu realizace **Díla** je zhotovitel povinen v rámci kontrolních dnů předkládat vzorky materiálů a výrobků, které hodlá pro **Dílo** použít, a to vždy před použitím či zabudováním materiálu/výrobku. Vzorky budou předkládány k materiálům/výrobkům určeným objednatel, technickým dozorem stavebníka nebo ředitelem školy. Vzorek předložený zhotovitelem musí odpovídat požadavkům ředitele školy a účelu a cíli této smlouvy. V případě, že vzorky budou v rámci kontrolního dne, na kterém byly předloženy, prohlášeny za nevyhovující, je možné materiál/výrobek nahradit jiným vhodnějším materiálem/výrobkem. Dojde-li v důsledku toho k nutnosti změny ceny **Díla**, je zhotovitel povinen postupovat v souladu s bodem 5.4. a 5.5. této smlouvy.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

- 9.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatel a kontrolních prohlídek stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v **plánu kontrolních prohlídek**, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.
- 9.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění **Díla** (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde-li v průběhu stavby ke změně **technického dozoru**



- stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručím písemného oznámení jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických nebo zápisem do **Stavebního deníku**.
- 9.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění **Díla** v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro **Dílo** (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.4. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
- 9.5. Zjistí-li **technický dozor stavebníka**, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 9.6. Jestliže **technický dozor stavebníka** uzná za potřebné pro bezvadné provedení **Díla** vyhotovení dalších částí dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení **technickému dozoru stavebníka** s dostatečným předstihem před prováděním té části **Díla**, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem **Díla**. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnutý do ceny **Díla** uvedené v bodě 5.1. této smlouvy. **Technický dozor stavebníka** potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do **Stavebního deníku** provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 9.7. Seznámí-li se **technický dozor stavebníka** při výkonu své funkce na předmětu **Díla** se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to **technický dozor stavebníka** výslovně upozornit. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele vykonáván, a jmenovaného koordinátora BOZP.

10. Splnění povinnosti provést dílo

- 10.1. **Dílo** je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. **Dílo** bude předáno na místě samém (tj. na místě, na/v kterém se **Dílo** dle této smlouvy provádí) a na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli, a to ve lhůtách uvedených v bodě 4.1.4. této smlouvy. Organizaci předání a převzetí **Díla** zajišťuje objednatel, který je povinen přizvat k předání a převzetí **Díla** i **technický dozor stavebníka**, osobu vykonávající **autorský dozor projektanta** a jmenovaného **koordinátora BOZP**. O předání a převzetí **Díla** se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný **Protokol o předání a převzetí díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, **technickým dozorem stavebníka** a zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických. **Protokol o předání a převzetí Díla** musí obsahovat prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí **Díla**. **Dílo** se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky.
- V **Protokolu o předání a převzetí díla** se uvede



- 10.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k **Dílu**,
- 10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání **Díla** funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
- 10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 kalendářních dnů,
- 10.1.4. cena **Díla**,
- 10.1.5. přesné datum konce záruční doby na **Dílo**,
- 10.1.6. den vyklizení staveniště.

Podmínkou předání a převzetí **Díla** objednatelem je předání kompletní dokladové části stavby v rozsahu daném tímto článkem smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů před stanoveným termínem pro zahájení přejímacího řízení předat kompletní dokladovou část stavby ke kontrole **technickému dozor stavebníka**.

Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle **Protokolu o předání a převzetí díla**), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele a zhotovitel ponese dál záruku za celé **Dílo** v plném rozsahu dle této smlouvy. Tím nezaniká právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

- 10.2. Řádné provedení **Díla** bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek nutných k řádnému dokončení celého **Díla**. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. **technický dozor stavebníka**, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány, a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má **Dílo** v době předání.
- 10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do **Stavebního deníku** nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného **Díla**, že **Dílo** je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že **Dílo** není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí **Díla**, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání **Díla**, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání **Díla**, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání **Díla** (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání **Díla** (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené, a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 10.10. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání **Díla** dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejichž



- předložení objednateli v uvedené lhůtě není **Dílo** považováno za dokončené (**Dílo** vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
- 10.10.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 10.10.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 10.10.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách konaných za přítomnosti zástupce provozovatele;
 - 10.10.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění **Díla** a po jeho ukončení;
 - 10.10.5. prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
 - 10.10.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí;
 - 10.10.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
 - 10.10.8. dokumentaci skutečného provedení stavby;
 - 10.10.9. originály stavebního deníku (případně deníků);
 - 10.10.10. popis a zdůvodnění případných provedených odchylek od zadávací dokumentace.
- 10.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že ukončením prací se pro účely této smlouvy rozumí kompletní ukončení stavebních, resp. montážních prací na **Díle**, které bude uklizeno a připraveno k užívání objednatelem, resp. pro účely školského zařízení. Konkrétní rozsah, ve kterém mají být práce ukončeny, může být objednatelem, případně technickým dozorem stavebníka, dále specifikován a zhotovitel je povinen všem těmito požadavkům bez dalšího vyhovět.
- 10.12. Nebudou-li práce ukončeny ve výše vymezeném, případně objednatelem či technickým dozorem specifikovaném, rozsahu, bude zhotovitel v prodloužení se splněním povinnosti uvedené v bodě 4.1.3. této smlouvy a objednatelem budou uplatňovány sankce dle této smlouvy.

11. Kvalita Díla, Záruka

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má **Dílo** v době jeho předání, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost **Díla** záruku, že **Dílo** bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé, vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na stavební a montážní práce a činnosti vztahující se k **Dílu** je **60 měsíců**. Záruční doba na dodávky zařízení odpovídá záručním podmínkám stanoveným jejich výrobcem, nesmí však být kratší než 24 měsíců.
- 11.3. Záruční doba dle bodu 11.2. počíná běžet dnem předání a převzetí **Díla** jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v **Protokolu o předání a převzetí díla** dle článku 10. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami **veřejné zakázky** a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání **Díla** po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat **Dílo** jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad **Díla** včetně záručních vad v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce min. 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 11.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (**Oznámení o vadě v záruční době**) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto **Oznámení o vadě v záruční době** ze strany objednatele, sepsat **Zápis o záruční vadě**, a to na základě prohlídky, která bude



- uskutečněna za účasti obou smluvních stran, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V **Zápise** bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. **Zápis** musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.
- 11.6. Nedohodnou-li se zhotovitel a objednatel písemně jinak, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění objednatelům oznámené záruční vady do sedmi (7) kalendářních dní v případě vážné závady, jinak do patnácti (15) kalendářních dní od obdržení tohoto **Oznámení o vadě v záruční době** ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiné dohody smluvních stran. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v **Zápisu o záruční vadě** dle bodu 11.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelům dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 11.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.5. nebo 11.6. déle nežli patnáct (15) kalendářních dní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé **Dílo** v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. **Oznámení o vadě v záruční době** (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.2. této smlouvy. V **Oznámení** (reklamaci) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují, a musí být uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravy.

12. Ukončení závazku ze smlouvy

- 12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část **Díla**, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména
- 12.2.1. více nežli 30denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,
 - 12.2.2. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 8.2., nebo 9.3. nebo 12.10. této smlouvy.
- 12.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné porušení povinností zhotovitele v případě, že
- 12.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují;
 - 12.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - 12.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.



- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 12.3.1., 12.3.2. nebo 12.3.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
- 12.4. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla a/nebo měla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.
- 12.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje více než 30denní prodlení objednatele s úhradou ceny **Díla** podle bodu. 5.1. této smlouvy.
- 12.6. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
- 12.6.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli **Smluvní dokumenty**, které mu byly objednatelem v souvislosti se provedením **Díla** předány (s výjimkou uzavřené smlouvy o dílo); zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné stavby, strojní zařízení apod.;
- 12.6.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením;
- 12.6.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému **Dílu**.
- 12.8. Zhotovitel odpovídá také za škody a vady **Díla** způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 12.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného **Díla** zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj **Dílo** provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění **Díla**.
- 12.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s limitem pojistného plnění minimálně ve výši min. **1.000.000,- Kč**. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práv a povinností z ní vyplývajících, udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit. Zhotovitel je povinen objednateli předložit kopii výše uvedené



pojistné smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do pěti (5) dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, a též vždy k výzvě objednatele.

13. Sankční ujednání

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním jakékoli povinnosti uvedené v bodě 4.1.2. nebo 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny **Díla** dle bodu 5.1. této smlouvy (bez DPH), a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.5. nebo 11.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání **Díla**, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení.
- 13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.6., resp. 12.6.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny **Díla** dle bodu 5.1. této smlouvy (bez DPH), a to za každý, byť i započatý, den prodlení, nejvýše však 20 000,- Kč za den.
- 13.4. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinností stanovené v bodě 12.11. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny **Díla** bez DPH dle bodu 5.1 této smlouvy za každý, byť i započatý, den prodlení.
- 13.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinností zhotovitele.
- 13.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů spočívajících na straně objednatele.
- 13.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelům již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

14. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla

- 14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení **Díla** je součástí předmětu plnění **Díla** dle této smlouvy.
- 14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení **Díla** musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků **Projektové dokumentace (DVZ)**, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu **Díla**.
- 14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení **Díla** předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí **Díla** dle této smlouvy, a to ve dvou (2) originálních tištěných vyhotoveních. Součástí dokumentace skutečného vyhotovení budou i dvě vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD.
- 14.4. Dokumentace skutečného provedení **Díla** musí odpovídat technickým podmínkám budoucích provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky aktuálně platné ke dni dokončení stavební



činnosti dle bodu 4.1.3. předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s těmito technickými podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před předáním a převzetím dokončeného **Díla** dle bodu 10.1. této smlouvy. Podrobněji jsou požadovaný rozsah a provedení dokumentace skutečného provedení **Díla** uvedeny v **Příloze č. 2** Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude **Dílo** prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu provádění **Díla**, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.
- 15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu **Díla**, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví

- 16.1. Objednatel se zavazuje, pokud to vyplývá z příslušných právních předpisů, jmenovat koordinátora BOZP. Zhotovitel se zavazuje umožnit jeho činnost. Zhotovitel se zavazuje, že upozorní všechny poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
- 16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 16.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 16.4. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a **příjezd** ke všem místům a **pracovištím** stavby po celou dobu trvání stavby.
- 16.5. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.
- 16.6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je plně vědom, že místem provádění **Díla** dle této smlouvy je školské zařízení, tj. místo ze zvýšeným pohybem nezletilých osob, a v tomto směru je povinen zajistit, aby veškeré prováděné práce a činnosti na **Díle** (např. zajištění skladování, přesunů či nakládání se stavebním či jiným materiálem, úklid při/během stavební činnosti apod.) byly prováděny s ohledem na tuto skutečnost. Zhotovitel je zároveň povinen v této souvislosti zajistit
 - 16.6.1. omezení pohybu svých zaměstnanců (včetně poddodavatelů) pouze a výhradně na místech, na kterých se **Dílo** provádí a omezit pohyb těchto osob po školském zařízení pouze a výhradně v souvislosti s prováděním **Díla**;
 - 16.6.2. dodržování svými zaměstnanci (včetně poddodavatelů a jejich zaměstnanců) zákazu kouření na všech místech, kde je ve školském zařízení, na kterém se **Dílo** provádí, zakázáno kouření.



17. Další povinnosti zhotovitele

- 17.1. Zhotovitel je povinen respektovat níže uvedené podmínky, vyplývající ze skutečnosti, že **Dílo** bude spolufinancováno z Evropských strukturálních a investičních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj – integrovaný regionální operační program) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a plnit tyto povinnosti:
- 17.1.1. archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci **Díla**, a to po dobu 10 let od zániku této smlouvy, nejméně do roku 2028.
 - 17.1.2. zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o projekt financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020.
 - 17.1.3. **Zhotovitel** souhlasí dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
 - 17.1.4. opatřit vizuální identitu projektů v souladu s požadavky na publicitu dle metodik stanovených zdrojem financování a dle Specifických pravidel vydaných k příslušné výzvě.
- 17.2. Zhotovitel je povinen poskytovat veškerou nezbytnou součinnost osobám zajišťujícím další dodávky a práce v rámci učebny zhotovované na základě této smlouvy. Zejména je zhotovitel povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost příslušnému dodavateli akce „Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká - vybavení“ při instalaci (a souvisejících pracích a činnostech) potřebného vybavení učebny a připravit veškerou potřebnou stavební připravenost učebny pro následnou instalaci interiéru.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
- 18.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 18.3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků uzavíraných výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
- 18.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.
- 18.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,



- v platném znění, takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
- 18.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 18.7. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 18.8. Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 - Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Holický
náměstek primátora
Statutárního města České Budějovice

.....
Petr Štěpánek
jednatel společnosti



Digitálně podepsal
Petr Štěpánek
Důvod podpisu:
Schvaluji
tento dokument.
28.06.2018 08:49

ROZSAH A PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ DÍLA

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. Bez předání dokumentace skutečného vyhotovení není dílo úplné a nelze ho tudíž považovat za dokončené.
2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.
3. Dokumentace skutečného vyhotovení musí zejména obsahovat:
 - 3.1. u vodovodu: kladečské schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, s vyznačením typu a výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou armaturní komory, z nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty a rozměry;
 - 3.2. u kanalizace: podélný profil potrubí se zakreslením všech výškových kót, jako jsou dna šachet, dna přítokových a odtokových potrubí apod.; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice, odlehčovací a spojné komory, z nichž musí být patrné veškeré kóty a rozměry ovlivňující hydraulickou funkci objektů;
 - 3.3. u veřejného osvětlení: situace s vedením kabelové trasy, stožárů osvětlení apod. případně dalších zařízení budovaných v souvislosti s VO; zejména u kabelových tras ve výkopu je nutné podchytit lomové body okótováním od významných bodů v okolí (topografie);
 - 3.4. u všech sítí: situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, a včetně všech povrchových znaků zakreslená do celkové situace stavby;
 - 3.5. u nově zřizovaných sítí (ZTV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.
4. Dokumentace skutečného vyhotovení díla (s výjimkou náležitostí specifikovaných v předchozím bodě) musí být objednateli předána ve dvou vyhotoveních. Dokumentace skutečného vyhotovení bude v digitální formě na CD.
5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem musí zhotovitel zajistit technické přejímky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených sítí. Při technické přejímce provozovatelé (majitelé) ověří splnění všech podmínek, které k provedení stavby stanovili, a zkontrolují provozní způsobilost předmětu díla.
6. Před technickou přejímkou vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky potrubí v rozsahu stanoveném projektem; nestanovuje-li rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny podle ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlasí provozovatel. K provedení každé tlakové zkoušky přizve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. O provedené tlakové zkoušce pořídí zhotovitel protokol a předá jej provozovatele k potvrzení. Součástí protokolu musí být i



- kladečské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci skutečného vyhotovení, je-li taková dokumentace v době provádění zkoušky již k dispozici.
7. Před technickou přejímkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech částí potrubí a zaznamenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazení odboček a po zhutnění záspy včetně podkladních vrstev vozovky, je-li potrubí vedeno ve vozovce nebo v její těsné blízkosti, avšak před položením živičných vrstev, dlažby nebo jiné obrusné vrstvy vozovky. K videozáznamu musí být pořízen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem dílčím zjištěním. Kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovateli nejméně deset pracovních dnů před požadovaným zahájením technické přejímky.
 8. Před technickou přejímkou veřejného osvětlení bude zajištěn písemný souhlas zodpovědného zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize elektrického zařízení (3x originály pro objednatele);
 9. K provedení technické přejímky vyzve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotovení díla ve výše předepsaném rozsahu. V jednotlivých případech může zhotovitel s provozovatelem dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, není-li k okamžiku zahájení technické přejímky úplná dokumentace k dispozici, nejméně však geodeticky zaměřenou situaci, u nově zřízovaných sítí též v katastrální mapě, a celkové kladečské schéma vodovodu.
 10. Protokol o předání a převzetí stavby musí potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol nepotvrdí, jestliže:
 - nebyla provedena technická přejímka,
 - nebyla předána dokumentace skutečného vyhotovení díla,
 - geodetické zaměření nevyhovuje předaným technickým podmínkám,
 - nebyly vypracovány a předány výchozí revize elektrického zařízení,
 - zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu, technických norem apod.

V, dne

za zhotovitele:

.....



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **16069E** **ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny fyziky**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **JSP Group s.r.o.** IČO: **28141172**
U Jeslí 494/1 DIČ: **CZ28141172**
37001 České Budějovice

Rozpis ceny	Celkem
HSV	606 598,89
PSV	507 148,63
MON	0,00
Vedlejší náklady	6 000,00
Ostatní náklady	18 500,00
Celkem	1 138 247,52

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 138 247,52 CZK
Základní DPH	21 %	239 032,00 CZK
Zaokrouhlení		0,48 CZK

Cena celkem s DPH **1 377 280,00 CZK**

v _____

dne _____

27.06.2018



Digitálně podepsal
 Petr Štěpánek
 Důvod podpisu: Schvaluji
 tento dokument.
 28.06.2018 08:56

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	24 500	5 145	29 645	2
16069E00	(kontrolní pro investora 180525	0	24 500	5 145	29 645	2
SO 01	Vlastní objekt	0	1 113 748	233 887	1 347 634	98
16069E01	(Stavební část WC pro imobilní 1.NP pod	0	169 311	35 555	204 867	15
16069E01	(Stavební část Učebna fyziky podklad pro	0	531 663	111 649	643 312	47
16069E01	(Elektroinstalace podklad pro výběrové ří	0	412 773	86 682	499 456	36
Celkem za stavbu		0	1 138 248	239 032	1 377 279	100

Komentář k rozpočtu:

Cenové položky označeny jako vlastní jsou stanoveny na základě vlastní cenové kalkulace. Ceny u těchto položek jsou v čase a místě obvyklé.

Položky VRN a ON jsou stanoveny buď odhadnutou procentní sazbou (v případě zařízení staveniště) nebo odhadnutou finanční částkou (u ostatních položek).

Popis rozpočtu: 16069E0103 - Elektroinstalace podklad pro výběrové řízení 180525

Důležité upozornění pro uchazeče:

Položky obsahují náklady na dodávku materiálu a montáž.

Položky v rozpočtu obsahují i náklady na podružný materiál a PPV.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1. Elektroinstalace	HSV			272 511,00	24
_2	3. Svítidla	HSV			41 986,50	4
_3	6. Signalizace invalidé	HSV			5 324,10	0
_4	7. Datové rozvody	HSV			42 251,80	4
_5	13. HZS	HSV			50 700,00	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 124,14	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 041,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			91 939,73	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 992,74	0
64	Výplně otvorů	HSV			1 690,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 945,50	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 006,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 141,52	2
97	Prorážení otvorů	HSV			18 158,51	2
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			11 245,75	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 540,60	0
711	Izolace proti vodě	PSV			5 676,24	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 091,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			11 580,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			55 380,51	5
726	Instalační prefabrikáty	PSV			5 768,00	1
735	Otopná tělesa	PSV			10 707,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 761,67	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			22 268,50	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 346,40	1
776	Podlahy povlakové	PSV			79 059,85	7
781	Obklady keramické	PSV			27 400,47	2

783	Nátěry	PSV			39 070,03	3
784	Malby	PSV			20 456,96	2
786	Čalounické úpravy	PSV			55 620,00	5
799	Ostatní	PSV			159 962,00	14
VN	Vedlejší náklady	VN			6 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			18 500,00	2
Cena celkem					1 138 247,52	100

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	16069E0001	kontrolní pro investora 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						6 000,00		0,00		0,00		
1	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
					1,00000		Náklady spojené s koordináční činností s ostatními dodavateli (např. vybavení učebny) : 1					
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady						18 500,00		0,00		0,00		
3	004111001V01	Vypracování dílenské dokumentace	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
					1,00000		Náklady na vyhotovení dílenské dokumentace a předání objednateli v počtu 3ks tištěných paré + digit.forma (PDF,dwg.) : 1					
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
					1,00000		Náklady na vyhotovení dílenské dokumentace a předání objednateli v počtu 2ks tištěných paré + 2ksdigit.forma (PDF,dwg.) : 1					
5	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
					1,00000		Náklady spojené s povinnou publicitou - listinná podoba pamětní desky : 1					
6	005281018V01	Fotodokumentace pořízená v průběhu realizace stavby	kus	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
					1,00000		Náklady na fotodokumentaci postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie ve 2 vyhotoveních na CD : 1					
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
					1,00000		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. : Předání dokumentace objednateli v počtu 2ks tištěných paré + 2ksdigit.forma (PDF,excel, word.) : 1					
Celkem						24 500,00						

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	16069E0001	kontrolní pro investora 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0101	Stavební část WC pro imobilní 1.NP podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 427,30		1,59		0,00		
1	342255026R00	Příčky z desek plynosilikátových tl. 12,5 cm <i>1.NP navrhovaný stav : 2,18*3,35</i>	m2	7,30300	641,00	4 681,22	0,09	0,69	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
2	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. <i>1.NP navrhovaný stav : 3,35*2</i>	m	6,70000	110,50	740,35	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
3	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím suché maltové směsi <i>1.NP navrhovaný stav : 2,1*2*0,15</i>	m2	0,63000	1 171,00	737,73	0,27	0,17	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
4	346244354V01	Obezdvíčka koupelňových van tl. 10 cm <i>1.NP navrhovaný stav : 1,62*1,4</i>	m2	2,26800	1 000,00	2 268,00	0,32	0,72	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						20 599,51		1,46		0,00		
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů <i>1.NP navrhovaný stav : 1*2,2</i>	m2	2,20000	40,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
6	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm <i>1.NP navrhovaný stav : 1+1,35*2</i>	m	3,70000	37,90	140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
7	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých <i>1.NP navrhovaný stav :</i> <i>1.04 : 4,04</i> <i>1.05 : 3,76</i>	m2	7,80000	87,20	680,16	0,01	0,04	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
8	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká <i>1.NP navrhovaný stav : (3,49+2,18)*2*1,8</i> <i>otvory okenní : -1*1,8</i> <i>ostění : 1,8*2*0,2</i> <i>otvory dveřní : -0,8*1,8*3</i>	m2	15,01200	240,00	3 602,88	0,04	0,66	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
9	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých <i>1.NP navrhovaný stav :</i> <i>1.04 : (2,18+1,77*2)*(3,35-1,8)</i>	m2	16,65700	124,00	2 065,47	0,02	0,26	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0101	Stavební část WC pro imobilní 1.NP podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		otvor okenní : -1*1,35		-1,35000								
		ostění a nadpraží : (1+1,35*2)*0,2		0,74000								
		1.05 : (2,18+1,62*2)*(3,35-1,8)		8,40100								
10	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	2,08000	640,00	1 331,20	0,03	0,07	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : (1+2,1*2)*0,4		2,08000								
11	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	8,90000	59,60	530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 1+1,35*2		3,70000								
		1+2,1*2		5,20000								
12	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	17,36000	210,00	3 645,60	0,00	0,06	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : (2,18+0,3)*(3,35+0,15)*2		17,36000								
13	611421441V01	Oprava váp.omítek stropů 100% plochy, pouze štuková vrstva dvojnásobná, včetně penetrace	m2	7,80000	233,00	1 817,40	0,03	0,25	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 7 : 7,80000		7,80000								
14	612421436V01	Oprava vápen.omítek stěn 100%, pouze štuková vrstva dvojnásobná, včetně penetrace	m2	23,41500	222,00	5 198,13	0,01	0,12	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1.NP navrhovaný stav :										
		1.04 : (2,18+1,77)*2*(3,35-1,8)		12,24500								
		otvor okenní : -1*1,35		-1,35000								
		ostění a nadpraží : (1+1,35*2)*0,2		0,74000								
		1.05 : (2,18+1,62)*2*(3,35-1,8)		11,78000								
15	610991113V03	Zakrývání podlah při zednických pracích, dřevotřísková a kartonový papír	m2	25,00000	60,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 25		25,00000								
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 241,92		0,96		0,00		
16	632451065R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm	m2	8,10820	276,50	2 241,92	0,12	0,96	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 3,49*2,18+0,5		8,10820								

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0101	Stavební část WC pro imobilní 1.NP podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 64 Výplně otvorů						1 690,00		0,03		0,00		
17	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	1 690,00	1 690,00	0,03	0,03	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
				1.NP navrhovaný stav : 1	1,00000							
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 287,00		0,05		0,00		
18	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	7,80000	165,00	1 287,00	0,01	0,05	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
				1.NP navrhovaný stav :								
				1.04 : 4,04	4,04000							
				1.05 : 3,76	3,76000							
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 280,00		0,00		0,00		
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	12,80000	100,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
				1.04 : 4,04	4,04000							
				1.05 : 3,76	3,76000							
				1.07 : 5	5,00000							
Díl: 96 Bourání konstrukcí						4 958,26		0,00		3,52		
20	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	7,36300	98,40	724,52	0,00	0,00	0,15	1,13	RTS 18/ I	Indiv
				1.NP stávající stav dělicí příčka : 2,18*3,35	7,30300							
				otvory dveřní : -0,6*2	-1,20000							
				obezdívka WC : 0,9*1,4	1,26000							
21	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2, mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	0,38041	4 050,00	1 540,66	0,00	0,00	2,20	0,84	RTS 18/ I	Indiv
				1.NP stávající stav : 3,49*2,18*0,05	0,38041							
22	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	7,60820	55,40	421,49	0,00	0,00	0,02	0,15	RTS 18/ I	Indiv
				1.NP stávající stav : 3,49*2,18	7,60820							
23	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000	13,70	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
				1.NP stávající stav : 3	3,00000							
24	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,20000	318,50	382,20	0,00	0,00	0,08	0,09	RTS 18/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0101	Stavební část WC pro imobilní 1.NP podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP stávající stav : 0,6*2		1,20000								
25	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	12,70000	40,70	516,89	0,00	0,00	0,01	0,17	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP stávající stav : 2,3*2+1,15*2+1,4*2+3		12,70000								
26	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	5,25000	151,00	792,75	0,00	0,00	0,04	0,19	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP stávající stav : 2,3+0,5+1,05+1,4		5,25000								
27	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,52500	1 026,00	538,65	0,00	0,00	1,80	0,95	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP stávající stav : 1*2,1*0,25		0,52500								
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 245,75		0,00		2,09		
28	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	7,60820	8,00	60,87	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP stávající stav : 3,49*2,18		7,60820								
29	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	17,57700	22,00	386,69	0,00	0,00	0,01	0,18	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP stávající stav prostor nad obklady : (3,49+2,18)*2*(3,35-1,8)		17,57700								
30	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	16,45200	70,00	1 151,64	0,00	0,00	0,05	0,76	RTS 18/ I	Indiv
		Položka pořadí 31 : 16,45200		16,45200								
31	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	16,45200	92,00	1 513,58	0,00	0,00	0,07	1,12	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP stávající stav : (3,49+2,18)*2*1,8		20,41200								
		otvory okenní : -1*1,8		-1,80000								
		ostění : 1,8*2*0,2		0,72000								
		otvory dveřní : -0,8*1,8*2		-2,88000								
32	979990002V01	Příplatek za skládku stavební suti, vybourané potrubí	t	0,35935	300,00	107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		Dem.hmotnost položky pořadí 25 : 0,16510		0,16510								
		Dem.hmotnost položky pořadí 26 : 0,19425		0,19425								
33	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,60025	116,00	649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,60025	194,00	1 086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	112,00498	15,00	1 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,20050	257,00	2 878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0101	Stavební část WC pro imobilní 1.NP podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	5,60025	300,00	1 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
38	979093111R00	Uložení sutě na skládku bez zhutnění	t	5,60025	9,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,10039	320,00	1 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 676,24	0,02	0,00	0,00	0,00		
40	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	10,90000	47,00	512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
1.NP navrhovaný stav :												
1.04 : 4,04				4,04000								
vytažení 20cm na stěnu : (1,62+2,18)*2*0,2				1,52000								
1.05 : 3,76				3,76000								
vytažení 20cm na stěnu : (1,77+2,18)*2*0,2				1,58000								
41	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	10,90000	202,00	2 201,80	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
1.NP navrhovaný stav :												
1.04 : 4,04				4,04000								
vytažení 20cm na stěnu : (1,62+2,18)*2*0,2				1,52000								
1.05 : 3,76				3,76000								
vytažení 20cm na stěnu : (1,77+2,18)*2*0,2				1,58000								
42	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	17,10000	162,00	2 770,20	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
1.NP navrhovaný stav :												
1.04 : (1,62+2,18)*2				7,60000								
rohy : 0,2*4				0,80000								
1.05 : (1,77+2,18)*2				7,90000								
rohy : 0,2*4				0,80000								
43	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	54,84000	3,50	191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,40000	250,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
1.NP navrhovaný stav : 2,3+0,8*2+0,5				4,40000								

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0101	Stavební část WC pro imobilní 1.NP podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00000	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 1		1,00000								
46	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,50000	350,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 1,5		1,50000								
47	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : umyvadla : 3		3,00000								
48	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : WC : 1		1,00000								
49	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	22,00000	3,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 722 Vnitřní vodovod						9 760,00	0,04	0,00				
50	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	5,90000	220,00	1 298,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 2,1+2,3+0,5+1		5,90000								
51	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	5,90000	250,00	1 475,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 2,1+2,3+0,5+1		5,90000								
52	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 1		1,00000								
53	722181212RT7	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	11,80000	40,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		Položka pořadí 49 : 5,90000		5,90000								
		Položka pořadí 50 : 5,90000		5,90000								
54	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,00000	150,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 7		7,00000								
55	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00000	250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP stávající stav : 4		4,00000								
56	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	6,00000	280,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0101	Stavební část WC pro imobilní 1.NP podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP stávající stav :										
		práce spojené s úpravou napojovacích míst : 6			6,00000							
57	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	95,00000	3,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 725						47 998,98		0,02		0,10		
Zařizovací předměty												
58	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP stávající stav : 1		1,00000								
59	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	250,00	750,00	0,00	0,00	0,02	0,06	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP stávající stav : 3		3,00000								
60	725291123R00	Madlo rovné nerez dl. 500 mm	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 1		1,00000								
61	725291142R00	Madlo dvojité pevné nerez	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 1		1,00000								
62	725291146R00	Madlo dvojité sklopné nerez	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 1		1,00000								
63	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 2		2,00000								
64	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	3,00000	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP stávající stav : 3		3,00000								
65	725014131R00	D+M klozet závěsný + sedátko, bílý, v provedení pro imobilní	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,02	0,02	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 1		1,00000								
66	725110816V01	Demontáž WC modulu pro zazdění	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,02	0,02	Vlastní	Indiv
		1.NP stávající stav : 1		1,00000								
67	725219505V01	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, včetně dodávky umyvadla a polosloupu	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 2		2,00000								

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0101	Stavební část WC pro imobilní 1.NP podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	725219511V02	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, včetně dodávky umyvadla v provedení imobilní	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				1.NP navrhovaný stav : 1								
				1,00000								
69	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie provedení pro imobilní	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
				1.NP navrhovaný stav : 1								
				1,00000								
70	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	466,00000	3,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
71	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,09529	116,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
72	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,09529	194,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
73	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,90580	15,00	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,19058	250,00	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
75	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,09529	990,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
76	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,09529	9,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 726 Instalační prefabrikáty						5 768,00		0,01		0,00		
77	726211121R00	Modul-WC , nosný rám do podlahy	soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
				1.NP navrhovaný stav : 1								
				1,00000								
78	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	%	56,00000	3,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						5 788,50		0,00		0,20		
79	766414142R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 1,5 m2	m2	4,50000	245,00	1 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
				materiál použitý z demontovaného obkladu :								
				1.NP stávající stav : 3*1,5								
				4,50000								
80	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	9,00000	75,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
				materiál použitý z demontovaného obkladu :								
				1.NP stávající stav : 9								
				9,00000								
81	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	6,00000	100,00	600,00	0,00	0,00	0,02	0,15	RTS 18/ I	Indiv
				pro další použití :								

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0101	Stavební část WC pro imobilní 1.NP podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP stávající stav : 4*1,5		6,00000								
82	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	6,00000	27,00	162,00	0,00	0,00	0,01	0,05	RTS 18/ I	Indiv
		pro další použití :										
		1.NP stávající stav : 4*1,5		6,00000								
83	766692110V01	Montáž atypických truhlářských výrobků včetně dodávky pozice T01, jednokřídlové plné dveře DTD CPL buk 80/197	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		Poznámka: zámek musí být odjistitelný zvenku, např. vložkou s knoflíkem :										
		Vrchní kování hliníkové rozetové pro vysokou zátěž : 1		1,00000								
84	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	83,00000	3,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				7 346,40		0,16		0,00		
85	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,80000	40,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav :										
		1.04 : 4,04		4,04000								
		1.05 : 3,76		3,76000								
86	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm, dlažba bude provedena jako kombinace 2 barev	m2	7,80000	470,00	3 666,00	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav :										
		1.04 : 4,04		4,04000								
		1.05 : 3,76		3,76000								
87	597623122R	Dlaždice 20x20 jednobarevná, dlažba bude provedena jako kombinace 2 barev	m2	8,42400	350,00	2 948,40	0,01	0,12	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		Položka pořadí 85 : 7,80000*1,08		8,42400								
88	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	70,00000	6,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 781		Obklady keramické				21 749,07		0,43		0,00		
89	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	15,82000	54,00	854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav :										

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0101	Stavební část WC pro imobilní 1.NP podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.04 : 1,8*6		10,80000								
		1.05 : 1,8*2+1,42		5,02000								
90	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, obklad bude proveden jako kombinace 2 barev	m2	23,45000	528,00	12 381,60	0,01	0,12	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav :										
		1.04 : (2,18+1,77)*2*1,8		14,22000								
		otvory okenní : -1*0,85		-0,85000								
		ostění : 1,8*2*0,2		0,72000								
		otvory dveřní : -0,8*1,8*2		-2,88000								
		1.05 : (2,18+1,62)*2*1,8		13,68000								
		otvory dveřní : -0,8*1,8*1		-1,44000								
91	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	16,61100	17,00	282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 14/ I	Indiv
		Položka pořadí 88 : 15,82000*1,05		16,61100								
92	597813635V01	Obkládačka 20x20 jednobarevná, obklad bude proveden jako kombinace 2 barev	m2	25,32600	300,00	7 597,80	0,01	0,31	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		Položka pořadí 89 : 23,45000*1,08		25,32600								
93	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	211,00000	3,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 783	Nátěry					1 708,80		0,00		0,00		
94	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	1,23240	204,00	251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav :										
		nové zárubně 80/197 šíře 16cm :		1,23240								
		(2*1,97+0,8)*(0,16+0,05*2)										
95	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	1,99080	145,00	288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav :										
		stávající zárubně 80/197 šíře 11cm :		1,99080								
		(2*1,97+0,8)*(0,11+0,05*2)*2										
96	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	2,17000	286,00	620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav otopné těleso : 0,31*7		2,17000								

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0101	Stavební část WC pro imobilní 1.NP podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
97	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	8,70000	3,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP stávající stav : 2+2*3,35		8,70000								
98	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	8,70000	60,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		1.NP navrhovaný stav : 2+2*3,35		8,70000								
Díl: 784 Malby						3 702,50	0,02	0,00				
99	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	37,02500	60,00	2 221,50	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		Položka pořadí 13 : 7,80000		7,80000								
		1.NP navrhovaný stav :										
		1.04 : (2,18+1,77)*2*(3,35-1,8)		12,24500								
		1.05 : (2,18+1,62)*2*(3,35-1,8)		11,78000								
		1.07 včetně oprav : (1+2,1*2)*1		5,20000								
100	784165332R00	Malba , bílá, bez penetrace, 2x	m2	37,02500	40,00	1 481,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		Položka pořadí 98 : 37,02500		37,02500								
Díl: 799 Ostatní						4 500,00	0,00	0,00				
101	799000001V01	D+M atypického nerezového madla 700mm ke vstupním dveřím, v provedení pro imobilní	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
102	799000002V01	D+M odpadkového koše nerezového, v provedení pro imobilní	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Celkem						169 311,35						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0101	Stavební část WC pro imobilní 1.NP podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0102	Stavební část Učebna fyziky podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 696,84		0,26		0,00		
1	342255028R00	Příčky z desek plynosilikátových tl. 15 cm	m2	2,36000	719,00	1 696,84	0,11	0,26	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
2.NP navrhovaný stav poznámka P12 : 0,8*2,95				2,36000								
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 041,00		0,15		0,00		
2	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	3,00000	347,00	1 041,00	0,05	0,15	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
přípomoc elektro : 3				3,00000								
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						71 340,22		5,81		0,00		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	19,18400	40,00	767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
2.NP navrhovaný stav : otvory okenní : 2,2*2,18*4				19,18400								
4	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	26,24000	60,00	1 574,40	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
2.NP navrhovaný stav : okna : (2,18*2+2,2)*4				26,24000								
5	611401111RT2	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	3,00000	180,00	540,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
přípomoc elektro : 3				3,00000								
6	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	96,41200	87,00	8 387,84	0,01	0,55	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
2.NP stávající stav : výměra převzata z CAD : 77,26 boky průvlaků : 6,3*0,38*8				77,26000 19,15200								
7	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	104,08560	124,00	12 906,61	0,02	1,65	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
2.NP stávající stav : výměra převzata z CAD : 39,12*3,33 otvory dveřní : -0,8*2-0,9*2*3 otvory okenní : -2,2*2,18*4				130,26960 -7,00000 -19,18400								
8	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,68750	210,00	774,38	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0102	Stavební část Učebna fyziky podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.NP navrhovaný stav poznámka P8 : (0,8+0,15+0,3)*2,95		3,68750								
9	611421441V01	Oprava váp.omítek stropů 100% plochy, pouze štuková vrstva dvojnásobná, včetně penetrace	m2	96,41200	233,00	22 464,00	0,03	3,04	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		2.NP stávající stav :										
		výměra převzata z CAD : 77,26		77,26000								
		boky průvlaků : 6,3*0,38*8		19,15200								
10	612421436V01	Oprava vápen.omítek stěn 100%, pouze štuková vrstva dvojnásobná, včetně penetrace	m2	107,77310	222,00	23 925,63	0,01	0,54	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		2.NP stávající stav :										
		výměra převzata z CAD : 39,12*3,33		130,26960								
		otvory dveřní : -0,8*2-0,9*2*3		-7,00000								
		otvory okenní : -2,2*2,18*4		-19,18400								
		Položka pořadí 8 : 3,68750		3,68750								
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						750,82	0,24	0,00				
11	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	3,16800	237,00	750,82	0,07	0,24	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP navrhovaný stav :										
		parapety : 2,2*0,36*4		3,16800								
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						15 658,50	0,56	0,00				
12	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	77,26000	165,00	12 747,90	0,01	0,46	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav :										
		výměra převzata z CAD : 77,26		77,26000								
13	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	17,64000	165,00	2 910,60	0,01	0,10	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		pro montáž venkovních rolet : 11,76*1,5		17,64000								
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						15 726,00	0,00	0,00				
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	77,26000	100,00	7 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP navrhovaný stav :										

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0102	Stavební část Učebna fyziky podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výměra převzata z CAD : 77,26		77,26000								
15	953922136V01	Montáž mřížky obdélníkové nerez s průduchy pro proudění teplého vzduchu, včetně dodávky atypické mřížky 1500x250	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		4		4,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 183,26		0,00		0,37		
16	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	3,16800	73,00	231,26	0,00	0,00	0,02	0,06	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav : parapety : 2,2*0,36*4		3,16800								
17	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP navrhovaný stav : 4		4,00000								
18	970051020R00	Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm	m	2,40000	1 600,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav - přípoemoce elektro odvrtání sond : 4*0,2*3		2,40000								
19	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	3,00000	156,00	468,00	0,00	0,00	0,01	0,02	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav - přípoemoce elektro : 3		3,00000								
20	968072865V01	Vybourání žaluzií, včetně všech součástí	m2	19,18400	500,00	9 592,00	0,00	0,00	0,02	0,29	Vlastní	Indiv
		2.NP stávající stav : 2,2*2,18*4		19,18400								
Díl: 97		Prorážení otvorů				18 158,51		0,00		1,68		
21	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	12,96000	846,00	10 964,16	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav - vyříznutí parapetů : (1,4+0,22)*2*4		12,96000								
22	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	96,41200	8,00	771,30	0,00	0,00	0,00	0,39	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav : výměra převzata z CAD : 77,26 boky průvlaků : 6,3*0,38*8		77,26000 19,15200								
23	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	104,08560	22,00	2 289,88	0,00	0,00	0,01	1,04	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav :										

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0102	Stavební část Učebna fyziky podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výměra převzata z CAD : 39,12*3,33		130,26960								
		otvory dveřní : -0,8*2-0,9*2*3		-7,00000								
		otvory okenní : -2,2*2,18*4		-19,18400								
24	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	3,48300	91,00	316,95	0,00	0,00	0,07	0,24	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav : (0,25+2,08+0,25)*1,35		3,48300								
25	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,04623	548,00	1 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,04623	194,00	396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,92459	15,00	613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,09246	257,00	1 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,04623	300,00	613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
30	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,04623	9,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 228,48	0,00	0,00				
31	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,02992	317,00	2 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						1 820,00	0,00	0,00				
32	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	5,00000	280,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		zaslepení stávajících vývodů kanalizace, úprava stávajících vývodů pro napojení dřezů : 5		5,00000								
33	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	140,00000	3,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 722 Vnitřní vodovod						1 820,00	0,00	0,00				
34	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	5,00000	280,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		zaslepení stávajících vývodů kanalizace, úprava stávajících vývodů pro napojení dřezů : 5		5,00000								
35	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	140,00000	3,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 725 Zařizovací předměty						7 381,53	0,00	0,06				
36	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	3,00000	250,00	750,00	0,00	0,00	0,02	0,06	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav : 3		3,00000								
37	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	3,00000	950,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP navrhovaný stav :										

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0102	Stavební část Učebna fyziky podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p>2.NP stávající stav : 3</p> <p>pouze připojení dodávka dřezů je součástí interiéru : 3</p>		3,00000								
38	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kus	3,00000	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		<p>2.NP stávající stav : 3</p>		3,00000								
39	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	2,00000	900,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		<p>2.NP navrhovaný stav :</p> <p>pouze připojení dodávka baterií je součástí interiéru : 2</p>		2,00000								
40	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		<p>2.NP navrhovaný stav :</p> <p>pouze připojení dodávka baterií je součástí interiéru : 1</p>		1,00000								
41	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	71,60000	3,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
42	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,06306	548,00	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,06306	194,00	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,26120	15,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,12612	250,00	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
46	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,06306	300,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
47	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,06306	9,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 735 Otopná tělesa						10 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48	735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru	m2	23,56000	450,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		<p>2.NP navrhovaný stav : 0,31*19*4</p>		23,56000								
49	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	35,00000	3,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 762 Konstrukce tesařské						2 761,67	0,00	0,53	0,00	0,31		
50	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	8,88000	33,00	293,04	0,00	0,00	0,04	0,31	RTS 18/ I	Indiv
		<p>2.NP stávající stav zvýšená podlaha : 3,7*2,4</p>		8,88000								

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0102	Stavební část Učebna fyziky podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2, stávající zvýšená podlaha	m	27,00000	35,00	945,00	0,00	0,00	0,01	0,22	RTS 18/ I	Indiv
				2.NP stávající stav zvýšená podlaha : 3,7*6+2,4*2								
				27,00000								
52	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	12,40000	6,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
53	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,52680	548,00	288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
54	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,52680	194,00	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,53600	15,00	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,05360	250,00	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
57	979990110R00	Poplatek za skládku sutí - dřevotřískové desky	t	0,52680	1 200,00	632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
58	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,52680	9,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						16 480,00		0,01		0,09		
59	766692110V01	Montáž atypických truhlářských výrobků včetně dodávky pozice T01, jednokřídlové plné dveře DTD CPL buk 80/197	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				2.NP navrhovaný stav poznámka P9 :								
				Vrchní kování hliníkové rozetové pro vysokou zátěž : 1								
				1,00000								
60	766692110V02	Montáž atypických truhlářských výrobků včetně dodávky pozice T02, jednokřídlové plné dveře DTD CPL buk 90/197	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				2.NP navrhovaný stav poznámka P9 :								
				Vrchní kování hliníkové rozetové pro vysokou zátěž : 3								
				3,00000								
61	766825811V01	Demontáž školní tabule , pro další použití-ponecháno v objektu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,09	0,09	Vlastní	Indiv
				1								
				1,00000								
62	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	160,00000	3,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 776 Podlahy povlakové						79 059,85		1,00		0,08		

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0102	Stavební část Učebna fyziky podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	77,26000	61,00	4 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
2.NP navrhovaný stav : výměra převzata z CAD : 77,26 77,26000												
64	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, včetně dodávky penetrace	m2	77,26000	20,00	1 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
2.NP navrhovaný stav : výměra převzata z CAD : 77,26 77,26000												
65	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	59,52000	12,00	714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
2.NP stávající stav : výměra převzata z CAD : 39,12 39,12000 otvory dveřní : -0,8-0,9*3 -3,50000 zvýšená část podlahy : 2,4*2+3,7+7,7*2 23,90000												
66	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	56,93000	140,00	7 970,20	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
2.NP navrhovaný stav : výměra převzata z CAD : 39,12 39,12000 boky : 2,4+0,3+8,16+0,55+1,2+1,2+1,4+1,4+1,2 17,81000												
67	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	79,88900	85,00	6 790,57	0,00	0,00	0,00	0,08	RTS 18/ I	Indiv
2.NP stávající stav : výměra převzata z CAD : 77,26 77,26000 boky zvýšené části : (2,4*2+3,7+7,7*2)*0,11 2,62900												
68	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC, včetně zátěžové podlahoviny tl. 2,0 mm	m2	79,21910	550,00	43 570,51	0,00	0,27	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
podlahovina musí umožnit pojezd kolečkovou židlí a odolat zátěži v učebně : 2.NP navrhovaný stav : výměra převzata z CAD : 77,26 77,26000												

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0102	Stavební část Učebna fyziky podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		boky : (2,4+0,3+8,16+0,55+1,2+1,2+1,4+1,4+1,2)*0,11		1,95910								
69	24551410R	Hmota nivelační do vyrovnání nerovností do 10mm	kg	695,34000	18,00	12 516,12	0,00	0,70	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP navrhovaný stav : 1,5*6*77,26		695,34000								
70	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	778,00000	1,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
71	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,16799	548,00	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
72	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16799	194,00	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
73	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,35978	15,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,33598	250,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
75	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,16799	1 200,00	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
76	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,16799	9,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 781 Obklady keramické						5 651,40	0,11	0,00				
77	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	5,28000	55,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP navrhovaný stav : 1,35+0,25+2,08+0,25+1,35		5,28000								
78	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	4,04800	500,00	2 024,00	0,01	0,02	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP navrhovaný stav : parapety : 2,2*(0,36+0,1)*4		4,04800								
79	59760102.V01T	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	17,60000	17,00	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		2.NP navrhovaný stav : parapety : 2,2*4*2		17,60000								
80	597813635V01	Obkládačka 20x20 šedá , Color One	m2	7,18200	400,00	2 872,80	0,01	0,09	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		Začátek provozního součtu 2.NP navrhovaný stav : parapety : 2,2*0,36*4		3,16800								
		Konec provozního součtu 6,65*1,08		7,18200								
81	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	55,00000	3,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0102	Stavební část Učebna fyziky podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 783						37 361,23		0,10		0,00		
82	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	5,00760	145,00	726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP navrhovaný stav :										
		zárubně 80/197 šíře 16cm : (2*1,97+0,8)*(0,16+0,05*2)		1,23240								
		zárubně 90/197 šíře 16cm : (2*1,97+0,9)*(0,16+0,05*2)*3		3,77520								
83	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	23,56000	286,00	6 738,16	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP navrhovaný stav otopná tělesa : 0,31*19*4		23,56000								
84	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	16,40000	3,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav : 2*4+3,3*2+0,9*2		16,40000								
85	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	16,40000	60,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav : 2*4+3,3*2+0,9*2		16,40000								
86	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	45,46800	176,00	8 002,37	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav :										
		výměra převzata z CAD : 39,12*1,4		54,76800								
		otvory dveřní : -0,8*1,4-0,9*1,4*3		-4,90000								
		otvory okenní : -2,2*0,5*4		-4,40000								
87	783812930R00	Údržba, nátěr olejový stěn 2x + 1x email + 1x tmel	m2	45,46800	350,00	15 913,80	0,00	0,06	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav :										
		výměra převzata z CAD : 39,12*1,4		54,76800								
		otvory dveřní : -0,8*1,4-0,9*1,4*3		-4,90000								
		otvory okenní : -2,2*0,5*4		-4,40000								
88	783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem	m2	23,56000	210,00	4 947,60	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP navrhovaný stav otopná tělesa : 0,31*19*4		23,56000								
Díl: 784						16 754,46		0,07		0,00		
89	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	171,91360	28,00	4 813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav :										

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0102	Stavební část Učebna fyziky podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		strop :										
		výměra převzata z CAD : 77,26		77,26000								
		boky průvlaků : 6,3*0,38*8		19,15200								
		stěny :										
		výměra převzata z CAD : 39,12*(3,33-1,4)		75,50160								
90	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	175,60110	18,00	3 160,82	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav :										
		strop :										
		výměra převzata z CAD : 77,26		77,26000								
		boky průvlaků : 6,3*0,38*8		19,15200								
		stěny :										
		výměra převzata z CAD : 39,12*(3,33-1,4)		75,50160								
		Položka pořadí 8 : 3,68750		3,68750								
91	784165222R00	Malba barva, bez penetrace, 2x	m2	175,60110	50,00	8 780,06	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		2.NP stávající stav :										
		strop :										
		výměra převzata z CAD : 77,26		77,26000								
		boky průvlaků : 6,3*0,38*8		19,15200								
		stěny :										
		výměra převzata z CAD : 39,12*(3,33-1,4)		75,50160								
		Položka pořadí 8 : 3,68750		3,68750								
Díl: 786		Čalounické úpravy				55 620,00		0,00		0,00		
92	786616210V01	D+M žaluzií vnějších, včetně dodávky motoru a zákrytového plechu	kus	4,00000	13 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		2.NP navrhovaný stav : 4		4,00000								
93	998786201R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 6 m	%	540,00000	3,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 799		Ostatní				155 462,00		0,00		0,00		

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0102	Stavební část Učebna fyziky podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
94	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením stávající vybavení učebny - stoly, židle, skříně, tabule, vybavení : 12	t	12,00000	548,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
95	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km stávající vybavení učebny - stoly, židle, skříně, tabule, vybavení : 12	t	12,00000	194,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
96	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km stávající vybavení učebny - stoly, židle, skříně, tabule, vybavení : 12*20	t	240,00000	15,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m stávající vybavení učebny - stoly, židle, skříně, tabule, vybavení : 12	t	12,00000	250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
98	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění stávající vybavení učebny - stoly, židle, skříně, tabule, vybavení : 12	t	12,00000	9,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
99	799000001V01	D+M schodolezu 1	ks	1,00000	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
100	799000011V01	D+M atypického nerezového madla 700mm ke vstupním dveřím, v provedení pro imobilní	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
101	799000011V02	D+M atypického nerezového madla 800mm ke vstupním dveřím, v provedení pro imobilní 3	ks	3,00000	1 800,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
102	979990182V01	Poplatek za skládku suti - velkoobjemový komunální odpad stávající vybavení učebny : 12	t	12,00000	850,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
103	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 2.NP stávající stav : poznámky P2-P4 : 8,5*6	h	51,00000	250,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0102	Stavební část Učebna fyziky podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						531 662,77						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0103	Elektroinstalace podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: _1		1. Elektroinstalace				272 511,00		0,00		0,00		
1	Pol__1	Vodič CY4 žl.zel.	m	60,00000	28,10	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
2	Pol__10	Kabel CXKH-R 3x2,5	m	270,00000	48,20	13 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
3	Pol__11	CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1	m	15,00000	38,80	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
4	Pol__12	Kabel JYTY 4x1 (pro žaluzie a ovl.zásuvkových boxů)	m	120,00000	25,70	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
5	Pol__13	Trubka ohebná PVC ø20, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	95,00000	60,60	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
6	Pol__14	Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	135,00000	75,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
7	Pol__15	Trubka ohebná PVC ø40, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	10,00000	125,20	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
8	Pol__16	Kabel žlab plastový bezhalogenový 60/40 (pod strop 1NP)	m	38,00000	339,30	12 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
9	Pol__17	Lišta LV 50x50 elektroinstalační profil, bezhalogenová	m	170,00000	130,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
10	Pol__18	Kabelový žlab 125/50 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	25,00000	501,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
11	Pol__19	Krabice přístrojová KP68	ks	20,00000	29,60	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
12	Pol__2	Vodič CY6 žl.zel.	m	35,00000	33,10	1 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
13	Pol__20	Krabice rozvodná KR 68	ks	25,00000	120,10	3 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
14	Pol__21	Krabice rozvodná KR 97	ks	8,00000	103,40	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
15	Pol__22	Krabice KR bezhalogenová povrchová (do 5x2,5)	ks	60,00000	91,80	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
16	Pol__23	Krabice 100x100 IP43 do interieru	ks	17,00000	300,70	5 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
17	Pol__24	Trubka PVC ø40 ohebná vysoké mechanické zatížení	m	12,00000	53,20	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
18	Pol__25	Krabice 68 do hořlavých podkladů – kulatá	ks	63,00000	60,80	3 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
19	Pol__26	Krabice KO 68	ks	15,00000	53,50	802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
20	Pol__27	spínač č.1, bílý, IP20 (ovl.světél tabule)	ks	1,00000	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0103	Elektroinstalace podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
21	Pol__28	Vypínač se signálkou vestavný do interieru IP43	ks	1,00000	90,40	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
22	Pol__29	Vypínač vačkový 3f 40A/400V, IP43, pod omítkou	ks	1,00000	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
23	Pol__3	Kabel CYKY 2Jx4	m	130,00000	41,50	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
24	Pol__30	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	15,00000	191,80	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
25	Pol__31	Zásuvka 230V/16A IP43 vestavná do interieru	ks	13,00000	249,70	3 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
26	Pol__32	Zásuvka 230V/16A IP43 vestavná do interieru, 3 st.přep.ochrany	ks	4,00000	1 082,30	4 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
27	Pol__33	Tlačítko systémové stmívání a spínání hlavního osvětlení	ks	5,00000	2 395,50	11 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
28	Pol__34	Senzor stmívání hlavního osvětlení osazený na strop	ks	2,00000	1 257,30	2 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
29	Pol__35	Zásuvka 3-24V =SS nezáměnná vestavná do interieru IP43	ks	12,00000	450,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
30	Pol__36	Zásuvka 3-24V ~ST nezáměnná vestavná do interieru IP43	ks	12,00000	450,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
31	Pol__37	Žaluziový spínač – ovládání otevírání zásuvkových boxů ve stolech žáků vestavných do interieru	ks	1,00000	1 530,80	1 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
32	Pol__38	Žaluziový systém – předokenní žaluzie s motorem, centrála systémového ovládání, každé okno, samostatně, centrální ovladač umístěný v interieru katedry, centrála osazena v rozvaděči RF	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
33	Pol__39	Skříňka el.ovládaná pro umístění zásuvek v interieru – ve stolech žáků, ovládání 12V, vestavená do, interieru s osazením zásuvek (230V, 24Vss, 24Vstř, 2xRJ45, uzemňovací box)	ks	10,00000	2 700,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
34	Pol__4	Kabel CYKY 2Jx2,5	m	130,00000	34,30	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
35	Pol__40	Vrtání + hmožděnka	ks	80,00000	44,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
36	Pol__41	Tlačítko CENTRAL STOP v zasklené skřínce, vestavené do interieru, IP43	ks	1,00000	764,10	764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
37	Pol__42	Svorkovnice hl. Pospojování umístěna v katedře v interieru, včetně krabice	ks	1,00000	546,70	546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0103	Elektroinstalace podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
38	Pol__43	Svorka pro pospojování osazené v interieru	ks	12,00000	73,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
39	Pol__44	Svorka pospojování	ks	12,00000	80,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
40	Pol__45	Rozvaděč RF dle schéma (oceloplechový se zámkem)	ks	1,00000	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
41	Pol__46	Jistič 3/20A do stáv.rozvaděče	ks	1,00000	596,30	596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
42	Pol__47	Kabel UTP drát CAT5E, pro řízení osvětlení	m	180,00000	15,60	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
43	Pol__5	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	160,00000	30,20	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
44	Pol__6	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	620,00000	36,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
45	Pol__7	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	80,00000	40,20	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
46	Pol__8	Kabel CYKY 5Jx6	m	30,00000	103,70	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
47	Pol__9	Kabel CXKH-R 2x1,5	m	75,00000	34,70	2 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 2	3. Svítidla					41 986,50		0,00		0,00		
48	Pol__48	Svítilno LED dle světelně technického návrhu 60W, AL mřížka, stropní, přisazené, stmívané, IP20	ks	12,00000	2 339,00	28 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
49	Pol__49	Svítilno LED asymetrické 35W, osvětlení tabule, zavěšené, spinané, vč.závěsů IP20	ks	2,00000	1 998,20	3 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
50	Pol__50	Svítilno nouzové únikové stropní 3W/1hod, autonomní zdroj, přisazené, IP20	ks	2,00000	2 374,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
51	Pol__51	Svítilno nouzové, únikové, nástěnné, 3W/1hod, autonomní zdroj, piktogram, IP20	ks	3,00000	1 724,70	5 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 3	6. Signalizace invalidé					5 324,10		0,00		0,00		
52	Pol__52	Krabice instalační IP20 100/100	ks	1,00000	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
53	Pol__53	Tahový vypínač – invalidé	ks	1,00000	1 531,10	1 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
54	Pol__54	Transformátor 230/12V – napájení systému	ks	1,00000	1 583,80	1 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
55	Pol__55	Zvonek signalizační 12V	ks	1,00000	1 656,20	1 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
56	Pol__56	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	5,00000	30,20	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
57	Pol__57	Kabel CYKY 2Ox1,5	m	10,00000	26,60	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4	7. Datové rozvody					42 251,80		0,00		0,00		

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0103	Elektroinstalace podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
58	Pol__58	Vodič AY 2,5 protahovací	m	80,00000	12,20	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
59	Pol__59	Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový	m	260,00000	16,20	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
60	Pol__60	Trubka ohebná PVC FX 16	m	240,00000	21,60	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
61	Pol__61	Optický kabel 4 vlákna SM	m	60,00000	33,50	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
62	Pol__62	Optická vana	ks	2,00000	2 011,60	4 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
63	Pol__63	Vaření opt.kabelů	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
64	Pol__64	Mikrotrubička HDPE pro optický kabel	ks	50,00000	29,10	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
65	Pol__65	Zásuvka 2x RJ45 osazená do interieru včetně instalačních krabic na interier	ks	28,00000	132,50	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
66	Pol__66	Ukončení kabelů	ks	56,00000	78,60	4 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
67	Pol__67	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	56,00000	105,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
68	Pol__68	RACK 19" 12U, včetně patch panelů, 600/600/450 a příslušenství	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 5						50 700,00		0,00		0,00		
13. HZS												
69	Pol__69	Úprava el.instalace pro napojení signalizace invalidů	hod	2,00000	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
70	Pol__70	Stavební připomoci sekání, vrtání	hod	20,00000	300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
71	Pol__71	Začištění drážek po pokládce kabelů	hod	15,00000	300,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
72	Pol__72	Přepojení stáv.el.okruhů kabinetů	hod	6,00000	300,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
73	Pol__73	Osazení nových kabelů do stávajícího kabelového žlabu 1NP	hod	20,00000	300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
74	Pol__74	Zrušení stávajícího rozvaděče kabinetu	hod	3,00000	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
75	Pol__75	Řešení trasy optického kabelu napojení v RACKu	hod	10,00000	300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
76	Pol__76	Napojení NN ve stáv.rozvaděči – úprava,doplnění	hod	7,00000	300,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
77	Pol__77	Přepojení a přemístění reproduktoru rozhlasu	hod	2,00000	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
78	Pol__78	Koordinace řešení rozvodů ve dvojité podlaze v interierových stolech a katedře	hod	10,00000	300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
79	Pol__79	Koordinace řešení rozvodů pro konkrétní žaluziový systém vč.ovládání	hod	6,00000	300,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	16069E	ZŠ Pohůrecká–Stavební úpravy v pavilonu č.1–zřízení WC pro imobilní v 1.NP a úpravy učebny
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	16069E0103	Elektroinstalace podklad pro výběrové řízení 180525

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
80	Pol__80	Koordinace řešení ovládání zásuvkových boxů v interieru včetně napájení a rozvodů	hod	12,00000	300,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
81	Pol__81	El.instalace osazená do interierů – koordinace	hod	15,00000	300,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
82	Pol__82	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	6,00000	300,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
83	Pol__83	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	35,00000	300,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Celkem

412 773,40

Poznámky uchazeče k zadání