

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Oprava tramvajové tratě na ulici 17. listopadu, v úseku Vřesinská - Dr. Slabihoudka

	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
1	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	112,000	xxx	xxx
2	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm (kolejiště)	m2	1 467,000	xxx	xxx
3	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm (nástupiště)	m2	337,000	xxx	xxx
4	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	120,000	xxx	xxx
5	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	20,000	xxx	xxx
6	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 739,000	xxx	xxx
7	Podbíjení příčných prachů mezilehlých i stykových dřevěných - ruční	kus	70,000	xxx	xxx
8	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	4 739,000	xxx	xxx
9	Geotextilie š.3,5m 10kN/m2-bez dodávky materiálu	m2	0,000		0,000
10	Geotextilie š.4,0m 30kN/m2 tkaná - bez dodávky materiálu	m2	0,000		0,000
11	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	120,000	xxx	xxx
12	Výměna zábradlí - odstranění starého (vč. likvidace), výkop, osazení nového - včetně dodávky betonu	m	105,000	xxx	xxx
13	Zábradlí (zámečnický výrobek) - bez dodávky materiálu	m	0,000		0,000
14	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného fr. 32-63 B1, včetně dopravy, D+M	m3	1 001,000	xxx	xxx
15	Výplň mezi pražci a prahy z kameniva hrubého drceného fr. 32-63 B1, včetně dopravy, D+M	m3	448,000	xxx	xxx
16	Sanační vrstva ze ŠD - přírodního kameniva fr. 0-128 A v tloušťce 300 mm, včetně materiálu, odkopávek, naložení a složení, odvozu a dovozu, D+M, hutnění, skládkového nebo recyklace	m2	460,000	xxx	xxx
17	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje,vč.naložení , odvozu a uložení na skládku zhotovitele	m3	1 449,000	xxx	xxx
18	Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení 650 mm - bez dodávky materiálu	m	1 400,000	xxx	xxx
19	pražec dřevěný příčný 1A impregnovaný olejem BK dl.260 cm l - bez dodávky materiálu	kus	0,000		0,000
20	Kolejnice žlábková 57R1 - 900 - bez dodávky materiálu	t	0,000		0,000
21	Kolejnice žlábková NT3 - 900 - bez dodávky materiálu	t	0,000		0,000
22	Podkladnice na pražcích rozponová - bez dodávky materiálu	kus	0,000		0,000
23	Přyz.podložka pod podkladnici PP-S 49/R 65 (tl. 4,6 mm) - bez dodávky materiálu	kus	0,000		0,000
24	Přyz.podložka mezi podkladnici a patu kolejnice PK-R 65 (tl. 8 mm) - bez dodávky materiálu	kus	0,000		0,000
25	Rozebrání kolejových roštů na pražcích s výplní boků kolejnic, vč. geotextilie, vč. příčných řezů žlábkových kolejnic,vč.naložení , odvozu a uložení na skládku zhotovitele/objednatele	m	1 400,000	xxx	xxx
26	Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou	m	2 800,000	xxx	xxx
27	Svár žlábkových kolejnic elektrický s příložkou(<i>zbylé množství svárů provede objednatel</i>)	kus	60,000	xxx	xxx
28	Podklad ze ŠD fr. 0-63, tl. 150 mm, D+M	m2	109,000	xxx	xxx

29	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	4 967,000	xxx	xxx
30	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	9 597,000	xxx	xxx
31	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	337,000	xxx	xxx
32	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 630,000	xxx	xxx
33	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 630,000	xxx	xxx
34	Řezání spár a vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	1 600,000	xxx	xxx
35	Řezání spár a vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	5 632,000	xxx	xxx
36	Těsnění spár modifikovanou asf. závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm (ve styku se silnicí)	m	1 600,000	xxx	xxx
37	Těsnění spár modifikovanou asf. závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm (podél kolejnic)	m	5 632,000	xxx	xxx
38	Nátěr paty nebo stojiny žlábkové kolejnice asfaltovou emulzí (ALP)	m	5 632,000	xxx	xxx
39	Odstranění panelů mezi kolejnicí a vozovkou, vč. stávajících závluk, vč.naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele	m2	77,000	xxx	xxx
40	Odstranění panelu mezi kolejnicemi nebo mezi kolejemi, vč. stávajících závluk, vč.naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele	m2	3 086,000	xxx	xxx
41	Řezání stávajícího živичného krytu tl.150 mm	m	1 450,000	xxx	xxx
42	Montáž odvodnění koleje z ocelových skříní nebo trub dvoukolejná trať osová I 3 m, včetně napojení do šachtic s dodávkou potrubí	kus	24,000	xxx	xxx
43	Ocelová odvodňovací skříně - bez dodávky materiálu	kus	0,000		0,000
44	Pročištění drenážního potrubí a přípojek odvodnění DN 100 - 200	m	720,000	xxx	xxx
45	Kamerové prohlídky kanalizačních přípojek	m	84,000	xxx	xxx
46	Odstranění nánosů z drenážních šachtic hl do 2 m	m3	10,000	xxx	xxx
47	Napojení odvodňovacích skříní do šachtic (D+M)	kus	24,000	xxx	xxx
48	Plastová kanalizační korugovaná roura dl. 2000 mm, D 600mm, včetně systémového zaslepení dna	kus	13,000	xxx	xxx
49	Revize a úpravy odvodňovací šachtice vč. napojení + dodávka nového poklopu + rámu	kus	13,000	xxx	xxx
50	Napojení kanalizačního/drenážního potrubí do šachtic	kus	26,000	xxx	xxx
51	Výšková úprava poklopu kanalizační šachtice	kus	12,000	xxx	xxx
52	Úprava rýhy pro osazení nového kanalizačního potrubí přípojek	m	42,000	xxx	xxx
53	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 (D+M)	m	42,000	xxx	xxx
54	Odstranění kanalizačních přípojek vč. výkopu	m	42,000	xxx	xxx
55	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu (ŠD frakce 8-16 A)	m3	32,000	xxx	xxx
56	Zásyp výkopu pro potrubí a šachtice - ŠD frakce 0-63 A se zhutněním	m3	32,000	xxx	xxx
57	Zajištění odpojení a nového zapojení EPD nebo jiného ukolejení + dodávka nových malých skříněk ke kolejnici	kus	0,000		0,000
58	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly, stíny, včetně předznačení	m2	15,000	xxx	xxx
59	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou (čára typu V4), včetně předznačení	m	1 280,000	xxx	xxx
60	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	xxx	xxx

61	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné), vč. naložení, odvozu, složení	t	135,000	xxx	xxx
62	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné), vč. naložení, odvozu, složení	t	70,000	xxx	xxx
63	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné), vč. naložení, odvozu, složení	t	990,000	xxx	xxx
64	Dovoz materiálů ze skládky objednatele pro zřízení nového kolejového roštu, vč. geotextilie, vč. naložení a složení, trasa délky 4 km	t	599,000	xxx	xxx
65	Demontáž a zpětná montáž ukolejňování vodiče od kolejnice nebo stykového transformátoru	kus	0,000		0,000
66	Demontáž a montáž nové skříňky ke kolejnici (D+M)	kus	0,000		0,000
67	Demontáž a montáž nových datových, induktivních a jiných smyček (D+M)	kus	0,000		0,000
68	Odpojení a nové zapojení kabeláže topení výhybky (D+M)	kus	0,000		0,000
69	Demontáž + výroba a montáž nového příčného propojení	kus	0,000		0,000
70	Náklady za vylukovou náhradní dopravu	cel	0,000		0,000
71	Náklady za zvláštní užívání silnice ul. 17.listopadu	cel	1,000	0,000	0,000
72	Náklady na zařízení staveniště + zábory veřejného prostranství	cel	1,000	xxx	xxx
73	Geodetické práce při provádění stavby	cel	1,000	xxx	xxx
74	Dokumentace skutečného provedení stavby	cel	1,000	xxx	xxx
75	Provizorní dopravní značení po dobu realizace stavby D+M	cel	1,000	xxx	xxx
76	Úprava signálního plánu SSZ křižovatky	cel	0,000		0,000
77	Zřízení, údržba a odstranění 2 provizorních přechodů přes trať	cel	1,000	xxx	xxx
78	Zkoušky zatěžkávací (zatěžovací) statické	ks	10,000	xxx	xxx
79	Odkup použitých zádlážbových panelů (A, B, C)	t	-1 350,000	xxx	xxx
80	Odkup vytěžených kolejových roštů	m	-1 400,000	xxx	xxx
81	Odkup vytěženého kameniva z kolejového lože	t	-3 718,000	xxx	xxx
	Celkem				12 776 851,970