

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou města

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Zástupce ve věcech smluvních: I

Zástupce ve věcech technických: I

TDI, BOZP: MZ Tender s.r.o. –

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: KOČÍ a.s.

Sídlo: K lipám 132, 397 01 Písek

Jméno osoby oprávněné za zhotovitele jednat: ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

Bankovní spojení: KB, a.s.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 536

Kontaktní osoby:

zákładě plné moci

v (dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.9.2015 (dále jen „nabídka“) podaná do části 1 ve veřejné zakázce nazvané „Rekonstrukce objektů č.p. 1467 a č.p. 1468 nábřeží 1. máje v Písku a stavební úpravy Domu s Pečovatelskou službou (DPS) a Diakonie č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

2.1. Výchozí údaje:

- a) Název VZ: „Rekonstrukce objektů č.p. 1467 a č.p. 1468 nábřeží 1. máje v Písku a stavební úpravy Domu s Pečovatelskou službou (DPS) a Diakonie č.p. 2443 Jiráskovo nábřeží v Písku“
- b) část VZ 1. Rekonstrukce objektů č.p. 1467 a č.p. 1468 nábřeží 1. máje v Písku (dále jen „Předmět realizace“)

c) Místo plnění: k. ú. Písek, 720755, Dům č.p. 1467 a č.p. 1468 nábreží 1. máje v Písku

d) Investor: Město Písek, IČ: 00249998

- 2.2. Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou Milanem Rakovanem, IČ: 43811957, podnikajícím pod jménem PROJEKTOSTAV Písek, se sídlem Hradební 134, Písek, která je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem písemně seznámil (dále jen „Realizační projekt“). Realizační projekt byl objednatelem předán a zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatel předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem a se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisu prací vč. výkazu výměr na předmět díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil a přezkoušel předané podklady a oznámil písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k odstranění zjištěných vad. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy o dílo, je povinností zhotovitele prověřit předané podklady do 10 dnů po jejich převzetí. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky dokumentace, které mohl zjistit z předaných podkladů.

3. Předmět smlouvy (díla)

- 3.1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele Předmět realizace dle schváleného Realizačního projektu, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejm. stavebního povolení), zápisu z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověřil provedením částí díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

- vytýčení stavby;
- potřebné průzkumné a geotechnické práce;
- součinnost při vypracování změn plánu BOZP;
- vybavení stavby podle požární zprávy;
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu;
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
- náklady na energie, vodu a dopravu;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.);
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a její předání Objednateli ve 3 vyhotoveních z toho 1x v datové formě (na CD, DVD)

/dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejména stavebního povolení, rozhodnutí v rámci územního řízení), závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace skutečného provedení musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zajistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, instalací a průběhy inženýrských sítí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav /;

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě včleněné do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (4x);
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů);
- provedení komplexního vyzkoušení předmětu smlouvy;
- celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím

/celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle realizačního projektu (pokud je okolí stavby realizačním projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou realizačním projektem řešeny);

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.
- 3.2. Po zhotovení Předmětu realizace předá zhotovitel objednateli neprodleně skutečné zaměření stavby, a to i v digitální formě na technickém nosiči CD nebo DVD. Současně zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a to v písemné (2x) i digitální formě (1x) na technickém nosiči CD nebo DVD.
- 3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2 a 3 této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „dílo“ nebo „stavba“.
- 3.4. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a byl v souladu s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu, bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím objednateli případně vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu provádění nebo budou takové, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu smlouvy nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o více/méně pracích.
- 3.5. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že byly objednatelem odsouhlaseny. Totéž platí pro odchylky a doplňky smlouvy, které jsou nutné na základě zákonných a úředních ustanovení, předpisů a nařízení.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud tato rozhodnutí byla zhotoviteli předána zápisem ve stavebním deníku nebo jiným průkazným způsobem. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska.
- 3.7. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými v této smlouvě. Zápis v deníku víceprací je oprávněn za objednatele činit pouze oprávněný zástupce objednatele. Při souhlasu objednatele lze nahradit deník víceprací zápisy ve stavebním deníku.
- 3.8. V případě uplatnění požadavku na změnu či rozšíření předmětu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel povinen v přiměřeném termínu určeném objednatelem předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla – ceny v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, nebo RTS a.s. Brno. V případě prací a dodávek v nabídce zhotovitele nebo ve výše uvedených oceňovacích podkladech neuvedených bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu. Po odsouhlasení změny objednatelem z hlediska ceny, případně termínu je toto odsouhlasení závazné pro obě smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje potvrdit dodatek smlouvy v souvislosti se změnou rozsahu a ceny díla, případně termínu, do 7 dnů od předložení návrhu objednatelem.
- 3.9. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.
- 3.10. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z této smlouvy ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jiným dodavatelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody a nezaniká tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

L

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolení). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z Realizačního projektu.
- 4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastností srovnatelných s účelově podobným předmětem, popř. vlastností lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastností stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.
- 4.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 18 smlouvy. Případně odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele (dále jen „TDI“) zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich částí závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
- 4.4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu zhotovení díla neprodleně po podpisu smlouvy (předpoklad prosinec 2015). Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo protokolárně objednatelem zhotoviteli předáno a zhotovitelem převzato staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 31.10.2016, v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.8 až 5.11 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady po dobu realizace bezpečnost občanů pohybujících se v prostoru stavby.
- 5.4. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu zahájení realizace stavebních prací dle harmonogramu provádění prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy, zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci dle odst. 5.8 až 5.11 této smlouvy, a zhotovitelem předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění; doba realizace dle odst. 5.2 smlouvy tak bude vždy zachována.
- 5.5. V případě, že zhotovitel nezačne zhotovení díla dle odst. 5.1 smlouvy ani do 10 dnů po výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 5.6. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
- 5.7. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 16 smlouvy.

- 5.8. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývající z právních předpisů. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.
- 5.9. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
- 5.10. Pokud trvání zásahu či okolností vyšší moci nepřesáhne v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.
- 5.11. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.
- 5.12. Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvního termínu plnění díla dle čl. 5.2 této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace díla dle této smlouvy zavazuje zajistit smluvní dodávky materiálů, subdodávek, činností smluvních partnerů a objem vlastních pracovních a technických kapacit tak, aby závazný termín dle čl. 5.2 této smlouvy byl splněn.
- 5.13. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby neprodleně provedl změny v organizaci směřující ke sjednání nápravy, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimečně jej může vyzvat k předložení návrhu upraveného harmonogramu prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutém termínu. Tento nový návrh harmonogramu se stává pro zakázku platný až po odsouhlasení objednatel nebo TDI. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně, nejdéle do 5 pracovních dní, vyhovět.
- 5.14. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

6. Vlastnické právo k zhotovované věci, nebezpečí škody na ní, pojištění díla

- 6.1. Vlastníkem zhotoveného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatel, tj. nebezpečí škody na díle vzniká objednateli dnem převzetí dokončeného díla. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoliv nastane dříve.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí 15 948 976,- Kč
Zákonné DPH (15%) činí 2 392 346,- Kč
Celková cena včetně DPH činí 18 341 322,- Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.

- 7.2. V předchozím odstavci tohoto článku se uvedená cena díla sjednává v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o danou zakázku.
- 7.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění díla dostatečně seznámil s Realizačním projektem, příslušnou dokumentací k řádnému provedení díla a budoucím místem plnění díla dle této smlouvy a všemi okolnostmi k řádnému provedení díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy zároveň prohlašuje, že pro oceňování díla podle soupisu prací zpracovaného projektantem jako součást Realizačního projektu a zadávací dokumentace využil podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veškerých možností pro získání všech informací a podkladů pro stanovení cen předmětného díla s tím, že mu pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním vlastním zjištění) byly dobře známy všechny okolnosti a poměry související se stavenišťem i prováděním díla s tím, že v cenových kalkulacích již zohlednil a započítal všechny náklady případně přímo neuvedené v soupisu prací nebo zadávací dokumentaci zejména (nikoliv však pouze) v souvislosti se splněním projektovaných technických parametrů a podmínek dle této smlouvy, s odvozem vybouraných a zbytkových materiálů a jejich ukládání na skládky nebo zabezpečení stavby i osob při provádění díla.
- 7.4. Platby budou prováděny bezhotovostně, vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce na základě faktur vystavených zhotovitelem. Smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí.
- 7.5. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:
- pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - identifikaci zhotovitele podle Obchodního rejstříku, pakliže je v něm zapsán;
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele dle této smlouvy;
 - celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH;
 - předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny;
 - evidenční údaje akce („název akce“);
 - vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla;
 - soupis provedených prací (vycházející z Rozpočtu) po jednotlivých předepsaných stavebních objektech potvrzený TDI.
- 7.6. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti uvedené v předešlém odstavci č. 7.6. nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti uvedená v odstavci 7.12. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 7.12. této smlouvy.
- 7.7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoli oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
- 7.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smlouvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachová smlouvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jejích změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).
- 9.3. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předanému Realizačnímu projektu a standardům dohodnutým v této smlouvě o dílo.
- 9.4. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí, oproti podmínkám stanoveným Realizačním projektem, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. V případě prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich odstranění k tíži zhotovitele.
- 9.5. Záruční lhůta na celé dílo (včetně všech komponentů) se sjednává v délce 60 měsíců. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Realizačním projektem a touto smlouvou. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
- 9.7. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu.
- 9.8. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.
- 9.9. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno faxem, emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Telefonní (faxové) číslo, identifikace datové schránky a email pro uplatnění vady jsou:
- 30
- datova schranka: osuesst,
adresa pro doručení oznámení o vadě: Kočí, a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek.
- 9.10. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna v nejkratší možné době.
- 9.11. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. havárie, závažné poruchy na stavebních konstrukcích apod.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. Vada bude odstraněna ihned.
- 9.12. Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody.

- 7.9. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu provedených prací díla ze strany TDI. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem a potvrzený TDI. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele předá zhotovitel objednateli vždy ve třech tiskových vyhotoveních. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s Realizačním projektem nebo touto smlouvou, nebo pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.
- 7.10. Soupis provedených prací, který bude zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky zhotovitele, který je součástí přílohy č. 2 této smlouvy.
- 7.11. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky odečteny z bankovního účtu objednatele.
- 7.12. V případě prodlení dodání faktury podle odstavce 7.11. je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 7.11. této smlouvy a doručit ji objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

- 8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací vč. výkazu výměr – (Příloha č. 2 této smlouvy) zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2, čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v oceněném soupisu prací vč. výkazu výměr, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, konkrétně uvedeny. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a které nejsou předmětem oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce.
- 8.2. Za méněpráce se považují stavební práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
- 8.3. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za účelem výpočtu limitu pro postup dle § 23 ZVZ.
- 8.4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele písemně upozornit.
- 8.5. Veškeré změny díla budou uvedeny v samostatném protokolu o změně díla – tzv. změnový list, ve kterém bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému soupisu prací vč. výkazu výměr této smlouvy, a to v písemné a elektronické podobě. Vzor změnového listu tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 3. Na základě vypracovaných změnových listů a po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem, TDI, projektantem, odpovědným zástupcem objednatele, vypracuje zhotovitel návrh dodatku k této smlouvě, který bude předložen na zasedání rady města k projednání.
- 8.6. Kalkulace ceny výše uvedených změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v rozpočtu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že v rozpočtu položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací (katalogů cen) akreditovaných společností v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele na provedení změny s tím, že bude postupováno ve smyslu ZVZ.
- 8.7. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.
- 8.8. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 8.7.
- 8.9. Při kalkulaci víceprací nebo méněprací je vzájemné započítávání víceprací a méněprací nepřipustné.
- 8.10. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění k podnikání pro celý předmět plnění podle této smlouvy.

6

- 9.13. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelům.
- 9.14. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce dle odstavce 9.5. této smlouvy, a to s ohledem na konkrétní část plnění kde se vada vyskytla.
- 9.15. Za uplatňování práv z vad předaného díla je objednatelům určena odpovědná osoba, kterou je správce díla.
- 9.16. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelům, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 17 této smlouvy.
- 9.17. Pokud bude objednatelům převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělkami, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:
- a) v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělkami v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělkami odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 20 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;
 - b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatel.
- 9.18. Zhotovitel nejpozději s okamžikem podpisu této smlouvy předloží objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 1.000.000,- Kč. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruky bude min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky.
- 9.19. Nejpozději v den dokončení díla dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši ve výši 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržívat bankovní záruku za kvalitu díla platnou v plné výši po celou dobu běhu Záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo újmou způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 9.20. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelům v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelům, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

10. Stavební deník

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen stavební deník vést až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník k archivaci objednateli.

L

- 10.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od Realizačního projektu nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od Realizačního projektu, klimatické podmínky apod. Pokud bude zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány zhotovitelem.
- 10.3. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný.
- 10.4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.
- 10.5. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, koordinátor BOZP nebo oprávněné orgány státní správy.
- 10.6. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 10.7. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li zhotovitel nebo objednatel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. K prvnímu kontrolnímu dnu je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem. Na prvním kontrolním dnu se dohodne pravidelný termín dalších kontrolních dnů.
- 10.9. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDI, objednatele a zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDI a objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 10.10. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 10.11. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 10.12. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

11. Staveniště

- 11.1. Staveništěm se ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené Realizačním projektem a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

- 11.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v čl. 5 této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele, zhotovitele a TDI a soupis organizačních požadavků objednatele.
- 11.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP, určenému objednatelem, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změn, dodržovat tento plán, respektovat pokyny koordinátora a postupovat podle dohodnutých opatření.
- 11.5. Zhotovitel umožní koordinátorovi BOZP průběžné provádění kontrol staveniště i mimo kontrolní dny stavby a umožní koordinátorovi používání dokumentační techniky (fotoaparát, videokamera atd.) na staveništi.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit koordinátorovi BOZP vícenáklady na opakované kontroly staveniště v případech, kdy zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP na staveništi, na něž koordinátor prokazatelně upozornil zhotovitele, nebudou odstraněny ve stanovených termínech.
- 11.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.
- 11.8. Zhotovitel je povinen udržívat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.
- 11.9. Objednatel má právo nezažít přejímání řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 11.10. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit a upravit jej do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem. Předané staveniště (pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.
- 11.11. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;
 - výrobní procesy, služby a zásobování provozů, probíhajících v těsné blízkosti realizované výstavby.
- 11.12. Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za oprávněné nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavce 11.11. této smlouvy a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

12. Zařízení staveniště

- 12.1. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 2, čl. 3 smlouvy), je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

- 12.2. Dodávku a přístup k médiím (elektrina, voda) si zajistí na své náklady zhotovitel. Uvedené náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 12.3. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

13. Provádění díla

- 13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 4 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkryt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 13.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla.
- 13.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.6. Nerespektování písemných požadavků TDI týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s Realizačním projektem a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
- 13.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 56 odst. 3 písm. c) ZVZ ve Veřejné zakázce. Tito pracovníci jsou povinni disponovat znalostí českého či slovenského jazyka přinejmenším na komunikativní úrovni. V případě, že kterákoliv z daných osob takovouto znalostí nedisponuje, je povinna mít na vlastní náklady (či náklady zhotovitele) zajištěného tlumočníka z a do českého jazyka, a to po celou dobu výkonu činnosti u tohoto díla. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčového pracovníka pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 13.8. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými subdodavateli splněny původní požadavky na takového subdodavatele. Tato změna subdodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 13.9. V případech stanovených ZoBP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
- 13.10. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat Realizačnímu projektu a této smlouvě. Výlučně bude zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména (nikoliv však pouze) za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi, za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

- 13.11. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je povinen závazně dodržovat předepsaný plán BOZP a nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.
- 13.12. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli, tak i za jejich další veškerou činnost související s plněním předmětu díla.
- 13.13. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za provedení díla, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití k odborné realizaci díla. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena touto smlouvou, zadávacími podmínkami nebo je-li přítomností autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečně a i jinak náležité výsledky.
- 13.14. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých smluvních a závazných termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 13.15. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozího článku se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 13.16. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalost nebo vady.
- 13.17. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště na sběrná místa, případně na skládku, když nelze odpad dále materiálově využít. Je přitom povinen objednateli doložit kopie dokladů prokazujících způsob naložení s odpady vzniklých v rámci realizace díla. Kopie dokladů o naložení s odpady v souvislosti s předmětem plnění díla dle této smlouvy budou (pokud vznikly) objednateli předloženy nejpozději s fakturou za plnění díla dle této smlouvy. V případě, že za fakturované období žádné odpady nevznikly, bude tato skutečnost v den fakturace objednateli oznámena písemným čestným prohlášením podepsaným statutárním zástupcem zhotovitele.
- 13.18. Zhotovitel oznámí TDI a objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 13.19. Odlišné materiály a výrobky s jinými technickými parametry nebo vlastnostmi oproti Realizačnímu projektu může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a projektanta ve stavebním deníku, který je podmíněn dohodou o jakosti a ceně. Případná změna ceny musí být následně potvrzena dodatkem ke smlouvě. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uzavřít dodatek smlouvy do 7 dnů od předložení návrhu.

14. Práva a povinnosti objednatele

- 14.1. Ve smyslu odst. 2 § 46d ZVZ nesmí výkon TDI u této stavby provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
- 14.2. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.
- 14.3. Bude-li muset dílo projít podle Realizačního projektu nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností zhotovitele.

6

- 14.4. Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část nebo částí díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 14.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel.
- 14.6. TDI jménem objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném Realizačním projektem a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 14.7. TDI bude zastupovat objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu díla. Objednatelovy pokyny budou zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem objednatele pouze v rozsahu Realizačního projektu a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 14.8. TDI bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s Realizačním projektem a rozpočtem, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů - může však jejich používání kontrolovat a u objednatele připomínkovat, nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 14.9. TDI je zmocněn k výkladu věcného obsahu a rozsahu Realizačního projektu a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou.
- 14.10. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu Realizačního projektu a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 14.11. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat Realizačnímu projektu a této smlouvě, popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování Realizačního projektu a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 14.12. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese zhotovitel z vlastních finančních zdrojů, pokud:
- jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
 - se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce;
 - se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele, nebo pokud plnění zhotovitele je prováděno v rozporu s Realizačním projektem, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 14.13. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.
- 14.14. TDI může nařídit zhotoviteli, aby zakryté práce na své náklady odkryl a umožnil k nim TDI přístup. Jedná se o nápravné opatření, jestliže selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučinnosti) zhotovitele. Úkolem zhotovitele i TDI je podobným konfliktům předcházet.

- 14.15. TDI může nařídit zhotoviteli, aby odstranil materiál, práce i technické zařízení v případě, že neodpovídá této smlouvě nebo Realizačnímu projektu. Pokud bude dán pokyn k odstranění předtím, než byly zabudovány, jedná se o důsledek běžné kontroly TDI. Pokud již došlo k zabudování do předmětu díla, jedná se o nápravné opatření v zájmu objednatele, když selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučinnosti) zhotovitele. Náklady na odstranění vadných materiálů, výrobků a prací, stavebních dílců a technologických zařízení nese vždy zhotovitel. Úkolem zhotovitele i TDI je podobným konfliktům předcházet.
- 14.16. TDI prověří zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s Realizačním projektem a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 14.17. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté zhotovitelem a předloží tyto dokumenty objednateli k odsouhlasení.
- 14.18. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za objednatele.
- 14.19. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 14.20. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 30 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen objednatelům požadované vzorky předložit.

15. Práva a povinnosti Zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti práce.
- 15.2. Zhotovitel je povinen žádat TDI o odsouhlasení materiálů, stavebních dílců a technologických zařízení uvažovaných k použití a zabudování do předmětu díla.
- 15.3. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 15.4. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 15.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 15.6. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 15.7. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 15.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami – subdodavateli.
- 15.9. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelům v průběhu provádění díla a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelům. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelům a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle bodu 17. této smlouvy.

L

- 15.10. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 15.11. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 15.12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek porušení této smlouvy, a to bezodkladně jakmile je zjistí.
- 15.13. Zhotovitel je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
- 15.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech změnách svých firemních registračních údajů.
- 15.15. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí díla.
- 15.16. Zhotovitel předá objednateli po zahájení díla kontrolní a zkušební plán na celou dobu provádění díla a s termíny zkoušek a funkčních přejímk.
- 15.17. V případě, že zhotovitel provádí dílo, nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů, předloží objednavateli seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci díla v souladu s §147a, odst. 1, písm. c) ZVZ. Tento seznam předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 60 dnů od ukončení díla, v případě realizace v průběhu více let každoročně, nejpozději do 31. ledna roku následujícího se souhrnnými údaji za rok předcházející. V seznamu subdodavatelů podílejících se na realizaci díla je zhotovitel povinen uvést následující údaje:
- název, IČ, sídlo a právní formu subdodavatele
 - finanční objem plnění v Kč bez DPH
 - procentuální objem plnění
 - v případě, že má subdodavatel formu akciové společnosti, předloží zhotovitel rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem, kdy zhotovitel předložil tento seznam subdodavatelů
- V případě, že se na provádění díla nepodíleli žádní subdodavatelé, předloží zhotovitel objednavateli čestné prohlášení, že se na plnění díla subdodavatelé nepodíleli.
- Za nesplnění povinnosti dle tohoto bodu, nebo uvedení nepravdivých, nebo nesprávných údajů o subdodavatelích, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za jednotlivý případ.
- 15.18. Zhotovitel je povinen označit stavbu po celou dobu provádění stavby až do jejího předání objednateli. Označení stavby zajistí zhotovitel na své vlastní náklady, a to formou informační tabule.
- 15.19. Zhotovitel je povinen uvést na informační tabuli minimálně následující údaje:
- název akce;
 - termín výstavby;
 - investor – název, IČ, kontaktní osoba - jméno, tel.;
 - dodavatel – název, IČ, stavbyvedoucí – jméno, tel.;
 - generální projektant a autorský dozor – jméno, tel.;
 - technický dozor investora – jméno, tel.;
 - koordinátor BOZP – jméno, tel.
- Informační tabuli umístí zhotovitel na viditelném místě nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání staveniště.
- Za nesplnění povinností dle tohoto bodu 15.19. a bodu 15.18., uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč.
- Pokud zhotovitel nesplní povinnost povinného označení stavby ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci označení stavby jiným dodavatelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny náklady v souvislosti se zajištěním označení stavby.
- V případě, že je realizované dílo spolufinancováno prostřednictvím dotačních titulů, zajistí objednatel informační tabuli dle podmínek publicity příslušného poskytovatele dotace a zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit viditelné umístění označení stavby po celou dobu stavby na své vlastní náklady nejpozději do 5 pracovních dnů od předání tabule zhotoviteli.
- 15.20. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla:
- doklady o kvalitě zabudovávaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se zvláštními zákony a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy;

- písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření do dvou pracovních dní od jejich dokončení.

- 16. Předání díla** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho částí, na staveništi za účasti TDI, objednatele a zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.
- 16.2** Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a doklady dle článku 3 této smlouvy.
- 16.3** Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění těchto vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle bodu 17. této smlouvy.
- 16.4** Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den termínu dokončení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu, který odpovídá této smlouvě.
- 16.5** Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho odevzdání objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v průběhu záruční lhůty.
- 16.6** V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad, popis vad nebo přesné určení jak se vady projevují včetně fotodokumentace a termínů jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 16.7** Pokud se zjistí při přejímce stavby či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelům na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu.
- 16.8** Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou nebo souvisejícími dokumenty bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zhotovitel má tři pracovní dny na provedení nápravy. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.
- 16.9** Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby obsahující chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku po celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla je srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli ve 2 paré v tištěné podobě a také v podobě elektronické formou excelové tabulky.
- 16.10** Zhotovitel je povinen u přejímajícího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným a účinným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a jedno v datové formě (na CD);
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
 - doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
 - manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;
 - ostatní doklady požadované objednatelům v průběhu provádění díla.
- 16.11** Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 16. této smlouvy.

6

17. Smluvní pokuty

- 17.1. V případě prodlení s plněním díla zhotovitelem oproti termínům vyznačeným ve schváleném harmonogramu prací, uplatní objednatel proti zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý nesplněný termín a smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení až do splnění předmětu plnění daného termínu. V případě vyrovnání skluzu a dodržení konečného termínu dokončení díla vrátí objednatel zhotoviteli jednorázové smluvní pokuty za nesplnění termínů v rámci vystavení konečné faktury. Smluvní pokuta za konkrétní dny prodlení je nevratná.
- 17.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do termínu splnění.
- 17.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 17.4. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a den prodlení. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
- 17.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 17.6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 17.7. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ.
- 17.8. V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné faxem do sídla zhotovitele ve lhůtě do 4 dnů od jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý požadavek.
- 17.9. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.
- 17.10. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 18.3.b) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 17.11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dodáním položkového rozpisu ceny a harmonogramu prací na objednatelem požadované změny předmětu díla, uhradí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ.
- 17.12. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby nebo podmínky plánu BOZP, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 17.13. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklizení odpadů vzniklých jeho činností do dvou dnů od výzvy objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, při opakování 3.000,-Kč za každý jednotlivý případ.
- 17.14. V případě neplnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, u kterých není výše smluvní pokuty samostatně řešena v předchozích bodech, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a den.
- 17.15. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takto odstraněnou vadu.
- 17.16. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, která objednateli vznikla nedodržením ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany zhotovitele.
- 17.17. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 17.18. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.
- 17.19. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

- 17.20. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 17.21. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty uvedené v bodě 17. této smlouvy proti pohledávce zhotovitele.
- 17.22. Při prodlení zhotovitele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 17.23. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 17.24. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 17.25. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

18. Ukončení smlouvy

- 18.1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to v těchto případech:
- Zhotovitel je v prodlení větším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to jak na celku, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k redukci skluzu.
 - Nedochozí k úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele a to ani do dvou dnů po výzvě objednatele ve stavebním deníku.
 - Nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.
- Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu s touto smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nezříká své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době. Zhotovitel též tímto vyslovuje souhlas se vstupem na staveniště těch pracovníků třetí osoby určené objednatelem k odstranění výše uvedených závad.
- 18.2. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho částí a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky zhotovitele.
- 18.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 25 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 25 dnů,
 - porušení smluvní povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - nepředložení originálů bankovních záruk dle požadavků uvedených v této smlouvě,
 - nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 kalendářních dnů,
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes upozornění ze strany objednatele.
- 18.4. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 18.5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

L

- 18.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 18.7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 18.8. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
- 18.9. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
- 18.10. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.11. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
- 18.12. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

19. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 19.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 19.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

22.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

22.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

- objednateli na adresu jeho sídla
- zhotoviteli na adresu: Kočí, a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

22.4. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a názvu a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona neprovažuje za porušení obchodního tajemství.

23. Závěrečná ustanovení, podpisy

23.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

23.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech příloh a případných dodatků.

23.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

23.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

23.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

23.6. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

23.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

23.8. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit neprodleně druhé smluvní straně písemně.

24. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – harmonogram provádění stavebních prací

Příloha č. 2 – oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

Příloha č. 3 – změnový list

Příloha č. 4 – kopie pojistných smluv/certifikátu

Příloha č. 5 – realizační tým

Příloha č. 6 – subdodavatelé zhotovitele

ZHOTOVITEL:




KOČÍ a.s.
Písek, K Lipám 132
IČO: 46683046

Ing. Tomáš Kočí

statutární ředitel

V Písku dne 17.12.2015

OBJEDNATEL:



MĚSTO
PÍSEK

Mgr. Eva Vanžurová

starostka města Písek

V Písku dne 17.12.2015

SCHVÁLENO DNE 10.12.2015

RM E. 763145

- 19.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

20. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 20.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 20.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na niž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

21. Práva a povinnosti smluvních stran

- 21.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.
- 21.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
- 21.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 21.4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, které sami jednotlivě ani ve spojení s jinými vadami či nedodělkami nebrání užívání stavby. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarváték, porušení veřejného pořádku, atd.
- 21.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele na prováděném a ukončeném díle ve výši 5.000.000,- Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí kryt i případný kalkulovaný zisk zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má dále uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.7. Úředně ověřené kopie pojistných smluv zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistných smluv ze strany pojišťovny dle této smlouvy musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 21.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistné smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistné smlouvy ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

22. Změny smlouvy, oznámení, přístup k informacím

- 22.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

6

Příloha č. 5 Realizační tým

/příloha bude předložena v nabídce, přičemž jméno konkrétní osoby doplní vybraný uchazeč před podpisem smlouvy ve shodě s osobou, kterou prokázal splnění kvalifikace dle § 56 odst. 3 písm. c) ZVZ/

1 stavbyvedoucí (=osoba pověřená prováděním stavby)

Stavbyvedoucím je pan/paní
0101843

...torizace:

1 zástupce stavbyvedoucího (=zástupce osoby pověřené prováděním stavby)

Stavbyvedoucím je pan/paní

...torizace: 0101992

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VVUPRAV
Stavba: Rekonstrukce domů č.p. 1467-1468, nábreží 1. máje, Písek

JKSO:
Místo: Písek

CC-CZ:
Datum: 31.07.2014

Objednavatel:
DBS města Písku

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj



KOČI a.s.
Obchodní úsek
Písek, K Lipám 132
IČO: 466 83 046
DIČ: CZ46683046

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKTOSTAV Písek - Milan Rakovan

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 15 948 976,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 15 948 976,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	15 948 976,00	2 392 346,00

Cena s DPH v CZK 18 341 322,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



KOČI a.s. (13)
Obchodní úsek
Písek, K Lipám 132
IČO: 466 83 046
DIČ: CZ46683046

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 29.9.2015 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VVUPRAV

Stavba: Rekonstrukce domů č.p. 1467-1468, nábreží 1. máje, Písek

Místo: Písek

Datum: 31.07.2014

Objednavatel: DBS města Písku

Projektant: PROJEKTOSTAV Písek - Milan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	15 948 976,00	18 341 322,00
VVUPRAV	Rekonstrukce domů č.p. 1467-1468, nábreží 1. máje, Písek	15 948 976,00	18 341 322,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		15 948 976,00	18 341 322,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domů č.p. 1467-1468, nábřeží 1. máje, Písek

JKSO:

Místo: Písek

CC-CZ:

Datum: 31.07.2014

Objednavatel:

DBS města Písku

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj



KOČI a.s.
Obchodní ústředí
Písek, K. Lipám 132
IČO: 466 83 046
DIČ: CZ46683046

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKTOSTAV Písek - Milan Rakovan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

15 948 976,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

15 948 976,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

15 948 976,00

2 392 346,00

Cena s DPH

v CZK

18 341 322,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

29.9.15



KOČI a.s. (13)
Obchodní ústředí
Písek, K. Lipám 132
IČO: 466 83 046
DIČ: CZ46683046

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

itko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domů č.p. 1467-1468, nábřeží 1. máje, Písek

Místo: Písek

Datum: 31.07.2014

Objednavatel: DBS města Písku

Projektant: PROJEKTOSTAV Písek - Milan Ra

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	15 948 976,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 784 762,00
1 - Zemní práce	53 813,00
2 - Zakládání	14 414,00
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	789 265,00
4 - Vodorovné konstrukce	436 050,00
5 - Komunikace	66 652,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 353 220,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	982 912,00
99 - Přesuny hmot a sutí	284 511,00
998 - Přesun hmot	88 436,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 736 562,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	125 295,00
713 - Izolace tepelné	204 246,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 538 981,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	36 423,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	840 010,00
751 - Vzduchotechnika	547,00
762 - Konstrukce tesařské	433 419,00
763 - Konstrukce suché výstavby	4 146,00
764 - Konstrukce klempířské	239 150,00
765 - Konstrukce pokrývačské	354 866,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 909 105,00
767 - Konstrukce zámečnické	13 349,00
771 - Podlahy z dlaždic	296 159,00
776 - Podlahy povlakové	286 363,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	176 861,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	72 144,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	190 553,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	14 947,00
M - Práce a dodávky M	3 027 652,00
21-M - Elektromontáže	2 045 652,00
33-M - Montáže dopravních.zařízení	982 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	400 000,00
VRN5 - Finanční náklady	400 000,00



VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 948 976,00

3

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce domů č.p. 1467-1468, nábřeží 1. máje, Písek

Místo: Písek Datum: 31.07.2014
Objednavatel: DBS města Písku Projektant: PROJEKTOSTAV Písek - Milan Ra
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							15 948 976,01
HSV - Práce a dodávky HSV							4 784 762,13
1 - Zemní práce							53 813,19
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic	m2	128,700	24,72	3 180,97
			1430*0,3*0,3		128,700		
2	K	113107122	Odstranění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	50,276	184,38	9 269,77
			(1,0+2,82+2,82)*4,4		29,216		
			(33,9+1,2)*0,6		21,060		
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	68,000	25,11	1 707,72
			20,0+48,0		68,000		
4	K	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	23,680	764,53	18 104,10
			"výťahová šachta" 3,2*3,7*2,0		23,680		
5	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	23,680	46,09	1 091,52
6	K	132302102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	1,295	770,89	998,30
			3,7*0,5*0,7		1,295		
7	K	132302109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,295	49,27	63,81
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	23,680	49,99	1 183,73
9	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	24,975	125,57	3 136,05
			23,68+1,295		24,975		
10	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	24,975	34,97	873,33
11	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,975	160,54	4 009,38
			23,68+1,295		24,975		
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,975	111,26	2 778,78
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,975	3,97	99,24
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	24,975	119,21	2 977,26
15	K	1719 Rpol.	Úprava stávajícího trávníku	m2	45,500	95,37	4 339,23
			(8,05+16,2+7,25+3,5*4)*1,0		45,500		
2 - Zakládání							14 413,63
16	K	272311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15	m3	1,184	1 808,57	2 141,35
			"podkladní beton - výťahová šachta" 3,2*3,7*0,1		1,184		
17	K	272321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,780	1 649,68	6 235,80
			"výťahová šachta" 3,5*2,7*0,4		3,780		
18	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karl	t	0,197	20 459,90	4 030,60
			"výkr. 34" 171,7*1,15/1000		0,197		
19	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	1,203	1 667,40	2 005,88
			3,7*0,5*0,65		1,203		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3 - Svislé a kompletní konstrukce							789 265,01
20	K	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 vytánová proměření	m2	21,150	902,70	19 092,21
21	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 (2,9+2,7+2,7+2,9)*8*1,5*0,395*1,08/1000	t	0,057	20 297,48	1 156,96
22	K	311238135	Zdivo z cihelných bloků svisle děrovaných nosné zvukově izolační s vyšší objemovou hmotností 1000 kg/m3, Rw=57dB (2,9+2,4)*14,85- (1,38*2,1)*5+3,5*2,7+(2,1*2,05)+(0,7*2,05)	m2	79,405	879,19	69 812,25
23	K	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotností 500 kg/m3	m3	13,738	2 861,00	39 304,38
24	K	311273223	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných tvárníc hmotností 500 kg/m3 (3,7+6,8)*3*3)*0,25 (3,8+1,45+0,6+5,67+4,25+0,03+0,7+3,15+5,3+2,2+0,65+3,25+3,15)*2,7)*0,25 "podezdění - zdvojený strop" (6,8+3,7)*0,25*0,5	m3	48,023	2 729,58	131 082,49
25	K	311273323	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných tvárníc hmotností 500 kg/m3 (2,9+2,7)*2*1,2)*0,3 (15,27*2,7-(1,04*1,1)*2- (2,05*1,45)*2+(3,55*2,7)/2*2+3,97*2,4)*0,3	m3	19,665	2 852,19	56 088,34
26	K	311272611	Zdivo nosné tl 450 mm z pórobetonových přesných tvárníc hmotností 300 kg/m3 "podezdění zdvojené podlahy" (17,4+17,7+0,25*4)*0,45*0,3	m3	4,874	2 757,80	13 441,51
27	K	312272223	Zdivo výplňové tl 250 mm z pórobetonových přesných tvárníc hmotností 500 kg/m3 - dozdivky (1,04*1,55)*12*0,25	m3	4,836	3 020,47	14 607,00
28	K	312272323	Zdivo výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných tvárníc hmotností 500 kg/m3 - dozdivky (0,3*0,9)/2*5,8+(1,5*0,5)*4*0,3	m3	1,840	2 849,25	5 242,62
29	K	312272611	Zdivo výplňové tl 500 mm z pórobetonových přesných tvárníc hmotností 300 kg/m3 - dozdivky (1,0*2,05)*0,45*6 (0,6*0,9)*0,5*12 (0,75*0,9)*0,5*12 (0,3*0,9)*0,5*12	m3	14,445	2 757,80	39 836,41
30	K	317143522	Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 250 mm pro světlost otvoru do 1350 mm - ozn. 131	kus	2,000	1 241,04	2 482,09
31	K	317143524	Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 250 mm pro světlost otvoru do 1500 mm - ozn. 132	kus	2,000	1 396,10	2 792,19
32	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm - ozn. 133	kus	20,000	511,87	10 237,38
33	K	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm - ozn. 134	kus	4,000	743,66	2 974,65
34	K	317168137	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm - ozn. 135	kus	6,000	999,91	5 999,48
35	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC "ozn. 111" (1,15*0,3*2+(1,15*0,46*3+1,15*0,36*1+1,15*0,25*1)*3+1,15*0,25*2)*0,1 "ozn. 112" (1,25*0,46*3)*0,1 ozn. 113 (1,5*0,6*2+1,5*0,75+1,5*0,75*2*3)*0,1 "ozn. 114" (1,8*0,3+1,8*0,45*4+1,8*0,36*3)*0,14 "ozn. 115" (2,0*0,3)*0,16 "ozn. 116" (3,1*0,49)*0,16 "ozn. 117" (4,3*0,9)*0,26	m3	3,663	3 138,48	11 496,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	342272248	Příčky tl 75 mm z párobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 "přízemí" (0,55+0,45+0,45)*3,0 "1. a 2. patro" (0,55+0,45+0,45)*3,0*2	m2	13,050 4,350 8,700	325,22	4 244,16
37	K	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 "suterén" 1,6*2,4 "přízemí" (2,95+2,2+2,2+1,0+0,6+1,0+0,9+1,0+0,6)*3, "1. a 2. patro" (2,95+2,2+2,2+1,0+0,6+1,0+0,9+1,0+0,6)*3, 0*2 "podkroví" (4,125+4,075+2,0+1,0+2,0+2,4+2,4+1,0+2,85+2, 35+3,44+4,2+1,65+3,15+1,0+2,4+4,125+4,075+2, 0+1,0+1,0)*2,8	m2	271,162 3,840 40,350 80,700 146,272	405,69	110 006,50
38	K	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 "přízemí" (4,29+4,29+2,95+3,1+4,29+4,9)*3,0 "1. a 2. patro" (4,44+4,44+2,95+3,1+4,44+5,05)*3,0*2 "podkroví" (4,85+3,44+4,94)*2,8 "podezdění - zdvojený strop" (17,7+17,4+1,5*4)*0,5+(5,65+1,5+1,3*2+3,4*2)*2 *0,3	m2	285,504 71,460 146,520 37,044 30,480	488,41	139 444,18
39	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 2,9*(24+33)+2,7*(14+3)+1,15*9	m	221,550 221,550	86,36	19 132,92
40	K	346244354	Dozdívká tl 100 mm z párobetonových příčkovek "u sprchových koutů" 0,9*0,1*13	m2	1,170 1,170	533,66	624,38
41	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami "ozn. 111" 1,15*0,1*(4+10*3+4) "ozn. 112" 1,25*0,1*2*3 "ozn. 113" 1,5*0,12*(6+2*3) "ozn. 114" 1,8*0,14*(2+10*3) "ozn. 115" 2,0*0,16*2 "ozn. 116" 3,1*0,16*2	m2	12,692 4,370 0,750 2,160 3,780 0,640 0,992	461,81	5 861,33
42	K	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami "ozn. 117" 4,3*0,26*2	m2	2,236 2,236	439,50	982,72
43	K	346244821	Přizdívký tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevností P 20 na MC 10 "S9" (3,7+3,15)*1,7*2	m2	23,290 23,290	538,30	12 536,98
44	K	346272115	Přizdívký tl 150 mm z párobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 "S7" 4,45*3,05+2,25*(3,05+1,25)/2*2	m2	23,248 23,248	553,36	12 864,53
45	K	349234831	Doplnění zdíva okenních obrub - doplnění špalet okolo oken (0,6+0,9*2)*12+(0,9+1,2*2)*2+(1,04+1,1*2)*14+(1,5+1,5*2)*2+(1,5+2,0*2)*4+(1,55+1,4*2)*10+(2,05+1,45*2)*2+(2,05+1,75*2)*15+(2,05+2,05*2)*9	m	303,760 303,760	186,66	56 699,86
46	K	310235261	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl 780 mm "ozn. 30+31" 4+4	kus	8,000 8,000	152,66	1 221,25

4 - Vodorovné konstrukce

436 050,49

47	K	411354209	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech tesklý tl 1,0 mm - ozn. 120	m2	337,000	308,78	104 058,25
48	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm "ozn. 111+112+113+114" (47+9+14+44)*2	kus	228,000 228,000	47,73	10 882,01
49	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v od 150 do 300 mm "ozn. 115+116+117" (2+3+4)*2	kus	67,000 18,000	109,12	7 310,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ozn. 120 - ocel. stropní nosníky zdvojené podlyhy" 49		49,000		
50	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	1,331	5 591,10	7 441,75
			(9,6*47+10,5*9+16,7*14+60,0*3+95,0*3+4,8*18)/1000		1,331		
51	M	133806100	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,589	14 702,52	8 659,78
			"ozn. 111" 9,6*47*1,08/1000		0,487		
			"ozn. 112" 10,5*9*1,08/1000		0,102		
52	M	133806200	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,253	14 702,52	3 719,74
			"ozn. 113" 16,7*14*1,08/1000		0,253		
53	M	133884250	tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR označení průřezu 100	t	0,502	17 086,71	8 577,53
			"ozn. 118" 60,0*3*1,08/1000		0,194		
			"ozn. 119" 95,0*3*1,08/1000		0,308		
54	M	133210720	tyč ocelová plochá, značka oceli S 235 JR, 60x10 mm	t	0,093	14 702,52	1 367,33
			"ozn. 122" 4,8*18*1,08/1000		0,093		
55	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	8,726	5 123,16	44 704,67
			(280,2+132,5+76,2+58,5+136,0+608,3+366,8+485,4+1173,9+862,4+256,8)/1000		4,437		
			(25,8*44+35,8*2+55,5*3)/1000		1,373		
			(22,0*1,1*16+32,0*20+88,0*1,2*4+182,2*1)/1000		1,632		
			(187,3*1,2+154,2+282,0+623,4)/1000		1,284		
56	M	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	1,226	14 702,52	18 025,29
			"ozn. 114" 25,8*44*1,08/1000		1,226		
57	M	133806300	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,257	14 702,52	3 778,55
			"ozn. 115" 35,8*2*1,08/1000		0,077		
			"ozn. 116" 55,5*3*1,08/1000		0,180		
58	M	133844350	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	1,147	14 702,52	16 863,79
			"ozn. 123" 32,0*20*1,08/1000		0,691		
			"ozn. 124" 88,0*4*1,08/1000*1,2"kotevní táhla a spojovací materiál"		0,456		
59	M	133844400	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,471	14 702,52	6 924,89
			"ozn. 127" (154,2+282,0)*1,08/1000		0,471		
60	M	134834150	tyč ocelová U, jakost S355J2 označení průřezu 200	t	0,440	14 702,52	6 469,11
			"ozn. 125" 182,2*1*1,08/1000		0,197		
			"ozn. 126" 187,3*1,08/1000*1,2"kotevní táhla a spojovací materiál"		0,243		
61	M	134834100	tyč ocelová U, jakost S355J2 označení průřezu 180	t	0,418	14 702,52	6 145,65
			"ozn. 121" 22,0*16*1,08/1000*1,1"spojovací materiál"		0,418		
62	M	134834200	tyč ocelová U, jakost S355J2 označení průřezu 220	t	0,975	14 702,52	14 334,96
			"ozn. 120a" 280,02*1,08/1000		0,302		
			"ozn. 128" 623,4*1,08/1000		0,673		
63	M	133834250	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,225	14 702,52	3 308,07
			"ozn. 120c+120d" (132,5+76,2)*1,08/1000		0,225		
64	M	133834300	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	1,263	14 702,52	18 569,28
			"ozn. 120e+120f+120g+120h" (58,5+136,0+608,3+366,8)*1,08/1000		1,263		
65	M	134827100	tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 180	t	1,792	14 702,52	26 346,92
			"ozn. 120i+120j" (485,4+1173,9)*1,08/1000		1,792		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	M	134827150	tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 200 "ozn. 120k" 862,4*1,08/1000	t	0,931 0,931	14 702,52	13 688,05
67	M	134827200	tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 220 "ozn. 120l" 256,8*1,08/1000	t	0,277 0,277	14 702,52	4 072,60
68	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší (180,2*4)/1000 (365,2+337,8)/1000	t	1,424 0,721 0,703	4 799,82	6 834,94
69	M	134809250	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 240 "ozn. 120 b" 365,2*1,08/1000	t	0,394 0,394	16 291,98	6 419,04
70	M	134809300	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 260 "ozn. 117" 180,2*4*1,08/1000	t	0,778 0,778	16 291,98	12 675,16
71	M	134827250	tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 240 "ozn. 120m" 337*8*1,08/1000	t	2,912 2,912	14 702,52	42 813,74
72	K	767991911	Svařování - k pol. ozn. 122	m	18,000	151,83	2 732,98
73	K	417321313	Ztužující věnce ze ŽB tř. C 16/20 "V1" (19,2+29,0)*0,25*0,15 "V2" 65,9*0,15*0,22	m3	3,983 1,808 2,175	1 850,64	7 371,11
74	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců "V1" (19,2+29,0)*0,15*2 "V2" 65,9*0,22*2	m2	43,456 14,460 28,996	221,70	9 634,32
75	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	43,456	51,54	2 239,69
76	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 "V1+V2 - výkr. 34" (36,4+119,0+43,9+162,7)*1,1/1000	t	0,398 0,398	20 594,56	8 196,63
77	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích - analog. kominěch	kus	8,000	235,46	1 883,71

5 - Komunikace

66 652,39

78	K	564201110	Kladičková vrstva pod dlažbu	m2	128,700	14,31	1 841,07
79	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKK tl 170 mm (1,0+2,82+2,82)*4,4 (33,9+1,2)*0,6	m2	50,276 29,216 21,060	106,49	5 354,09
80	K	564972114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKK tl 280 mm "ozn. 136" 1430*0,3*0,3 -(1,0+2,82+2,82)*4,4 -(33,9+1,2)*0,6	m2	78,424 128,700 -29,216 -21,060	154,97	12 153,56
81	K	596811122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2 "ozn. 136" 1430*0,3*0,3	m2	128,700 128,700	163,11	20 991,66
82	M	592453100	dlažba desková betonová hladká 30x30x3,5 cm přírodní - ozn. 136	m2	135,135	194,71	26 312,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 353 219,59

83	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty "strop nad suterénem - míst. 002+004+005+006+007+008+009+011+012" 19,0+19,6+2,3+15,1+16,1+1,6+10,0+20,7+2,2 "míst. 052+054+055+056+057+058+059+060+061" 25,6+10,8+20,7+2,0+1,9+16,2+17,3+17,2+2,0	m2	220,300 106,600 113,700	116,25	25 610,88
84	K	611311131	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová štuková vnitřních stropů rovných nanášená ručně - na sklovláknité pletivo vtlačené do tenkovrstvé hmoty "měří jako pot. 611142001" 220,3	m2	220,300	84,78	18 676,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	611481111	Potažení stropů rabcovým pletivem včetně přibití stran a vypnutí "P1" (17,7+17,4)*4,6+(1,55*2,1)*6+(1,9+1,9)*2,1*2+14 4*3,45 "P2" (2,6*3,1)*12 "P4" 2,1*2,9	m2	349,440 246,630 96,720 6,090	96,17	33 606,18
86	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně "měří jako pol. 611481111" 349,44	m2	349,440 349,440	59,62	20 832,52
87	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně "přízemí 101-117 + 151-162" 158,5+123,9 "1. patro 201-217 + 251+262" 162,1+126,0 "2. patro 301-317 + 351-362" 162,1+126,0 "měří jako pol. 611481111 - na rabc. pletívu" 349,44	m2	1 208,040 282,400 288,100 288,100 349,440	172,03	207 821,19
88	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (z požárních důvodů - celková tl. omítky musí být 20 mm) "měří jako pol. 611481111" 349,44	m2	349,440 349,440	38,24	13 361,62
89	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "měří jako pol. 978013191 - otlučení omítek stěn na 100%" 2368,621 doplnění sádkou omítky pol. 612821012 - 283,380 "S8" 4,45*3,05+2,25*(3,05+1,25)/2*2	m2	2 108,489 2 368,621 -283,380 23,248	164,74	347 356,29
90	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasožené zdivo prováděná ručně "suterén" (2,35+3,45+1,05+1,46+1,3+2,45+7,7+4,8+1,25+8,3+1,1+2,2+1,05+1,9+1,05+4,1+5,05+4,1+5,5+4,7+4,05+4,7+5,05+1,3+0,3+1,3+1,75)*1,0*2 (5,45+1,2+3,2+0,6+0,65+0,3+1,6+1,2+1,9+1,05+2,2+0,3+1,05+5,05+1,5+1,5+4,1+5,05+4,1+2,4)*1 (3,97+3,0+2,8+0,7+1,0+2,8+2,4+3,97+3,0+1,5+0,3+2,5+1,5+2,7+3,97+2,7+1,4+2,0)*1,0 (2,7+2,7+0,7+2,7+0,7+1,45+6,55+1,45+2,8+1,9+1,1+2,3+2,5+0,6)*1,0	m2	283,380 166,620 44,400 42,210 30,150	426,71	120 921,53
91	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně "zdivo AKU - měří jako pol. 311238135 - 2x" 79,405*2	m2	158,810 158,810	186,22	29 573,05
92	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty "měří jako pol. 311273223 - mezisoučet 1" 48,023/0,25*2 "měří jako pol. 311273223" 19,665/0,3*2 "měří jako pol. 312272611" 14,445*0,5*2 "měří jako pol. 312272223" 4,836*0,25*2 "měří jako pol. 312272323" 1,84/0,3*2 "měří jako pol. 342272523 - příčky 100 mm" 271,162*2 "měří jako pol. 342272523 - příčky 150 mm" 285,504*2 "S7" 4,45*3,05+2,25*(3,05+1,25)/2*2 "S6" (17,7+17,4)*1,25+9,75*1,25+10,1*1,25 "S10" (2,5*2,0)/2*4+(2,5*2,0)/2*12 "S5 - 2 vrstvy" (1,76*2,9)*6*2	m2	1 877,030 384,184 131,100 14,445 2,418 12,267 26,100 542,324 571,008 23,248 68,688 40,000 61,248	92,72	174 031,97
93	K	612311131	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová štuková vnitřních stěn nanášená ručně - na sklovláknité pletivo vtlačené do tenkovrstvé hmoty	m2	1 877,030	67,67	127 014,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky "okolo oken" (0,6+0,9*2)*12+(0,9+1,2*2)*2+(1,04+1,1*2)*14+(1,5+1,5*2)*2+(1,5+2,0*2)*4+(1,55+1,4*2)*10+(2,05+1,45*2)*2+(2,05+1,75*2)*15+(2,05+2,05*2)*9 Okolo Oken Vstup 10,66+1,18*2*2+10,78*1,6*2*6	m	326,096	12,07	3 934,40
					303,760		
					22,336		
95	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy "ozn. 25 - suterén" 133,0*0,06	m2	7,980	213,09	1 700,49
					7,980		
96	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží 303,76*0,4 "okolo dveří" ((0,9+2,4*2)*(3+3+3+3)+(1,05+2,35*2)*2+(1,25+2,15*2)*2)*0,65	m2	180,654	222,57	40 207,93
					121,504		
					59,150		
97	K	622333111	Omítka cementová stěn vnitřní "S9" (3,7+3,15)*1,7*2	m2	23,290	230,16	5 360,32
					23,290		
98	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabinovým pletivem "ozn. 111" 1,15*(0,2*2+0,3)*2+(1,15*(0,2*2+0,46)*3+1,15*(0,2*2+0,36)*1+1,15*(0,2*2+0,25)*1)*3+1,15*(0,2*2+0,25)*2 "ozn. 112" 1,25*(0,2*2+0,46)*3 "ozn. 113" 1,5*(0,22*2+0,6)*2+1,5*(0,22*2+0,25)*1,5*(0,22+0,25)*2*3 "ozn. 114" 1,8*(0,24*2+0,3)+(1,8*(0,24*2+0,45)*4+1,8*(0,24*2+0,36)*1)*3 "ozn. 115" 2,0*(0,26*2+0,3) "ozn. 116" 3,1*(0,26*2+0,49) "ozn. 117" 4,3*0,46*2	m2	63,236	87,36	5 524,16
					16,871		
					3,225		
					8,385		
					26,028		
					1,640		
					3,131		
					3,956		
99	K	615981121	Obklad konstrukce deskami z pěnového polystyrenu a jednostranné krycí vrstvy z dřevité vlny a cementového pojiva tl. 25 "S6" (17,7+17,4)*1,25+9,75*1,25+10,1*1,25	m2	68,688	222,24	15 265,39
					68,688		
100	K	615981123	Obklad konstrukce deskami z pěnového polystyrenu a jednostranné krycí vrstvy z dřevité vlny a cementového pojiva tl. 50 mm "S10 - 2 vrstvy" ((2,5*2,0)/2*4+(2,5*2,0)/2*12)*2 "P1" (17,7+17,4)*4,6+(1,55*2,1)*6+(1,9+1,9)*2,1*2+14,4*3,45 "P4" 2,1*2,9	m2	332,720	286,74	95 405,27
					80,000		
					246,630		
					6,090		
101	K	615981125	Obklad konstrukce deskami z pěnového polystyrenu a jednostranné krycí vrstvy z dřevité vlny a cementového pojiva tl. 75 mm "S5 - 2 vrstvy" (1,76*2,9)*6*2	m2	61,248	418,56	25 636,27
					61,248		
102	K	615981127	Obklad konstrukce deskami z pěnového polystyrenu a jednostranné krycí vrstvy z dřevité vlny a cementového pojiva tl. 100 mm "P2" (2,6*3,1)*12 "strop nad suterénem - míst. 002+004+005+006+007+008+009+011+012" 19,0+19,6+2,3+15,1+16,1+1,6+10,0+20,7+2,2 "míst. 052+054+055+056+057+058+059+060+061" 25,6+10,8+20,7+2,0+1,9+16,2+17,3+17,2+2,0	m2	317,020	457,04	144 890,16
					96,720		
					106,600		
					113,700		
103	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů "okolo oken" (0,6+0,9*2)*12+(0,9+1,2*2)*2+(1,04+1,1*2)*14+(1,5+1,5*2)*2+(1,5+2,0*2)*4+(1,55+1,4*2)*10+(2,05+1,45*2)*2+(2,05+1,75*2)*15+(2,05+2,05*2)*9 "okolo dveří" (0,9+2,4*2)*(3+3+3+3)+(1,05+2,35*2)*2+(1,25+2,15*2)*2 (0,6+2,0*2)*(3+1+1+6)*2	m	1 371,960	43,40	59 543,41
					303,760		
					91,000		
					101,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			$(0,8+2,0*2)*(2+1+3+9+4+3+3+4+23+13+11+3)*2$		758,400		
			$(0,9+2,0*2)*(3+6+3)*2$		117,600		
104	K	622142001	Potazení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	67,425	110,16	7 427,49
			"výtahová šachta" $3,5*1,2+(2,3*2,15)/2*2$		9,145		
			"vikýře" $(4,6*1,8+(2,3*1,8)/2*2)*2$		24,840		
			"vikýře" $(2,15*1,8+(2,15*1,8)/2*2)*6$		46,440		
			"okna vikýře" $-(1,55*1,4)*10$		-21,700		
			"ostění okna vikýře" $(1,55+1,4*2)*10*0,2$		8,700		
105	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	9,145	122,51	1 120,33
			"výtahová šachta" $3,5*1,2+(2,3*2,15)/2*2$		9,145		
106	K	622325101	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	882,519	26,61	23 486,98
			"měří jako pol. 629995101" 882,519		882,519		
107	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	882,519	12,72	11 221,84
			"průčelí západní"		487,530		
			$(17,4+17,7)*10,3+(2,26+2,48+2,26)*3,0*6$		-79,140		
			$m 6*11 9*17+11 9*2 4*17+7 11 75*6+7 11 75*6$ $((0,6+0,9*2)*12+(0,9+2,4*2)*12+(2,05+1,75*2)*6+(2,05+2,05*2)*6)*0,3$		50,220		
			"průčelí východní" $(17,4+17,7)*10,3$		361,530		
			-		-77,673		
			$(1,04*1,1*12+1,5*1,05*2+1,5*2,0*4+2,05*1,75*9+((1,04+1,1*2)*12+(1,5+1,05*2)*2+(1,5+2,0*2)*4+(2,05+1,75*2)*9+(2,05+2,05*2)*3+(0,9+1,0*2)*2+(1,05*1,0*2)*2)*0,3$		43,944		
			$(2,48*1,2*2)*6+(2,48*1,45)*4+(2,48*2,2)*2$		61,008		
			$(17,4+17,7)*0,5*2$		35,100		
108	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 003,638	131,35	131 830,55
			"KZS" $724,857+15,6+332,16*0,3$		840,105		
			"výtahová šachta" $3,5*1,2+(2,3*2,15)/2*2$		9,145		
			"vikýře" $(4,6*1,8+(2,3*1,8)/2*2)*2$		24,840		
			"vikýře" $(2,15*1,8+(2,15*1,8)/2*2)*6$		46,440		
			"okna vikýře" $-(1,55*1,4)*10$		-21,700		
			"ostění okna vikýře" $(1,55+1,4*2)*10*0,2$		8,700		
			uzuzie		61,008		
			$17 48*1 2*21*6+17 48*1 451*4+17 48*2 21*2$		35,100		
			"fimsa" $(17,4+17,7)*0,5*2$				
109	K	622711224	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 140 mm s hmoždinkami STR	m2	724,857	498,33	361 217,34
			"průčelí západní"		487,530		
			$(17,4+17,7)*10,3+(2,26+2,48+2,26)*3,0*6$		-79,140		
			$m 6*11 9*17+11 9*2 4*17+7 11 75*6+7 11 75*6$		361,530		
			"průčelí východní" $(17,4+17,7)*10,3$		-77,673		
			-		-77,673		
			$(1,04*1,1*12+1,5*1,05*2+1,5*2,0*4+2,05*1,75*9+15,27*2,9+(3,8*3,2)/2*2$		56,443		
			$-(1,04*1,1*2+2,05*1,45*2)$		-8,233		
			"plocha s XPS" $-15,6$		-15,600		
110	K	622712224	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 140 mm s hmoždinkami STR	m2	15,600	726,14	11 327,76
			"průčelí západní - balkony" $(2,26+2,48+2,26-0,9*2)*0,5*6$		15,600		
111	K	622732113	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 300 mm deskami z polystyrénu EPS tl přes 20 do 30 mm	m	332,160	129,05	42 866,47
			$(0,6+0,9*2)*12+(0,9+2,4*2)*12+(2,05+1,75*2)*6+(2,05+2,05*2)*6$		167,400		
			$(1,04+1,1*2)*14+(1,5+1,05*2)*2+(1,5+2,0*2)*4+(2,05+1,75*2)*9+(2,05+2,05*2)*3+(2,05+1,45*2)*2+(0,9+1,0*2)*2+(1,05+1,0*2)*2$		164,760		
112	K	622751324	KZS lišta základací sklová Al tl 1 mm šířky 143 mm	m	101,400	57,54	5 835,05
			$(17,4+17,7)*2$		70,200		
			$(2,26*2+2,48-0,9*2)*6$		31,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	622752135	KZS lišta rohová soklová PVC s tkaninou a okapničkou 0,6*12+0,9*12+2,05*6+2,05*6 1,04*14+1,5*2+1,5*4+2,05*9+2,05*3+2,05*2+0,9*2+1,05*2 2,48*6	m	113,640 42,600 56,160 14,880	21,90	2 488,31
114	K	622752231	KZS lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 10/10 mm (0,9*12+2,4*12+1,75*6+2,05*6)*2 (1,1*14+1,05*2+2,0*4+1,75*9+2,05*3+1,45*2+1,0*2+1,0*2)*2 10,3*4+2,0*4*6+1,2*2*8+2,9*2	m	347,600 124,800 108,600 114,200	6,76	2 349,49
115	K	622754111	KZS lišta začíšťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh - APU (0,6+0,9*2)*12+(0,9+2,4*2)*12+(2,05+1,75*2)*6+(2,05+2,05*2)*6 (1,04+1,1*2)*14+(1,5+1,05*2)*2+(1,5+2,0*2)*4+(2,05+1,75*2)*9+(2,05+2,05*2)*3+(2,05+1,45*2)*2+(0,9+1,0*2)*2+(1,05+1,0*2)*2	m	332,160 167,400 164,760	16,34	5 427,12
116	K	622755111	KZS lišta přípojovací PVC parapetní 0,6*12+0,9*12+2,05*6+2,05*6 1,04*14+1,5*2+1,5*4+2,05*9+2,05*3+2,05*2+0,9*2+1,05*2	m	98,760 42,600 56,160	20,91	2 065,24
117	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15 "míst. (výťahová šachta) 010" 6,1*0,08 "míst. 401-410+451-460" (125,7+148,0)*0,06	m3	16,910 0,488 16,422	2 131,77	36 048,17
118	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu "míst. 401-410+451-460" (125,7+148,0)*0,06	m3	16,422 16,422	506,24	8 313,53
119	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže "míst. 401-410+451-460" (125,7+148,0)*0,06	m3	16,422 16,422	154,18	2 531,91
120	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl "míst. 401-410+451-460" (125,7+148,0)*1,353*kg/m2*1,15/1000	t	0,426 0,426	20 459,90	8 715,92
121	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl od 40 do 50 mm z MC 15 provedený v ploše "míst. 011+055" 20,7+20,7 "míst. 103+116" 2,4+2,4 "míst. 203+216" 2,4+2,4 "míst. 303+316" 2,4+2,4 "míst. 113+157" 3,4+3,4 "míst. 313+357" 3,4+3,4	m2	69,400 41,400 4,800 4,800 4,800 6,800 6,800	166,66	11 566,55
122	K	632451424	Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 15 běžný "míst. (výťahová šachta) 010" 6,1 "míst. 113+157" 3,4+3,4 "míst. 107+111+155+162" 1,5+1,5+1,5-1,5 "míst. 213+257" 3,4+3,4 "míst. 207+211+255+262" 1,5+1,5+1,5+1,5 "míst. 313+357" 3,4+3,4 "míst. 307+311+355+362" 1,5+1,5+1,5+1,5	m2	44,500 6,100 6,800 6,000 6,800 6,000 6,800 6,000	122,80	5 464,64
123	K	632451434	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 15 běžný (vč. vyplnění trapézové vlny ztraceného bednění) "na trapézový plech - zdvojený strop" 337,0	m2	337,000 337,000	145,15	48 914,70
124	K	632451444	Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 15 běžný "míst. 106+110" 5,1+5,1 "míst. 206+210" 5,1+5,1 "míst. 306+310" 5,1+5,1	m2	30,600 10,200 10,200 10,200	171,08	5 235,19
125	K	632451454	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 15 běžný "míst. 002+052" 19,0+25,6	m2	44,600 44,600	196,70	8 773,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126	K	632459124	Příplatek k potěrům tl do 40 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	30,600	12,27	375,38
			"míst. 106+110" 5,1+5,1		10,200		
			"míst. 206+210" 5,1+5,1		10,200		
			"míst. 306+310" 5,1+5,1		10,200		
127	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	273,700	12,78	3 496,86
128	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	73,000	194,63	14 208,12
			1+6+41+12+6+7		73,000		
129	M	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P - ozn. 51	kus	1,000	508,63	508,63
130	M	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 80 800 L/P - ozn. 53	kus	6,000	499,09	2 994,55
131	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P - ozn. 52+53+54+55+56	kus	41,000	529,29	21 700,92
			4+17+10+7+3		41,000		
132	M	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P - ozn. 57+58+60	kus	12,000	537,24	6 446,86
			3+6+3		12,000		
133	M	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P - ozn. 59+60	kus	6,000	652,47	3 914,84
			3+3		6,000		
134	M	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P - ozn. 54+55	kus	7,000	646,12	4 522,81
			3+4		7,000		
135	K	642945111	Osazování protipožárních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	29,000	467,30	13 551,75
			4+25		29,000		
136	M	553311970	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 600 L/P (se zpěnitelnosí páskou) - ozn.	kus	4,000	858,31	3 433,24
			3+1		4,000		
137	M	553312010	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P (se zpěnitelnosí páskou) - ozn.	kus	25,000	702,54	17 563,55
			43+44+45+46+47+48+49		25,000		
			2+1+3+9+4+3+3		25,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

982 911,73

138	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 147,590	34,41	39 490,69
			(17,7+17,4+0,9*2)*15,4		568,260		
			(17,7+17,4+0,9*2)*15,7		579,330		
139	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD měsíc použití	m2	4 590,360	23,84	109 443,02
140	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 147,590	20,50	23 530,25
141	K	943311112	Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do	m3	180,059	22,89	4 121,24
			"výtahová šachta" 2,9*2,1*(16,948+1,4)		111,739		
			"pro bourání komínů" (1,65+0,7*2)*2*5,6*2		68,320		
142	K	943311119	Příplatek k lešení prostorovému modulovému lehkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	180,059	1,31	236,11
143	K	943311212	Příplatek k lešení prostorovému modulovému lehkému bez podlah v do 25 m za první a ZKD měsíc použití	m3	180,059	39,74	7 154,92
144	K	943311812	Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	180,059	19,15	3 448,67
145	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 387,700	29,09	40 364,24
			"suterén 001-012 + 051-061" 127,2+128,2		255,400		
			"přízemí 101-117 + 151-162" 158,5+123,9		282,400		
			"1.patro 201-217 +251+262" 162,1+126,0 72 -		288,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"2. patro 301-317 + 351-362" 162,1+126,0		288,100		
			"podkrovní 401-411 + 451-460" 125,7+148,0		273,700		
146	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	68,000	135,10	9 187,09
			"ozn. 137+138" 1,0*20+1,0*48		68,000		
147	M	592175091	obrubník betonový parkový přírodní 80/250/1000 - ozn. 137	kus	21,000	91,39	1 919,27
148	M	592175120	obrubník betonový parková přírodní 50/200/1000 - ozn. 138	kus	50,400	70,73	3 564,84
149	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 387,700	28,61	39 702,53
150	K	9521 Rpol.	Prodloužení schodiště vč. zábradlí - ozn. 103	kpl	2,000	11 126,23	22 252,46
151	K	953735111	Odvětrání vodorovné plastovými perforovanými drenážními PVC ohebnými rourami prům. 50 mm + po cca 1,0 m osadit větrací mřížky prům. 50	m	133,000	92,19	12 261,11
			"ozn. 25 - suterén" 133,0		133,000		
152	K	953735113	Odvětrání vodorovné plastovými trouhami DN do 110 mm	m	5,100	181,20	924,11
			"odvětrání WC" 1,7*3		5,100		
153	K	953943112	Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	19,000	77,49	1 472,24
154	M	553481120	schránka listová poštovní doručovací plechová - ozn. 108	kus	19,000	198,68	3 774,97
155	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do ŽB s vyvrtáním otvoru	kus	14,000	66,12	925,70
			"ozn. 118+119" (3+4)*2		14,000		
156	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy - lepená kotva aktivovaná kroučícím momentem HVZ M12	kus	14,000	50,07	700,95
157	K	9783 Rpol.	Oprava a nátěr - stávajícího ocelového schodišťového zábradlí s dřevěným madlem (cca 7,0 m2/ks - 14 ks) + stávajícího dřevěného madla kotveného do zdí ocelovými konzolkami (cca 0,5 m2/ks - 2) - ozn. 102	kpl	1,000	15 894,62	15 894,62
158	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,700	1 025,20	717,64
			"ozn. 23 - suterén" 0,5*0,35*4*1		0,700		
159	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	113,103	55,23	6 247,11
			"ozn. 6 - suterén" (3,5*1,8)*2		12,600		
			"ozn. 8 - suterén" 3,97*2,57*1		10,203		
			"ozn. 9 - suterén" 4,1*2,33-0,8*2,0		7,953		
			"ozn. 26 - suterén" (1,7*2+0,75)*0,7*3		8,715		
			"ozn. 3 - přízemí+1.patro+2.patro"		25,152		
			0,4*2,62*(8+8+8)				
			"ozn. 11 - přízemí+1.patro+2.patro" (0,85*2,62-0,6*2,0)*(4+4+4)		12,324		
			"ozn. 13 - přízemí+1.patro+2.patro" (1,15*2,62)*(4+4+4)		36,156		
160	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	310,416	58,02	18 008,89
			"ozn. 11 - přízemí+1.patro+2.patro" 3,0*2,62*(4+4+4)		94,320		
			"ozn. 12 - přízemí+1.patro+2.patro" 3,4*2,62*(4+4+4)		106,896		
			"ozn. 13 - přízemí+1.patro+2.patro" (5,0*2,62-0,6*2,0*2-0,8*2,0)*(4+4+4)		109,200		
161	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,142	739,89	105,07
			"ozn. 16 - suterén" 0,15*0,15*2,1*3		0,142		
162	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	9,904	415,64	4 116,54
			"ozn. 3 - podkrovní" (5,4*2,7-0,85*2,0)*0,3*2		7,728		
			"ozn. 4 - podkrovní" 3,2*(0,3+3,1)/2*0,2*2		2,176		
163	K	962032631	Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	14,958	453,79	6 787,81
			"ozn. 1 - podkrovní" (0,45*1,65*5,6)*2		8,316		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ozn. 2 - podkrovní" (0,45*1,05*5,6+0,45*(0,6-0,0)*2,5)*2		6,642		
164	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	2,400	47,76	114,63
			"ozn. 36 - suterén" 1,2*2		2,400		
165	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	1,000	107,29	107,29
			"ozn. 15 - suterén" 1,0		1,000		
166	K	963051113	Bourání ŽB stropů tl přes 80 mm	m3	1,983	1 724,57	3 419,81
			"ozn. 19 - suterén" 2,1*2,9*0,12+(2,1*0,16*0,23)*2		0,885		
			"ozn. 7 - podkrovní" 1,8*3,05*0,1*2		1,098		
167	K	964076221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,060	4 673,02	280,38
			"ozn. 17+18 - suterén" 2,1*2*14,3/1000		0,060		
168	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4	m3	46,091	1 025,20	47 252,62
			"ozn. 20 - suterén" 2,1*2,9*(0,013+0,03+0,1)		0,871		
			"suterén" (1,3*2,45)*2*0,023		0,147		
			"suterén" (2,35*3,45+1,3*1,46+1,2*5,45)*2*(0,023+0,03)		1,754		
			"přízemí" (1,55*2,45+1,3*2,45+(1,76*2,95)*2+(1,37*3,38)*2 +(0,87*1,15)*2+(0,85*1,8)*2)*2*0,023		1,458		
			((1,15*1,02)*2+(1,35*1,46)*2+(0,85*1,02)*2+(1,0 3*2,08)*2)*2*0,023		0,566		
			((5,3*4,29)*2+(4,3*4,9)*2+(1,1*1,46)*2)*2*(0,01+ 0,03)		7,266		
			"1. a 2. patro" (1,55*2,45+1,3*2,45+(1,76*2,95)*2+(1,37*3,4)*2+ (0,87*1,15)*2+(0,85*1,8)*2)*2*0,023		2,920		
			((1,15*1,02)*2+(1,35*1,43)*2+(0,85*1,02)*2+(1,0 3*2,1)*2)*2*0,023		1,129		
			"1. a 2. patro" ((5,3*4,43)*2+(4,3*5,04)*2+(1,1*1,46)*2)*2*(0,0 1+0,03)		14,962		
			"podkrovní" (1,65*2,45+1,3*2,45)*2*0,023		0,332		
			"podkrovní - pod půdní dlažbou" (7,0*9,55+7,1*9,55+3,05*4,0)*2*0,05		14,686		
169	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdní plochy přes 1 m2	m2	293,710	22,25	6 535,77
			"podkrovní" (7,0*9,55+7,1*9,55+3,05*4,0)*2		293,710		
170	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	324,039	37,67	12 206,63
			"ozn. 20 - suterén" 2,1*2,9		6,090		
			"suterén" (1,3*2,45)*2+(2,35*3,45+1,3*1,46+1,2*5,45)*2		39,461		
			"přízemí" (1,55*2,45+1,3*2,45+(1,76*2,95)*2+(1,37*3,38)*2 +(0,87*1,15)*2+(0,85*1,8)*2)*2		63,377		
			((1,15*1,02)*2+(1,35*1,46)*2+(0,85*1,02)*2+(1,0 3*2,08)*2)*2		24,614		
			"1. a 2. patro" (1,55*2,45+1,3*2,45+(1,76*2,95)*2+(1,37*3,4)*2+ (0,87*1,15)*2+(0,85*1,8)*2)*2		126,974		
			((1,15*1,02)*2+(1,35*1,43)*2+(0,85*1,02)*2+(1,0 3*2,1)*2)*2		49,068		
			"podkrovní" (1,65*2,45+1,3*2,45)*2		14,455		
171	K	966032921	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních přesazných přes 80 mm	m	113,680	29,48	3 351,80
			"ozn. 18 - přízemí+1.patro+2.patro" (0,63+0,1*2)*(16+16+16)		39,840		
			"ozn. 19 - přízemí+1.patro+2.patro" (1,68+0,1*2)*(2+2+2)		11,280		
			"ozn. 20 - přízemí+1.patro+2.patro" (2,25+0,1*2)*(8+8+8)		58,800		
			"ozn. 17 - podkrovní" (1,68+0,1*2)*2		3,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
172	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm "ozn. 18 - suterén" 1,6*2,1*1	m2	3,360	83,45	280,38
					3,360		
173	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm "ozn. 17 - suterén" 2,1*2,1 "ozn. 10 - přízemí+1.patra+2.patra" 1,4*2,1*(2+2+2)	m2	22,050	176,43	3 890,29
					4,410		
					17,640		
174	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm "ozn. 18 - suterén" 2,1*0,3	m2	0,630	231,27	145,70
					0,630		
175	K	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm "ozn. 17 - suterén" 2,1*0,3	m2	0,630	393,39	247,84
					0,630		
176	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 "ozn. 34 - suterén" 0,6*0,9*8 "ozn. 35 - suterén" 0,9*0,9*15 "ozn. 9 - přízemí+1.patro+2.patro" 0,6*0,9*(2+2+2) "ozn. 18 - přízemí" 0,63*0,8*(16+16+16)	m2	43,902	178,81	7 850,31
					4,320		
					12,150		
					3,240		
					24,192		
177	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 "ozn. 33 - suterén" 0,9*1,2*2 "ozn. 17 - podkrovní" 1,68*1,06*2	m2	5,722	102,52	586,62
					2,160		
					3,562		
178	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 "ozn. 19 - přízemí+1.patro+2.patro" 1,68*1,92*(2+2+2)	m2	19,354	84,24	1 630,41
					19,354		
179	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 "ozn. 20 - přízemí+1.patro+2.patro" 2,25*1,85*(8+8+8)	m2	99,900	72,88	7 280,39
					99,900		
180	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 "ozn. 15 - přízemí+1.patro+2.patro" 0,9*2,4*(8+8+8)	m2	51,840	96,16	4 985,06
					51,840		
181	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 "ozn. 3+4 - suterén" 0,6*2,0*6+0,8*2,0*3 "ozn. 5 - suterén" 0,8*2,0*2*2 "ozn. 8 - suterén" 0,8*2,0*1 "ozn. 9 - suterén" 0,8*2,0*1 "ozn. 8 - přízemí+1.patro+2.patro" 0,8*2,0*(2+2+2) "ozn. 11 - přízemí+1.patro+2.patro" 0,6*2,0*(4+4+4) "ozn. 12 - přízemí+1.patro+2.patro" 0,6*2,0*(4+4+4)+0,8*2,0*(4+4+4) "ozn. 13 - přízemí+1.patro+2.patro" 0,6*2,0*(4+4+4)*2+0,8*2,0*(4+4+4) "ozn. 14 - přízemí+1.patro+2.patro" 0,8*2,0*(6+6+6) "ozn. 3 - podkrovní" 0,85*2,0*2 "ozn. 5 - podkrovní" 0,6*1,65*1 "ozn. 6 - podkrovní" 0,9*2,0*1	m2	162,190	157,36	25 521,68
					12,000		
					6,400		
					1,600		
					1,600		
					9,600		
					14,400		
					33,600		
					48,000		
					28,800		
					3,400		
					0,990		
					1,800		
182	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 "ozn. 2 - suterén" 1,35*2,17*2 "ozn. 32 - suterén" 1,05*2,35*2	m2	5,859	120,00	703,11
					5,859		
					4,935		
183	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 (přm. 150 mm) na MVC nebo MV tl do 900 "ozn. 22 - přízemí+1.patro+2.patro" 1+1+1	kus	3,000	386,24	1 158,72
					3,000		
184	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,916	969,57	2 827,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ozn. 17 - přízemí+1.patro+2.patro" 0,6*0,9*0,45*(4+4+4)		2,916		
185	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	2,998	1 112,62	3 335,64
			"ozn. 21 - přízemí+1.patro+2.patro" 2,05*0,25*0,65*(3+3+3)		2,998		
186	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	14,616	55,23	807,30
			"ozn. 5 - suterén" (2,06*2,13-0,8*2,0*2)*2		2,376		
			"ozn. 7 - suterén" (1,7*1,8)*4		12,240		
187	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,234	535,65	1 196,64
			"ozn. 11 - suterén" 0,95*2,05*0,3		0,584		
			"ozn. 12 - suterén" 1,2*1,3*0,3		0,468		
			"ozn. 14 - suterén" (1,7*2,1-0,8*2,0)*0,3*2		1,182		
188	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	31,165	604,00	18 823,52
			"ozn. 13 - suterén" 1,2*2,1*0,6*2		3,024		
			"ozn. 4 - přízemí+1.patro+2.patro" 0,95*2,1*0,45*(3+3+3)		8,080		
			"ozn. 5 - přízemí+1.patro+2.patro" 1,05*2,1*0,45*(1+1+1)		2,977		
			"ozn. 6 - přízemí+1.patro+2.patro" 0,95*2,1*0,36*(1+1+1)		2,155		
			"ozn. 7 - přízemí+1.patro+2.patro" 1,38*2,1*0,36*(1+1+1)		3,130		
			"ozn. 8 - přízemí+1.patro+2.patro" (1,5*2,1- 0,8*2,0)*0,45*(2+2+2)		4,185		
			"ozn. 9 - přízemí+1.patro+2.patro" (1,6*2,1- 0,6*0,9)*0,45*(2+2+2)		7,614		
189	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	246,000	90,60	22 287,43
			"ozn. 111+112+113+114" (47+9+14+44)*2		228,000		
			"ozn. 115+116+117" (2+3+4)*2		18,000		
190	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	49,000	129,54	6 347,52
			"pro uložení ocel. profilů v podkrovní - zdvojený strop" 24+25		49,000		
191	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	133,000	44,35	5 898,02
			"ozn. 25 - suterén" 133,0		133,000		
192	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	14,140	254,31	3 596,00
			"suterén" 0,9+2,25+1,7+0,95+1,5		7,300		
			"přízemí+1.patro+2.patro" (0,9+1,38)*3		6,840		
193	K	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva od 450 do 600 mm	m	34,950	556,31	19 443,09
			"suterén" 1,2+2,4+1,2		4,800		
			"přízemí+1.patro+2.patro" (1,05+0,9+1,5+1,6+1,5+0,95+0,95+1,6)*3		30,150		
194	K	975021411	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 900 mm	m	3,700	1 096,73	4 057,90
			"suterén" 3,7		3,700		
195	K	975073131	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 2500 kg/m - analogicky podchycení krovu pro nahrazení plných vazeb krovu za ocel.kce	m	70,200	140,67	9 874,85
			(17,4+17,7)*2		70,200		
196	K	976072221	Odstanění větracích mřížek od původních ventilátorů - ozn. 31 - suterén	kus	4,000	19,63	78,52
197	K	976072321	Odstanění výústění odtahu od původních plynových topidel - ozn. 30 - suterén	kus	4,000	22,57	90,28
198	K	978012191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %	m2	858,600	37,35	32 070,73
			"měří jako pol. 611321141" 858,6		858,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
199	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % "suterén" (2,35+3,45+1,05+1,46+1,3+2,45+7,7+4,8+1,25+8,3+1,1+2,2+1,05+1,9+1,05+4,1+5,05+4,1+5,5+4,7+4,05+4,7+5,05+1,3+0,3+1,3+1,75)*2,4*2 (5,45+1,2+3,2+0,6+0,65+0,3+1,6+1,2+1,9+1,05+2,2+0,3+1,05+5,05+1,5+1,5+4,1+5,05+4,1+2,4)*2 (3,97+3,0+2,8+0,7+1,0+2,8+2,4+3,97+3,0+1,5+0,3+2,5+1,5+2,7+3,97+2,7+1,4+2,0)*2,4 (2,7+2,7+0,7+2,7+0,7+1,45+6,55+1,45+2,8+1,9+1,1+2,3+2,5+0,6)*2,4 . (0,9*0,9*17+0,9*1,2*2+0,6*0,9*8+0,9*2,0+1,25*2,45*2+1,05*2,35*2+0,7*2,0*4+0,8*2,0*4+0,9*2,0*4 Mezisoučet - suterén "přízemí" (4,9+5,275+1,95+5,275+4,29+4,4+4,4+1,4+2,36+1,9+(3,74+0,5+1,7+2,2+2,5)*4)*2,9 ((5,5+2,45)*4+4,46+4,29+4,46+2,5+0,5+1,65+5,3+1,95+1,55+3,1+5,61+0,46+1,65+5,325)*2,9 (4,29+5,125+1,85+2,44+1,44+3,8+2,4+0,46+1,95+2,2+1,65+3,7+0,46+4,55+4,29+4,55+4,26+4,9+4,26)*2,9 . (0,6*0,9*4+0,9*2,4*4+1,0*4*1,1*4+1,5*2,0*2+2,05* Mezisoučet - přízemí "1. patro - dtto přízemí" 541,273 Mezisoučet - 1. patro "2. patro - dtto přízemí" 541,273 Mezisoučet - 2. patro "podkrovní" (2,45+4,25+4,6+0,3+4,5+4,85)*2,7*2+(1,5+0,3+1,5)*2,7 Mezisoučet Součet	m2	2 368,621	19,07	45 177,99
200	K	978015321	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 10 % "měří jako pol. 629995101" 882,519	m2	882,519	2,38	2 104,10
201	K	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 "suterén" (1,9+1,05+1,6)*1,5*2 Mezisoučet "přízemí" (1,15+1,02+1,15+0,47)*1,8*2*2 (0,85+1,02+0,85+0,4)*1,8*2*2 (1,15+0,85+0,6+0,86)*1,2*2*2 (0,85+1,8+0,85+1,2)*1,2*2*2 (0,45+1,0+0,9)*1,2*4*2 (2,05*0,6)*4*2 Mezisoučet "1. patro - dtto přízemí" 121,32 Mezisoučet "2. patro - dtto přízemí" 121,32 Mezisoučet Součet	m2	377,610	26,23	9 903,24
202	K	978071251	Odstranění izolace z lepenky vodorovné pl do 1 m2 "suterén 002+052" (19,0+25,6)*2*vrstvy "přízemí" ((1,15*1,02)*2+(1,35*1,46)*2+(0,85*1,02)*2+(1,03*2,08)*2)*2 "1.a2.patro" ((1,15*1,02)*2+(1,35*1,43)*2+(0,85*1,02)*2+(1,03*2,1)*2)*2*2	m2	162,882	32,58	5 307,34
203	K	9781 Rpol.	Odstranění stáv. dodatečného proskleného uzavření lodžii (cca 50% plochy) vč. likvidace	kpt	1,000	874,20	874,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
204	K	9782 Rpol.	Odstranění stáv. anténního stožáru vč. likvidace	kpl	1,000	397,37	397,37
99 - Přesuny hmot a sutí							284 511,25
205	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	703,334	27,82	19 563,64
206	K	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1 406,668	17,48	24 594,29
207	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	703,334	89,01	62 603,66
208	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 923,338	8,74	43 040,01
209	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	703,334	61,19	43 040,01
210	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1 406,668	5,56	7 825,46
211	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	703,334	119,21	83 844,18
998 - Přesun hmot							88 436,10
212	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	601,503	147,03	88 436,10
PSV - Práce a dodávky PSV							7 736 561,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							125 294,87
213	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním "míst. 106+110+113+157" 5,1+5,1+1,5+1,5+1,5+1,5 "míst. 206+210+213+257+207+211+255+262" 5,1+5,1+3,4+3,4+1,5+1,5+1,5+1,5 "míst. 306+310+313+357+307+311+355+362" 5,1+5,1+3,4+3,4+1,5+1,5+1,5+1,5	m2	62,200	5,77	359,07
214	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,019	35 445,00	673,45
215	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP "míst. 002+052" 19,0+25,6 "míst. 106+110+113+157 - 2vrstvy" (5,1+5,1+1,5+1,5+1,5+1,5)*2 "míst. 206+210+213+257+207+211+255+262 - 2vrstvy" (5,1+5,1+3,4+3,4+1,5+1,5+1,5+1,5)*2 "míst. 306+310+313+357+307+311+355+362 - 2 vrstvy" (5,1+5,1+3,4+3,4+1,5+1,5+1,5+1,5)*2	m2	169,000	59,46	10 048,71
216	M	628311160	pás těžký asfaltovaný hydroizolační s impregnovanou nosnou vložkou tl. 4 mm (44,6+(32,4+46,0+46,0)/2)*1,15	m2	122,820	59,60	7 320,66
217	M	628361100	pás těžký asfaltovaný hydroizolační proti radonu z oxdovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al - tl. 40 mm (32,4+46,0+46,0)/2*1,15	m2	71,530	91,39	6 537,42
218	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými "S9" (3,7+3,15)*1,7*2	m2	23,290	170,92	3 980,80
219	K	711161341	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými podlah tl. 0,6 mm šířky 2 m "míst. (výťahová šachta) 010" 3,5*2,7	m2	9,450	147,17	1 390,79
220	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší "sprchové kouty" 0,9*0,9*10+0,9*1,35*3 "invalidní koupeny" 2,35*2,35*6	m2	44,880	372,90	16 735,89
221	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší "sprchové kouty" (1,0+0,9+1,0)*2,0*10+(0,45+0,9+1,35+1,0)*2,0*3 "invalid. koupelny" (0,5+2,35+2,2+2,35)*2,0*6	m2	169,000	383,64	64 835,24
222	K	781495133	Izolace - pás lepený ve vnitřním koutu	m	190,500	63,16	12 031,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"sprchové kouty" (1,0+0,9+1,0)*10+(0,45+0,9+1,35+1,0)*3+2,0*2*1 0+2,0*3*3 "inval. koupelny" (0,5+2,35+2,2+2,35)*6+2,0*4*6		98,100 92,400		
223	K	711792112	izolace proti zemní vlhkosti připevnění koutové tvarovky 2 x 9 mm k nopové folii páskou	kus	4,000	87,84	351,37
224	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 24 m	t	1,953	527,27	1 029,76
713 - Izolace tepelné							204 245,87
225	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami "míst. 401-410+451-460" 125,7+148,0	m2	273,700	19,33	5 289,86
					273,700		
226	M	631514340	skelná vata pro těžké plovoucí podlahy pro kročejový útlum (RD = 0,55 m2 KW-1) - tl. 20	m2	287,385	43,71	12 561,65
227	K	713111121	Montáž izolace tepelné stropů "P1 - 2 vrstvy" ((17,7+17,4)*4,6+(1,55*2,1)*6+(1,9+1,9)*2,1*2+1 4,4*3,45)*2 "P3" (3,05*4,8)*2 "P4 - 2 vrstvy" (2,1*2,9)*2 "u zdvojeného stropu ze strany - 2 vrstvy" (17,7+17,4)*2*1,2*2 "míst. 401-410+451-460" 125,7+148,0	m2	976,900	57,53	56 200,85
					493,260 29,280 12,180 168,480 273,700		
228	M	631481040	skelná vata pro nezatížení izolace 600x1200 mm tl. 100 mm (493,26+29,28+12,18+168,48)*1,02	m2	717,264	61,99	44 462,48
					717,264		
229	M	631481020	skelná vata pro nezatížení izolace 600x1200 mm tl. 60 mm	m2	279,174	36,56	10 205,94
230	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek "S10" (2,5*2,0)/2*4+(2,5*2,0)/2*12	m2	40,000	44,64	1 785,80
					40,000		
231	M	631481180	skelná vata pro nezatížení tepelné izolace tl. 120 mm	m2	42,000	61,19	2 570,16
232	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek "S6" (17,7+17,4)*1,25+9,75*1,25+10,1*1,25 "S7" 4,45*3,05+2,25*(3,05+1,25)/2*2	m2	91,936	73,85	6 789,63
					68,688 23,248		
233	M	283759510	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm - S7	m2	24,410	51,66	1 260,96
234	M	283759380	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm - S6	m2	72,122	35,76	2 579,29
235	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek "P2 - 2 vrstvy" (2,6*3,1)*12*2	m2	193,440	21,47	4 154,06
					193,440		
236	M	631481030	skelná vata pro nezatížení tepelné izolace 600x1200 mm tl. 80 mm	m2	197,309	51,66	10 192,49
237	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany, difúzní folie stropů vrchem fólií "S10" (2,5*2,0)/2*4+(2,5*2,0)/2*12 "P1-2folie" ((17,7+17,4)*4,6+(1,55*2,1)*6+(1,9+1,9)*2,1*2+1 4,4*3,45)*2 "P2-2folie" (2,6*3,1)*12*2 "P3" 3,05*4,8*2 "P4-2folie" (2,1*2,9)*2	m2	768,160	39,85	30 613,46
					40,000 493,260 193,440 29,280 12,180		
238	M	283292820	folie parotěsná "S10" (2,5*2,0)/2*4+(2,5*2,0)/2*12 "P1" (17,7+17,4)*4,6+(1,55*2,1)*6+(1,9+1,9)*2,1*2+1 4,4*3,45 "P2" (2,6*3,1)*12 "P4" 2,1*2,9 Mezisoučet 389,44*1,15	m2	447,856	16,69	7 474,42
					40,000 246,630 96,720 6,090 389,440 447,856		
239	M	283292680	folie difúzní	m2	435,528	11,92	5 191,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"P1"				
			(17,7+17,4)*4,6+(1,55*2,1)*6+(1,9+1,9)*2,1*2*14		246,630		
			,4*3,45				
			"P2" (2,6*3,1)*12		96,720		
			"P3" 3,05*4,8*2		29,280		
			"P4" 2,1*2,9		6,090		
			Mezisoučet		378,720		
			378,72*1,15		435,528		
240	K	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	5,248	555,05	2 912,91

721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace

2 538 981,00

241	K	721 Rpol.	Zdravotní instalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	2 538 981,00	2 538 981,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------------	--------------

725 - Zdravotnická - zařizovací předměty

36 423,25

242	K	725110811	Demontáž klozetů - ozn. 27 - suterén	soub	2,000	117,68	235,36
243	K	725210821	Demontáž umyvadel - ozn. 28 - suterén	soub	3,000	77,74	233,22
244	K	725220812	Demontáž van na pedikúru - ozn. 29 - suterén	soub	2,000	51,11	102,22
245	K	725220841	Demontáž van - ozn. 26 - suterén	soub	3,000	86,54	259,63
246	K	725000001	Montáž vybavení sociálního zařízení v bezbariérových bytech (provedení smalt bílý - dle tabulky ocel. nosníků, zámeč. prvků - čís...	ks	48,000	198,68	9 536,77
247	M	5511 Rpol	madlo pevné č. 12B (u záchodové mísy)	kus	6,000	414,05	2 484,33
248	M	5512 Rpol	madlo krátkové sklápěcí č. 12C (u záchodové mísy)	kus	6,000	573,00	3 438,01
249	M	5513 Rpol	madlo sprchové č. 4 (u sprchy)	kus	6,000	472,86	2 837,19
250	M	5514 Rpol	sedáčka do sprchy P10 (u sprchy)	kus	6,000	1 040,30	6 241,82
251	M	5515 Rpol	madlo univerzální č. 8 - 400 (u sprchy)	kus	6,000	228,88	1 373,29
252	M	5516 Rpol	zrcadlo sklápěcí P9 (nad umyvadlem)	kus	6,000	1 183,35	7 100,13
253	M	5517 Rpol	madlo pevné č. 12D (u umyvadla)	kus	6,000	237,62	1 425,75
254	M	5518 Rpol	držák toaletního papíru č. 18 (u záchodové mísy)	kus	6,000	86,63	519,75
255	M	5519 Rpol	dopravné vybavení sociálního zařízení pro invalidní osoby	kpl	1,000	635,78	635,78

731 - Ústřední vytápění - kotelny

840 010,00

256	K	731 Rpol.	Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	840 010,00	840 010,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------

751 - Vzduchotechnika

546,60

257	K	751398011	Mříž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	3,000	96,34	289,01
258	M	562456460	mřížka větrací plast VM 110 B bílá se síťovinou - ozn. 105	kus	3,000	24,40	73,19
259	K	751398021	Mříž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	1,000	99,36	99,36
260	M	562456030	průvětrník se sítí stěnový plastový čtvercový 200/200 - ozn. 110	kus	1,000	85,04	85,04

762 - Konstrukce tesařské

433 418,78

261	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva od 120 do 224 cm2 délky "ozn. 10+11+12+13 - podkrovní" 4,5*13+2,4*4+3,0*21+1,7*4	m	137,900	77,25	10 652,48
262	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva od 224 do 288 cm2 "ozn. 14+15 - podkrovní" 14,5*2+3,2*1 "ozn. 16 - podkrovní" (2,7*2+1,5*4+4,0*2)*8	m	187,400	102,52	19 212,30
263	K	762331954	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 "ozn. 16 - podkrovní" 9,8*1*8	m	78,400	104,90	8 224,51
264	K	762342811	Demontáž latování střech z latí osově vzdáleností do 0,22 m (17,7+17,4)*7,6*2	m2	533,520	12,88	6 874,30
265	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	311,980	16,13	5 033,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ozn. 17 - přízemí+1.patro+2.patro 2,1*2,9*(1+1+1) poukrovy (poukrovy) (7,0*9,55+7,1*9,55+3,05*4,0)*2		18,270		
					293,710		
266	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	18,900	31,47	594,81
			"ozn. 16 - přízemí+1.patro+2.patro" 2,1*3*(1+1+1)		18,900		
267	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů z hrubých prken s omítkou	m2	18,270	27,50	502,38
			"ozn. 16 - přízemí, 1.patro+2.patro" 2,1*2,9*(1+1+1)		18,270		
268	K	762112811	Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny - ozn. 1	m2	100,000	36,08	3 607,75
			(24,0+26,0)*2,0		100,000		
269	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	80,000	29,64	2 370,81
			"S10 - 2 vrstvy" ((2,5*2,0)/2*4+(2,5*2,0)/2*12)*2		80,000		
270	K	762131177	Montáž bednění stěn z hrubých prken na osovou vzdálenost do 250 mm	m2	349,440	18,47	6 453,54
			"P1" (17,7+17,4)*4,6+(1,55*2,1)*6+(1,9+1,9)*2,1*2+14 ,4*3,45		246,630		
			"P2" 2,6*3,1*12		96,720		
			"P4" 2,1*2,9		6,090		
271	K	762131187	Montáž bednění stěn z hrubých prken na osovou vzdálenost do 500 mm	m2	29,280	13,74	402,42
			"P3" 3,05*4,8*2		29,280		
272	M	605151210	Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	6,286	3 043,82	19 133,45
			"S10" 80,0*0,025*1,1		2,200		
			"P1+P2+P4" 349,44*0,4*0,025*1,1		3,844		
			"P3" 29,28*2*0,15*0,025*1,1		0,242		
273	K	7621 Rpol.	Montáž stěny (příčky) dřevěné latové z hodlovaných latí 25/45 mm výšky 1950 mm - ozn. 91	m	53,700	157,36	8 450,06
274	M	605110410	Řezivo jehličnaté	m3	2,370	4 927,33	11 677,77
			(0,08*0,08)*1,95*90*1,1		1,236		
			(0,08*0,08)*53,7*3*1,1		1,134		
275	K	7622 Rpol.	M+D dveřní křídlo latové 600/1950 vč. kování ozn. 91	ks	13,000	445,05	5 785,64
276	K	7623 Rpol.	M+D dveřní křídlo latové 900/1950 vč. kování - ozn. 91	ks	6,000	524,52	3 147,13
277	K	762082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím jedním řezem plochy do 160 cm2	kus	84,000	21,89	1 839,04
			19+5+(2+2+2+6)*2+(4+2)*6		84,000		
278	K	762082130	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím jedním řezem plochy do 320 cm2	kus	44,000	38,82	1 707,94
			8+20+2*2+2*6		44,000		
279	K	762332132	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy od 120 do 224 cm2	m	614,620	112,82	69 342,39
			"pozednice 140/120" 15,27+3,7*2		22,670		
			"krokve 120/150" 7,5*8+4,6*20		152,000		
			"krokve 100/160" 3,75*19		71,250		
			"krokve 100/140" 2,8*5		14,000		
			"kleštiny 80/160"		313,200		
			5,0*29+6,6*13+2,0*4+2,4*5+3,2*6+3,6*12				
			"pásky 120/120" 1,5*8		12,000		
			"výměny 120/140" 2,0*12+2,75*2		29,500		
280	K	762332133	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy od 224 do 288 cm2	m	13,200	157,49	2 078,82
			"sloupky 160/160" 3,3*4		13,200		
281	K	762353320	Montáž střešního vikýře sedlového s valbou z hraněného řeziva plochy od 100 do 144 cm2	m	120,000	131,99	15 839,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
			"krokev 100/140" (3,8*2+3,1*2+2,1*2+1,5*6)*2		54,000		
			"krokve 100/140" (2,0*4+1,5*2)*6		66,000		
282	K	762353330	Montáž střešního vikýře sedlového s valbou z hraněného řeziva plochy od 144 do 224 cm2	m	262,000	149,48	39 163,00
			"2 vikýře velké - sloupek 120/120" (3,0*6)*2		36,000		
			"vaznice 120/120" (4,5*3+2,4*2)*2		36,600		
			"vaznice 120/140" (2,4*1)*2		4,800		
			"krokve 120/140" (4,0*2)*2		16,000		
			"6 vikýřů malých - sloupek 120/120" (3,0*4)*6		72,000		
			"vaznice 120/120" (2,1*3+2,4*2)*6		66,600		
			"krokve 120/140" (2,5*2)*6		30,000		
283	M	605121210	řezivo jehličnaté hraniční jakost I-II. 4 - 5 m	m3	16,246	4 768,39	77 467,18
			"pozednice 140/120" (15,27+3,7*2)*0,14*0,12*1,08		0,411		
			"krokve 120/150" (7,5*8+4,6*20)*0,12*0,15*1,08		2,955		
			"krokve 100/160" (3,75*19)*0,10*0,16*1,08		1,231		
			"krokve 100/140" (2,8*5)*0,10*0,14*1,08		0,212		
			"kleštiny 80/160" (5,0*29+6,6*13+2,0*4+2,4*5+3,2*6+3,6*12)*0,08*0,16*1,08		4,330		
			"pásky 120/120" (1,5*8)*0,12*0,12*1,08		0,187		
			vyměny 120/140		0,535		
			"sloupky 160/160" (3,3*4)*0,16*0,16*1,08		0,365		
			"2 vikýře velké - sloupek 120/120" (3,0*6)*2*0,12*0,12*1,08		0,560		
			vaznice 120/120		0,569		
			"vaznice 120/140" (2,4*1)*2*0,12*0,14*1,08		0,087		
			"krokev 100/140" (3,8*2+3,1*2+2,1*2+1,5*6)*2*0,10*0,14*1,08		0,816		
			"krokve 120/140" (4,0*2)*2*0,12*0,14*1,08		0,290		
			"6 vikýřů malých - sloupek 120/120" (3,0*4)*6*0,12*0,12*1,08		1,120		
			vaznice 120/120		1,036		
			"krokve 100/140" (2,0*4+1,5*2)*6*0,10*0,14*1,08		0,998		
			"krokve 120/140" (2,5*2)*6*0,12*0,14*1,08		0,544		
284	K	762342314	Montáž latování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	489,104	36,56	17 832,43
			7,6*17,7+7,6*17,4+7,6*10,24+7,6*9,9+2,3*7,4+2,3*4,2		446,504		
			"plocha vikýřů" -4,6*(2,4+3,9)/2*2		-28,980		
			"plocha vikýřů" -2,1*(2,4+3,3)/2*6		-35,910		
			"střechy vikýřů" (2,4*3,4*2+(5,2*2,4)/2)*2		45,120		
			"střechy vikýřů" (2,2*1,8*2+(2,75*1,8)/2)*6		62,370		
285	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	387,250	7,22	2 794,44
			7,5*8+4,6*20+3,75*19-2,8*5		237,250		
			(3,8*2+3,1*2+2,1*2+1,5*6)*2		54,000		
			(2,0*4+1,5*2+2,5*2)*6		96,000		
286	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	6,600	4 951,17	32 677,74
			2500*1,1*0,04*0,06		6,600		
287	K	762321911	Zavětrování a ztužení konstrukcí prkny tl do 32 mm	m	70,600	51,49	3 603,96
			"zavětrování v rovině střešní 25/150" 3,0*8		24,000		
			"úžlabní prkno 25/150" 4,0*2*2+2,5*2*6		46,000		
288	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	0,289	3 043,82	879,66
			"zavětrování v rovině střešní 25/150" (3,0*8)*0,025*0,15*1,1		0,099		
			"úžlabní prkno 25/150" (4,0*2*2+2,5*2*6)*0,025*0,15*1,1		0,190		
289	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	21,305	540,22	11 509,44
			16,246/1,08+6,6/1,1+0,289/1,1		21,305		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
290	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houšbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 16,246/1,08+0,289/1,1	m3	15,305 15,305	629,34	9 632,10
291	K	762842131	Montáž podbíjení střešních vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek "řimsy u vikýřů" (2,4*2+5,2)*2+(2,2*2+2,75)*6	m	62,900 62,900	174,60	10 982,35
292	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B 62,9*0,7*1,08	m2	47,552 47,552	158,15	7 520,42
293	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení 62,9*0,7*0,019	m3	0,837 0,837	77,82	65,13
294	K	7624 Rpol.	Oboršení stávajících příznaných sloupků krovu (4ks 160/160 dl. 2,5 m - sloupky, 8 ks 120/120 dl. 1,5 m - pásky)	kpl	1,000	2 861,03	2 861,03
295	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	18,226	737,95	13 449,91

763 - Konstrukce suché výstavby

4 145,88

296	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá zavěšená spodní kce profil CD+UD "sprchové kouty" (0,9*0,9)*2*3	m2	4,860 4,860	588,39	2 859,59
297	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem "sprchové kouty" (0,9*0,9)*2*3	m	10,800 10,800	78,70	849,91
298	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	4,860	18,92	91,95
299	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,860	32,33	157,11
300	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	4,860	15,98	77,65
301	M	283292100	zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m	m2	5,346	13,43	71,80
302	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,064	591,78	37,87

764 - Konstrukce klempířské

239 149,77

303	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti (600x600 mm z Pz plechu) "ozn. 8+9 - podkrovi" 10+1	kus	11,000 11,000	37,19	409,13
304	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu řs do 330 mm 126,3 "ozn. 18 - přízemí+1.patro+2.patro" 0,63*(16+16+16)	m	156,540 126,300 30,240	21,55	3 373,64
305	K	764352811	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný řs 330 mm do 45°	m	70,200	18,59	1 304,88
306	K	764359811	Demontáž kotlík kónický do 45°	kus	6,000	24,78	148,70
307	K	764453842	Demontáž koleno horní 75 a 100 mm	kus	6,000	26,94	161,63
308	K	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	57,000	13,47	767,76
309	K	764341822	Demontáž lemování trub průměr do 100 mm - odpadová krycí manžeta - přechod na litin., troubu prům. 100 - ozn. 152	kus	4,000	23,54	94,15
310	K	764322831	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina řs 330 a 400 mm do 45°	m	139,900	13,71	1 918,11
311	K	764430840	Demontáž oplechování zdí (atiky) řs do 500 mm	m	11,600	21,65	251,12
312	K	764331851	Demontáž lemování zdí (atiky) tvrdá krytina řs 500 mm do 45°	m	23,200	13,71	318,09
313	K	764430810	Demontáž oplechování zdí (lodžii) řs do 250 mm	m	15,000	19,24	288,64
314	K	764711115	Oplechování parapetu řs 330 mm ocelový plech s povrchovou úpravou - ozn. 141	m	126,300	203,88	25 749,48
315	K	764761131	Žlaby podokapní půlkruhové z ocel. plechu s povrchovou úpravou velikost 125 mm s háky - ozn. 142	m	69,700	237,43	16 548,84
316	K	764761132	Žlaby podokapní půlkruhové z ocel. plechu s povrchovou úpravou velikost 150 mm s háky - ozn. 143	m	70,200	265,35	18 627,43
317	K	764751161	Žlabové hrdlo rovné kruhové tvaru z ocel. plechu s povrchovou úpravou - velikost D 87 -	kus	16,000	138,69	2 218,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
318	K	764761231	Kotlík k půlkruhovým žlabům prům. 70 mm z ocel. plechu s povrchovou úpravou - ozn. 145	kus	1,000	200,17	200,17
319	K	764761232	Kotlík k půlkruhovým žlabům prům. 100 mm z ocel. plechu s povrchovou úpravou - ozn. 146	kus	6,000	223,73	1 342,37
320	K	764751131	Koleno D 87 mm z ocel. plechu s povrchovou úpravou - ozn. 147	kus	1,000	225,47	225,47
321	K	764751132	Koleno D 100 mm z ocel. plechu s povrchovou úpravou - ozn. 148	kus	6,000	265,49	1 592,93
322	K	764751111	Odpadní trouby kruhové rovné z ocel. plechu s povrchovou úpravou D 87 mm - ozn. 149	m	1,000	214,90	214,90
323	K	764751112	Odpadní trouby kruhové rovné z ocel. plechu s povrchovou úpravou D 100 mm - ozn. 150	m	57,000	238,82	13 612,66
324	K	764751162	Odbočka D 100 mm napojovací prvek z ocel. plechu s povrchovou úpravou - ozn. 151	kus	1,000	181,62	181,62
325	K	764171476	Lemování trub D do 100 mm přechod na litin. troubu z ocel. plechu s povrchovou úpravou - ozn. 152	ks	4,000	221,56	886,24
326	K	764751141	Výtokové koleno D 87 mm z ocel. plechu s povrchovou úpravou - ozn. 153	kus	17,000	267,19	4 542,29
327	K	764751142	Výtokové koleno D 100 mm z ocel. plechu s povrchovou úpravou - ozn. 154	kus	1,000	295,53	295,53
328	K	764011424	Oplechování u okapu z ocel. plechu s povrchovou úpravou RŠ 330 mm - ozn. 155	m	139,900	129,54	18 122,80
329	K	764171432	Závětrná lišta z ocel. plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm - ozn. 156	m	13,700	175,58	2 405,48
330	K	764171444	Úžlabí z ocel. plechu s povrchovou úpravou rš 500 mm - ozn. 157	m	47,800	290,42	13 882,30
331	K	764721117	Oplechování svislé zdi z ocel. plechu s povrchovou úpravou rš 500 mm - ozn. 158+160	m	44,600	239,65	10 688,31
332	K	764731115	Oplechování zdi (atiky) z ocel. plechu s povrchovou úpravou rš 500 mm - ozn. 159	m	11,600	274,41	3 183,21
333	K	764171411	Hadka krytina z ocel. plechu s povrchovou úpravou - ozn. 161	m2	75,700	842,41	63 770,79
334	K	7641 R-pol.	M+D větrací hlavice samotahová 50 - ozn. 162	ks	2,000	1 986,83	3 973,65
335	K	764171488	Oplechování větrací hlavice z ocel. plechu s povrchovou úpravou prům. 250 mm - ozn. 163	kus	2,000	1 388,64	2 777,28
336	K	764171483	Oplechování anténního stožáru z ocel. plechu s povrchovou úpravou prům. 60 mm - ozn. 164	kus	1,000	407,95	407,95
337	K	764171155	Střešní okno 600x600 mm do 45° - ozn. 165	kus	3,000	4 967,07	14 901,20
338	K	764721118	Oplechování říms z ocel. plechu s povrchovou úpravou rš 600 mm - ozn. 166	m	15,300	277,73	4 249,24
339	K	764731113	Oplechování zdi z ocel. plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm - ozn. 167	m	15,000	183,28	2 749,18
340	K	998764103	Přesun hmot tanáží pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	2,480	1 114,37	2 763,64

765 - Konstrukce pokrývačské

354 866,41

341	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do sutí (17,7+17,4)*7,6*2	m2	533,520	67,43	35 975,52
					533,520		
342	K	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do sutí za sklon přes 30°	m2	533,520	8,16	4 353,73
343	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° na sucho do sutí 17,7+17,4	m	35,100	29,21	1 025,12
					35,100		
344	K	765124013	Krytina velkoformátová betonová taška 11 ks/m2 střecha jednoduchá na sucho 7,6*17,7+7,6*17,4+7,6*10,24+7,6*9,9+2,3*7,4+2,3*4,2 "plocha vikýřů" -4,6*(2,4+3,9)/2*2 "plocha vikýřů" -2,1*(2,4+3,3)/2*6 "střechy vikýřů" (2,4*3,4*2+(5,2*2,4)/2)*2 "střechy vikýřů" (2,2*1,8*2+(2,75*1,8)/2)*6	m2	489,104	282,10	137 977,84
					446,504		
					-28,980		
					-35,910		
					45,120		
					62,370		
345	K	765124211	Krytina velkoformátová betonová taška 11 ks/m2 - nárožní hrana s větracím pásem (4,0+4,0)*2+(2,5+2,5)*6	m	46,000	619,85	28 328,95
					46,000		
346	K	765124311	Krytina velkoformátová betonová taška 11 ks/m2 - hřeben s větracím pásem	m	53,100	470,33	24 974,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			17,7+17,4+2,4*2+2,2*6		53,100		
347	K	765124411	Krytina velkoformátová betonová taška 11 ks/m2 - úžlabí	m	46,000	353,27	16 250,59
			(4,0+4,0)*2+(2,5+2,5)*6		46,000		
348	K	765331621	Krytina velkoformátová betonová taška 11 ks/m2 - přiležení a uchycení tašek	m	146,100	43,86	6 407,23
			7,6*4		30,400		
			(4,0+4,0)*2+(2,5+2,5)*6		46,000		
			139,9-17,7*2-17,4*2		69,700		
349	K	765331652	Krytina velkoformátová betonová taška 11 ks/m2 - stoupací plošina kovová dl 88 cm	kus	9,000	1 464,62	13 181,61
350	K	765331662	Krytina velkoformátová betonová taška 11 ks/m2 - větrací mřížka univerzální	m	118,140	92,91	10 976,63
			17,7+17,4+10,24+9,9+(2,4+5,2+2,4)*2+(2,2+2,75+2,2)*6		118,140		
351	K	765332261	Krytina velkoformátová betonová taška 11 ks/m2 - hřeben nebo nároží z křížového	kus	8,000	189,94	1 519,53
352	K	765332649	Krytina velkoformátová betonová taška 11 ks/m2 - sněholam s nosnými taškami	m	48,000	832,44	39 957,28
			15,0+15,0+9,0+9,0		48,000		
353	K	765337281	Krytina velkoformátová betonová taška 11 ks/m2 - montáž tašek speciálních	kus	125,000	3,41	426,65
			124+1		125,000		
354	M	592443880	taška odvětrávací	kus	124,000	106,49	13 205,25
			76+9*2+5*6		124,000		
355	M	592443890	odvětrání komplet (Js100,125)	kus	6,000	646,12	3 876,70
356	M	592440920	spojka pružná odvětrání Js100 mm	kus	6,000	286,90	1 721,39
357	M	592440930	prvek redukční spojky Js 100/70 mm	kus	6,000	103,32	619,89
358	M	592440940	taška - komplet pro anténu	kus	1,000	758,17	758,17
359	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	42,502	313,62	13 329,62

766 - Konstrukce truhlářské

1 909 105,45

360	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavených skříní jednokřídlových - odstranění stávající spíží skříně 400/600x/2620 mm	kus	24,000	78,76	1 890,19
			"ozn. 1 - přízemí+1. patro+2. patro" 8+8+8		24,000		
361	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	24,000	154,97	3 719,34
			"ozn. 2 - přízemí+1.patro+2. patro" 8+8+8		24,000		
362	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	50,000	18,76	937,78
			"ozn. 33 - suterén" 2		2,000		
			"ozn. 18 - přízemí" 16+16+16		48,000		
363	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	32,000	27,18	869,75
			"ozn. 19+20 - přízemí+1.patro+2.patro" (2+8)*3		30,000		
			"ozn. 17 - podkroví" 2		2,000		
364	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	111,000	3,28	363,65
			"ozn. 3+4 - suterén" 6+3		9,000		
			"ozn. 5 - suterén" 2*2		4,000		
			"ozn. 8 - suterén" 1		1,000		
			"ozn. 9 - suterén" 1		1,000		
			"ozn. 8 - přízemí+1.patro+2.patro" 2+2+2		6,000		
			"ozn. 11 - přízemí+1.patro+2.patro" 4+4+4		12,000		
			"ozn. 12 - přízemí+1.patro+2.patro" (4+4+4)*2		24,000		
			"ozn. 13 - přízemí+1.patro+2.patro" (4+4+4)*3		36,000		
			"ozn. 14 - přízemí+1.patro+2.patro" 6+6+6		18,000		
365	K	766691915	Vyvěšení křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	29,48	58,97
			"ozn. 2 - suterén" 2		2,000		
			"ozn.10 - suterén" 1		1,000		
			"ozn. 32 - suterén" 2		2,000		
			"ozn. 15 - přízemí+1.patro+2.patro" 8+8+8		24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
366	K	766211500	Montáž madel dřevěných průběžných atypických š do 15 cm 1 kus - ozn. 104	m	89,000	180,64	16 077,25
367	M	6117 Rpol.	dřevěné madlo na chodbách - pro invalidní osoby - ozn. 104	m	89,000	397,37	35 365,52
368	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	2,000	859,77	1 719,54
369	M	612331729	schody skládací protipožární s tepelnou izolací s mechanismem z Al profilů - 13 schodnic - pro max. v. 3200 - 1300x700 s požární odolností min. EW 15 D3 minut - ozn. 101	kus	2,000	9 536,77	19 073,54
370	K	7661 Rpol.	D+M kuchyňská linka bytová stavebnicová, délka 1200 mm - ozn. a+b	ks	2,000	4 847,86	9 695,72
			1+1		2,000		
371	K	7662 Rpol.	D+M kuchyňská linka bytová stavebnicová, délka 1500 mm - ozn. c+b	ks	11,000	6 357,85	69 936,31
			4+7		11,000		
372	K	7663 Rpol.	D+M kuchyňská linka bytová stavebnicová - invalidní, délka 1500/3000 mm - ozn. e+f (popis viz výkr .č. 26 Úpravy v bezbariérových bytech)	ks	6,000	15 894,62	95 367,70
			3+3		6,000		
373	K	7664 Rpol.	D+M spízní skříň bytová jednokřídlá š. 600, v. 450, v. 2900 - ozn. g	ks	9,000	3 973,65	35 762,89
374	K	7665 Rpol.	D+M spízní skříň bytová jednokřídlá š. 600, v. 450, v. 2700 - ozn. h+i	ks	4,000	3 973,65	15 894,62
			2+2		4,000		
375	K	7666 Rpol.	D+M spízní skříň bytová jednokřídlá - invalidní š. 600, v. 450, v. 1340 - ozn. j+k	ks	6,000	3 178,92	19 073,54
			3+3		6,000		
376	K	766621622	Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva vč. uzávěru vnitřní spáry	kus	27,000	826,00	22 302,00
377	M	611400210	okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 60 x 90 cm - ozn. 1	kus	8,000	1 331,00	10 648,00
378	M	611400220	okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 90 x 90 cm - ozn. 2	kus	19,000	1 613,00	30 647,00
379	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdíva vč. uzávěru vnitřní spáry	m2	53,451	714,00	39 592,01
			"ozn. 3" 0,6*0,9*12		6,480		
			"ozn. 4" 0,9*1,2*2		2,160		
			"ozn. 5" 1,0*1,1*14		16,016		
			"ozn. 6" 1,5*1,05*2		3,150		
			"ozn. 8" 1,55*1,4*10		21,700		
			"ozn. 9" 2,05*1,45*2		5,945		
380	M	611102030	okno dřevěné jednokřídlé otvíravé a sklápěcí EURO 60 x 90 cm - invalidní úprava - ozn. 3	kus	12,000	3 427,00	41 124,00
381	M	611102080	okno dřevěné jednokřídlé otvíravé a sklápěcí EURO 90 x 120 cm - ozn. 4	kus	2,000	4 572,00	9 144,00
382	M	611102101	okno dřevěné jednokřídlé otvíravé a sklápěcí EURO 104 x 110 cm invalidní úprava - ozn. 5	kus	14,000	5 430,00	76 020,00
383	M	611102411	okno dřevěné tříkřídlé otvíravé a sklápěcí EURO 150 x 105 cm - ozn. 6	kus	2,000	9 538,00	19 076,00
384	M	611102291	okno dřevěné dvoukřídlé otvíravé a sklápěcí EURO 155 x 140 cm - ozn. 8	kus	10,000	8 699,00	86 990,00
385	M	611102450	okno dřevěné tříkřídlé otvíravé a sklápěcí EURO 205 x 145 cm - ozn. 9	kus	2,000	14 577,00	29 154,00
386	M	6111 Rpol.	příplatek na pákový mechanismus pro ovládání okna (pro invalidní osoby)	kus	9,000	1 845,00	16 605,00
			"ozn. 3+5" 6+3		9,000		
387	K	766621212	Montáž oken (a balkových dveří) zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva vč. uzávěru vnitřní spáry	m2	129,556	730,00	94 575,88
			"ozn. 7" 1,5*2,0*4		12,000		
			"ozn. 10" 2,05*1,75*15		53,813		
			"ozn. 11" 2,05*2,05*9		37,823		
			"ozn. 31+32+33+34 - balk. dveře"		25,920		
			0,9*2,4*(3+3+3+3)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
388	M	611102431	okno dřevěné tříkřídlové otvíravé a sklápěcí EURO 150 x 200 cm - ozn. 7	kus	4,000	15 712,00	62 848,00
389	M	611102432	okno dřevěné tříkřídlové otvíravé a sklápěcí EURO 205 x 175 cm - ozn. 10	kus	15,000	15 905,00	238 575,00
390	M	611102433	okno dřevěné tříkřídlové otvíravé a sklápěcí EURO 205 x 205 cm - s invalidní úpravou - ozn. 11	kus	9,000	17 615,00	158 535,00
391	M	611102621	dveře balkónové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí EURO 90 x 240 cm - ozn. 31+32	kus	6,000	8 579,00	51 474,00
			3+3		6,000		
392	M	611102622	dveře balkónové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí EURO 90 x 240 cm - s invalidní úpravou - ozn. 33+34	kus	6,000	11 643,00	69 858,00
			3+3		6,000		
393	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm 0,6*8+0,9*19+0,6*12+0,9*2+1,04*14+1,5*2+1,5*4+1,55*10+2,05*2+2,05*15+2,05*9	kus	123,260	121,07	14 922,58
					123,260		
394	M	607941040	deska parapetní dřevotřísková vnitřní	m	135,586	409,00	55 454,67
395	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva vč. uzávěru vnitřní spáry	kus	4,000	900,90	3 603,62
396	M	611742021	dveře dřevěné vchodové se zárubní, zámky, závěsy, kováním jednokřídlové Euro, P 1050x2350, zámek FAB, s invalidní úpravou, bezpečnostní sklo vrstvené 6,4 mm - ozn. 35	kus	2,000	21 977,00	43 954,00
397	M	611742031	dveře dřevěné vchodové se zárubní, zámky, závěsy, kováním jednokřídlové Euro, elektrický zámek dveří, L 1250x2150 s invalidní úpravou, bezpečnostní sklo vrstvené - ozn. 36	kus	2,000	24 588,00	49 176,00
398	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	55,000	404,58	22 252,07
			1+27+24+3		55,000		
399	M	611601260	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 cm (vč. kování) - ozn. 51	kus	1,000	874,20	874,20
400	M	611601860	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197cm (vč. kování) - ozn. 52+53	kus	27,000	898,05	24 247,24
			4+23		27,000		
401	M	611607060	dveře vnitřní hladké ze 2/3 zasklené 1křídlové 80x197 cm (vč. kování) - ozn. 54+55	kus	24,000	1 395,55	33 493,14
			13+11		24,000		
402	M	611607121	dveře vnitřní hladké ze 2/3 zasklené 1křídlové s invalidní úpravou (vč. kování) 80x197 cm - ozn. 56	kus	3,000	1 907,35	5 722,06
403	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	22,000	438,98	9 657,56
			9+9+4		22,000		
404	M	611602221	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové s invalidní úpravou (vč. kování) 90x197 - ozn. 57+58	kus	9,000	1 502,04	13 518,37
			3+6		9,000		
405	M	611607421	dveře vnitřní hladké ze 2/3 zasklené 1křídlové s invalidní úpravou (vč. kování) 90x197 cm - ozn. 59+60	kus	9,000	1 923,25	17 309,24
			3+6		9,000		
406	M	611Rpol.	dveře vnitřní lamelové skládací s vrchním vedením jednokřídlové - 90 x 197 mm	kus	4,000	2 745,80	10 983,18
407	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m požárně do ocelové zárubně	kus	29,000	687,69	19 943,15
			4+3+3+13+6		29,000		
408	M	611651901	dveře vnitřní protipožární foliované 1křídlo se samozavíračem, zámek FAB (vč. kování) 60x197 cm - ozn. 41+42	kus	4,000	3 471,38	13 885,54
			3+1		4,000		
409	M	611651921	dveře vnitřní protipožární foliované se samozavíračem, zámek FAB (vč. kování) 1křídlo 80x197 cm - ozn. 43+44	kus	3,000	3 539,73	10 619,19
			2+1		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
410	M	611651922	dveře vnitřní protipožární foliované se samozavíračem, zámek FAB, s invalidní úpravou (vč. kování) 1křídlo 80x197 cm - ozn.	kus	3,000	4 016,57	12 049,71
411	M	611651923	dveře vnitřní protipožární foliované bytové s kukátkem, zámek FAB (vč. kování) 1křídlo 80x197 cm - ozn. 46+47	kus	13,000	2 768,05	35 984,62
			9+4		13,000		
412	M	611651924	dveře vnitřní protipožární foliované bytové s kukátkem, zámek FAB, s invalidní úpravou (vč. kování) 1křídlo 80x197 cm - ozn. 48+49	kus	6,000	3 244,89	19 469,32
			3+3		6,000		
413	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových	kus	81,000	34,40	2 786,14
			5+6+63+7		81,000		
414	M	611871160	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm	kus	5,000	50,54	252,72
			3+1+1		5,000		
415	M	611871520	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 7 cm	kus	6,000	51,82	310,90
416	M	611871560	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	63,000	65,80	4 145,63
			2+1+3+9+4+4+17+10+7		57,000		
			3+3		6,000		
417	M	611871610	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	7,000	104,90	734,33
			3+4		7,000		
418	K	766671022	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 66 x 118 cm	kus	2,000	902,48	1 804,97
419	M	611240221	okno střešní kyvné se spodním ovládním 66 x 118 cm jádro z tepelně upraveného dřeva s krytím vodotěsnou polyuretanovou vrstvou, standard PLUS, lakovaný hliník, pro vyšší nadezdívku - ozn. 21	kus	2,000	5 404,17	10 808,34
420	M	611241511	lemování samostatného střešního okna, pro max výšku krytiny 120 mm, zateplené - 66 x 118 cm lakovaný hliník - ozn. 21	kus	2,000	2 439,82	4 879,65
421	M	5901 Rpol.	kompletní sada ostění s pohledovou povrchoú úpravou pro okno 66x118 cm - tloušťka střechy do 330 mm - ozn. 21	ks	2,000	953,68	1 907,35
422	K	766671026	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 cm	kus	6,000	1 045,92	6 275,50
423	M	611240261	okno střešní kyvné se spodním ovládním 78 x 160 cm jádro z tepelně upraveného dřeva s krytím vodotěsnou polyuretanovou vrstvou, standard PLUS, lakovaný hliník, pro vyšší nadezdívku - ozn. 22	kus	6,000	6 914,16	41 484,95
424	M	611241551	lemování samostatného střešního okna, pro max výšku krytiny 120 mm, zateplené, lakovaný hliník 78 x 160 cm - ozn. 22	kus	6,000	2 900,77	17 404,61
425	M	5902 Rpol.	kompletní sada ostění s pohledovou povrchoú úpravou pro okno 78x160 cm - tloušťka střechy do 330 mm - ozn. 22	ks	6,000	1 112,62	6 675,74
426	K	766671512	Montáž parotěsné zábrany k oknu rozměru 66 x 118 cm	kus	2,000	58,21	116,42
427	M	611242311	manžeta z parotěsné fólie - 66 x 118 cm - ozn. 21	kus	2,000	317,89	635,78
428	K	766671516	Montáž parotěsné zábrany k oknu rozměru 78 x 160 cm	kus	6,000	75,53	453,17
429	M	611242351	manžeta z parotěsné fólie 78 x 160 cm - ozn. 22	kus	6,000	381,47	2 288,82
430	K	7667 Rpol.	D+M spodní ovládací klika - ozn. 21+22	ks	8,000	397,37	3 178,92
			2+6		8,000		
431	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	9,274	309,24	2 867,85

767 - Konstrukce zámečnické

13 348,55

432	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení	m2	5,488	112,85	619,33
			"ozn. 10" 2,45*2,24		5,488		
433	K	767691822	Vyvěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	4,000	13,96	55,83
			"ozn. 3 - podkrovní" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-ozn. 5 a 6 - podkrovní- 1+1		2,000		
434	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	21,450	91,70	1 966,90
			1,5*2+2,05*9		21,450		
435	M	553912861	venkovní zábradlí ocelové pozinkované - madlo prům. 51/3 mm, délky 1500 mm - ozn. 106	kus	2,000	667,57	1 335,15
436	M	553912871	venkovní zábradlí ocelové pozinkované - madlo prům. 51/3 mm, délky 2050 - ozn. 107	kus	9,000	953,68	8 583,09
437	K	7671 Rpol.	Oprava stávajících ocelových dveří otočných jednokřídlových L 900/2000 mm, výměna zámku - ozn. 71	ks	1,000	397,37	397,37
438	K	7672 Rpol.	Oprava stávajících ocelových dveří otočných jednokřídlových P 1000/1000 mm, výměna zámku - ozn. 72	ks	1,000	357,63	357,63
439	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámočnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,045	738,83	33,25

771 - Podlahy z dlaždic

296 158,50

440	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	189,260	17,48	3 309,04
			"suterén"				
			(4,91+1,3+2,45+1,3+1,46+1,05+3,45+0,9+2,0+1,25+2,25+1,6+0,6+0,9)*2		50,840		
			"přízemí"				
			(1,3+2,45+1,3+0,6+0,45+0,6+3,3+0,5+1,35+1,65+1,85+0,9+1,2+2,0+1,46+0,7+1,46)*2		46,140		
			"1. patro - dtto přízemí"		46,14		
			"2. patro - dtto přízemí"		46,140		
441	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	447,560	59,86	26 791,05
			"míst. 002" 2,35-1,25+3,45*2-0,8-1,2+1,46*2+0,6*2+1,2-0,6+1,6*2-0,8+0,2*2+0,3+0,65*2+3,2*2-1,2-1,5-0,6-0,3*2+2,0*2-0,8+1,75*2-1,5-1,38		22,640		
			"míst. 003" (2,45+1,3*2)-1,05		4,000		
			"míst. 009" (3,97+2,395+0,5)*2-0,8		12,930		
			"míst. 052" 2,35+1,75+2,45+3,45*2+1,46*2+1,3*2-1,25-0,8-1,05-				
			1,2+(0,6+1,6+0,65+1,55+3,66+0,55+0,25+0,35)*2-1,2-0,6*2-0,8*2-1,38		27,710		
			"míst. 053" (2,45+1,3*2)-1,05		4,000		
			"míst. 054" (3,97+2,7+0,2)*2-0,8		12,940		
			"míst. 101" (2,45+0,45+1,2+2,505+2,02+1,55)*2-2,45-0,9-1,5*2-0,8-1,38		11,820		
			"míst. 102" (1,44+2,36+0,35+0,46+3,74+2,56)*2-0,9*7-0,8*1		14,720		
			"míst. 107" (1,19+1,27*2+0,3*2)-0,9		3,430		
			"míst. 108" (3,74+1,76+0,46+0,36+0,3)*2-0,9*4		9,640		
			"míst. 111" (1,19+1,27*2+0,3*2)-0,9		3,430		
			"míst. 112" (4,44+1,14+0,4+1,1+0,13+2-0,6-0,9		7,960		
			"míst. 151" (2,45+1,55+1,3+0,45+1,2+5,61+2,02)*2-0,8*2-1,5*2-1,38		23,180		
			"míst. 152" (3,0+1,76+0,4+0,4)*2-0,8*3-0,9		7,820		
			"míst. 155" (1,19+1,27*2+0,3*2)-0,9		3,430		
			"míst. 156" (2,44+0,35+3,81)*2-0,8*5		9,200		
			"míst. 162" (1,19+1,27*2+0,3*2)-0,9		3,430		
			"míst. 201" (2,45+0,45+1,2+2,505+1,55+1,3+1,5+0,52)*2-0,9*2-0,8*1-1,5*2-1,38		15,970		
			"míst. 202" (1,44+2,36+0,35+0,46+3,74+1,5+0,26+0,46)*2-0,9*7-0,8*1		14,040		
			"míst. 207" (1,19+1,27*2+0,3*2)-0,9		3,430		
			"míst. 208" (3,74+1,5+0,46+0,36+0,3)*2-0,9*4		9,120		
			"míst. 211" (1,19+1,27*2+0,3*2)-0,9		3,430		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"míst. 212" (2,44+1,14+0,4+1,2)*2-0,9*1-0,8*2		7,860		
			"míst. 251" (2,45+0,45+1,2+5,61+1,55+1,3+2,02)*2-0,8*2-1,5*2-1,38		23,180		
			"míst. 252" (1,0+2,0+1,76+0,36)*2-0,8*2-0,9		7,740		
			"míst. 255" (1,19+1,27*2+0,3*2)-0,9		3,430		
			"míst. 256" (2,44+1,05+2,36+0,4+0,35)*2-0,8*5		9,200		
			"míst. 262" (1,19+1,27*2+0,3*2)-0,9		3,430		
			"míst. 301" (2,45+0,45+1,2+2,505+1,55+1,3+1,5+0,52)*2-0,9*2-0,8*1-1,5*2-1,38		15,970		
			"míst. 302" (1,44+0,35+1,05+2,36+0,46+3,74+1,5+0,26+0,3)*2-0,9*7-0,8*1		15,820		
			"míst. 307" (1,19+1,27*2+0,3*2)-0,9		3,430		
			"míst. 308" (3,74+1,76+0,46+0,36)*2-0,9*4		9,040		
			"míst. 311" (1,19+1,27*2+0,3*2)-0,9		3,430		
			"míst. 312" (2,44+1,14+0,4+1,15+0,15)*2-0,8*2-0,9		8,060		
			"míst. 351" (2,45+0,45+1,2+5,61+1,55+1,3+2,02)*2-0,8*2-1,5*2-1,38		23,180		
			"míst. 352" (1,0+2,0+0,36+1,76+0,3)*2-0,8*3-0,9		7,540		
			"míst. 355" (1,19+1,27*2+0,3*2)-0,9		3,430		
			"míst. 356" (2,44+0,35+1,05+2,36+0,4)*2-0,8*5		9,200		
			"míst. 362" (1,19+1,27*2+0,3*2)-0,9		3,430		
			"míst. 401" (2,45+0,3+3,8+1,505+1,3+2,26)*2-1,505*2-0,8*2-1,38		17,240		
			"míst. 402" (2,05+0,15+2,0)*2-0,8*5		4,400		
			"míst. 406" (2,4+1,44+0,15)*2-0,8*3		5,580		
			"míst. 451" (2,45+0,3+7,02+1,3+2,26+0,59)*2-0,8*2-1,38		24,860		
			"míst. 452" (1,65+1,4+1,05+1,0+0,15+0,69+1,2+1,4)*0,8*3-0,9*1		5,240		
			"míst. 457" (2,05+2,0+0,25)*2-0,8*5		4,600		
442	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	535,555	203,90	109 200,11
			"míst. 002+009+011+012" 19,0+10,0+20,7+2,2		51,900		
			"míst. 052+054+055+056" 25,6+10,8+20,7+2,0		59,100		
			"míst. 101+102+106+107+108+110+111+112+113" 20,6+11,4+5,1+1,5+7,5+5,1+1,5+3,8+3,4		59,900		
			"míst. 151+152+153+155+156+157+158+162" 25,6+4,8+3,8+1,5+7,4+3,4+1,8+1,5		49,800		
			"míst. 201+202+206+207+208+210+211+212+213" 20,6+11,4+5,1+1,5+7,5+5,1+1,5+3,8+3,4		59,900		
			"míst. 251+252+253+255+256+257+258+262" 25,6+4,8+3,8+1,5+7,4+3,4+1,8+1,5		49,800		
			"míst. 301+302+306+307+308+310+311+312+313" 20,6+11,4+5,1+1,5+7,5+5,1+1,5+3,8+3,4		59,900		
			"míst. 351+352+353+355+356+357+358+362" 25,6+4,8+3,8+1,5+7,4+3,4+1,8+1,5		49,800		
			"míst. 401+402+403+406+407" 21,2+3,7+4,6+3,6+4,6		37,700		
			"míst. 451+452+456+457+458" 28,5+4,8+6,6+3,7+4,6		48,200		
			"míst. (meziprostěj) 401a+201a+401a+2,45+1,2*3		9,555		
443	M	597611550	dlaždice keramické	m2	602,850	158,95	95 820,70
			447,56*0,1*1,08		48,336		
			535,555*1,08		578,399		
			"mrázuvzdorné" -23,885		-23,885		
444	M	597614310	dlaždice keramické mrázuvzdorné - protiskluzové	m2	23,885	202,66	4 840,45

14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"míst. 107+111+155+162+207+211+255+262+307+311+3 55+362" ((1,19+1,27*2+0,3*2)-0,9)*12*0,1*1,08 "míst. 107+111+155+162+207+211+255+262+307+311+3 55+362" 1,5*m2*12*1,08		4,445		
445	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	124,355	7,22	897,36
			"míst. 012" 2,2		2,200		
			"míst. 056" 2,0		2,000		
			"míst. 107+111+112+113" 1,5+1,5+3,8+3,4		10,200		
			"míst. 152+153+155+157+158+162" 4,8+3,8+1,5+3,4+1,8+1,5		16,800		
			"míst. 207+211+212+213" 1,5+1,5+3,8+3,4		10,200		
			"míst. 252+253+255+257+258+262" 4,8+3,8+1,5+3,4+1,8+1,5		16,800		
			"míst. 307+311+312+313" 1,5+1,5+3,8+3,4		10,200		
			"míst. 352+353+355+357+358+362" 4,8+3,8+1,5+3,4+1,8+1,5		16,800		
			"míst. 402+403+406+407" 3,7+4,6+3,6+4,6		16,500		
			"míst. 452+457+458" 4,8+3,7+4,6 míst. (míst. 000+001+002+003+004+005+006+007+008+009+010+011+012+013+014+015+016+017+018+019+020+021+022+023+024+025+026+027+028+029+030+031+032+033+034+035+036+037+038+039+040+041+042+043+044+045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066+067+068+069+070+071+072+073+074+075+076+077+078+079+080+081+082+083+084+085+086+087+088+089+090+091+092+093+094+095+096+097+098+099+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000+1001+1002+1003+1004+1005+1006+1007+1008+1009+1010+1011+1012+1013+1014+1015+1016+1017+1018+1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032+1033+1034+1035+1036+1037+1038+1039+1040+1041+1042+1043+1044+1045+1046+1047+1048+1049+1050+1051+1052+1053+1054+1055+1056+1057+1058+1059+1060+1061+1062+1063+1064+1065+1066+1067+1068+1069+1070+1071+1072+1073+1074+1075+1076+1077+1078+1079+1080+1081+1082+1083+1084+1085+1086+1087+1088+1089+1090+1091+1092+1093+1094+1095+1096+1097+1098+1099+1100+1101+1102+1103+1104+1105+1106+1107+1108+1109+1110+1111+1112+1113+1114+1115+1116+1117+1118+1119+1120+1121+1122+1123+1124+1125+1126+1127+1128+1129+1130+1131+1132+1133+1134+1135+1136+1137+1138+1139+1140+1141+1142+1143+1144+1145+1146+1147+1148+1149+1150+1151+1152+1153+1154+1155+1156+1157+1158+1159+1160+1161+1162+1163+1164+1165+1166+1167+1168+1169+1170+1171+1172+1173+1174+1175+1176+1177+1178+1179+1180+1181+1182+1183+1184+1185+1186+1187+1188+1189+1190+1191+1192+1193+1194+1195+1196+1197+1198+1199+1200+1201+1202+1203+1204+1205+1206+1207+1208+1209+1210+1211+1212+1213+1214+1215+1216+1217+1218+1219+1220+1221+1222+1223+1224+1225+1226+1227+1228+1229+1230+1231+1232+1233+1234+1235+1236+1237+1238+1239+1240+1241+1242+1243+1244+1245+1246+1247+1248+1249+1250+1251+1252+1253+1254+1255+1256+1257+1258+1259+1260+1261+1262+1263+1264+1265+1266+1267+1268+1269+1270+1271+1272+1273+1274+1275+1276+1277+1278+1279+1280+1281+1282+1283+1284+1285+1286+1287+1288+1289+1290+1291+1292+1293+1294+1295+1296+1297+1298+1299+1300+1301+1302+1303+1304+1305+1306+1307+1308+1309+1310+1311+1312+1313+1314+1315+1316+1317+1318+1319+1320+1321+1322+1323+1324+1325+1326+1327+1328+1329+1330+1331+1332+1333+1334+1335+1336+1337+1338+1339+1340+1341+1342+1343+1344+1345+1346+1347+1348+1349+1350+1351+1352+1353+1354+1355+1356+1357+1358+1359+1360+1361+1362+1363+1364+1365+1366+1367+1368+1369+1370+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377+1378+1379+1380+1381+1382+1383+1384+1385+1386+1387+1388+1389+1390+1391+1392+1393+1394+1395+1396+1397+1398+1399+1400+1401+1402+1403+1404+1405+1406+1407+1408+1409+1410+1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1419+1420+1421+1422+1423+1424+1425+1426+1427+1428+1429+1430+1431+1432+1433+1434+1435+1436+1437+1438+1439+1440+1441+1442+1443+1444+1445+1446+1447+1448+1449+1450+1451+1452+1453+1454+1455+1456+1457+1458+1459+1460+1461+1462+1463+1464+1465+1466+1467+1468+1469+1470+1471+1472+1473+1474+1475+1476+1477+1478+1479+1480+1481+1482+1483+1484+1485+1486+1487+1488+1489+1490+1491+1492+1493+1494+1495+1496+1497+1498+1499+1500+1501+1502+1503+1504+1505+1506+1507+1508+1509+1510+1511+1512+1513+1514+1515+1516+1517+1518+1519+1520+1521+1522+1523+1524+1525+1526+1527+1528+1529+1530+1531+1532+1533+1534+1535+1536+1537+1538+1539+1540+1541+1542+1543+1544+1545+1546+1547+1548+1549+1550+1551+1552+1553+1554+1555+1556+1557+1558+1559+1560+1561+1562+1563+1564+1565+1566+1567+1568+1569+1570+1571+1572+1573+1574+1575+1576+1577+1578+1579+1580+1581+1582+1583+1584+1585+1586+1587+1588+1589+1590+1591+1592+1593+1594+1595+1596+1597+1598+1599+1600+1601+1602+1603+1604+1605+1606+1607+1608+1609+1610+1611+1612+1613+1614+1615+1616+1617+1618+1619+1620+1621+1622+1623+1624+1625+1626+1627+1628+1629+1630+1631+1632+1633+1634+1635+1636+1637+1638+1639+1640+1641+1642+1643+1644+1645+1646+1647+1648+1649+1650+1651+1652+1653+1654+1655+1656+1657+1658+1659+1660+1661+1662+1663+1664+1665+1666+1667+1668+1669+1670+1671+1672+1673+1674+1675+1676+1677+1678+1679+1680+1681+1682+1683+1684+1685+1686+1687+1688+1689+1690+1691+1692+1693+1694+1695+1696+1697+1698+1699+1700+1701+1702+1703+1704+1705+1706+1707+1708+1709+1710+1711+1712+1713+1714+1715+1716+1717+1718+1719+1720+1721+1722+1723+1724+1725+1726+1727+1728+1729+1730+1731+1732+1733+1734+1735+1736+1737+1738+1739+1740+1741+1742+1743+1744+1745+1746+1747+1748+1749+1750+1751+1752+1753+1754+1755+1756+1757+1758+1759+1760+1761+1762+1763+1764+1765+1766+1767+1768+1769+1770+1771+1772+1773+1774+1775+1776+1777+1778+1779+1780+1781+1782+1783+1784+1785+1786+1787+1788+1789+1790+1791+1792+1793+1794+1795+1796+1797+1798+1799+1800+1801+1802+1803+1804+1805+1806+1807+1808+1809+1810+1811+1812+1813+1814+1815+1816+1817+1818+1819+1820+1821+1822+1823+1824+1825+1826+1827+1828+1829+1830+1831+1832+1833+1834+1835+1836+1837+1838+1839+1840+1841+1842+1843+1844+1845+1846+1847+1848+1849+1850+1851+1852+1853+1854+1855+1856+1857+1858+1859+1860+1861+1862+1863+1864+1865+1866+1867+1868+1869+1870+1871+1872+1873+1874+1875+1876+1877+1878+1879+1880+1881+1882+1883+1884+1885+1886+1887+1888+1889+1890+1891+1892+1893+1894+1895+1896+1897+1898+1899+1900+1901+1902+1903+1904+1905+1906+1907+1908+1909+1910+1911+1912+1913+1914+1915+1916+1917+1918+1919+1920+1921+1922+1923+1924+1925+1926+1927+1928+1929+1930+1931+1932+1933+1934+1935+1936+1937+1938+1939+1940+1941+1942+1943+1944+1945+1946+1947+1948+1949+1950+1951+1952+1953+1954+1955+1956+1957+1958+1959+1960+1961+1962+1963+1964+1965+1966+1967+1968+1969+1970+1971+1972+1973+1974+1975+1976+1977+1978+1979+1980+1981+1982+1983+1984+1985+1986+1987+1988+1989+1990+1991+1992+1993+1994+1995+1996+1997+1998+1999+2000+2001+2002+2003+2004+2005+2006+2007+2008+2009+2010+2011+2012+2013+2014+2015+2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022+2023+2024+2025+2026+2027+2028+2029+2030+2031+2032+2033+2034+2035+2036+2037+2038+2039+2040+2041+2042+2043+2044+2045+2046+2047+2048+2049+2050+2051+2052+2053+2054+2055+2056+2057+2058+2059+2060+2061+2062+2063+2064+2065+2066+2067+2068+2069+2070+2071+2072+2073+2074+2075+2076+2077+2078+2079+2080+2081+2082+2083+2084+2085+2086+2087+2088+2089+2090+2091+2092+2093+2094+2095+2096+2097+2098+2099+2100+2101+2102+2103+2104+2105+2106+2107+2108+2109+2110+2111+2112+2113+2114+2115+2116+2117+2118+2119+2120+2121+2122+2123+2124+2125+2126+2127+2128+2129+2130+2131+2132+2133+2134+2135+2136+2137+2138+2139+2140+2141+2142+2143+2144+2145+2146+2147+2148+2149+2150+2151+2152+2153+2154+2155+2156+2157+2158+2159+2160+2161+2162+2163+2164+2165+2166+2167+2168+2169+2170+2171+2172+2173+2174+2175+2176+2177+2178+2179+2180+2181+2182+2183+2184+2185+2186+2187+2188+2189+2190+2191+2192+2193+2194+2195+2196+2197+2198+2199+2200+2201+2202+2203+2204+2205+2206+2207+2208+2209+2210+2211+2212+2213+2214+2215+2216+2217+2218+2219+2220+2221+2222+2223+2224+2225+2226+2227+2228+2229+2230+2231+2232+2233+2234+2235+2236+2237+2238+2239+2240+2241+2242+2243+2244+2245+2246+2247+2248+2249+2250+2251+2252+2253+2254+2255+2256+2257+2258+2259+2260+2261+2262+2263+2264+2265+2266+2267+2268+2269+2270+2271+2272+2273+2274+2275+2276+2277+2278+2279+2280+2281+2282+2283+2284+2285+2286+2287+2288+2289+2290+2291+2292+2293+2294+2295+2296+2297+2298+2299+2300+2301+2302+2303+2304+2305+2306+2307+2308+2309+2310+2311+2312+2313+2314+2315+2316+2317+2318+2319+2320+2321+2322+2323+2324+2325+2326+2327+2328+2329+2330+2331+2332+2333+2334+2335+2336+2337+2338+2339+2340+2341+2342+2343+2344+2345+2346+2347+2348+2349+2350+2351+2352+2353+2354+2355+2356+2357+2358+2359+2360+2361+2362+2363+2364+2365+2366+2367+2368+2369+2370+2371+2372+2373+2374+2375+2376+2377+2378+2379+2380+2381+2382+2383+2384+2385+2386+2387+2388+2389+2390+2391+2392+2393+2394+2395+2396+2397+2398+2399+2400+2401+2402+2403+2404+2405+2406+2407+2408+2409+2410+2411+2412+2413+2414+2415+2416+2417+2418+2419+2420+2421+2422+2423+2424+2425+2426+2427+2428+2429+2430+2431+2432+2433+2434+2435+2436+2437+				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
454	M	284122450	podlahovina PVC	m2	774,684	170,87	132 368,03
455	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	515,100	125,28	64 533,33
			"míst. 104+105+109+114+115+154+159+160+161"		167,900		
			25,9+18,9+19,2+11,5+18,3+22,4+11,3+19,5+20,9				
			"míst. 204+205+209+214+215+254+259+260+261"		173,600		
			26,7+19,6+19,8+12,2+19,1+23,2+11,3+20,2+21,5				
			"míst. 304+305+309+314+315+354+359+360+361"		173,600		
			26,7+19,6+19,8+12,2+19,1+23,2+11,3+20,2+21,5				
456	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	5,428	266,74	1 447,87

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

176 860,58

457	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	518,800	193,80	100 541,63
			"míst. 012" 5,5*2,0		11,000		
			"míst. 056" 5,3*2,0		10,600		
			"míst. 105" 5,2*1,5		7,800		
			"míst. 106" 8,4*2,0		16,800		
			"míst. 109" 5,2*1,5		7,800		
			"míst. 110" 8,4*2,0		16,800		
			"míst. 113" 8,8*2,0		17,600		
			"míst. 114" 3,8*1,5		5,700		
			"míst. 153" 9,5*2,0		19,000		
			"míst. 154" 3,6*1,5		5,400		
			"míst. 157" 8,8*2,0		17,600		
			"míst. 158" 5,2*2,0		10,400		
			"míst. 159" 3,6*2,0		7,200		
			"míst. 205+305" 5,2*1,5*2		15,600		
			"míst. 206+306" 8,4*2,0*2		33,600		
			"míst. 209+309" 5,2*1,5*2		15,600		
			"míst. 210+310" 8,4*2,0*2		33,600		
			"míst. 213+313" 8,8*2,0*2		35,200		
			"míst. 214+314" 3,8*1,5*2		11,400		
			"míst. 253+353" 9,5*2,0*2		38,000		
			"míst. 254+354" 3,6*1,5*2		10,800		
			"míst. 257+357" 8,8*2,0*2		35,200		
			"míst. 2,58+358" 5,2*2,0*2		20,800		
			"míst. 259+359" 3,6*1,5*2		10,800		
			"míst. 403" 9,6*2,0		19,200		
			"míst. 405" 3,5*2,0		7,000		
			"míst. 407" 10,0*2,0		20,000		
			"míst. 408" 3,5*1,5		5,250		
			"míst. 453" 4,2*1,5		6,300		
			"míst. 456" 11,3*2,0		22,600		
			"míst. 458" 9,6*2,0		19,200		
			"míst. 460" 3,3*1,5		4,950		
458	M	597610450	obkladačky keramické	m2	560,304	99,34	55 661,36
459	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	57,400	2,41	138,07
			"míst. 105" 5,2*1,5		7,800		
			"míst. 109" 5,2*1,5		7,800		
			"míst. 114" 3,8*1,5		5,700		
			"míst. 154" 3,6*1,5		5,400		
			"míst. 159" 3,6*2,0		7,200		
			"míst. 405" 3,5*2,0		7,000		
			"míst. 408" 3,5*1,5		5,250		
			"míst. 453" 4,2*1,5		6,300		
			"míst. 460" 3,3*1,5		4,950		
460	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	156,000	35,76	5 579,01
			2,0*57*1,5*28		156,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
461	K	781494511	Plastové profily-ukončovací-lepené-flexibilním lepidlem	m	277,300	43,71	12 120,84
			5,5+5,3+5,2+8,4+5,2+8,4+8,8+3,8+9,5+3,6+8,8+5,2+3,6		81,300		
			(5,2+8,4+5,2+8,4+8,8+3,8+9,5+3,6+8,8+5,2+3,6)*2		141,000		
			9,6+3,5+10,0+3,5+4,2+11,3+9,6+3,3		55,000		
462	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	8,737	322,73	2 819,67

783 - Dokončovací práce - nátěry

72 143,66

463	K	783121130	Nátěry OK základní antikorozi	m2	255,632	44,87	11 471,46
			"ozn. 118+119" (2,7*3+4,4*3)*0,567		12,077		
			"ozn. 120"				
			4,9*2*0,718+5,5*2*0,775+(2,05*5+2,95*2)*0,551+(3,7*1+4,3*2+5,5*7+5,8*4)*0,623+(4,3*6+4,8*13)*0,698+5,5*7*0,768+4,9*2*0,848+5,5*2*0,922		180,146		
			"ozn. 121" 1,0*16*0,611		9,776		
			"ozn. 122" 1,0*18*(0,06+0,1)*2		5,760		
			"ozn. 123+124" (1,0*20+2,75*4)*0,489		15,159		
			"ozn. 125+126" (3,6*1+3,7*1)*0,661		4,825		
			"ozn. 127" (4,1*2+5,0*3)*0,546		12,667		
			"ozn. 128" 5,3*4*0,718		15,222		
464	K	783221111	Nátěry syntetické KDK	m2	128,200	130,34	16 709,06
			"zárubně"				
			((0,6+2,0*2)*(1+4)+(0,8+2,0*2)*(6+41+7+25)+(0,9+2,0*2)*(12+6))*0,25		122,600		
			"stávající ocel. dveře" (0,9*2,0+1,0*1,0)*2		5,600		
465	K	783783201	Nátěry tesařských konstrukcí proti ohni - pož odolnost 30 mín.	m2	13,056	125,99	1 644,94
			"sloupky 160/160" 0,16*4*3,0*4		7,680		
			"pásky 120/120" 0,12*4*1,4*8		5,376		
466	K	783783311	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	360,392	33,58	12 103,33
			"pozednice"				
			(0,15*4)+(0,15*2)*(17,4+17,7+10,3+9,8)		17,160		
			"vaznice" (0,16*2+0,18*2)*(17,4+17,7+13,8+17,5)		45,152		
			"krokve" (0,12*2+0,16*2)*7,5*60		252,000		
			"kleštiny" (0,08*2+0,16*2)*4,8*20		46,080		
467	K	783795112	Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukcí	m2	253,460	119,21	30 214,87
			"ozn. 91 - sklepní přepážky" 53,7*1,95*2		209,430		
			"podbití římsy - vikýře" 62,9*0,7		44,030		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

190 552,63

468	K	784181121	Penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 986,068	7,09	42 465,17
			"stropy"				
			"P1"				
			(17,7+17,4)*4,6+(1,55*2,1)*6+(1,9+1,9)*2,1*2+14,4*3,45		246,630		
			"P2" (2,6*3,1)*12		96,720		
			"P4" 2,1*2,9		6,090		
			"suterén 001-012 + 051-061" 127,2+128,2		255,400		
			"přízemí 101-117 + 151-162" 158,5+123,9		282,400		
			"1.patro 201-217 +251+262" 162,1+126,0		288,100		
			"2. patro 301-317 + 351-362" 162,1+126,0		288,100		
			Mezisoučet		1 463,440		
			"stěny - stávající omítka"				
			"suterén"				
			(2,35+3,45+1,05+1,46+1,3+2,45+7,7+4,8+1,25+8,3+1,1+2,2+1,05+1,9+1,05+4,1+5,05+4,1+5,5+4,7+4,05+4,7+5,05+1,3+0,3+1,3+1,75)*2,4*2		399,888		
			(5,45+1,2+3,2+0,6+0,65+0,3+1,6+1,2+1,9+1,05+2,2+0,3+1,05+5,05+1,5+1,5+4,1+5,05+4,1+2,4)*2		106,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(3,97+3,0+2,8+0,7+1,0+2,8+2,4+3,97+3,0+1,5+0,3+2,5+1,5+2,7+3,97+2,7+1,4+2,0)*2,4		101,304		
			(2,7+2,7+0,7+2,7+0,7+1,45+6,55+1,45+2,8+1,9+1,1+2,3+2,5+0,6)*2,4		72,360		
			Mezisoučet - suterén		680,112		
			"přízemí"				
			(4,9+5,275+1,95+5,275+4,29+4,4+4,4+1,4+2,36+1,9+(3,74+0,5+1,7+2,2+2,5)*4)*2,9		228,259		
			((5,5+2,45)*4+4,46+4,29+4,46+2,5+0,5+1,65+5,3+1,95+1,55+3,1+5,61+0,46+1,65+5,325)*2,9		216,355		
			(4,29+5,125+1,85+2,44+1,44+3,8+2,4+0,46+1,95+2,2+1,65+3,7+0,46+4,55+4,29+4,55+4,26+4,9+4,26)*2,9		169,868		
			Mezisoučet - přízemí		614,482		
			"1. patro - dtto přízemí" 614,482		614,482		
			Mezisoučet - 1. patro		614,482		
			"2. patro - dtto přízemí" 614,482		614,482		
			Mezisoučet - 2. patro		614,482		
			"podkrovní"				
			(2,45+4,25+4,6+0,3+4,5+4,85)*2,7*2+(1,5+0,3+1,5)*2,7		122,040		
			Mezisoučet		122,040		
			"stěny - nové omítky"				
			"měří jako pol. 311273223 - mezisoučet 1"		384,184		
			48,023/0,25*2				
			"měří jako pol. 311273323" 19,665/0,3*2		131,100		
			"měří jako pol. 312272611" 14,445/0,5*2		14,445		
			"měří jako pol. 312272223" 4,836/0,25*2		2,418		
			"měří jako pol. 312272323" 1,84/0,3*2		12,267		
			"měří jako pol. 342272448 - příčky 100 mm"		26,100		
			"měří jako pol. 342272323 - příčky 100 mm"		542,324		
			271,162*2				
			"měří jako pol. 342272523 - příčky 150 mm"		571,008		
			285,504*2				
			"S7" 4,45*3,05+2,25*(3,05+1,25)/2*2		23,248		
			"S6" (17,7+17,4)*1,25+9,75*1,25+10,1*1,25		68,688		
			"S10" (2,5*2,0)/2*4+(2,5*2,0)/2*12		40,000		
			"S5 - 2 vrstvy" (1,76*2,9)*6*2		61,248		
			Mezisoučet		1 877,030		
			Součet		5 986,068		

469	K	784453601	Malby směsí tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	5 986,068	19,87	118 932,82
470	K	784461221	Linkrustace na stěnách v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	m2	159,000	76,87	12 222,28
			(3,95+2,45*2+4,4)*1,2*5*2		159,000		
471	K	784461921	Obnova linkrustace nátěrem olejovou barvou s očištěním na stěnách v místnostech v do 3,8 m	m2	159,000	106,49	16 932,36
			(3,95+2,45*2+4,4)*1,2*5*2		159,000		

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

14 946,59

472	K	786627109	Zastíhující žaluzie do oken střešních rozměru 66x118 cm manuální - ozn. 21	kus	2,000	1 390,78	2 781,56
473	K	786627199	Zastíhující žaluzie do oken střešních rozměru 78x160 cm manuální - ozn. 22	kus	6,000	2 026,56	12 159,38
474	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,011	513,20	5,65

M - Práce a dodávky M

3 027 652,00

21-M - Elektromontáže

2 045 652,00

475	K	210 Rpol.	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 928 302,00	1 928 302,00
476	K	212 Rpol.	D+M sporák kuchyňský elektrický š. 500 mm - ozn. I	ks	13,000	4 500,00	58 500,00
477	K	213 Rpol.	D+M odsavač par kuchyňský s recirkulací š. 500 mm - ozn. I+m	ks	19,000	950,00	18 050,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13+6					19,000		
478	K	214 Rpol.	D+M varný panel elektrický - ozn. m	ks	6,000	4 500,00	27 000,00
479	K	215 Rpol.	D+M kuchyňská trouba elektrická samostatná - ozn. n	ks	6,000	2 300,00	13 800,00

33-M - Montáže dopravních zařízení

982 000,00

480	K	331 Rpol.	Montáž a dodávka lůžkového trakčního invalidního výtahu LTI 1200/0,66, nosnost 1200 kg, pracovní zdvíd 12,93 m, jmenovitá rychlost 0,66 m/s	kpl	1,000	835 000,00	835 000,00
481	K	332 Rpol.	Montáž a dodávka šikmé schodišťové plošiny 800x900 mm - vnitřní, s nosností 250 kg, délka dráhy 2000 mm (6 schodů) rychlost 4m/min. - ozn. B	kpl	1,000	147 000,00	147 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

400 000,00

VRN5 - Finanční náklady

400 000,00

482	K	052002000	Finanční rezerva 400 000,- Kč - povinná	Kč	1,000	400 000,00	400 000,00
-----	---	-----------	---	----	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

3

Akce: REKONSTRUKCE DOMU č.p.1467-1468

Nábřeží 1.máje, Písek

obor: Technika prostředí staveb

část: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

DŮM č.p.1467

B-01-05 Demontážní práce

800-721 Vnitřní kanalizace

800-722 Vnitřní vodovod

800-725 Zařizovací předměty

63536,00

386641,61

446318,84

614995,58

Rekapitulace celkem (bez DPH)

1511492

Základ daně

DPH 21%

1511492,03

317413,33

Cena celkem vč.DPH

1828905,35



CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace

Část: B-01-05 Demontážní práce

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem	jdn. hmotn.(t)	celková hmotn.(t)
				materiál	montáž			
1	11-0806 721 11 Demontáž potrubí kameninového do DN 200	m	30		86	2580,00	0	0
2	14-0802 721 14 Demontáž potrubí litinového (kanalizace) do DN 100	m	125		108	13500,00	0	0
3	16-0802 721 16 Demontáž potrubí azc. do DN 100	m	30		75	2250,00	0	0
4	17-1803 721 17 Demontáž plastového potrubí PVC (kanal.) do D-75	m	20		12	240,00	0	0
5	24-2804 721 24 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	ks	2		122	244,00	0	0
6	13-0803 722 13 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	195		63	12285,00	0	0
7	17-0801 722 17 Demontáž plastového potrubí (vodovod) do DN 25	m	75		14	1050,00	0	0
8	18-1812 722 18 Demontáž plstěných pasů z trub do DN 50	m	270		19	5130,00	0	0
9	22-0864 722 22 Demontáž armatur závitových vodovodních 2-závitových do G2"	ks	10		30	300,00	0	0
10	11-0811 725 11 Demontáž záchodových mís klozety splachovací	soub	13		143	1859,00	0	0
11	21-0821 725 21 Demontáž umyvadel umyvadla diturvitová	soub	14		95	1330,00	0	0
12	22-0812 725 22 Demontáž van vany diturvitové na pedikúru	soub	2		120	240,00	0	0
13	22-0832 vana litinová volná	soub	1		130	130,00	0	0
14	24-0811 725 24 Demontáž sprch a sprchových kabin sprchová kabina	soub	12		220	2640,00	0	0
15	31-0823 725 31 Demontáž dřezů jednodílných v kuch.sestavách	soub	12		122	1464,00	0	0
16	33-0840 725 33 Demontáž výlevek výlevka litinová nebo ocelová	soub	2		151	302,00	0	0

17	53-0823	725 53 Demontáž el.zásobníků tlakových do 200 l	soub	12	450	5400,00	0	0
18	81-0811	725 81 Demontáž výtokových armatur výtokových nástěnných	ks	25	30	750,00	0	0
19	82-0801	725 82 Demontáž baterií baterie nástěnné	soub	30	65	1950,00	0	0
20	84-0850	baterií sprchových	ks	12	106	1272,00	0	0
21	84-0860	dmťz.rameno sprchové	ks	12	10	120,00	0	0
22	86-0811	725 86 Demontáž zápachových uzávěrů jednoduchých	ks	30	25	750,00	0	0
Vnitřní kanalizace mezisoučet						55786,00		0

23	0105-001	Ostatní demontáže a přípravné práce	soub	1	2500	2500,00		
24	0105-002	vybourání stáv.zděné šachty na přípojce kanalizace revize stáv.kanalizační přípojky - kamerový monitoring s vyhodnocením tech.stavu a možností dalšího využití	m	15	250	3750,00		

25	29-0823	721 29 Přesun hmot demontážní práce kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	1,5	1000	1500,00		
----	---------	--	---	-----	------	---------	--	--

Demontážní práce celkem

63536

CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace

Část: A-01 Vnitřní kanalizace

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem	jedn. hmotn.(t)	celková hmotn.(t)
				materiál	montáž			
721 17 -	Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem DN 100	m	1	154	118	272,00	0,02128	0,02128

2	17-1111	DN 125	m	35	186	125	10885,00	0,01419	0,49665
3	17-1112	DN 150	m	22	270	131	8822,00	0,00988	0,21736
Specifikace 721 17									
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí									
typ KG-systém, opatřené v naformovaném									
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem									
4	17-x003	oblouk KGB 100/45°	ks	2	48	40	176,00	0,0001	0,0002
5	17-x008	oblouk KGB 125/45°	ks	38	71	40	4218,00	0,0001	0,0038
6	17-x011	oblouk KGB 150/15°	ks	2	107	45	304,00	0,0001	0,0002
7	17-x013	oblouk KGB 150/45°	ks	6	113	45	948,00	0,0001	0,0006
8	17-x015	oblouk KGB 150/87°	ks	4	138	45	732,00	0,0001	0,0004
9	17-x023	odbočka KGEA 125/125/45°	ks	2	154	50	408,00	0,0001	0,0002
10	17-x024	odbočka KGEA 150/100/45°	ks	1	183	50	233,00	0,0001	0,0001
11	17-x025	odbočka KGEA 150/125/45°	ks	7	223	55	1946,00	0,0001	0,0007
12	17-x026	odbočka KGEA 150/150/45°	ks	2	249	55	608,00	0,0001	0,0002
13	17-x031	redukce KGR 100/125	ks	11	52	30	902,00	0,0001	0,0011
14	17-x033	redukce KGR 125/150	ks	4	96	30	504,00	0,0001	0,0004
15	17-x040	přechodka na konec litinové trubky KGUG 125	ks	2	313	50	726,00	0,0001	0,0002
16	17-x044	gumové těsnění KGUG 125	ks	2	68	20	176,00	0,0001	0,0002
721 17 - Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu									
typ HT-systém, těsněné v hrdle									
manžetovým těsnícím kroužkem									
17	17-4101	HT 40x1,8 mm	m	50	52	212	13200,00	0,0009	0,045
18	17-4102	HT 50x1,8 mm	m	25	55	234	7225,00	0,00096	0,024
19	17-4103	HT 75x1,9 mm	m	30	96	257	10590,00	0,00121	0,0363
20	17-4104	HT 110x2,7 mm	m	220	160	268	94160,00	0,00135	0,297
21	17-4111	montáž čistící tvarovky HT-ČK 75	ks	1	1	62	63,00	0,00001	0,00001
22	17-4112	montáž čistící tvarovky HT-ČK 110	ks	12	1	75	912,00	0,00001	0,00012
Specifikace 721 17									
Ostatní plastové tvarovky									
23	17-x063	paralelní odbočka HTPA 110/110	ks	7	336	85	2947,00	0,0004	0,0028
24	17-x064	redukce HTR 40/50	ks	10	22	50	720,00	0,0001	0,001
25	17-x066	redukce HTR 50/110	ks	7	40	50	630,00	0,0001	0,0007
26	17-x067	redukce HTR 75/110	ks	1	45	50	95,00	0,0001	0,0001
27	17-x081	čistící kus HTRE 75	ks	1	116	1	117,00	0,0001	0,0001
28	17-x082	čistící kus HTRE 110	ks	12	142	1	1716,00	0,0001	0,0012

2

722 18 - Ochrana potrubí									
29	18-1114	DN 40 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	50	18	24	2100,00	0,00023	0,0115
30	18-1116	DN 50 a DN 65 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	25	24	35	1475,00	0,00032	0,008
31	18-1117	DN 80 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	30	31	41	2160,00	0,00047	0,0141
32	18-1118	DN 100 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	220	40	43	18260,00	0,0006	0,132
721 19 - Zřízení přípojek na potrubí									
33	19-4104	vyvedení odpadních výpustek 40x1,8 mm	ks	22	1	52	1166,00	0	0
34	19-4105	vyvedení odpadních výpustek 50x1,8 mm	ks	27	1	57	1566,00	0	0
35	19-4109	vyvedení odpadních výpustek 110x2,7 mm	ks	12	1	85	1032,00	0	0
721 22 - Zápachové uzávěrky									
36	22-1201	uzávěrka zápachová DN 40 (montáž)	ks	11	1	120	1331,00	0	0
Specifikace 721 22									
37	22-x001	HL 21/32 plastový vtok se zápach.uzávěrkou	ks	11	425	65	5390,00	0	0
721 24 - Lapače střešních splavenin									
38	24-2116	litinový lapač střešních splavenin DN 125	ks	2	2488	220	5416,00	0	0
721 14 - Potrubí litinové dešťové									
39	14-2106	DN 125	m	3	2842	198	9120,00	0,03532	0,10596
721 27 - Ventilací hlavičky									
40	27-3149	plastová větrací hlavička HL 810/100	ks	6	642	70	4272,00	0	0
Revizní šachty RŠ a ostatní objekty									
41	x-001	atypická revizní šachta se zděnou spodní částí vnitřní rozm. 50x50 cm z beton. cihel na koroziodolnou maltovou směs, vnitřní prostor šachty vyspárován koroziodolnou spárovací hmotou (šachta viz. výkr. část PD) revizní komín z beton. roury DN600 zakrytý litinovým poklopem tř. A15 kN, vč. rámu	soub	1	15000	3000	18000,00	0	0
721 29 - Ostatní									
42	29-0111	zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	361	1	14	5415,00	0	0
43	29-0112	zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 do DN 200	m	22	1	20	462,00	0	0
Vnitřní kanalizace mezisoučet							241400,00	1,42348	
Ostatní vícenáklady									
44	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton tl. přes 100 mm (příprava pro trasu ležaté kanalizace)	m3	3,5	0	1650	5775,00	0	0
45	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických	m2	31,5	0	68,2	2148,30	0	0

3

46	972054241	Vybourání otvorů v ŽB střepech pích.do 0,09 m2	kus	50	0	176	8800,00
47	974031155	Vysekání ryh ve zdi cihelné 15 x 20 cm po předchozím vyfrézování drážky	m	285	125	0	35625,00
48	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží)	t	32,16	0	260	8361,60
49	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží)	t	64,32	0	112	7203,84
50	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	32,16	0	365	11738,40
51	979081121	Odvoz suti a vybour.hmt na skl. ZKD 1 km přes 1 km	t	643,2	0	13,8	8876,16
52	979082111	Vnitrostaveništní doptava suti a vybour.hmot do 10 m	t	32,16	0	217	6978,72
53	979088212	Nakládání suti a vybour.hmot	t	32,16	0	96,9	3116,30
54	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	t	32,16	0	10,8	347,33
55	979999000	poplatek za uložení suti na skládku	t	32,16	0	150	4824,00
56	612403388	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	285	35	0	9975,00
57	721-001	zemní práce v trase ležaté kanalizace (výkop.rýha š=0,60m, hl. 1,0m v zemině tř.4, vč. obsypu potrubí pískem, zásypu výkopu a odvozu přebytl.zeminy zemní práce v trase venkovní kanalizace (výkop.rýha š=0,60m, hl. 1,0m v zemině tř.4, vč. obsypu potrubí pískem, zásypu výkopu a odvozu přebytl.zeminy proplach stávající kanalizační přípojky 998 72 - Přesun hmot kanalizace vnitřní v objektech výšky do 24 m	m	52	500	288	26000,00
58	721-002		m	6	400	188	2400,00
59	721-003		m	15	15		225,00
60	72-1103		t	1,423	2000		2846,96

Kanalizace celkem

386642

CENÍK: 800-722 Zdravotně technické instalace

Část: A-02 Vnitřní vodovod

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem	jedin. hmotn.(t)	celková hmotn.(t)
				materiál	montáž			
722 13 - Potrubí z ocelových trubek pozink.závít.								
1	13-0233 DN 25 (G1")	m	15	177	227	6060,00	0,0158	0,237
2	13-0234 DN 32 (G5/4")	m	10	270	195	4650,00	0,01365	0,1365
3	13-0235 DN 40 (G6/4")	m	2	328	219	1094,00	0,01593	0,03186
4	13-0236 DN 50 (G2")	m	15	434	253	10305,00	0,01787	0,26805

722 17 - Plastové polypropylenové potrubí
typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16

5	17-1432	PPR 20	m	185	35	178	39405,00	0,0004	0,074
6	17-1435	PPR 25	m	115	51	208	29785,00	0,00051	0,05865
7	17-1438	PPR 32	m	165	100	207	50655,00	0,00062	0,1023
8	17-1441	PPR 40	m	35	116	252	12880,00	0,00082	0,0287
9	17-1444	PPR 50	m	10	172	297	4690,00	0,00119	0,0119
10	17-1447	PPR 63	m	15	290	307	8955,00	0,00139	0,02085
722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí									
11	17-1482	upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C)	m	185	25	30	10175,00	0,00029	0,05365
12	17-1483	upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C)	m	115	27	30	6555,00	0,00028	0,0322
13	17-1484	upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C)	m	165	32	30	10230,00	0,00028	0,0462
14	17-1485	upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C)	m	35	44	30	2590,00	0,00028	0,0098
15	17-1486	upevnění plast. potrubí PPR 50 (tepl.média 60°C)	m	10	53	30	830,00	0,00029	0,0029
16	17-1487	upevnění plast. potrubí PPR 63 (tepl.média 60°C)	m	15	75	30	1575,00	0,00029	0,00435
722 18 - Ochrana potrubí									
Termoizolační pásy bez samolepícího uzávěru									
17	18-1118	montáž do DN 25	m	480		20	9600,00	0,00004	0,0192
18	18-1134	montáž do DN 50	m	87		25	2175,00	0,00008	0,00696
Specifikace 722 18									
Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm									
19	18-x001	hadice 22/6 mm	m	45	6		270,00	0,00001	0,00045
20	18-x002	hadice 28/6 mm	m	100	8		800,00	0,00001	0,001
21	18-x003	hadice 35/6 mm	m	160	10		1600,00	0,00001	0,0016
22	18-x004	hadice 42/6 mm	m	45	11		495,00	0,00001	0,00045
Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm									
23	18-x015	hadice 52/9 mm	m	12	25		300,00	0,00001	0,00012
24	18-x016	hadice 65/9 mm	m	30	31		930,00	0,00001	0,0003
Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm									
25	18-x101	hadice 22/13 mm	m	140	17		2380,00	0,00001	0,0014
26	18-x102	hadice 28/13 mm	m	15	19		285,00	0,00001	0,00015
27	18-x103	hadice 35/13 mm	m	20	25		500,00	0,00001	0,0002
722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením									
28	19-0401	vyvedení a upevnění výustek DN 15	ks	104		75	7800,00	0	0
29	19-0402	vyvedení a upevnění výustek DN 20	ks	22		139	3058,00	0	0
722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem)									
30	22-0111	nástěnka G1/2"	ks	104	69	68	14248,00	0,00067	0,06968
31	22-0112	nástěnka G3/4"	ks	22	79	103	4004,00	0,00076	0,01672

2

32	22-4111	kohout plnicí a vypouštěcí DN 15 (G 1/2") R608D 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závitů) Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit)	ks	3	222	50	816,00	0,00041	0,00123
33	23-0212	R 250D G3/4"	ks	1	200	65	265,00	0,00049	0,00049
34	23-0213	R 250D G1"	ks	22	313	72	8470,00	0,0007	0,0154
35	23-0214	R 250D G5/4"	ks	3	446	85	1593,00	0,00112	0,00336
36	23-0216	R 250D G2"	ks	4	1012	138	4600,00	0,00224	0,00896
37	23-1192	Pojistné armatury pojistný ventil PV G3/4" pro ohřivač TUV	ks	11	820	120	10340,00	0,00064	0,00704
38	23-9106	Ostatní montáže montáž vodovod. armatur se dvěma závitů G2" ost. typů Specifikace 722 23 Zpětná klapka do vodorovného potrubí (Oboustranný vnitřní závit)	ks	1		141	141,00	0,00002	0,00002
39	23-x006	N5 G2" 722 25 - Hydranty skříň hydrantová vnitřní s tvarově stálou hadicí typ 19/30 - montáž příplatek za provedení z nerezového plechu Specifikace 722 25 skříň hydrantová provedení "B" do výklenku ve zdi typ B 19/30 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m, přítok 0,30 l/s, proudnice 19 mm	ks	1	678		678,00	0,00224	0,00224
40	25-4132		soub	3		650	1950,00	0,01587	0,04761
41	25-4135		soub	3	3000		9000,00	0	0
42	25-x004		soub	3	14428		43284,00	0	0
43	26-2213	722 26 - Vodoměry vodoměr závitový do G2" (30°C) - montáž Specifikace 722 26 vodoměr typ Qn = 10,0 m³/h (podružný domovní) bytový vodoměr typ Qn=1,5 m³/h (studená voda) 722 29 - Ostatní tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 proplach a desinfekce potrubí do DN 80	soub	12		350	4200,00	0,00634	0,07608
44	26-x001		soub	1	5597	650	6247,00	0,00634	0,00634
45	26-x003		soub	12	571		6852,00	0,00634	0,07608
46	29-0226		m	567		10	5670,00	0,00019	0,10773
47	29-0234		m	567		8	4536,00	0,00001	0,00567
Vnitřní vodovod mezisoučet							357521,00	1,59539	
48	972054241	Ostatní specifikace Vybourání otvorů v ŽB střepech plich.do 0,09 m2	kus	16	0	176	2816,00		

3

49	974031145	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm po předchozím vyfrézování drážky	m	480	85			40800,00
50	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží)	t	6,48	0	260		1684,80
51	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží)	t	12,96	0	112		1451,52
52	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,48	0	365		2365,20
53	979081121	Odvoz suti a vybour.hmt na skl.d. ZKD 1 km přes 1 km	t	129,6	0	13,8		1788,48
54	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m	t	6,48	0	217		1406,16
55	979088212	Nakládání suti a vybour.hmot	t	6,48	0	96,9		627,91
56	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	t	6,48	0	10,8		69,98
57	979999000	poplatek za uložení suti na skládku	t	6,48	0	150		972,00
58	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	480	20	15		9600,00
59	763131561	SDK podhled, kovová spodní konstr.s přímým uchycením, desky RD tl. 12,5 mm (odhad)	m2	25	500	381		22025,00
60	72-2103	998 72 - Přesun hmot vodovod vnitřní v objektech výšky do 24 m	t	1,595	2000			3190,78

Vodovod celkem

446319

CENÍK: 800-725 Zdravotně technické instalace

Část: A-05 Zařizovací předměty

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem	jedin. hmotn.(t)	celková hmotn.(t)
				materiál	montáž			

Rozpis jednotlivých zařizovacích předmětů a armatur označených míst spotřeby v projektové dokumentaci uveden v samostatné textové části TABULKY, která slouží zároveň jako součást výpisu materiálů této části

3

typový rozpis jednotlivých míst spotřeby bude
v projektové dokumentaci použit v následujícím počtu:

1	-	A1	soub	5	4182	0	20910,00
2	-	A3	soub	6	7926	0	47556,00
3	-	B1	soub	5	4650	0	23250,00
4	-	B2	soub	6	11460	0	68760,00
5	-	C1	soub	5	15000	0	75000,00
6	-	C3	soub	6	22273	0	133638,00
7	-	D1	soub	11	5632	0	61952,00
8	-	E1	soub	11	1575	0	17325,00
9	-	F1	soub	1	9221	0	9221,00
							457612,00

Specifikace zařizovací předměty mezisoučet

10	11-9305	725 11 - Klozety mont.klozetů diturvit. komplet ostatních typů	soub	11		320	3520,00	0,00204	0,02244
11	21-9201	725 21 - Umývadla montáž umyvadel ostatních typů	soub	11		130	1430,00	0,00226	0,02486
12	24-9101	725 24 - Sprchy montáž sprch ostatních typů	soub	11		680	7480,00	0,00032	0,00352
13	31-4290	725 31 - Dřezy příslušenství dřezu v kuchyňské sestavě	soub	11		450	4950,00	0,00035	0,00385
14	33-2330	725 33 - Výlevky výlevka diturvitová - montáž	soub	1		320	320,00	0,02179	0,02179
15	53-0112	725 53 - Ohřivače TUV montáž el.zásobník.přepad ohřivačů do 10 lt. s batérií.	soub	1		600	600,00	0,00038	0,00038
16	53-9105	montáž el.zásobníkůvých ohř. 160 lt. Specifikace 725 53	soub	11		1200	13200,00	0,02895	0,31845
17	53-001	elektrický ohřivač (stojatý) objemu 160 litrů, 2,2 kW	ks	11	9800		107800,00	0,05	0,55
18	81-9201	725 81 - Nástěnné ventily montáž ventilů nást. G1/2" ostat. typů	soub	22		40	880,00	0,00008	0,00176
19	81-9401	montáž ventilů rohových ost. typů G1/2" (s trubičkou)	soub	11		30	330,00	0,00008	0,00088
20	81-9402	montáž ventilů rohových ost. typů G1/2" (bez trubičky)	soub	44		30	1320,00	0,00008	0,00352
21	82-9301	725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové montáž bat.stojánkových ost. typů 725 84 - Baterie sprchové	soub	22		120	2640,00	0,00004	0,00088

3

22	84-9200	mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150 s nastavitelnou výškou sprchy	soub	11	180	1980,00	0,00013	0,00143
		725 86 - Ostatní zápachové uzávěrky						
23	86-9101	mont.zápach uzávěrky umyvadlové do DN 40	ks	11	70	770,00	0,00017	0,00187
24	86-9204	mont.zápach uzávěrky dřezové jednodílné do DN 50	ks	11	80	880,00	0,0002	0,0022

		725 98 - Dvířka						
25	98-0132	dvířka kovová vanová nerez rozm. 15/30 cm	ks	10	350	4000,00	0,0016	0,016
26	98-0133	dvířka kovová nerez rozm. 30/30 cm (pro zpřístupnění podružných vodoměrů)	ks	7	420	3290,00	0,00328	0,02296

Zařizovací předměty mezisoučet

613002,00

0,99679

- 106 -

27	72-5103	998 72 - Přesun hmot zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,997	2000	1993,58		
----	---------	---	---	-------	------	---------	--	--

Zařizovací předměty celkem

614996

3

REKAPITULACE

Akce: REKONSTRUKCE DOMU č.p.1467-1468

Nábřeží 1.máje, Písek

obor: Technika prostředí staveb

část: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

DŮM č.p.1468

B-01-05 Demontážní práce

800-721 Vnitřní kanalizace

800-722 Vnitřní vodovod

800-725 Zařizovací předměty

57404,00

234390,75

348640,49

387053,28

Rekapitulace celkem (bez DPH)

1027489

Základ daně

DPH 21%

1027488,52

215772,59

Cena celkem vč.DPH

1243261,11

CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace

Část: B-01-05 Demontážní práce

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem	jedn. hmotn.(t)	celková hmotn.(t)
				materiál	montáž			
1 11-0806	721 11 Demontáž potrubí kameninového do DN 200	m	25		86	2150,00	0	0
2 14-0802	721 14 Demontáž potrubí litinového (kanalizace) do DN 100	m	125		108	13500,00	0	0
3 16-0802	721 16 Demontáž potrubí azc. do DN 100	m	30		75	2250,00	0	0
4 17-1803	721 17 Demontáž plastového potrubí PVC (kanal.) do D-75	m	20		12	240,00	0	0
5 24-2804	721 24 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	ks	2		122	244,00	0	0
6 13-0803	722 13 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	145		63	9135,00	0	0
7 17-0801	722 17 Demontáž plastového potrubí (vodovod) do DN 25	m	50		14	700,00	0	0
8 18-1812	722 18 Demontáž plstěných pasů z trub do DN 50	m	195		19	3705,00	0	0
9 22-0864	722 22 Demontáž armatur závitových vodovodních 2-závitových do G2"	ks	10		30	300,00	0	0
10 11-0811	725 11 Demontáž záchodových mís klozety splachovací	soub	13		143	1859,00	0	0
11 21-0821	725 21 Demontáž umyvadel umyvadla diturvitová	soub	13		95	1235,00	0	0
12 22-0832	725 22 Demontáž van vana litinová volná	soub	2		130	260,00	0	0
13 24-0811	725 24 Demontáž sprch a sprchových kabín sprchová kabina	soub	12		220	2640,00	0	0
14 31-0823	725 31 Demontáž dřezů jednodílných v kuch.sestavách	soub	12		122	1464,00	0	0
15 53-0823	725 53 Demontáž el.zásobníků tlakových do 200 l	soub	12		450	5400,00	0	0

3

16	81-0811	725 81 Demontáž výtokových armatur výtokových nástěnných	ks	25	30	750,00	0	0
17	82-0801	725 82 Demontáž baterií baterie nástěnné	soub	27	65	1755,00	0	0
18	84-0850	baterií sprchových	ks	12	106	1272,00	0	0
19	84-0860	dmť. rameno sprchové	ks	12	10	120,00	0	0
20	86-0811	725 86 Demontáž zápachových uzávěrů jednodílných	ks	27	25	675,00	0	0
Vnitřní kanalizace mezisoučet						49654,00	0	0

Ostatní demontáže a přípravné práce

21	0105-001	vybourání stáv. zděné šachty na přípoje kanalizace	soub	1	2500	2500,00		
22	0105-002	revize stáv. kanalizační přípojky - kamerový monitoring s vyhodnocením tech. stavu a možnosti dalšího využití	m	15	250	3750,00		
23	29-0823	721 29 Přesun hmot demontážní práce kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	1,5	1000	1500,00		

Demontážní práce celkem

57404

CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace

Část: A-01 Vnitřní kanalizace

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem	jedn. hmotn.(t)	celková hmotn.(t)
				materiál	montáž			
721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem								
1	17-1111	DN 125	m	15	188	125	0,01419	0,21285
2	17-1112	DN 150	m	20	270	131	0,00988	0,1976
<u>Specifikace 721 17</u>								
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem								
3	17-x008	oblouk KGB 125/45°	ks	18	71	40	0,0001	0,0018
4	17-x011	oblouk KGB 150/15°	ks	2	107	45	0,0001	0,0002

[illegible]

30	14-2106	DN 125 721 27 - Ventilační hlavice plastová větrací hlavice HL 810/100	m	3	2842	198	9120,00	0,03532	0,10596
31	27-3149		ks	4	642	70	2848,00	0	0
32	x-001	Revizní šachty RŠ a ostatní objekty atypická revizní šachta se zděnou spodní částí vnitřní rozm. 50x50 cm z beton.cihel na koroziodolnou maltovou směs, vnitřní prostor šachty vyspárován koroziodolnou spárovací hmotou (šachta viz.výkr.část PD) revizní komín z beton.roury DN600 zakrytý litinovým poklopem tř A15 kN, vč.rámu 721 29 - Ostatní	soub	1	15000	3000	18000,00	0	0
33	29-0111	zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	220	1	14	3300,00	0	0
34	29-0112	zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 do DN 200	m	20	1	20	420,00	0	0
Vnitřní kanalizace meziusobět							160919,00	0,86702	

Ostatní vícenáklady

35	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton tl.přes 100 mm (příprava pro trasu ležaté kanalizace)
36	965081223	Bourání podleh z dlaždic keramických
37	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropích plch.do 0,09 m2
38	974031155	Wysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm po předchozím vyfrézování drážek
39	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží)
40	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží)
41	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
42	979081121	Odvoz suti a vybour.hmt na skl. ZKD 1 km přes 1 km
43	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m
44	979088212	Nakládání suti a vybour.hmot
45	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním
46	979999000	poptatek za uložení suti na skládku
47	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS
48	721-001	zemní práce v trase ležaté kanalizace (výkop.rýha š=0,60m, hl. 1,0m v zemině tř.4, vč.obsypu

49	721-002	potrubí pískem, zásep výkopu a odvozu přebyt. zeminy	m	29	500	288	14500,00
		zemní práce v trase venkovní kanalizace					
		(výkop. rýha š=0,60m, hl. 1,0m v zemině tř.4, vč. obsypu					
50	721-003	potrubí pískem, zásep výkopu a odvozu přebyt. zeminy	m	6	400	188	2400,00
		propřech stávající kanalizační přípojky	m	15	15		225,00
51	72-1103	998 72 - Přesun hmot	t	0,867	2000		1734,04
		kanalizace vnitřní v objektech výšky do 24 m					

Kanalizace celkem

234391

CENÍK: 800-722 Zdravotně technické instalace

Část: A-02 Vnitřní vodovod

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem	jedn. hmotn.(t)	celková hmotn.(t)
				materiál	montáž			
722 13 - Potrubí z ocelových trubek pozink.závít.								
1	DN 25 (G1")	m	15	177	227	6060,00	0,0158	0,237
2	DN 32 (G5/4")	m	10	270	195	4650,00	0,01365	0,1365
3	DN 40 (G6/4")	m	25	328	219	13675,00	0,01593	0,39825
722 17 - Plastové polypropylenové potrubí								
typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16								
4	PPR 20	m	100	35	178	21300,00	0,0004	0,04
5	PPR 25	m	65	51	208	16835,00	0,00051	0,03315
6	PPR 32	m	130	100	207	39910,00	0,00062	0,0806
7	PPR 40	m	35	116	252	12880,00	0,00082	0,0287
8	PPR 50	m	35	172	297	16415,00	0,00119	0,04165
722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí								
9	upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C)	m	100	25	30	5500,00	0,00029	0,029
10	upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C)	m	65	27	30	3705,00	0,00028	0,0182
11	upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C)	m	130	32	30	8060,00	0,00028	0,0364
12	upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C)	m	35	44	30	2590,00	0,00028	0,0098
13	upevnění plast. potrubí PPR 50 (tepl.média 60°C)	m	35	53	30	2905,00	0,00029	0,01015
722 18 - Ochrana potrubí								
Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru								
14	montáž do DN 25	m	310		20	6200,00	0,00004	0,0124

7

15	18-1134	montáž do DN 50	105	25	2625,00	0,00008	0,0034
		Specifikace 722 18					
		Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm					
16	18-x001	hadice 22/6 mm	35	6	210,00	0,00001	0,00035
17	18-x002	hadice 28/6 mm	45	8	360,00	0,00001	0,00045
18	18-x003	hadice 35/6 mm	115	10	1150,00	0,00001	0,00115
19	18-x004	hadice 42/6 mm	45	11	495,00	0,00001	0,00045
		Termoizolační pásy tl. stěny 9 mm					
20	18-x015	hadice 52/9 mm	60	25	1500,00	0,00001	0,0006
		Termoizolační pásy tl. stěny 13 mm					
21	18-x101	hadice 22/13 mm	65	17	1105,00	0,00001	0,00065
22	18-x102	hadice 28/13 mm	20	19	380,00	0,00001	0,0002
23	18-x103	hadice 35/13 mm	30	25	750,00	0,00001	0,0003
		722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením					
24	19-0401	vyvedení a upevnění výústek DN 15	80	75	6000,00	0	0
25	19-0402	vyvedení a upevnění výústek DN 20	8	139	1112,00	0	0
		722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem)					
26	22-0111	násťenka G1/2"	80	69	10960,00	0,00067	0,0536
27	22-0112	násťenka G3/4"	8	79	1456,00	0,00076	0,00608
28	22-4111	kohout plnicí a vypouštěcí DN 15 (G 1/2") R608D	2	222	544,00	0,00041	0,00082
		722 23 - Armatury závitové (se dvěma závit)					
29	23-0212	Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit)					
30	23-0213	R 250D G3/4"	1	200	265,00	0,00049	0,00049
31	23-0214	R 250D G1"	16	313	6160,00	0,0007	0,0112
32	23-0215	R 250D G5/4"	2	446	1062,00	0,00112	0,00224
		R 250D G6/4"	2	659	1540,00	0,00139	0,00278
		Pojistné armatury					
33	23-1192	pojistný ventil PV G3/4" pro ohřivač TUV	8	820	7520,00	0,00064	0,00512
		722 25 - Hydranty					
		skříň hydrantová vnitřní s tvarově stálou hadicí					
34	25-4132	typ 19/30 - montáž	3		1950,00	0,01587	0,04761
35	25-4135	příplatek za provedení z nerezového plechu	3	3000	9000,00	0	0
		Specifikace 722 25					
36	25-x004	skříň hydrantová provedení "B" do výklenku ve zdi					
		typ B 19/30 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m,					
		průtok 0,30 l/s, proudnice 19 mm	3	14428	43284,00	0	0

37	26-2213	722 26 - Vodoměry vodoměr závitový do G2" (30°C) - montáž	soub	9	350	3150,00	0,00634	0,05706
38	26-x001	Specifikace 722 26 vodoměr typ Qn = 6,0 m3/h (podružný domovní)	soub	1	5597	5597,00	0,00634	0,00634
39	26-x003	bytový vodoměr typ Qn=1,50 m3/h (studená voda)	soub	8	571	4568,00	0,00634	0,05072

40	29-0226	722 29 - Ostatní tlaková zkouška potr. závitového do DN 50	m	415	10	4150,00	0,00019	0,07885
41	29-0234	proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	415	8	3320,00	0,00001	0,00415

Vnitřní vodovod mezisoučet 280898,00 1,45141

42	972054241	Ostatní specifikace Vybourání otvorů v ŽB stropěch plch. do 0,09 m2	kus	12	0	176	2112,00	
43	974031145	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	320	85	0	27200,00	
44	979011111	po předchozím vyfrézování drážek	t	4,44	0	260	1154,40	
45	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží)	t	8,88	0	112	994,56	
46	979081111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží)	t	4,44	0	365	1620,60	
47	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	88,8	0	13,8	1225,44	
48	979082111	Odvoz suti a vybour.hmot na skl.d. ZKD 1 km přes 1 km	t	4,44	0	217	963,48	
49	979088212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m	t	4,44	0	96,9	430,24	
50	979093111	Nakládání suti a vybour.hmot	t	4,44	0	10,8	47,95	
51	979999000	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	t	4,44	0	150	666,00	
52	612403388	poplatek za uložení suti na skládku	t	4,44	0	15	6400,00	
53	763131561	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	320	20			
		SDK podhled, kovová spodní konstr.s přímým						
		uchycením, desky RD tl. 12,5 mm (odhad)	m2	25	500	381	22025,00	
54	72-2103	998 72 - Přesun hmot vodovod vnitřní v objektech výšky do 24 m	t	1,451	2000		2902,82	

Vodovod celkem 348640

CENÍK: 800-725 Zdravotně technické instalace

Část: A-05 Zařizovací předměty

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem	jedn. hmotn.(t)	celková hmotn.(t)
				materiál	montáž			

Rozpis jednotlivých zařizovacích předmětů a armatur označených míst spotřeby v projektové dokumentaci uveden v samostatné textové části TABULKY, která slouží zároveň jako součást výpisu materiálů této části

typový rozpis jednotlivých míst spotřeby bude v projektové dokumentaci použit v následujícím počtu:

-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	A1	soub	8	4182	0	33456,00	
2	-	A2	soub	3	3232	0	9696,00	
3	-	B1	soub	8	4650	0	37200,00	
4	-	C1	soub	5	15000	0	75000,00	
5	-	C2	soub	3	16400	0	49200,00	
6	-	D1	soub	8	5632	0	45056,00	
7	-	E1	soub	8	1575	0	12600,00	
8	-	F1	soub	1	9221	0	9221,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Specifikace zařizovací předměty mezisoučet

271429,00

9	11-9305	725 11 - Klozety mont.klozetů díturvit. komplet ostatních typů	soub	8	320	2560,00	0,00204	0,01632
10	21-9201	725 21 - Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů	soub	11	130	1430,00	0,00226	0,02486
11	24-9101	725 24 - Sprchy montáž sprch ostatních typů	soub	8	680	5440,00	0,00032	0,00256
12	31-4290	725 31 - Dřezy příslušenství dřezu v kuchyňské sestavě	soub	8	450	3600,00	0,00035	0,0028
13	33-2330	725 33 - Výlevky výlevka díturvitová - montáž	soub	1	320	320,00	0,02179	0,02179

14	53-0112	725 53 - Ohřivače TUV	montáž el.zásobník.přepad ohřivačů do 10 lt. s baterií	soub	1	600	600,00	0,00038	0,00038
15	53-9105		montáž el.zásobníkůvých ohř. 160 lt.	soub	8	1200	9600,00	0,02895	0,2316
16	53-001	Specifikace 725 53	elektrický ohřivač (stojaťý) objemu 160 litrů, 2,2 kW	ks	8	9800	78400,00	0,05	0,4
17	81-9201	725 81 - Nástěnné ventily	montáž ventilů nást. G1/2" ostat.typů	soub	16	40	640,00	0,00008	0,00128
18	81-9401		montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (s trubičkou)	soub	16	30	480,00	0,00008	0,00128
19	81-9402		montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (bez trubičky)	soub	38	30	1140,00	0,00008	0,00304
20	82-9301	725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové	montáž bat.stojánkových ost.typů	soub	19	120	2280,00	0,00004	0,00076
21	84-9200	725 84 - Baterie sprchové	mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150 s nastavitelnou výškou sprchy	soub	8	180	1440,00	0,00013	0,00104
22	86-9101	725 86 - Ostatní zápachové uzávěrky	mont.zápach uzávěrky umyvadlové do DN 40	ks	11	70	770,00	0,00017	0,00187
23	86-9204		mont.zápach uzávěrky dřezové jednodílné do DN 50	ks	8	80	640,00	0,0002	0,0016
24	98-0132	725 98 - Dvířka	dvířka kovová vanová nerez rozm. 15/30 cm	ks	5	50	2000,00	0,0016	0,008
25	98-0133		dvířka kovová nerez rozm. 30/30 cm (pro zpřístupnění podružných vodoměrů)	ks	7	50	2800,00	0,00328	0,02296
Zařizovací předměty mezisoučet							385569,00		0,74214

26	72-5103	998 72 - Přesun hmot	zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,742	2000	1484,28		
----	---------	----------------------	---	---	-------	------	---------	--	--

Zařizovací předměty celkem

387053

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby
Rekonstrukce byt. domů, Nábřeží 1.máje č.p. 1467-1468, Písek

Název objektu
Ústřední vytápění

JKSO
EČO
Místo
IČ
DIČ

Objednatel
DBS města Písku, Fügnerovo nám.42, Písek

Projektant
Michal Kvasnička, Vratislavova 301, Písek

Zhotovitel

Rozpočet číslo
Zpracoval

Dne
31.7.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v GZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	840 010,32		12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnosti	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant							D Celkové náklady				
Datum a podpis Objednatel			Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22					840 010,32
						24 DPH 15,00 % z 0,00					126 001,55
						25 DPH 21,00 % z 0,00					0,00
						26 Cena s DPH (ř. 23-25)					966 011,87

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce byt. domů, Nábreží 1.máje č.p. 1467-1468, Písek
Objekt: Ústřední vytápění

Objednatel: DBS města Písku, Fügnerovo nám.42, Písek
Zhotovitel:
Datum: 31.7.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnot celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
PSV								
Práce a dodávky PSV								
5,222								
713 Izolace tepelné								
34 514,00								
1	713	713400821	Izolace tepelné odstranění pásů nebo fólií z trub	m ²	78,500	70,00	5 495,00	0,000
2	713	713432113	Izolace tepelná potrubí, ohybů 22/20	m	12,000	51,00	612,00	0,000
3	713	713432122	Izolace tepelná potrubí, ohybů 28/30	m	84,000	93,00	7 812,00	0,000
4	713	713432123	Izolace tepelná potrubí, ohybů 35/30	m	30,000	94,00	2 820,00	0,000
5	713	713432132	Izolace tepelná potrubí, ohybů 42/40	m	50,000	112,00	5 600,00	0,000
6	713	713432133	Izolace tepelná potrubí, ohybů 48/40	m	30,000	114,00	3 420,00	0,000
7	713	713433112	Izolace tepelná potrubí, ohybů 15/9	m	250,000	27,00	6 750,00	0,000
8	713	713433133	Izolace tepelná potrubí, ohybů 18/13	m	30,000	34,00	1 020,00	0,000
9	713	713433154	Izolace tepelná potrubí, ohybů 22/20	m	15,000	51,00	765,00	0,000
10	713	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,200	100,00	220,00	0,000
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod								
16 369,00								
11	721	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	150,000	81,00	12 150,00	0,059
12	721	723150805	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 159	m	20,000	117,00	2 340,00	0,011
13	721	723160834	Demontáž armatur závitových do DN 50	kus	10,000	70,00	700,00	0,000
14	721	723170801	Demontáž armatur přírubových do DN 125	kus	5,000	150,00	750,00	0,000
15	721	723290823	Přemístění vnílostavení demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m	t	0,858	500,00	429,00	0,000
733 Ústřední vytápění - potrubí								
332 715,50								
16	731	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	310,000	19,00	5 890,00	0,006
17	731	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	90,000	39,00	3 510,00	0,005
18	731	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80	m	120,000	46,00	5 520,00	0,011
19	731	733111123	Potrubí ocelové závitové bezeséve běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	30,000	182,00	5 460,00	0,045

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
20	731	733111124	Potrubí ocelové závitové bezesvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	84,000	192,00	16 128,00	0,160
21	731	733111125	Potrubí ocelové závitové bezesvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25	m	30,000	255,00	7 650,00	0,086
22	731	733111126	Potrubí ocelové závitové bezesvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32	m	50,000	347,00	17 350,00	0,182
23	731	733111127	Potrubí ocelové závitové bezesvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40	m	30,000	400,00	12 000,00	0,127
24	731	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	224,000	7,00	1 568,00	0,000
25	731	733193810	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm	kus	100,000	8,00	800,00	0,002
26	731	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	648,000	276,00	178 848,00	0,311
27	731	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	126,000	309,00	38 934,00	0,073
28	731	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	30,000	344,00	10 320,00	0,022
29	731	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojek z trubek měděných D 15x1	kus	166,000	115,00	19 090,00	0,002
30	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	804,000	10,00	8 040,00	0,000
31	731	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	2,715	500,00	1 357,50	0,000
32	731	988733203	Přesun hmot procenění pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	1,000	250,00	250,00	0,000
734 Ústřední vytápění - armatury							174 596,32	0,197
33	731	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	140,000	63,00	8 820,00	0,013
34	731	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	40,000	87,00	3 480,00	0,005
35	731	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 3/4	kus	10,000	118,00	1 180,00	0,002
36	731	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 2	kus	10,000	142,00	1 420,00	0,002
37	731	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	4,000	57,00	228,00	0,000
38	551	551014280	automatický regulátor s nastavením tlakové difference 5-25 kPa DN 15	kus	2,000	3 829,00	7 658,00	0,000
39	551	551903540	uzavírací, měřicí, regulační a impulsní ventil DN 15	kus	2,000	1 415,00	2 830,00	0,000
40	731	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	20,000	70,00	1 400,00	0,002
41	551	551014480	automatický regulátor s nastavením tlakové difference 5-25 kPa DN 20	kus	10,000	4 089,00	40 890,00	0,000
42	551	551903560	uzavírací, měřicí, regulační a impulsní ventil DN 20	kus	10,000	1 604,00	16 040,00	0,001
43	731	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120 °C otopných těles	kus	83,000	64,00	5 312,00	0,007
44	731	734221429	Nastavení regulace vyzářovacího ventilu	kus	24,000	66,00	1 584,00	0,013

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
45	731	734221563	Ventil radiátorový termostatický dvojrégulační DN 15	kus	70,000	270,00	18 900,00	0,017
46	731	734221711	Termostatická hlavice	kus	83,000	305,00	25 315,00	0,010
47	731	734261408	Připojovací šroubení těles pro multifunkční otopná tělesa ventil-kompakt	kus	13,000	279,00	3 627,00	0,010
48	731	734261409	Svárné šroubení CU 15	kus	26,000	64,00	1 664,00	0,020
49	731	734261717	Šroubení regulační radiátorové s vypouštěním uzavíratelné DN 15	kus	70,000	215,00	15 050,00	0,018
50	731	734261811	Přechodka bronz 4243 G 15x1/2"	kus	148,000	92,00	13 616,00	0,058
51	731	734261814	Přechodka bronz 4243 G 22x3/4"	kus	40,000	100,00	4 000,00	0,016
52	731	734291123	Kohout přímý a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	183,00	366,00	0,000
53	731	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	385,00	770,00	0,002
54	731	734494213	Náparek s trubkovým závitem G 1/2	kus	2,000	130,00	260,00	0,000
55	731	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	l	0,164	1 130,00	185,32	0,000
56	731	998734203	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	%	1,000	1,00	1,00	0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

243 889,50

3,918

57	731	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojrégulačního s termostatickým ovládáním	kus	83,000	35,00	2 905,00	0,000
58	731	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouradého děla do 2820 mm	kus	86,000	130,00	11 180,00	0,007
59	731	735152811	Konzola stojánková včetně krytky	soubor	18,000	380,00	6 840,00	2,043
60	731	735159120	Montáž otopných těles panelových jednoradých mimo těles dělky do 2340 mm	kus	29,000	274,00	7 946,00	0,000
61	484	484546110	těleso otopné deskové kompaktní 11-600/400 mm	kus	9,000	1 622,00	14 598,00	0,081
62	484	484546120	těleso otopné deskové kompaktní 11-600/520 mm	kus	8,000	1 684,00	13 472,00	0,093
63	484	484546180	těleso otopné deskové kompaktní 11-600/1120 mm	kus	1,000	1 852,00	1 852,00	0,024
64	484	484546190	těleso otopné deskové kompaktní 11-600/1200 mm	kus	2,000	1 944,00	3 888,00	0,052
65	484	484546210	těleso otopné deskové kompaktní 11-600/1400 mm	kus	1,000	2 236,00	2 236,00	0,030
66	484	484546220	těleso otopné deskové kompaktní 11-600/1600 mm	kus	2,000	2 360,00	4 720,00	0,070
67	484	484550910	těleso otopné deskové multifunkční 10-600/520 mm	kus	1,000	1 211,00	1 211,00	0,008
68	484	484551690	těleso otopné deskové multifunkční 11-600/600 mm	kus	1,000	1 775,00	1 775,00	0,014
69	484	484551710	těleso otopné deskové multifunkční 11-600/800 mm	kus	3,000	1 891,00	5 673,00	0,055
70	484	484551770	těleso otopné deskové multifunkční 11-600/1400 mm	kus	1,000	2 238,00	2 238,00	0,031
71	731	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouradých mimo těles dělky do 1980 mm	kus	35,000	314,00	10 990,00	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
72	484	484547520	těleso otopné deskové kompaktní 21-400/1400 mm	kus	2,000	2 348,00	4 696,00	0,062
73	484	484547530	těleso otopné deskové kompaktní 21-400/1600 mm	kus	5,000	2 471,00	12 355,00	0,177
74	484	484547540	těleso otopné deskové kompaktní 21-400/1800 mm	kus	2,000	2 678,00	5 356,00	0,080
75	484	484547770	těleso otopné deskové kompaktní 21-600/400 mm	kus	2,000	1 863,00	3 726,00	0,028
76	484	484547780	těleso otopné deskové kompaktní 21-600/520 mm	kus	1,000	1 944,00	1 944,00	0,018
77	484	484547840	těleso otopné deskové kompaktní 21-600/1120 mm	kus	2,000	2 231,00	4 462,00	0,076
78	484	484547850	těleso otopné deskové kompaktní 21-600/1200 mm	kus	5,000	2 311,00	11 555,00	0,202
79	484	484547870	těleso otopné deskové kompaktní 21-600/1400 mm	kus	4,000	2 682,00	10 728,00	0,188
80	484	484547880	těleso otopné deskové kompaktní 21-600/1600 mm	kus	2,000	2 844,00	5 688,00	0,107
81	484	484547980	těleso otopné deskové kompaktní 21-900/600 mm	kus	2,000	2 384,00	4 768,00	0,061
82	484	484548870	těleso otopné deskové kompaktní 22-900/520 mm	kus	1,000	2 397,00	2 397,00	0,033
83	484	484553390	těleso otopné deskové multifunkční 21-V 600/1120 mm	kus	6,000	5 720,00	34 320,00	0,231
84	484	484553400	těleso otopné deskové multifunkční 21-V 600/1200 mm	kus	1,000	5 980,00	5 980,00	0,041
85	731	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1850 mm	kus	19,000	199,00	3 781,00	0,000
86	484	484507700	koupeľňové těleso trubkové vypouklé 900.600	kus	3,000	1 621,00	4 863,00	0,013
87	484	484507710	koupeľňové těleso trubkové vypouklé 1220.600	kus	2,000	1 694,00	3 368,00	0,011
88	484	484507720	koupeľňové těleso trubkové vypouklé 1500.600	kus	7,000	2 018,00	14 126,00	0,036
89	484	484507730	koupeľňové těleso trubkové vypouklé 1820.600	kus	7,000	2 306,00	16 142,00	0,045
90	731	735890803	Přemísťování demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	l	4,021	500,00	2 010,50	0,000
91	731	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	1,000	100,00	100,00	0,000
783 Dokončovací práce - natěry							3 926,00	0,008
92	783	783425422	Natěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x základní, 2x email	m	18,000	35,00	630,00	0,002
93	783	783425428	Natěry syntetické potrubí do DN 50 základní anikorozi 2x	m	206,000	16,00	3 296,00	0,006
910 Topná, tlaková zkouška							5 000,00	0,000
94	910	910112112	Topná zkouška, vyregulování systému	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
946 Pomocné a stavební práce							14 000,00	0,000
95	946	946112121	Pomocné práce HSV (vysekání nik, průrazů, zazubění, začástení, a.t.d.)	soub or	1,000	14 000,00	14 000,00	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
949 Doplnkové a podpěrné konstrukce								
96	949	949119121	Montáž a dodávka doplňkové a podpěrné konstrukce	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	0,000
951 Ostatní								
97	951	951111201	Naložení, odvoz a likvidace demontovaného materiálu	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
Celkem							840 010,32	5,222

**REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 1467, ČP. 1468,
NÁBŘEŽÍ 1. MÁJE, PÍSEK**

Soupis prací, dodávek D1.4 - elektrotechnika

Rozváděče	444611,50
Matériál elektro	655363,50
Matériál telefon, wifi	27074,30
Matériál domácí telefon	30463,60
Matériál společ. TV antény	45298,00
Montáže dle C21M	373452,40
Montáže dle C22M	47468,00
Demontáže dle C21M	52824,50
Demontáže dle C22M	16108,00
Zednické práce dle C46M	223046,60
Zemní práce dle C46M	12591,22
Celkem	1928302

Pomocný a podružný materiál nespecifikován
Konečná úprava povrchů nespecifikována

2

Soupis prací, dodávek

**REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 1467, ČP. 1468,
NÁBRŽÍ 1. MÁJE, PÍSEK**
Elektroinstalace

Rozváděče						
poř.č.	položka	výkres	popis	typ	poč. jed.	celkem
1						
			rozdávěč RE1, RE3, obsahující:			
1			el. měřová rozvodnice zapuštěná, požár. odolnost EI30, IP43/30, 1800x1000x250	2 ks	16107,50	32215,00
			vypínač 400V/125A,	1 ks	7450,00	7450,00
			jistič 1f/6-16A,	1 ks	1124,00	1124,00
			jistič 3f/16-63A,	6 ks	119,00	714,00
			mústek N, PE, 125A	7 ks	482,00	3374,00
			sestava	2 ks	112,00	224,00
						3221,50
						16107,50
2			rozdávěč RE2, RE4, obsahující:			
1			el. měřová rozv. zapuštěná, požár. odolnost EI30, IP43/30, 1250x1000x250mm	2 ks	13441,25	26882,50
			vypínač 400V/125A,	1 ks	6400,00	6400,00
			jistič 1f/6-16A,	1 ks	1124,00	1124,00
			jistič 3f/16-63A,	5 ks	119,00	595,00
			mústek N, PE, 125A	5 ks	482,00	2410,00
			sestava	2 ks	112,00	224,00
						2688,25
						13441,25
3			rozdávěč R1 - R19, obsahující:			
			rozdávěč na or. 36 mod., 300x500x120mm	19 ks	16340,40	310467,60
			vypínač 400V/32A,	1 ks	1100,00	1100,00
			jistič 1f/6-16A,	1 ks	482,00	482,00
			jistič 3f/6-16A,	4 ks	119,00	476,00
			proud. chr. s napr. ochranou 2/10B/0,03A	1 ks	443,00	443,00
			proud. chr. s napr. ochranou 2/16B/0,03A	1 ks	1352,00	1352,00
			přep. ochrana typu 2, TNS, 275V/20kA,	4 ks	1181,00	4724,00
			propojovací lišta	1 ks	4600,00	4600,00
			mústek N, PE, 63A	1 ks	196,00	196,00
			sestava rozváděče	2 ks	122,00	244,00
				1 ks		2723,40
						16340,40

4	rozváděč RS1, RS2, obsahující:	2	ks	19423,20	38846,40
	rozv. pod omítku, plech dvířka, požár. odolnost EI30, 42mod., 359x559x120mm	1	ks	1998,00	1998,00
	vypínač 400V/32A,	1	ks	482,00	482,00
	jistič 1f/10-16A,	5	ks	119,00	595,00
	jistič 3f/6-16A,	1	ks	443,00	443,00
	proud. chránič s nadproud. ochranou,	3	ks	1352,00	4056,00
	proud. chránič 4/25/0,003A	1	ks	1645,00	1645,00
	schodišťový spínač, 250V/10A, 0,5-20MIN.,	1	ks	582,00	582,00
	přep. ochrana typu II, TNS, 275V/20kA,	1	ks	4600,00	4600,00
	zdroj dom. telefonu	1	ks	1169,00	1169,00
	propojovací lišta	2	ks	196,00	392,00
	místek N, PE, 125A	2	ks	112,00	224,00
	sestava rozváděče	1	ks	3237,20	3237,20
					19423,20

rozváděč RP, obsahující:	2	ks	18100,00	36200,00
Typová rozvodnice zapuštěná, IP43/30, 610x1040x250	1	ks	18100,00	18100,00
vč. přepětové ochrany typu I + 3x poj. 00			18100,00	18100,00

poř.č.	položka	výkres	Materiál elektro	28	ks	84,00	2352,00
1	1-6	EL1 - svítidlo žárovkové, 1x60Wmax., E27, IP20, lustrsvorka, papír koule		110	ks	2108,00	231880,00
2	1-6	EL2 - svítidlo žárovkové 2x26W, G23, elektr. předřadník, IP43,		42	ks	854,00	35868,00
3	1-6	EL3 - svítidlo žárovkové 2x36W, T26/G13, elektr. předřadník., IP20,		24	ks	432,00	10368,00
4	1-6	EL4 - svítidlo žárovkové, 1x60Wmax., E27, IP44, plast		4	ks	1120,00	4480,00
5	1-6	EL5 - svítidlo žárovkové 2x36W, T26/G13, elektr. předřadník., IP66		19	ks	32,00	608,00
6	1-6	EL6 - světelný vývod pro digestoř, lustrsvorka		19	ks	1145,00	21755,00
7	1-6	EL7 - žárovkové svítidlo do kuchyň. linky, 230V/1x13W, IP20		4	ks	1348,00	5392,00
8	1-6	EL8 - svítidlo žárovkové, 1x100Wmax., E27, IP44, kovové		30	ks	980,00	29400,00
9	1-6	EL9 - žárovkové nouzové svítidlo 1x8W/230V/1hod., IP44		3	ks	982,00	2946,00
10	1-6	Ventilátor 230V/30W DN100		7	ks	301,00	2107,00
11	1-6	Doběhové rele ventilátoru		22	ks	324,00	7128,00
12	1-6	Čidlo požáru optokouřové, bateriové		92	ks	48,00	4416,00
13	1-6	Žárovka 36W, bílá, T26/G13		220	ks	182,00	40040,00
14	1-6	Žárovka 26W, bílá, G24		28	ks	7,50	210,00
15	1-6	Žárovka E27/60W		92	ks	108,00	9936,00
16	1-6	Spínače jednopól., řaz.1, 10A/250V, IP20, komplet		2	ks	137,00	274,00
17	1-6	Spínače jednopól., řaz.1, 10A/250V, IP44		14	ks	142,00	1988,00
18	1-6	Spínače jednopól., řaz.5, 10A/250V, IP20, komplet		92	ks	115,00	10580,00
19	1-6	Spínače jednopól., řaz.6, 10A/250V, IP20, komplet					

20	1-6	Spínače jednopól., řaz.7, 10A/250V, IP20, komplet	26	ks	149,00	3874,00
21	1-6	Ovladač zapínací, řaz.1, 10A/250V, komplet	49	ks	126,00	6174,00
22	1-6	Ovladač zapínací, řaz.1, 10A/250V, IP44	4	ks	153,00	612,00
23	1-6	Doutnavka orientační univerzální,	39	ks	21,00	819,00
24	1-6	Svorkovnice s odleh. sponou, pro sporák	19	ks	142,00	2698,00
25	1-6	Zásuvka jednonásobná, 250V/16A, IP20, komplet	88	ks	99,00	8712,00
26	1-6	Zásuvka dvojnásobná, 250V/16A, IP20,	126	ks	122,00	15372,00
27	1-6	Zásuvka dvojnásob., přepět. ochr., 250V/16A, IP20,	31	ks	727,00	22537,00
28	1-6	Zásuvka jednonásobná, 250V/16A, IP44	2	ks	147,00	294,00
29	1-6	Zásuvka 400V/16A, IP44,	2	ks	91,00	182,00
30	1-6	Pojistka PH2 - 100A	6	ks	103,00	618,00
31	1-6	Svorka bezšroubová 4x0,5-2,5mm2	600	ks	6,00	3600,00
32	1-6	Svorka bezšroubová lustrová 3x0,5-2,5mm2	20	ks	21,00	420,00
33	1-6	Krabice přístrojová, 68	490	ks	5,50	2695,00
34	1-6	Krabicová rozvodka, 68	200	ks	34,50	6900,00
35	1-6	Krabicová rozvodka, 97	20	ks	82,00	1640,00
36	1-6	Krabicová rozvodka, do vlhka	6	ks	94,00	564,00
37	1-6	Krabice plast. pro pospojení, 125	21	ks	74,00	1554,00
38	1-6	Ekvipotenciální svorkovnice,	21	ks	166,00	3486,00
39	1-6	Kabel Cu 3x1,5	3100	m	10,00	31000,00
40	1-6	Kabel Cu-J 5x1,5	200	m	16,00	3200,00
41	1-6	Kabel Cu-J 3x2,5	2520	m	16,00	40320,00
42	1-6	Kabel Cu-J 5x2,5	450	m	26,00	11700,00
43	1-6	Kabel Cu-J 5x6	360	m	64,50	23220,00
44	1-6	Kabel Cu-J 4x35	48	m	286,00	13728,00
45	1-6	Vodič Cu 6zžl	140	m	13,00	1820,00
46	1-6	Vodič Cu 10zžl	30	m	21,00	630,00
47	1-6	Vodič Cu 16zžl	15	m	36,00	540,00
48	1-6	Vodič Cu 25zžl	18	m	56,00	1008,00
49	1-6	Svorka na potrubí, zemnici	38	ks	10,50	399,00
50	1-6	Páska zemnicí nerez	19	ks	9,50	180,50
51	1-6	Svorka zemnicí na vodovod. baterii,	38	ks	21,00	798,00
52	1-6	vodič AlMgSi 8mm, vč. 5% prořezu, 220m x0,135kg/m	33	kg	130,00	4290,00
53	1-6	vodič FeZn 10mm, vč. 5% prořezu, 80m x0,62kg/m	50	kg	28,00	1400,00
54	1-6	vodič FeZn 30/4mm, vč. 5% prořezu, 77m x0,96kg/m	73	kg	28,00	2044,00
55	1-6	svorka SU, SS FeZn	64	ks	10,00	640,00
56	1-6	svorka SO FeZn	9	ks	21,00	189,00
57	1-6	svorka SJ1 nerez	4	ks	48,50	194,00
58	1-6	svorka SJ2 nerez	14	ks	41,50	581,00
59	1-6	svorka SZ nerez	7	ks	41,50	290,50
60	1-6	svorka SR2b nerez	4	ks	54,50	218,00
61	1-6	svorka SR3b nerez	26	ks	42,00	1092,00
62	1-6	svorka na svod okapu ST FeZn	18	ks	19,00	342,00

63	1-6	páska k ST nerez	26 ks	9,50	247,00
64	1-6	svorka na trubku ST7 FeZn	6 ks	26,00	156,00
65	1-6	podpěra vedení svod PV11 FeZn	13 ks	29,00	377,00
66	1-6	podpěra vedení svod PV15 FeZn	38 ks	27,00	1026,00
67	1-6	podpěra vedení svod PV17ppp FeZn	64 ks	18,50	1184,00
68	1-6	podpěra vedení svod PV21	22 ks	19,50	429,00
69	1-6	hmoždinka 8	300 ks	1,00	300,00
70	1-6	ochranná trubka OT 1,7m pozink	7 ks	56,00	392,00
71	1-6	držák ochranné trubky pozink	14 ks	17,50	245,00
72	1-6	štítek na svod	14 ks	3,50	49,00
73	1-6	výstražná tabulka ke svodu	7 ks	46,00	322,00
74	1-6	výstražná fólie	6 m	3,00	18,00
75	1-6	ochranná stříška horní	3 ks	36,50	109,50
76	1-6	ochranná stříška dolní	3 ks	34,00	102,00
77	1-6	jímací tyč JR2 Fezn	3 ks	190,00	570,00
78	1-6	jímací tyč JR2 AlMgSi	1 ks	205,00	205,00
79	1-6	držák jímací tyče na krokv horní	3 ks	127,00	381,00
80	1-6	držák jímací tyče na krokv dolní	3 ks	212,00	636,00
81	1-6	zemnicí tyč FeZn 2m	7 ks	348,00	2436,00
82	1-6	izolační tyč ITV68	2 ks	140,00	280,00
83	1-6	izolační tyč ITJ68	2 ks	145,00	290,00
84	1-6	držák tyče na trubku	3 ks	38,00	114,00
85	1-6	kabelová tvárnice s víkem	6 m	142,00	852,00
86	1-6	zinkový sprej	1 ks	340,00	340,00
					655363,50

Telefon, wifi					
1	1-6	zásuvka tlf 2x RJ45, komplet	31 ks	362,00	11222,00
2	1-6	Krabice přístrojová, 68	31 ks	5,50	170,50
3	1-6	Kabel sděl. UTP cat5e	940 m	7,20	6768,00
4	1-6	Kabel sděl. bytový 2x2x0,5,	cca 320 m	4,00	1280,00
5	1-6	Vodič Cu 0,5mm	cca 150 m	1,60	240,00
6	1-6	Trubka ohebná, DN25	cca 470 m	5,50	2585,00
7	1-6	Trubka ohebná, DN32	cca 90 m	14,00	1260,00
8	1-6	Trubka ohebná DN40	cca 16 m	-12,00	192,00
9	1-6	Krabice odbočná, 68	cca 62 ks	7,40	458,80
10	1-6	Krabice odbočná, 125	cca 28 ks	74,00	2072,00
11	1-6	Pásek spojovací 10P,	cca 4 ks	94,00	376,00
12	1-6	Držák pásku 1x10P	cca 2 ks	30,00	60,00
13	1-6	Vodič Cu 6žží	cca 30 m	13,00	390,00
					27074,30

Domácí telefon

1	1-6	Telefon domácí dígi	19	ks	648,00	12312,00
2	1-6	El. vrátný dígi, vč. tabla 12tlač.	2	ks	5520,00	11040,00
3	1-6	E. zámeček univerzální	2	ks	823,00	1646,00
4	1-6	Ovladač zapínací, vč. jmenovky, 10A/250V, kompet	19	ks	128,00	2432,00
5	1-6	Popis zvonek,	19	ks	9,50	180,50
6	1-6	Trubka ohebná, DN25	60	m	5,50	330,00
8	1-6	Krabice přístrojová, 68	19	ks	5,50	104,50
9	1-6	Krabice odbočná, 68	19	ks	7,40	140,60
10	1-6	Krabice odbočná, 125	19	ks	74,00	1406,00
11	1-6	Kabel sděl. bytový 2x2x0,5,	140	m	4,00	560,00
12	1-6	Kabel sděl. bytový 5x2x0,5,	40	m	7,80	312,00
						30463,60

STA

1	1-6	Rozvaděč pro STA, rozvodnice na omítku, plechová, požár. odolnost EI30,	2	ks	2450,00	4900,00
2	1-6	Anténní stožár	1	ks	1290,00	1290,00
3	1-6	Konzola stožáru na krokev	2	ks	236,00	472,00
4	1-6	Krytka storáru	1	ks	24,00	24,00
5	1-6	Ráhno oboustranné	1	ks	218,00	218,00
6	1-6	Ráhno jednostranné	2	ks	153,00	306,00
7	1-6	Trámen ráhna	2	ks	181,00	362,00
8	1-6	Anténa 21-60k, 12dB	2	ks	485,00	970,00
9	1-6	Anténa FM	1	ks	320,00	320,00
10	1-6	Rozbočovač 16 výst., 16dB	2	ks	910,00	1820,00
11	1-6	Zásuvka TV, koncová, 1dB	32	ks	224,00	7168,00
12	1-6	Koaxiální kabel 75ohm, vnitřní	500	m	8,20	4100,00
13	1-6	Koaxiální kabel 75ohm, venkovní	24	m	13,40	321,60
14	1-6	F konektor šroubovací	45	ks	10,00	450,00
15	1-6	F konektor zakončovací	4	ks	12,00	48,00
16	1-6	Redukce IEC na F zdírka	4	ks	19,00	76,00
17	1-6	UHF předzesilovač do antény 14dB	2	ks	210,00	420,00
18	1-6	Kanál. zesilovač FM CCIR 30dB	1	ks	1132,00	1132,00
19	1-6	Kanál. zesilovač UHF, 53dB	5	ks	1612,00	8060,00
20	1-6	Napájecí výhybka F konektory	2	ks	241,00	482,00
21	1-6	Nosný rám A1 pro 12 modulů azdroje	1	ks	320,00	320,00
22	1-6	Zakončovací odpor 75ohm	2	ks	31,00	62,00
23	1-6	Propojka mezi moduly	5	ks	54,00	270,00
24	1-6	Linkový zesilovač 45-862MHz, 31dB, 106mikrov	1	ks	1810,00	1810,00
25	1-6	Bleskojistka coax, F konektor	3	ks	638,00	1914,00
26	1-6	Krabice přístrojová, 68	32	ks	5,50	176,00

27	1-6	Krabice odbočná, 68	16	ks	7,40	118,40
28	1-6	Krabice odbočná, 125	8	ks	74,00	592,00
29	1-6	Trubka ohebná, DN20	280	m	5,20	1456,00
30	1-6	Trubka ohebná, DN32	40	m	14,00	560,00
31	1-6	Trubka pevná plast, DN32	40	m	10,50	420,00
32	1-6	Drátěná lávka 60/60, pozink, vč. úchytů	40	m	110,00	4400,00
33	1-6	Vodič CY6zžl	cca 20	m	13,00	260,00
						45298,00

poř.č.	položka	výkres	Montážní práce C21M			
1	21001-0003	1-6	Montáž trubky pod omítku do 23mm	810	m	20,90
2	21001-0005	1-6	Montáž trubky pod omítku do 36mm	130	m	23,20
3	21001-0006	1-6	Montáž trubky pod omítku do 48mm	16	m	25,30
4	21001-0047	1-6	Montáž trubky tuhé pevně 42mm	40	m	32,40
5	21001-0301	1-6	Montáž krabice přístrojové	572	ks	23,20
6	21001-0311	1-6	Montáž krabice protahovací, odbočné	71	ks	51,10
7	21001-0321	1-6	Montáž krabice rozvodky	19	ks	102,00
8	21001-0351	1-6	Montáž acidur do 4qmm	6	ks	172,00
9	21002-0302	1-6	Montáž drátěné lávky 50-100mm šíře	40	m	112,00
10	21002-1063	1-6	Montáž výstražné folie	6	m	8,20
11	21010-0152	1-6	Ukončení kabelu SZ do 4x35	12	ks	203,00
12	21010-0155	1-6	Ukončení kabelu SZ do 5x6	38	ks	107,00
13	21010-0350	1-6	Ukončení kabelu do P16	22	ks	52,40
14	21080-0004	1-6	Montáž CYA6 pod omítku	190	m	18,40
15	21080-0005	1-6	Montáž CYA10 pod omítku	30	m	19,50
16	21080-0006	1-6	Montáž CYA16 pod omítku	15	m	20,00
17	21080-0007	1-6	Montáž CYA25 pod omítku	18	m	21,70
18	21080-0105	1-6	Montáž CYKY 3x1,5 pod omítku	3100	m	19,50
19	21080-0106	1-6	Montáž CYKY 3x2,5 pod omítku	2520	m	21,70
20	21080-0011	1-6	Montáž zatahovacího vodiče 0,5qmm	150	m	2,71
21	21081-0116	1-6	Montáž CYKY 5x2,5 pod omítku	450	m	21,70
22	21081-0052	1-6	Montáž CYKY 5x6 pevně	360	m	29,10
23	21081-0110	1-6	Montáž CYKY 4x35 pevně	48	m	51,60
24	21011-0001	1-6	Montáž vypínač jednopólový do vlhka	2	ks	78,10
25	21011-0031	1-6	Montáž vypínač jednopólový zapuštěný	76	ks	37,80
26	21011-0033	1-6	Montáž vypínač jednopólový zapuštěný s doutnavkou	39	ks	37,80
27	21011-0036	1-6	Montáž spínač jednopólový řaz. 5	14	ks	43,20
28	21011-0038	1-6	Montáž spínač jednopólový řaz. 6	92	ks	43,20
29	21011-0039	1-6	Montáž spínač jednopólový řaz. 7	26	ks	48,50
30	21011-1041	1-6	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	44	ks	63,60
31	21011-1042	1-6	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE průběžná	44	ks	75,80

32	21011-1043	1-6	Montáž dvojjáskovky zapuštěné 2P+PE	157 ks	66,40	10424,80
33	21011-1021	1-6	Montáž zásuvky do vlhka 2P+PE	2 ks	109,00	218,00
34	21011-1024	1-6	Montáž zásuvky do vlhka 3P+N+PE, 32A	2 ks	153,00	306,00
35	21019-0001	1-6	Montáž rozváděče do 20kg	19 ks	162,00	3078,00
36	21019-0002	1-6	Montáž rozváděče do 20-50kg	2 ks	278,00	556,00
37	21019-0005	1-6	Montáž rozváděče do 200kg	4 ks	1080,00	4320,00
38	21019-1506	1-6	Montáž tenkocementové skříně	2 ks	1060,00	2120,00
39	21020-3003	1-6	Montáž svítidla přisazeného se sklem 1 zdroj	47 ks	103,00	4841,00
40	21020-1015	1-6	Montáž zářivkového svítidla přisazeného se sklem 1 zdroj	49 ks	217,00	10633,00
41	21020-1025	1-6	Montáž zářivkového svítidla přisazeného se sklem 2 zdroj	156 ks	234,00	36504,00
42	21020-0093	1-6	Montáž svítidla s košem 1 zdroj	24 ks	217,00	5208,00
43	21020-1073	1-6	Montáž zářivk. svítidla průmyslové 2 zdroj	4 ks	257,00	1028,00
44	21022-0002	1-6	Montáž uzemnění drátem na povrchu, do 120mm	130 m	78,10	10153,00
45	21022-0020	1-6	Montáž uzemnění páskem v zemi, do 120mm2	157 m	35,80	5620,60
46	21022-0101	1-6	Montáž vodiče svodu vč. podpěr, do 10mm	90 m	127,00	11430,00
47	21022-0201	1-6	Montáž jímače na hřeben do 3m	3 ks	453,00	1359,00
48	21022-0301	1-6	Montáž zemnicí svorky se 2 šrouby	96 ks	64,40	6182,40
49	21022-0302	1-6	Montáž zemnicí svorky se 3 a více šrouby	66 ks	89,90	5933,40
50	21022-0311	1-6	Montáž zemnicí svorky na potrubí do 700mm	6 ks	400,00	2400,00
51	21022-0361	1-6	Montáž zemnicí tyče do 2m	7 ks	372,00	2604,00
52	21022-0372	1-6	Montáž ochranné trubky do zdi	7 ks	222,00	1554,00
53	21022-0401	1-6	Montáž štítu	14 ks	46,00	644,00
54	21028-0002	1-6	Výchozí revize 100-500 tis.Kč montáží	1 ks	7550,00	7550,00
55	21028-0101	1-6	Kontrola rozváděče do 200kg	25 ks	926,00	23150,00
56	21028-0221	1-6	Měření zemního odporu sítě do 100m	1 ks	2430,00	2430,00
						373452,40

poř.č.	položka	výkres	Montážní práce C22M			
1	220280201	1-6	Montáž sděl. kabelu do 6mm v trubce	1400 m	12,00	16800,00
2	220280221	1-6	Montáž sděl. kabelu do 7mm v trubce	64 m	12,00	768,00
3	220730261	1-6	Montáž koax do 7mm	500 m	21,50	10750,00
4	220320301	1-6	Montáž hovorové soupravy	19 ks	120,00	2280,00
5	220320306	1-6	Montáž el. zámku	2 ks	94,00	188,00
6	220320307	1-6	Montáž el. vrátného	2 ks	125,00	250,00
7	220320322	1-6	Montáž tabla do zdi	2 ks	525,00	1050,00
8	220730001	1-6	Montáž zásuvky STA	32 ks	105,00	3360,00
9	220730181	1-6	Montáž ant. předzesilovače	2 ks	88,00	176,00
10	220730281	1-6	Montáž rozvodnice STA na omítku	2 ks	82,00	164,00
11	220730325	1-6	Montáž stanice STA, nastavení, měření	1 ks	510,00	510,00
12	220730322	1-6	Montáž modulu do zes. soupravy	6 ks	318,00	1908,00
13	220730361	1-6	Montáž rozbočovače	2 ks	58,00	116,00
14	220730384	1-6	Montáž konektoru F	49 ks	37,00	1813,00

15	220730388	1-6	Montáž propojky	5 ks	61,00	305,00
16	220730001	1-6	Montáž stožáru STA na sedlovou střechu	1 ks	340,00	340,00
17	220700001	1-6	Montáž držáku antény	3 ks	560,00	1680,00
18	220700071	1-6	Montáž antény	3 ks	980,00	2940,00
19	220730396	1-6	Měření TV signálu 1 program	1 ks	150,00	150,00
20	220730401	1-6	Závěrečné měření stanice STA	1 ks	480,00	480,00
21	220730406	1-6	Závěrečné měření zásuvky STA	32 ks	45,00	1440,00
						47468,00

poř.č.	položka	výkres	Demontáže C21M (50% položky)			
1	21080-0106	1-6	Demontáž kabelu	2500 m	10,75	26875,00
2	21011-0003	1-6	Demontáž spínače	195 ks	27,00	5265,00
3	21011-0081	1-6	Demontáž sporákové přípojky	24 ks	50,00	1200,00
4	21011-1021	1-6	Demontáž zásuvky	124 ks	32,00	3968,00
5	21019-0001	1-6	Demontáž rozváděče do 20kg	18 ks	81,00	1458,00
6	21019-0002	1-6	Demontáž rozváděče 20-50kg	6 ks	139,00	834,00
7	21020-3003	1-6	Demontáž svítidla	195 ks	51,50	10042,50
8	21022-0002	1-6	Demontáž vedení hromosvodu na povrchu	70 m	39,00	2730,00
9	21022-0201	1-6	Demontáž límací tyče na hřebenu	2 ks	226,00	452,00
						62824,50

poř.č.	položka	výkres	Demontáže C22M (50% položky)			
1	220280201	1-6	Demontáž sděl. kabelu do 6mm v trubce	1400 m	5,50	7700,00
2	220280221	1-6	Demontáž sděl. kabelu do 7mm v trubce	70 m	5,50	385,00
3	220730261	1-6	Demontáž koax do 7mm	200 m	12,00	2400,00
4	220320301	1-6	Demontáž hovorové soupravy	19 ks	58,00	1102,00
5	220320306	1-6	Demontáž el. zámku	2 ks	48,00	96,00
6	220320307	1-6	Demontáž el. vrátného	2 ks	63,00	126,00
7	220320322	1-6	Demontáž tabla do zdi	2 ks	265,00	530,00
8	220730281	1-6	Demontáž rozvodnice STA na omítku	1 ks	41,00	41,00
9	220730001	1-6	Demontáž zásuvky STA	24 ks	52,00	1248,00
10	220730001	1-6	Demontáž stožáru STA na sedlovou střechu	1 ks	170,00	170,00
11	220700001	1-6	Demontáž držáku antény	3 ks	280,00	840,00
12	220700071	1-6	Demontáž antény	3 ks	490,00	1470,00
						16108,00

Příloha č. 3 – Změnový list:

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu:			Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu:							
poř. č. položky	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ

* může být doloženo na samostatném listu

7



POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného

KOČÍ a.s.

Sídlem: K Lipám 132, 397 01 Písek

IČ: 466 83 046

pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 2730900557 o pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pojistných podmínek UCZ/05 a UCZ/Odp/10 a výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty podnikání uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku pojištěného, s výjimkou předmětu podnikání:

- projektová činnost ve výstavbě
- nakládání s odpady
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Počátek pojištění: 12.2.2011

Konec pojištění: 12.2.2012, s automatickým prodlužováním

Aktuální pojistný rok: 12.2.2015 – 12.2.2016

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistná částka: 100.000.000,- Kč

Limit plnění: 5.000.000,- Kč pro náhradu nákladů zdravotních pojišťoven 3. osoby

Limit plnění: 5.000.000,- Kč pro náhradu nákladů zdravotních pojišťoven – zaměstnanci

Spoluúčast: 20.000,- Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku


Limit plnění: 100.000.000,- Kč

Spoluúčast: 20.000,- Kč

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Limit plnění: 2.000.000,- Kč

Spoluúčast: 20.000,- Kč



Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných

Limit plnění: 500.000,- Kč

Spoluúčast: 20.000,- Kč


Odpovědnost za finanční škodu (04)

Limit plnění: 500.000,- Kč

Spoluúčast: 20.000,- Kč

Územní platnost pojištění – Česká republika

V Praze dne 3. 3. 2015



junior upisovatel
pojištění odpovědnosti

vedoucí skupiny
pojištění odpovědnosti

Příloha č. 6 Seznam subdodavatelů zhotovitele
/vyplněná příloha bude předložena v nabídce/

Poř. č.	Název subjektu, sídlo, IČ/DIČ, tel./fax, e-mail, spisová značka v obch. rejstříku, osoba oprávněná jednat za subdodavatele	Definice části plnění díla která bude plněna prostřednictvím subdodavatele	% podíl na plnění díla a vyjádření v Kč
1	OTIS, a.s., Jana Opletala 3506/45, 690 02, Břeclav Tel./fax. 226 349 816 e-mail: obchod@otis.com spis. značka B 536 v OR vedeném KS v Brně Ing. Ladislav Zeman a Ing. Aleš Koroptvička, členové představenstva	D + M výlahu	982.000,-Kč tj. 6,2%
2			
3			

-Dílo dle této smlouvy nebude plněno prostřednictvím subdodavatele.

část I. 29.9.2015

KODI 13
Obchodní ústředí
Písek, K. Lipám 132
ČO 466 83 046
F 466 83 046

INC. PÍSEK / - /

7

