

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0280/2017

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 045/MBHN/17

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Vsetín
Adresa:	Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno:	Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:	
• ve věcech smluvních:	Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických:	Ing. Milada Chudárková, stavební technik pověřeného odboru
IČ:	00304450
DIČ:	CZ00304450
(dále jen objednatel)	

a

Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Adresa:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupena:	Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva
Zastoupení:	
• ve věcech smluvních:	Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ a Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín
• ve věcech technických:	Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín Lubomír Kovařík, stavbyvedoucí
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:	5061885001/2700
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634 (dále jen zhotovitel)	

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Stavební úpravy chodníků související s přechody pro chodce silnic I. a III. třídy
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez DPH)	8 200 000,-Kč
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 560/2017

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 06. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0280/2017, dále jen „smlouva o dílo“, a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti doplnit dílo o další nepředvídané stavební práce a dodávky mění takto:

1. Za článek II. odst. 12 se doplňuje nový odstavec 13, který zní:

13. Dle dodatku č. 4 se dílo rozšiřuje o stavební práce a dodávky blíže vymezené v tomto dodatku a přílohy č. 1 (vícepráce) - soupisu stavebních prací a dodávek, které budou provedeny v souladu s dokumentací, vypracovanou autorským dozorem Ing. Jiřím Škrabalem, Žerotínova, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 48476684.

Rozsah dodatečných stavebních prací se týká objektu „SO 05 - Bezbariérové chodníky Rokytnice, III. etapa – 2. část“ na doplnění předmětu díla o nepředvídané stavební práce, spočívající ve výměně silničních obrubníků podél silnice I/69, dopojení dvou střešních svodů z RD na dešťovou kanalizaci, doplnění chodníkových obrubníků z vnitřní stany chodníků a výměnu nevhodné zeminy za ornici.

Předmětem dodatečných prací č. 1 je výměna silničních obrubníků v délce cca 27,00 m. Stávající silniční obrubníky jsou zarovnané s vozovkou silnice I/69 a ve stávajícím stavu řidiči přejíždějí přes obrubníky a odstavovali svá auta na zahliněném pásu a na chodníku. Aby se tomu zabránilo, je navržena výměna silničních obrubníků a jejich osazení do standardní výškové polohy, tj s nadvýšením 120 mm nad povrchem vozovky.

Terén mezi novými silničními obrubníky a novým chodníkem bude dorovnán humusní vrstvou v tl. 100 mm a zatravněn.

Předmětem dodatečných prací č. 2 je nutnost připojit svody od RD v místě dutého chodníku (který je v projektu navržen k zasypání kamenivem) a doplnit svody RD č.p. 238 o gajgry (2ks) včetně dopojení na stávající dešťovou kanalizaci.

Předmětem dodatečných prací č. 3 je ve staničení 1,687 – 1,697 je nutné doplnění záhonových obrubníků podél velmi křivé a nízké podezdívky, která esteticky neodpovídá požadavkům. Prostor za obrubníkem a povrch podezdívky bude nutné zapravit cementovou maltou. Délka úpravy činí 23,00 m.

Předmětem dodatečných prací č. 4 je doplnění pravé strany chodníku dalšími chodníkovými obrubníky. Před RD č.p. 262 bylo v PD navrženo dotažení dlažby k podezdívce oplocení rodinného domu. Majitel pozemku se v průběhu výstavby chodníků rozhodl provést rekonstrukci svého oplocení. Prefabrikované oplocení včetně podezdívky bylo proto odstraněno, ale k vlastní realizaci oplocení již však nedošlo. S dodavatelskou firmou byla proto dohodnuta úprava, která zajistí šířkové ohraničení chodníku pomocí nového betonového obrubníku BO 13-10. Obrubníky tvoří náhradu za vybouranou podezdívku oplocení. Délka úpravy činí 13,00 m.

Předmětem dodatečných prací č. 5 je výměna nevhodné zeminy za vhodnou. V projektové dokumentaci se předpokládalo s využitím místní zeminy pro zpětné využití jako finální vrstvy u sadových úprav. Po zahájení stavebních prací se konstatovalo, že stávající zemina je pro konečné sadové úprav nepoužitelná. Zemina byla časem znehodnocena kamennou drtí, zimní údržbou, ale i provozními kapalinami (úkapy) od stojících osobních aut – „zahliněný“ pás mezi vozovkou silnice I/69 a chodníkem byl pojižděný a sloužil k odstavování vozidel vlastníků přilehlých nemovitostí. Důsledkem tohoto zjištění byla nutnost zajistit novou zeminu pro konečné rozprostření a ohumusování. Vhodná zemin v rozsahu 54,85 m³ byla nakoupena a dovezena z vhodného zemníku.

2.) Článek č. IV odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU č. 1 a č. 3	5 974 827,50	1 254 713,78	7 229 541,28
Vícepráce: Bezbariérové chodníky Rokytnice, III. etapa - 2. část	66 312,85	13 925,70	80 238,55
CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU č.1, č.3 a č. 4	6 041 140,35	1 268 639,48	7 309 779,83

Čl. II.

Závěrečná ujednání


- Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 nedotčené tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Objednatel potvrzuje, že tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
- Uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 19. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 13. 6. 2018, pod číslem usnesení 351/19/14/2018.

4. Tento dodatek č. 4 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci.


Příloha číslo 1: Soupis stavebních prací a dodávek - vícepráce

Ve Vsetíně, dne: 27-06-2019

Za objednatele:


město Vsetín
Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta

Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Příluky 386, 760 01 Zlín
(20)
STRABAG a.s.
Ing. Adam Beneš ,
ředitel oblasti Východ,
Ing. Vítězslav Ryp
vedoucí PJ Zlín

Smlouvu prověřil:

Radovan ŠTASTNÝ





Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 117 St.úpr.chodníků související s přechody pro chodce sil. I.a III.třídy
 -2. část-výměna obrub
Objekt: 102 Bezbariérové chodníky Rokytnice - 2. část
Rozpočet: 001 Vícepráce - doplnění a výměna obrubníků a dopojení svodů RD

Zadavatel: Město Vsetín IČO: 00304450
 Svárov 1080 DIČ: CZ00304450
 75501 Vsetín-Vsetín

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744
 Na bělidle 198/21 DIČ: CZ60838744
 15000 Praha-Smíchov

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			66 312,85
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			66 312,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	66 312,85 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **66 312,85 CZK**

v

dne

13.6.2018

STRABAG

STRABAG a.s.

oblastní územní úřad, Morava, oblast Východ
 Pátek, 100 01 Zlín
 120

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1-1	Výměna silničních obrub	HSV			21 546,20	32
1-2	Dopojení svodu u RD čp.238	HSV			10 033,65	15
1-3,4	Osazení obrub podél oplocení u RD čp.237 a 262	HSV			8 454,13	13
1-5	Povrchové úpravy terénu	HSV			20 634,57	31
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 533,92	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			110,38	0
Cena celkem					66 312,85	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 117	St.úpr. chodníků související s přechody pro chodce sil. I.a III. třídy -2. část-výměna obrub
O: 102	Bezbariérové chodníky Rokytnice - 2. část
R: 001	Vícepráce - doplnění a výměna obrubníků a dopojení svodů RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1-1		Výměna silničních obrub				21 546,20			
1	113107410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	4,05000	20,00		81,00	1822-1	Indiv
		27*0,15		4,05					
2	113107609R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drcaného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm	m2	37,05000	22,00		815,10	1822-1	Indiv
		pod obrubníkem : 27*0,15		4,05					
		pod zeleným pásem : 33*1,0		33					
3	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	4,05000	78,00		315,90	1822-1	Indiv
		27*0,15		4,05					
4	13202111R00	Vytváření obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek staré : 27,0	m	27,00000	39,00		1 053,00	1822-1	Indiv
		27							
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5	m2	4,05000	18,00		72,90	1800-1	Indiv
		27*0,15		4,05					
6	564851111R00	Podklad ze štěrku do 16 mm s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	4,05000	117,00		473,85	1822-1	Indiv
		27*0,15		4,05					
7	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	4,05000	10,00		40,50	1822-1	Indiv
		27*0,15		4,05					
8	576111213R00	Koberec asfaltový mastixový střední AKMS, tloušťka po zhuťnění 40 mm, v pruhu šířky do 3 m s rozprostřením a zhuťněním	m2	4,80000	487,00		2 337,60	1822-1	Indiv
		32*0,15		4,8					
9	577151223R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACI 22, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	4,80000	517,00		2 481,60	1822-1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 117	St.úpr.chodníků související s přechody pro chodce sil. I.a III.třídy -2. část-výměna obrub
O: 102	Bezbariérové chodníky Rokytnice - 2. část
R: 001	Vícepráce - doplnění a výměna obrubníků a dopojení svodů RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32*0,15 4,8									
10	599142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	27,00000	71,00	1 917,00	822-1	RTS 18/I	Indiv
27,0									
11	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	27,00000	217,00	5 859,00	822-1	RTS 18/I	Indiv
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 27,0									
12	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	27,00000	40,00	1 080,00	822-1	RTS 18/I	Indiv
27,0									
13	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	27,00000	47,00	1 269,00	822-1	RTS 18/I	Indiv
27,0									
14	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	194,17600	1,00	194,18	822-1	RTS 18/I	Indiv
20*9,7088 194,176									
15	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	27,27000	88,00	2 427,03	SPCM	RTS 18/I	Indiv
27,0*1,01 27,27									
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,74802	23,00	247,20	801-3	RTS 18/I	Indiv
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,4,; 10,74802									
Součet: 10,74802									
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,74802	82,00	881,34	801-3	RTS 18/I	Indiv
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,4,; 10,74802									
Součet: 10,74802									
Díl: 1-2	Dopojení svodu u RD čp.238 10 033,65								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 117	St.úpr.chodníků související s přechody pro chodce sil. I.a III.třídy -2. část-výměna obrub
O: 102	Bezbariérové chodníky Rokytnice - 2. část
R: 001	Vícepráce - doplnění a výměna obrubníků a dopojení svodů RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	8,00000	27,09	216,72	800-2	RTS 18/1	Indiv

8*1

19	212752113R00	Trativody z drenážních trubek DN od 130 do 160 mm se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,	m	8,00000	254,25	2 034,00	827-1	RTS 18/1	Indiv
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	-------

8,0

20	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	5,00000	22,68	113,40	827-1	RTS 18/1	Indiv
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	----------	-------

5,0

21	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	6,00000	60,84	365,04	827-1	RTS 18/1	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	-------	----------	-------

6,0

22	721242111RT1	Lapače sítěných splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt. nečistot, se suchou a nezámr. klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam. těs. kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 ...	kus	2,00000	789,30	1 578,60	800-721	RTS 18/1	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	----------	-------

2,0

23	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	3,75300	1,00	3,75	827-1	RTS 18/1	Indiv
----	--------------	--	---	---------	------	------	-------	----------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20,22,23,25,26,27,28,29, :

Součet : 3,753

24	212750010RAC	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, DN 130 mm	m	8,00000	467,10	3 736,80	AP-HSV	RTS 18/1	Indiv
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	--------	----------	-------

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.

25	28611146.AR	Trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,00000	106,20	106,20	SPCM	RTS 18/1	Indiv
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------	------	----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 117	St.úpr.chodníků související s přechody pro chodce sil. I.a III.třídy -2. část-výměna obrub
O: 102	Bezbariérové chodníky Rokytnice - 2. část
R: 001	Vícepráce - doplnění a výměna obrubníků a dopojení svodů RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	28611147.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 2000,0 mm	kus	2,00000	197,55	395,10	SPCM	RTS 18/1	Indiv
27	28651656.AR	koleno PVC; 30,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	3,00000	56,70	170,10	SPCM	RTS 18/1	Indiv
28	28651657.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	3,00000	58,32	174,96	SPCM	RTS 18/1	Indiv
29	67352003R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační, plošná hmotnost 250 g/m2	m2	9,60000	16,56	158,98	SPCM	RTS 18/1	Indiv
		8*1*1,2		9,6					
30	PC	Napojení lapače stř.splavenin do stáv.potrubí	kus	2,00000	490,00	980,00		Vlastní	Indiv
		2,0							
Díl: 1-3,4	Osazení obrub podél oplocení u RD č.p.237 a 262					8 454,13			
31	91666111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm dle skutečnosti : 23	m	23,00000	162,45	3 736,35	822-1	RTS 18/1	Indiv
32	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm náhrada za podezdívku oplocení : 13,0	m	13,00000	217,00	2 821,00	822-1	RTS 18/1	Indiv
33	592-17341	Betonový obrubník zahradní ABO10-20 1000/50/250 23,0*1,01	kus	23,23000	50,00	1 161,50		Vlastní	Indiv
34	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá 13,0*1,01	kus	13,13000	56,00	735,28	SPCM	RTS 18/1	Indiv
Díl: 1-5	Povrchové úpravy terénu								
35	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy nákup ornice pro doplnění včetně dovozu : 548,5*0,1	m3	54,85000	376,20	20 634,57	SPCM	RTS 18/1	Indiv
		54,85							
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					5 533,92			
36	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,52000	2 196,00	5 533,92	822-1	RTS 18/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 117	St.úpr.chodníků související s přechody pro chodce sil. I.a III.třídy -2. část-výměna obrub
O: 102	Bezbariérové chodníky Rokytnice - 2. část
R: 001	Vícepráce - doplnění a výměna obrubníků a dopojení svodů RD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dobetonování nerovností kolem podezdívek, dodetonování za obrubníky a podél silnice : (23+13+27)*0,20*0,20		2.52					

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					110,38			
37/998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t :	110,38498	1,00		110,38	822-1	RTS 18/I	Indiv

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
11,15,18,19,21,22,25,26,27,28,29,32,34,35,36, ;
Součet : 110,38498

110,38498

Celkem	66 312,85
---------------	------------------