

Soupis prací						Číslo stavby: SCUP 20				
Název stavby:		Kanalizace na ul.Jabloňová, Orlová-Poruba				Číslo SO:		01		
Název SO:		Kanalizace				Datum aktualizace :		01.05.2018		
Datum zpracování :		01.05.2018								
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
11 Přípravné a přidružené práce										
1	966 00-8222	Bourání odvodňovacího žlabu betonového š. přes 200 mm	m	2,900	2,100	6,090			3 500,00	10 150,00
2	997 22-1551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,090	0,000	0,000			210,00	1 278,90
3	997 22-1559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	54,810	0,000	0,000			20,00	1 096,20
4	997 22-1815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,090	0,000	0,000			250,00	1 522,50
11 celkem						0,000		0,00		14 047,60
13 Hloubené vykopávky										
1	121 11-2011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	26,370	0,000	0,000			195,00	5 142,15
2	132 21-2201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 ručně	m3	100,966	0,000	0,000			800,00	80 772,80
3	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	50,483	0,000	0,000			65,00	3 281,40
4	151 10-1101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	201,931	0,001	0,170			75,00	15 144,83
5	151 10-1111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	201,931	0,000	0,000			20,00	4 038,62
6	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m	m3	100,966	0,000	0,000			80,10	8 087,38
7	175 11-1101	Obsypání potrubí z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu ručně	m3	27,460	0,000	0,000			250,00	6 865,00
7/1	dodávka	Štěrkopísek frakce 2-4	t	43,950	1,000	43,950	465,00	20 436,75		
8	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	71,666	0,000	0,000			150,00	10 749,90
9	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,300	0,000	0,000			210,00	6 153,00
10	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,300	0,000	0,000			5,00	146,50
11	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,900	0,000	0,000			189,00	8 864,10
12	119 00-1411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	2,000	0,011	0,021			490,00	980,00
13	120 00-1101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,000	0,000	0,000			390,00	2 340,00
14	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	175,800	0,000	0,000			41,10	7 225,38
15	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	175,800	0,000	0,000			15,71	2 761,82
16	184 80-7111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	10,000	0,009	0,094			250,00	2 500,00
17	184 80-7112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	10,000	0,000	0,000			75,00	750,00
18	dmtž+mtž	Šetné odstranění geotextilie a její zpětné uložení	m2	15,000	0,000	0,000			150,00	2 250,00
13 celkem						44,235		20 436,75		168 052,86
5 Komunikace										
1	596 41-1111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	1,440	0,080	0,115			300,00	432,00
1/1	dodávka	Betonová zatravnovací dlažba 600x400x80	ks	6,000	0,026	0,156	43,16	258,96		
2	916 92-1112	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,15 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m	m	2,000	0,370	0,739			2 000,00	4 000,00
3	dmtž+mtž	Betonová půlená chránička D110 vč.obetonování a výstražné folie	m	3,000	0,000	0,000			395,00	1 185,00
4	mtž+dmtž	Dočasné dopravní značení vč.návrhu a projednání	Kč	1,000	0,000	0,000			6 000,00	6 000,00
5 celkem						1,011		258,96		11 617,00
87 Potrubí z trub plastických a skleněných										
1	451 57-3111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,860	0,000	0,000			990,00	5 801,40
2	871 35-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	58,600	0,005	0,282			317,00	18 576,20
3	877 35-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN	kus	4,000	0,000	0,000			250,00	1 000,00
3/1	dodávka	Koleno PVC DN 200 67°	ks	1,000	0,002	0,002	153,00	153,00		
3/2	dodávka	Koleno PVC DN 200 87°	ks	1,000	0,002	0,002	159,00	159,00		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3/3	dodávka	Trouba PVC SN8 DN 200 dl.0,50 m	ks	2,000	0,002	0,004	217,00	434,00		
4	892 35-1111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	58,600	0,000	0,000			49,00	2 871,40
5	892 35-2121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	0,000	0,000			500,00	1 000,00
6	899 72-2113	Krytí potrubí výstražnou folií PVC š.34 cm	m	59,000	0,000	0,000			9,50	560,50
		87 celkem				0,290		746,00		29 809,50
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
1	895 94-1311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	0,145	0,145			3 000,00	3 000,00
1/1	dodávka	Prsteneč 390x60	ks	4,000	0,064	0,256	300,00	1 200,00		
1/2	dodávka	Prsteneč 660x180	ks	1,000	0,103	0,103	1 500,00	1 500,00		
1/3	dodávka	Skruž 500x590	ks	2,000	0,120	0,240	1 300,00	2 600,00		
1/4	dodávka	Skruž s výtokem 500x590x200	ks	1,000	0,170	0,170	1 800,00	1 800,00		
1/5	dodávka	Dno bez výtoku 500x626	ks	1,000	0,175	0,175	1 600,00	1 600,00		
1/6	dodávka	Kalový koš velký	ks	1,000	0,010	0,010	900,00	900,00		
2	899 20-4112	Osazení mříží litinových nebo ocelových včetně rámu D400	kus	1,000	0,007	0,007			1 350,00	1 350,00
2/1	dodávka	Plast mříž vč.rámu D400	ks	1,000	0,055	0,055	5 500,00	5 500,00		
3	894 81-2205	Šachtové dno PP DN 425/200 průtočné 0°	ks	1,000	0,000	0,000			5 052,00	5 052,00
4	894 81-2206	Šachtové dno PP DN 425/200 průtočné 60°, 90°	ks	2,000	0,000	0,000			5 052,00	10 104,00
5	894 81-2207	Šachtové dno PP DN 425/200 s pravým přítokem	ks	1,000	0,000	0,000			5 052,00	5 052,00
6	894 81-2230	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrsla světlé hloubky 1500	kus	1,000	0,011	0,011			2 290,00	2 290,00
7	894 81-2232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrsla světlé hloubky 2000	kus	3,000	0,018	0,055			2 890,00	8 670,00
8	894 81-2241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	0,006	0,006			1 323,00	1 323,00
9	894 81-2249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus	4,000	0,000	0,000			200,00	800,00
10	894 81-2258	Poklop plastový s plastovým konusem	ks	3,000	0,000	0,000			840,00	2 520,00
11	894 81-2263	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový děrovaný do teleskopické trubky (40 t)	kus	1,000	0,035	0,035			5 970,00	5 970,00
12	894 81-2612	Výřiznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	1,000	0,002	0,002			750,00	750,00
12/1	dodávka	Spojka IN-SITU 160	340	1,000	0,000	0,000	420,00	420,00		
13	877 31-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN	kus	1,000	0,000	0,000			300,00	300,00
14	877 35-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN	kus	4,000	0,000	0,000			300,00	1 200,00
15	877 35-5221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 2	kus	1,000	0,000	0,000			300,00	300,00
15/1	dodávka	Potrubí PVC SN8 DN 150 dl.0,30m	ks	1,000	0,001	0,001	142,00	142,00		
15/2	dodávka	Potrubí PVC SN8 DN 200 dl.0,65 m	ks	1,000	0,002	0,002	142,00	142,00		
15/3	dodávka	Redukce PVC DN 150/200	ks	1,000	0,000	0,000	157,00	157,00		
15/4	dodávka	Odbočka PVC DN 200/200 45°	ks	1,000	0,003	0,003	364,00	364,00		
15/5	dodávka	Koleno PVC DN 200 45°	ks	1,000	0,002	0,002	211,00	211,00		
15/6	dodávka	Koleno PVC DN 200 90°	ks	1,000	0,002	0,002	211,00	211,00		
		89 celkem				1,281		16 747,00		48 681,00
	99	Přesun hmot								
1	998 27-6101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	46,817	0,000	0,000			290,00	13 576,93
		99 celkem				0,000		0,00		13 576,93

Rekapitulace soupisu prací					
Název stavby : Kanalizace na ul.Jabloňová, Orlová-Poruba					
Číslo stavby : SCUP 20			Datum: 01.05.2018		
Název SO : Kanalizace					
Číslo SO : 01					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	14 047,60	14 047,60	0,000
13	Hloubené vykopávky	20 436,75	168 052,86	188 489,61	44,235
5	Komunikace	258,96	11 617,00	11 875,96	1,011
87	Potrubí z trub plastických a sklenených	746,00	29 809,50	30 555,50	0,290
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	16 747,00	48 681,00	65 428,00	1,281
99	Přesun hmot	0,00	13 576,93	13 576,93	0,000
0	Demontáže a zpětné montáže prvků		47 500,00	47 500,00	
	Celkem	38 188,71	333 284,89	371 473,60	46,82
Pozn.: Cena za demontáže a zpětné montáže prvků nutných pro provedení díla (tj. oplocení, zeleň atd.) nebyla obsažena v původním rozpočtu. Tuto položku jsme přidali do rekapitulace					

Položkový soupis prací										
Název stavby:		Kanalizace na ul.Jabloňová, Orlová-Poruba				Číslo stavby:		SCUP 20		
Název SO:		Kanalizace				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		01.05.2018				Datum aktualizace :		01.05.2018		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
11		Přípravné a přidružené práce								
1	966 00-8222	Bourání odvodňovacího žlabu betonového š. přes 200 mm	m	2,900	2,100	6,090			3 500,00	10 150,00
2	997 22-1551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,090	0,000	0,000			210,00	1 278,90
3	997 22-1559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	54,810	0,000	0,000			20,00	1 096,20
4	997 22-1815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,090	0,000	0,000			250,00	1 522,50
13		Hloubené vykopávky								
1	121 11-2011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění š.3,00 m	m3	26,370	0,000	0,000			195,00	5 142,15
		58,60*3,00*0,15		26,370						
2	132 21-2201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 ručně Š1-Š2, Š2-UV	m3	100,966	0,000	0,000			800,00	80 772,80
		1,25*1,00*(1,55-0,15)+57,35*1,00*(1,88-0,15)		100,966						
3	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 50%	m3	50,483	0,000	0,000			65,00	3 281,40
		100,966*0,50		50,483						
4	151 10-1101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 1,25*1,40*2+57,35*1,73*2	m2	201,931	0,001	0,170			75,00	15 144,83
		201,931		201,931						
5	151 10-1111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	201,931	0,000	0,000			20,00	4 038,62
6	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	100,966	0,000	0,000			80,10	8 087,38
7	175 11-1101	Obsypání potrubí z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu ručně 58,60*1,00*0,50	m3	27,460	0,000	0,000			250,00	6 865,00
		-3,14*0,10*0,10*58,60		29,300						
				-1,840						
7/1	dodávka	Štěrkopísek frakce 2-4	t	43,950	1,000	43,950	465,00	20 436,75		
8	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 1,25*1,00*0,90+57,35*1,00*1,23	m3	71,666	0,000	0,000			150,00	10 749,90
				71,666						
9	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přebytek výkopu	m3	29,300	0,000	0,000			210,00	6 153,00
		100,966-71,666		29,300						
10	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládce	m3	29,300	0,000	0,000			5,00	146,50
11	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,900	0,000	0,000			189,00	8 864,10
12	119 00-1411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	2,000	0,011	0,021			490,00	980,00
13	120 00-1101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,000	0,000	0,000			390,00	2 340,00
14	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 zeleň 58,60*3,00	m2	175,800	0,000	0,000			41,10	7 225,38
				0,000						
				175,800						
15	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč.dodávky osiva a hnojení 175,80	m2	175,800	0,000	0,000			15,71	2 761,82
				0,000						
				175,800						
16	184 80-7111	Zřízení ochrany stromu bedněním 5,00*2	m2	10,000	0,009	0,094			250,00	2 500,00
				10,000						
17	184 80-7112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	10,000	0,000	0,000			75,00	750,00
18	dmtž+mtž	Šetrné odstranění geotextilie a její zpětné uložení	m2	15,000	0,000	0,000			150,00	2 250,00

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5		Komunikace								
1	596 41-1111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2 0,60*0,40*6	m2	1,440	0,080	0,115			300,00	432,00
				1,440						
1/1	<i>dodávka</i>	Betonová zatravnňovací dlažba 600x400x80	ks	6,000	0,026	0,156	43,16	258,96		
2	916 92-1112	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,15 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m betonový monolitický žlab 500/300 vč.vyztužení sítí	m	2,000	0,370	0,739			2 000,00	4 000,00
			2	0,000						
				1,000						
3	dmťž+mtž	Betonová púlená chránička D110 vč.obetonování a výstražné folie	m	3,000	0,000	0,000			395,00	1 185,00
4	mtž+dmťž	Dočasné dopravní značení vč.návrhu a projednání	Kč	1,000	0,000	0,000			6 000,00	6 000,00
87		Potrubí z trub plastických a skleněných								
1	451 57-3111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 58,60*1,00*0,10	m3	5,860	0,000	0,000			990,00	5 801,40
				5,860						
2	871 35-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	58,600	0,005	0,282			317,00	18 576,20
3	877 35-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN	kus	4,000	0,000	0,000			250,00	1 000,00
3/1	<i>dodávka</i>	Koleno PVC DN 200 67°	ks	1,000	0,002	0,002	153,00	153,00		
3/2	<i>dodávka</i>	Koleno PVC DN 200 87°	ks	1,000	0,002	0,002	159,00	159,00		
3/3	<i>dodávka</i>	Trouba PVC SN8 DN 200 dl.0,50 m	ks	2,000	0,002	0,004	217,00	434,00		
4	892 35-1111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	58,600	0,000	0,000			49,00	2 871,40
5	892 35-2121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	0,000	0,000			500,00	1 000,00
6	899 72-2113	Krytí potrubí výstražnou folií PVC š.34 cm	m	59,000	0,000	0,000			9,50	560,50
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
1	895 94-1311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	0,145	0,145			3 000,00	3 000,00
1/1	<i>dodávka</i>	Prstenec 390x60	ks	4,000	0,064	0,256	300,00	1 200,00		
1/2	<i>dodávka</i>	Prstenec 660x180	ks	1,000	0,103	0,103	1 500,00	1 500,00		
1/3	<i>dodávka</i>	Skruž 500x590	ks	2,000	0,120	0,240	1 300,00	2 600,00		
1/4	<i>dodávka</i>	Skruž s výtokem 500x590x200	ks	1,000	0,170	0,170	1 800,00	1 800,00		
1/5	<i>dodávka</i>	Dno bez výtokem 500x626	ks	1,000	0,175	0,175	1 600,00	1 600,00		
1/6	<i>dodávka</i>	Kalový koš velký	ks	1,000	0,010	0,010	900,00	900,00		
2	899 20-4112	Osazení mříží litinových nebo ocelových včetně rámu D400	kus	1,000	0,007	0,007			1 350,00	1 350,00
2/1	<i>dodávka</i>	Plast mříž vč.rámu D400	ks	1,000	0,055	0,055	5 500,00	5 500,00		
3	894 81-2205	Šachtové dno PP DN 425/200 průtočné 0°	ks	1,000	0,000	0,000			5 052,00	5 052,00
4	894 81-2206	Šachtové dno PP DN 425/200 průtočné 60°, 90°	ks	2,000	0,000	0,000			5 052,00	10 104,00
5	894 81-2207	Šachtové dno PP DN 425/200 s pravým přítokem	ks	1,000	0,000	0,000			5 052,00	5 052,00
6	894 81-2230	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500	kus	1,000	0,011	0,011			2 290,00	2 290,00
7	894 81-2232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000	kus	3,000	0,018	0,055			2 890,00	8 670,00
8	894 81-2241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	0,006	0,006			1 323,00	1 323,00
9	894 81-2249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	0,000	0,000			200,00	800,00
10	894 81-2258	Poklop plastový s plastovým konusem	ks	3,000	0,000	0,000			840,00	2 520,00
11	894 81-2263	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový děrovaný do teleskopické trubky (40 t)	kus	1,000	0,035	0,035			5 970,00	5 970,00
12	894 81-2612	Výřiznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	1,000	0,002	0,002			750,00	750,00
12/1	<i>dodávka</i>	Spojka IN-SITU 160	340	1,000	0,000	0,000	420,00	420,00		
13	877 31-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN	kus	1,000	0,000	0,000			300,00	300,00
14	877 35-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN	kus	4,000	0,000	0,000			300,00	1 200,00
15	877 35-5221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 2	kus	1,000	0,000	0,000			300,00	300,00
15/1	<i>dodávka</i>	Potrubí PVC SN8 DN 150 dl.0,30m	ks	1,000	0,001	0,001	142,00	142,00		
15/2	<i>dodávka</i>	Potrubí PVC SN8 DN 200 dl.0,65 m	ks	1,000	0,002	0,002	142,00	142,00		

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15/3	<i>dodávka</i>	Redukce PVC DN 150/200	ks	1,000	0,000	0,000	157,00	157,00		
15/4	<i>dodávka</i>	Odbočka PVC DN 200/200 45°	ks	1,000	0,003	0,003	364,00	364,00		
15/5	<i>dodávka</i>	Koleno PVC DN 200 45°	ks	1,000	0,002	0,002	211,00	211,00		
15/6	<i>dodávka</i>	Koleno PVC DN 200 90°	ks	1,000	0,002	0,002	211,00	211,00		
	99	Přesun hmot								
1	998 27-6101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	46,817	0,000	0,000			290,00	13 576,93

Krycí list soupisu prací

Stavba:	Kanalizace na ul.Jabloňová, Orlová-Poruba		
Objekt:	Kanalizace		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Orlová	00297577	CZ00297577
Projektant:	Proink s.r.o., Ostrava	25900056	25900056
Zhotovitel:	Meccano s.r.o.	25862758	CZ25862758
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
		Náklady na MJ:	0
JKSO:	8272919	Ev.č.typ.proj.:	
		Genová úroveň:	CÚ 2018
Reg. Číslo:		Zakázka:	ÚRS Praha
Rozpočtové náklady v korunách			
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	38 189
2		Montáž	333 285
3	ZRN prací stavebních	HSV	0
4		PSV	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		371 474
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0
7	Jiné náklady		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		371 474
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0
11	Rezerva		0
12	Součet (ř. 8-11)		371 474
25	VRN celkem (ř. 13-24)		0
Celkové náklady			
26	Celkem (ř. 12+25)		371 474
27	DPH 21%		0
28	DPH ze specifikací 21%		0
29	DPH ze specifikací 15%		0
30	Celkem (ř. 26-29)		371 474
1	Název stavby v evid.	1	
100	Název objektu v evid.	100	
30.4.2018	Číslo záznamu v evid.		
Datum			
Podpis	Razítko		

Pozn.: Cena za demontáže a zpětné montáže prvků nutných pro provedení díla (tj. oplocení, zeleň atd.) nebyla obsažena v původním rozpočtu. Tuto položku jsme přidali do rekapitulace