KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ STAVBY
Realizace společných zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna
Rekapitulace soupisů prací a publicity pro celou stavbu - část SPÚ

(neobsahuje objekt SO-102 - PC C4 v intravilánu a zpevněná plocha u výhybny)

Tento krycí list bude součástí rozpočtů pro smlouvu SPÚ

položka	**cena bez DPH (Kč)**
Projektová dokumentace zak. č. 023_30/16 - Polní cesta C3 a průleh	5 190 322,83
Projektová dokumentace zak. č. 053_30/15 - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1	11 600 534,59
Projektová dokumentace zak. č. 053_30/15 - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1 - DODATEK č.1	117 740,60
Projektová dokumentace zak. č. 053_30/15 - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6 BEZ OBJEKTU SO-102	7 342 583,03
Projektová dokumentace zak. č. 053_30/15 - LBK 4-11	625 240,00
Zajištění publicity projektu pro celou stavbu Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.	10 000,00
Celkem bez DPH	**24 886 421,05**
DPH 21%	**5 226 148,42**
Celkem s DPH	**30 112 569,47**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAT

Stavba: Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4.6.2018
Zadavatel:		IČ:	
ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
KROS 4 verze 2017/01

Cena bez DPH **5 190 322,83**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**5 190 322,83**	**1 089 967,79**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v CZK 6 280 290,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba: **Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh**

Místo: | Datum: 04.06.2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí | Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**5 190 322,83**	**6 280 290,62**	
SO-101	**Polní cesta C3**	2 972 579,04	3 596 820,64	**STA**
SO-101A	**Odvodnění PC C3**	753 045,52	911 185,08	**STA**
SO-901	**Průleh**	1 172 116,94	1 418 261,50	**STA**
SO-903	**Ochrana vedení ZOD Žichlínek**	17 556,46	21 243,32	**ING**
SO-904	**Ozelenění**	974,89	1 179,62	**STA**
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	274 049,98	331 600,48	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:

SO-101 - Polní cesta C3

KSO:	822 2	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 972 579,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 972 579,04	21,00%	624 241,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 596 820,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:
SO-101 - Polní cesta C3

Místo: | Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí | Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 972 579,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 972 579,04
1 - Zemní práce	356 713,26
5 - Komunikace pozemní	2 566 851,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 557,35
998 - Přesun hmot	27 456,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:
SO-101 - Polní cesta C3

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 972 579,04**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 972 579,04	
	D	1	Zemní práce				356 713,26	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2 159,980	23,40	50 543,53	CS ÚRS 2017 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"cesta - viz. V.V. C.1.2.7." 4124,0*0,2		824,800			
	VV		"sjezdy - viz. V.V. C.1.2.7." 75,9*0,2		15,180			
	VV		"deponie pro uložení přebytečných zemin" 6600,0*0,2		1 320,000			
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	556,000	22,69	12 615,64	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"cesta - viz. V.V. C.1.2.7." 556,0		556,000			
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,250	207,38	1 088,75	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"křížení s plynovodní přípojkou - viz. C.1.2.1." 7,0*3,0*0,25		5,250			
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 343,200	35,98	48 328,34	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"přebytečná ornice" 840,0-461,0*0,1		793,900			
	VV		"přebytečná zemina" 556,0+5,3-12,0		549,300			
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	793,900	17,12	13 591,57	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"přebytečná ornice" 840,0-461,0*0,1		793,900			
6	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	12,000	62,13	745,56	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných					
	VV		"cesta - viz. V.V. C.1.2.7." 12,0		12,000			
7	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	549,300	23,40	12 853,62	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin					
	VV		"přebytečná zemina" 556,0+5,3-12,0		549,300			
8	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7 939,000	9,34	74 150,26	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"přebytečná ornice" 793,9/0,1		7 939,000			
31	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6 600,000	12,48	82 368,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	VV		"deponie pro uložení přebytečných zemin (zpětné rozprostření)" 6600,0		6 600,000			
9	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	461,000	3,42	1 576,62	CS ÚRS 2017 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
	VV		"viz. V.V. C.1.2.7." 461,0		461,000			
10	*M*	*005724700*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*9,497*	*91,33*	*867,36*	*CS ÚRS 2017 01*
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		461,0*0,02*1,03		9,497			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 323,500	9,93	42 932,36	CS ÚRS 2017 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		"cesta - viz. V.V. C.1.2.7." 4158,0		4 158,000			
	VV		"rozšíření - viz. C.1.2.1." 17,0+21,0+25,4+26,2		89,600			
	VV		"sjezdy - viz. C.1.2.1." 4,8+0,1+4,6+0,1+4,9+0,1+26,2+13,6+4,2+0,1+16,2+1,0		75,900			
12	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	461,000	32,65	15 051,65	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"viz. V.V. C.1.2.7." 461,0		461,000			
	D	5	Komunikace pozemní				2 566 851,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2	m2	4 323,500	39,09	169 005,62	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm					
	VV		"viz. C.1.2.7. = ÚP" 4158,0		4 158,000			
	VV		"rozšíření" 89,6		89,600			
	VV		"sjezdy " 75,9		75,900			
14	*M*	*585301620*	*vápno CL 80-Q JM nehašené VL*	*t*	*114,573*	*2 094,01*	*239 917,01*	*CS ÚRS 2017 01*
	PP		vápno nehašené vzdušné CL 80 jemně mleté VL					
	VV		4323,5*26,5*0,001		114,573			
15	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm	m2	21,000	65,86	1 383,06	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"křížení s plynovodní přípojkou - viz. C.1.2.1." 7,0*3,0		21,000			
16	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	3 838,500	111,43	427 724,06	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"viz. V.V. C.1.2.7." 3673,0		3 673,000			
	VV		"rozšíření" 89,6		89,600			
	VV		"sjezdy " 75,9		75,900			
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5 070,500	125,41	635 891,41	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *ŠD fr. 0-63 mm*					
	VV		"viz. V.V. C.1.2.7." 981,0/0,2		4 905,000			
	VV		"rozšíření" 89,6		89,600			
	VV		"sjezdy " 75,9		75,900			
18	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	3 063,500	171,71	526 033,59	CS ÚRS 2017 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		"viz. V.V. C.1.2.7." 2898,0		2 898,000			
	VV		"rozšíření" 89,6		89,600			
	VV		"sjezdy " 75,9		75,900			
19	K	569931131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm	m2	791,400	24,49	19 381,39	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 90 mm					
	VV		"viz. C.1.2.1." 791,4*0,5*2		791,400			
20	K	573999001	Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2	m2	3 024,500	8,27	25 012,62	
	PP		Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Množství je zvýšeno o podíl vody v emulzi - viz. ČSN 73 6129, kapitola G.4.1.1., množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2*					
	VV		"viz. V.V. C.1.2.7." 2859,0		2 859,000			
	VV		"rozšíření" 89,6		89,600			
	VV		"sjezdy " 75,9		75,900			
21	K	573999002	Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,9 kg/m2	m2	3 102,500	13,69	42 473,23	
	PP		Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,9 kg/m2					
	P		*Poznámka k položce:* *Množství je zvýšeno o podíl vody v emulzi - viz. ČSN 73 6129, kapitola G.4.1.1., množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m2*					
	VV		"viz. V.V. C.1.2.7." 2937,0		2 937,000			
	VV		"rozšíření" 89,6		89,600			
	VV		"sjezdy " 75,9		75,900			
22	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 992,500	150,60	450 670,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"viz. V.V. C.1.2.7." 2827,0		2 827,000			
	VV		"rozšíření" 89,6		89,600			
	VV		"sjezdy " 75,9		75,900			
23	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	21,000	239,03	5 019,63	CS ÚRS 2017 01
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti					
	VV		"křížení s plynovodní přípojkou - viz. C.1.2.1." 7,0*3,0		21,000			
24	*M*	*593812980*	*panel silniční KZD 300x100x15 cm*	*kus*	*7,000*	*3 187,83*	*22 314,81*	*CS ÚRS 2017 01*
	PP		panel silniční s úkosem 300x100x15 cm					
25	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	17,700	114,40	2 024,88	CS ÚRS 2017 01
	PP		Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm					
	VV		"ZÚ - viz. C.1.2.1." 17,7		17,700			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 557,35	
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,000	230,31	12 897,36	CS ÚRS 2017 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"sjezdy - viz. C.1.1.b. + V.V. C.1.2.7." 8+8+12+12+8+8		56,000			
27	*M*	*592175040*	*obrubník betonový 100x15/12x25 cm, přírodní*	*kus*	*56,000*	*101,88*	*5 705,28*	*CS ÚRS 2017 01*
	PP		obrubník betonový přírodní, 100x15/12x25 cm					
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,261	1 740,98	2 195,38	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15 X0					
	VV		"lože nad 10 cm" 56,05*0,45*0,05		1,261			
29	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	17,700	42,90	759,33	CS ÚRS 2017 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		"ZÚ - viz. C.1.2.1." 17,7		17,700			
	D	998	Přesun hmot				27 456,62	
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 344,402	6,32	27 456,62	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:

SO-101A - Odvodnění PC C3

KSO:	822 2	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **753 045,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	753 045,52	21,00%	158 139,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **911 185,08**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:
SO-101A - Odvodnění PC C3

Místo: | Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí | Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**753 045,52**
HSV - Práce a dodávky HSV	742 565,04
1 - Zemní práce	174 986,26
2 - Zakládání	171 142,41
4 - Vodorovné konstrukce	199 976,92
5 - Komunikace pozemní	16 313,03
8 - Trubní vedení	46 268,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 246,43
997 - Přesun sutě	6 229,45
998 - Přesun hmot	3 402,45
PSV - Práce a dodávky PSV	10 480,48
767 - Konstrukce zámečnické	10 480,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:
SO-101A - Odvodnění PC C3

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**753 045,52**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				742 565,04	
	D	1	Zemní práce				174 986,26	
1	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	17,000	81,62	1 387,54	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		"překop stávaj. cesty (TP)" 17,0		17,000			
2	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	17,000	27,21	462,57	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	VV		"překop stávaj. cesty (TP)" 17,0		17,000			
3	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	17,000	112,53	1 913,01	CS ÚRS 2017 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	VV		"překop stávaj. cesty (TP)" 17,0		17,000			
4	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	1,530	408,11	624,41	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou					
	VV		"žlabovky s přídlažbou - viz. C.1.2.4." 10,2*1,5*0,1		1,530			
5	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	20,000	648,41	12 968,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	89,87	4 493,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	123,400	23,40	2 887,56	CS ÚRS 2017 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"příkop - viz. V.V. C.1.2.8." 617,0*0,2		123,400			
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,000	62,22	497,76	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"zrušení zajímkování předpolí TP" 2*4,0		8,000			
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	186,000	22,69	4 220,34	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"příkop - viz. V.V. C.1.2.8." 186,0		186,000			
10	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,717	388,13	2 218,94	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		"šachta TP - viz. C.1.2.4. (kolem stávaj. šachty)" 2,65*1,0*2,1-3,14*0,5*0,5*2,1		3,917			
	VV		"předpolí TP - viz. C.1.2.4. (kolem stávaj. vyústění trubky)" 3,0*1,2*0,5		1,800			
11	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,145	207,38	8 740,03	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"vyústění drenáže - viz. C.1.2.8." 1,0*1,0*0,4		0,400			
	VV		"žlab - viz. C.1.2.5." 6,0*2,15*0,15		1,935			
	VV		"předpolí TP - viz. C.1.2.4." 2,1*2,0*0,8+9,0*7,4*0,5		36,660			
	VV		"blok na výtoku z TP - viz. C.1.2.4." 3,0*1,5*0,7		3,150			
12	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	67,731	207,38	14 046,05	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"šachta TP - viz. C.1.2.4. (odpočet stávaj. šachty)" 2,65*4,5*2,1-3,14*0,5*0,5*2,1		23,394			
	VV		"trubka TP - viz. C.1.2.4." 9,4*2,75*1,7+0,7*0,7/2*1,6		44,337			
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,464	207,38	8 806,18	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"kamenné prahy v příkopu - viz. V.V. C.1.2.8." 40*2,35*0,6*0,6		33,840			
	VV		"prahy TP - viz. C.1.2.4." (2,6*0,5+8,3*0,6+7,5*0,6)*0,8		8,624			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	115,000	207,38	23 848,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
	VV		"drenáž - viz. V.V. C.1.2.8." 115,0		115,000			
15	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	50,610	77,26	3 910,13	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
	VV		"šachta TP - viz. C.1.2.4." 2,65*2*2,1		11,130			
	VV		"trubka TP - viz. C.1.2.4." 9,4*2*2,1		39,480			
16	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	50,610	20,55	1 040,04	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
17	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	79,328	33,41	2 650,35	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m					
	VV		"šachta TP " 2,65*4,5*2,1		25,043			
	VV		"trubka TP " 9,4*2,75*2,1		54,285			
18	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	79,328	10,27	814,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m					
19	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	458,700	35,98	16 504,03	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"přebytečná ornice" 40,0		40,000			
	VV		"přebytečná zemina" 186,0+42,1+67,7+42,5+115,0-34,6		418,700			
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	73,100	18,27	1 335,54	CS ÚRS 2017 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"přebytečná ornice" 123,4-834,0*0,1		40,000			
	VV		"přebytečná zemina" 67,7-34,6		33,100			
21	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000	62,13	497,04	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4					
	P		*Poznámka k položce:* *Bude použita zemina z výkopu.*					
	VV		"zajímkování předpolí TP" 2*2,0*2,0*1,0		8,000			
22	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	418,700	23,40	9 797,58	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin					
	VV		"přebytečná zemina" 418,7		418,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,579	113,91	3 938,89	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"šachta TP" 2,65*4,5*2,1-(3,14*0,5*0,5+1,75*2,44+0,5*0,5+0,95*0,5)*2,1-0,5*1,0*0,7		12,555			
	VV		"trubka TP " 9,4*(2,75*1,7-(1,54*0,92+3,14*0,77*0,77/2))+0,7*0,7/2*0,6		22,024			
24	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	400,000	12,44	4 976,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"přebytečná ornice" 40,0/0,1		400,000			
25	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	834,000	3,42	2 852,28	CS ÚRS 2017 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
	VV		"příkop - viz. V.V. C.1.2.8." 834,0		834,000			
26	*M*	*005724700*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*17,180*	*91,33*	*1 569,05*	*CS ÚRS 2017 01*
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		834,0*0,02*1,03		17,180			
27	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	592,000	46,64	27 610,88	CS ÚRS 2017 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		"příkop - viz. V.V. C.1.2.8." 592,0		592,000			
28	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	834,000	12,44	10 374,96	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"příkop - viz. V.V. C.1.2.8." 834,0		834,000			
	D	2	Zakládání				171 142,41	
29	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	137,000	974,57	133 516,09	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *ŠD fr. 8-16 mm*					
	VV		"drenáž - viz. V.V. C.1.2.8." 137,0		137,000			
30	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	380,200	70,78	26 910,56	CS ÚRS 2017 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm					
	VV		"viz. C.1.2.1." 380,2		380,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,160	3 350,24	7 236,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		"blok na výtoku z TP - viz. C.1.2.4." 3,0*0,8*0,9		2,160			
32	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	6,840	260,85	1 784,21	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV		"blok na výtoku z TP" (3,0+0,8)*2*0,9		6,840			
33	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	6,840	77,63	530,99	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
34	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,039	29 847,18	1 164,04	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"blok na výtoku z TP" (0,7+0,8)*2*2,9*4,44*0,001		0,039			
	D	4	Vodorovné konstrukce				199 976,92	
35	K	451314111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 200 do 250 mm	m2	76,500	575,20	44 002,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 200 do 250 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *C12/15 X0*					
	VV		"předpolí TP - viz. V.V. C.1.2.4." 3,0*3,3+9,0*7,4		76,500			
36	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 X0 otevřený výkop	m3	3,096	2 911,03	9 012,55	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 X0					
	VV		"šachta + bloky pod potrubí vč. výtoku z TP - viz. C.1.2.4. " 1,75*2,44*0,15+(0,5*0,7+0,7*0,7/2)*1,0+3,0*(0,8*0,15+0,8*0,8/2+0,6*0,6/2)		3,096			
37	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	2,447	260,85	638,30	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	VV		"šachta TP " (1,75+2,44)*2*0,15+(0,5*0,7+0,7*0,7/2)*2		2,447			
38	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,017	29 847,18	507,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	P		*Poznámka k položce:* *podkladní deska žlabu je započtena v položce "Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem ... "*					
	VV		"žlab - viz. C.1.2.5." 5,9*0,65*4,44*0,001		0,017			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	462451113	Prolití kamenného záhozu maltou MC 15	m3	2,156	2 415,77	5 208,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-15					
	VV		"prahy TP - viz. V.V. C.1.2.4. (25%)" (2,6*0,5+8,3*0,6+7,5*0,6)*0,8*0,25		2,156			
40	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	9,024	1 379,87	12 451,95	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		"vyústění drenáže - viz. V.V. C.1.2.8." 1,0*1,0*0,4		0,400			
	VV		"prahy TP - viz. V.V. C.1.2.4." (2,6*0,5+8,3*0,6+7,5*0,6)*0,8		8,624			
41	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	33,840	1 574,94	53 295,97	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	P		*Poznámka k položce:* *lomový kámen zrno 40 kg - 40%, lomový kámen zrno do 40 kg - 60% (na proštěrkování)*					
	VV		"kamenné prahy v příkopu - viz. V.V. C.1.2.8." 40*2,35*0,6*0,6		33,840			
42	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	68,180	116,44	7 938,88	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		"vyústění drenáže " 1,0*1,0		1,000			
	VV		"kamenné prahy v příkopu " 40*2,35*0,6		56,400			
	VV		"prahy TP - viz. V.V. C.1.2.4." 2,6*0,5+8,3*0,6+7,5*0,6		10,780			
43	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	76,500	874,78	66 920,67	CS ÚRS 2017 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm					
	VV		"předpolí TP - viz. V.V. C.1.2.4." 3,0*3,3+9,0*7,4		76,500			
	D	5	Komunikace pozemní				16 313,03	
44	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	25,400	110,47	2 805,94	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *ŠDb fr. 0-63 mm*					
	VV		"překop stávaj. cesty (TP)" 17,0		17,000			
	VV		"žlab - viz. V.V. C.1.2.5." 6,0*1,4		8,400			
45	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	17,000	125,20	2 128,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *ŠDb fr. 0-63 mm*					
46	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	17,000	317,82	5 402,94	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
47	K	573999001	Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2	m2	17,000	8,27	140,59	
	PP		Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2					
	P		*Poznámka k položce:* *Množství je zvýšeno o podíl vody v emulzi - viz. ČSN 73 6129, kapitola G.4.1.1., množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2*					
48	K	573999002	Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,9 kg/m2	m2	17,000	13,69	232,73	
	PP		Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,9 kg/m2					
	P		*Poznámka k položce:* *Množství je zvýšeno o podíl vody v emulzi - viz. ČSN 73 6129, kapitola G.4.1.1., množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m2*					
49	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,000	268,99	4 572,83	CS ÚRS 2017 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
50	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	9,000	114,40	1 029,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm					
	VV		"překop stávaj. cesty (TP na ZÚ)" 2*4,5		9,000			
	D	8	Trubní vedení				46 268,09	
51	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	0,500	267,70	133,85	CS ÚRS 2017 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200					
	VV		"šachta TP - viz. C.1.2.4. " 0,5		0,500			
52	K	894302161	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,555	3 399,47	29 082,47	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm ze železového betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		"šachta TP - viz. V.V. C.1.2.4." (1,75*2,44+0,5*0,5+0,95*0,5)*0,6+(2,7+1,44+2,25)*0,5*1,8+1,44*0,3*0,95-3,14*0,62*0,62*0,5		8,555			
53	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	33,221	260,85	8 665,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné					
	VV		"šachta TP " 1,44*(1,55+0,95)+(1,0+0,5+0,5+1,25+2,44+1,9+0,5+0,5+0,8+0,5)*2,4+(1,25*2+1,44)*1,8-3,14*0,62*0,62		33,221			
54	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,197	29 847,18	5 879,89	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šachta TP - viz. V.V. C.1.2.4. (odpočet bloku na výtoku z TP)" (235,7-39,0)*0,001		0,197			
55	K	899 99 9012	Řezání trub DN 1000 0° - 60°	ks	1,000	2 506,18	2 506,18	
	PP		Řezání trub DN 1000 0° - 60°					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 246,43	
56	K	919521019	Zřízení propustků z trub betonových DN 1000	m	11,500	4 600,86	52 909,89	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 1000					
	VV		"viz. C.1.2.4." 11,5		11,500			
57	*M*	*592224140*	*trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 1000/2500 100 x 250 x 13 cm*	*kus*	*5,100*	*7 568,60*	*38 599,86*	*CS ÚRS 2017 01*
	PP		trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm					
	VV		5*1,02		5,100			
58	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	9,000	42,90	386,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		"překop stávaj. cesty (TP na ZÚ)" 2*4,5		9,000			
59	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	6,000	546,46	3 278,76	CS ÚRS 2017 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.*					
	VV		"žlab - viz. V.V. C.1.2.5." 6,0		6,000			
60	*M*	*59299006*	*Betonový odvodňovací žlab 450 x 420 x 2000 mm (250 x 320 mm)*	*kus*	*3,000*	*7 911,07*	*23 733,21*	
61	*M*	*55399010*	*Rošt ocelový do odvodňovacího žlabu 2000x300 mm*	*kus*	*3,000*	*1 126,73*	*3 380,19*	
62	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,530	1 280,01	1 958,42	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		"podklad pod žlabovky s přídlažbou - viz. C.1.2.4." 10,2*1,5*0,1		1,530			
	D	997	Přesun sutě				6 229,45	
63	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,191	88,84	638,85	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"žlabovky s přídlažbou vč. beton. podkladu" 3,825+3,366		7,191			
64	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,764	5,71	164,24	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		4*7,191		28,764			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,191	114,16	820,92	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		"žlabovky s přídlažbou vč. beton. podkladu" 7,191		7,191			
66	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	13,277	52,07	691,33	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"překop stávající cesty (TP na ZÚ) - asfaltové vrstvy " 13,277		13,277			
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	53,108	34,71	1 843,38	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		4*13,277		53,108			
68	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,417	342,47	1 170,22	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
69	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	9,860	91,33	900,51	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		"podkladní kamenivo z překopu" 9,860		9,860			
	D	998	Přesun hmot				3 402,45	
70	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	538,363	6,32	3 402,45	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 480,48	
	D	767	Konstrukce zámečnické				10 480,48	
71	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	60,270	30,82	1 857,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	VV		"česle - viz. C.1.2.6." 15,61+1,0+35,07+8,59		60,270			
72	*M*	*55399107*	*Ocelové česle 1,44 x 1,28 m žárově pozinkované*	*kpl*	*1,000*	*8 600,29*	*8 600,29*	
	PP		Ocelové česle 1,44 x 1,28 m žárově pozinkované					
	P		*Poznámka k položce:* *Všechny prvky budou po svaření nejdříve očištěny.*					
73	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,063	359,88	22,67	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:

SO-901 - Průleh

KSO:	831 1	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 172 116,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 172 116,94	21,00%	246 144,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 418 261,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:
SO-901 - Průleh

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí
Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 172 116,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 172 116,94
1 - Zemní práce	587 539,16
2 - Zakládání	189 745,23
4 - Vodorovné konstrukce	354 423,98
5 - Komunikace pozemní	36 922,50
998 - Přesun hmot	3 486,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:
SO-901 - Průleh

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 172 116,94**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 172 116,94	
	D	1	Zemní práce				587 539,16	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1 280,800	23,40	29 970,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"průleh 1 - viz. C.9.2.10." 3558,0*0,2		711,600			
	VV		"průleh 2 - viz. C.9.2.11." 1924,0*0,2		384,800			
	VV		"průleh 3 - viz. C.9.2.12." 922,0*0,2		184,400			
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	102,700	31,11	3 195,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"zához + práh C-C´ (odpočet rýhy) - viz. C.9.2.8." 139,7-37,0		102,700			
3	K	125203101	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 3	m3	1 166,000	163,24	190 337,84	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině tř. 3					
	VV		"průleh 1 - viz. C.9.2.10." 934,0		934,000			
	VV		"průleh 2 - viz. C.9.2.11." 157,0		157,000			
	VV		"průleh 3 - viz. C.9.2.12." 75,0		75,000			
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	109,845	207,38	22 779,66	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"panely (křížení s plynovod. přípojkou) - viz. C.9.2.1." 9,0*3,0*0,25		6,750			
	VV		"přejezdy:"					
	VV		"průleh 1 - viz. C.9.2.10." 7,75*11,6*0,45		40,455			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"průleh 2 - viz. C.9.2.11." 6,2*11,6*0,45		32,364			
	VV		"průleh 3 - viz. C.9.2.12." 5,8*11,6*0,45		30,276			
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,975	207,38	7 667,88	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"práh B-B´ - viz. C.9.2.8." 60,5*0,45*0,6		16,335			
	VV		"zához (práh C-C´) - viz. C.9.2.8." 68,8*0,6*0,5		20,640			
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,920	155,54	2 476,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"přejezdy:"					
	VV		"průleh 1 - viz. C.9.2.10." (6,15+11,6)*2*0,8*0,2		5,680			
	VV		"průleh 2 - viz. C.9.2.11." (4,6+11,6)*2*0,8*0,2		5,184			
	VV		"průleh 3 - viz. C.9.2.12." (4,2+11,6)*2*0,8*0,2		5,056			
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	194,000	35,98	6 980,12	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"chybějící zemina na hrázky z průlehu 1 na průlehy 2 a 3" 299+127-(157+75)		194,000			
8	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 249,220	15,41	19 250,48	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m					
	VV		"přebytečná ornice" 1280,8-(3602+140,2+2949)*0,15		277,120			
	VV		"přebytečná zemina" 102,7+1166,0+109,8+37,0+15,9-(5,0+426,0+28,3)		972,100			
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	388,520	17,12	6 651,46	CS ÚRS 2017 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"přebytečná ornice" 1280,8-(3602+140,2+2949)*0,15		277,120			
	VV		"přebytečná zemina" 102,7+37,0-28,3		111,400			
10	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	5,000	62,13	310,65	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných					
	VV		"průleh 1 - viz. C.9.2.10." 5,0		5,000			
11	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	426,000	62,13	26 467,38	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"průleh 2 - viz. C.9.2.11." 299,0		299,000			
	VV		"průleh 3 - viz. C.9.2.12." 127,0		127,000			
12	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	972,100	23,40	22 747,14	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin					
	VV		"přebytečná zemina" 972,1		972,100			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,300	113,91	3 223,65	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"prahy - viz. V.V. C.9.2.8." 28,3		28,300			
14	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 771,200	9,34	25 883,01	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"přebytečná ornice" 277,12/0,1		2 771,200			
15	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 602,000	9,36	33 714,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"průleh 1 - viz. C.9.2.10." 3602,0		3 602,000			
16	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 602,000	3,42	12 318,84	CS ÚRS 2017 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"průleh 1 - viz. C.9.2.10." 3602,0		3 602,000			
17	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	3 089,180	3,42	10 565,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		"průleh 2 - viz. C.9.2.11." 1994,0		1 994,000			
	VV		"průleh 3 - viz. C.9.2.12." 955,0		955,000			
	VV		"prosypání záhozu (opevnění svahu) - viz. C.9.2.8." 19,0*1,3+20,0*1,9+29,8*2,6		140,180			
18	*M*	*00599012*	*Luční květnatá travní směs*	*kg*	*13,784*	*114,16*	*1 573,58*	
	PP		Luční květnatá travní směs					
	P		*Poznámka k položce:* *výsevek 0,1-0,2 kg/100 m2*					
	VV		(3602+3089,2)*0,002*1,03		13,784			
19	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	3 352,000	7,38	24 737,76	CS ÚRS 2017 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
	VV		"průleh 1 - viz. C.9.2.10." 3352,0		3 352,000			
20	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 278,000	46,64	59 605,92	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		"průleh 2 - viz. C.9.2.11." 853,0		853,000			
	VV		"průleh 3 - viz. C.9.2.12." 425,0		425,000			
21	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 850,000	24,89	46 046,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		"průleh 1 - viz. C.9.2.10." 249,0		249,000			
	VV		"průleh 2 - viz. C.9.2.11." 1092,0		1 092,000			
	VV		"průleh 3 - viz. C.9.2.12." 509,0		509,000			
22	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	140,180	24,49	3 433,01	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"prosypání záhozu (opevnění svahu) - viz. C.9.2.8." 19,0*1,3+20,0*1,9+29,8*2,6		140,180			
23	K	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	2 949,000	9,36	27 602,64	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"průleh 2 - viz. C.9.2.11." 1994,0		1 994,000			
	VV		"průleh 3 - viz. C.9.2.12." 955,0		955,000			
	D	2	Zakládání				189 745,23	
24	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF2	m3	20,948	3 350,24	70 180,83	CS ÚRS 2017 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF2					
	VV		"prahy - viz. C.9.2.8." 68,8*0,2*1,0+59,9*0,2*0,6		20,948			
25	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	105,380	260,85	27 488,37	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV		"prahy" (68,8+2*0,2)*1,0+(59,9+2*0,2)*0,6		105,380			
26	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	105,380	77,63	8 180,65	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
27	K	274352111	Bednění ztracené stěn základových pasů	m2	104,740	535,97	56 137,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr ztracené (neodbedněné)					
	VV		"prahy" 68,8*1,0+59,9*0,6		104,740			
28	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,930	########	27 757,88	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"prahy - viz. C.9.2.8." 930,2*0,001		0,930			
	D	4	Vodorovné konstrukce				354 423,98	
29	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	225,700	1 379,87	311 436,66	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		"průleh 1 - viz. C.9.2.10." 57,0		57,000			
	VV		"průleh 2 - viz. C.9.2.11." 45,0		45,000			
	VV		"průleh 3 - viz. C.9.2.12." 45,0		45,000			
	VV		"opevnění svahu - viz. C.9.2.8." 78,7		78,700			
30	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	369,180	116,44	42 987,32	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		"průleh 1 - viz. C.9.2.10." 90,0		90,000			
	VV		"průleh 2 - viz. C.9.2.11." 72,0		72,000			
	VV		"průleh 3 - viz. C.9.2.12." 67,0		67,000			
	VV		"opevnění svahu - viz. C.9.2.8." 19,0*1,3+20,0*1,9+29,8*2,6		140,180			
	D	5	Komunikace pozemní				36 922,50	
31	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm	m2	27,000	65,86	1 778,22	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm					
32	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	27,000	239,03	6 453,81	CS ÚRS 2017 01
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti					
	VV		"křížení s plynovod. přípojkou - viz. C.9.2.1." 9,0*3,0		27,000			
33	*M*	*593812980*	*panel silniční KZD 300x100x15 cm*	*kus*	*9,000*	*3 187,83*	*28 690,47*	*CS ÚRS 2017 01*
	PP		panel silniční s úkosem 300x100x15 cm					
	D	998	Přesun hmot				3 486,07	
34	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	551,594	6,32	3 486,07	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:

SO-903 - Ochrana vedení ZOD Žichlínek

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.06.2018
Zadavatel:		IČ:	
	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **17 556,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 556,46	21,00%	3 686,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **21 243,32**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:
SO-903 - Ochrana vedení ZOD Žichlínek

Místo: | Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí | Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**17 556,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	17 556,46
1 - Zemní práce	9 055,36
8 - Trubní vedení	8 501,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:
SO-903 - Ochrana vedení ZOD Žichlínek

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**17 556,46**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 556,46	
	D	1	Zemní práce				9 055,36	
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	216,28	2 162,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		"křížení cesty s kabelem ZOD Žichlínek - viz. C.1.2.1." 10,0		10,000			
2	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,000	388,13	4 269,43	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		"křížení cesty s kabelem ZOD Žichlínek " 10,0*1,1*1,0		11,000			
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,000	155,54	1 710,94	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"křížení cesty s kabelem ZOD Žichlínek - viz. C.1.2.1." 10,0*1,1*1,0		11,000			
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,500	10,27	56,49	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		"přebytečná zemina" 5,5		5,500			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,500	18,27	100,49	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"přebytečná zemina" 11,0-5,5		5,500			
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	5,500	23,40	128,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin					
	VV		"přebytečná zemina" 5,5		5,500			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,500	113,91	626,51	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		10,0*1,1*0,5		5,500			
	D	8	Trubní vedení				8 501,10	
8	K	899 99 9003	M+D dělené kabelové chráničky HDPE DN 110 vč. obsypu kamenivem	m	10,000	850,11	8 501,10	
	PP		M+D dělené kabelové chráničky HDPE DN 110 vč. obsypu kamenivem					
	VV		"křížení cesty s kabelem ZOD Žichlínek - viz. C.1.2.1.+C.1.2.4." 10,0		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:

SO-904 - Ozelenění

KSO:	823 2	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **974,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	974,89	21,00%	204,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 179,62**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:
SO-904 - Ozelenění

Místo: | Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí | Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**974,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	974,89
1 - Zemní práce	965,76
998 - Přesun hmot	9,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:
SO-904 - Ozelenění

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**974,89**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				974,89	
	D	1	Zemní práce				965,76	
1	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	11,42	68,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
	VV		"viz. C.9.1." 6,0		6,000			
2	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	17,12	102,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu					
3	*M*	*02699001*	*Dodávka keřů prostokořenných v. min. 60 cm*	*ks*	*6,000*	*28,54*	*171,24*	
	PP		Dodávka keřů prostokořenných v. min. 60 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *- zapěstované sazenice líska obecná (Corylus avellana)*					
4	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	6,000	11,42	68,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m					
5	*M*	*05299004*	*Kolíky ke keřům - označník smrkový frézovaný s impregnovanou špicí dl. 140 cm, průměr 4 cm*	*ks*	*6,000*	*68,49*	*410,94*	
	PP		Kolíky ke keřům - označník smrkový frézovaný s impregnovanou špicí dl. 140 cm, průměr 4 cm					
6	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	11,42	68,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.*					
7	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	6,000	3,42	20,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
8	*M*	*005999003*	*Repelent*	*kg*	*0,300*	*136,99*	*41,10*	
	PP		Repelent					
	VV		6*0,05		0,300			
9	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	2,28	13,68	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"posečení před výsadbou" 6*1,0		6,000			
	D	998	Přesun hmot				9,13	
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,016	570,79	9,13	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **274 049,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	274 049,98	21,00%	57 550,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **331 600,48**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: | Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí | Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**274 049,98**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	274 049,98
VRN2 - Vedlejší náklady	15 080,11
VRN9 - Ostatní náklady	258 969,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**274 049,98**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				274 049,98	
	D	VRN2	Vedlejší náklady				15 080,11	
1	K	031002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 707,84	5 707,84	
	P		*Poznámka k položce:* *Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.* "					
2	K	031002002	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	5 707,84	5 707,84	
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	P		*Poznámka k položce:* *Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.*					
3	K	031003000	Zabezpečení stávající šachty po dobu stavby propustku	kpl	1,000	3 664,43	3 664,43	
	D	VRN9	Ostatní náklady				258 969,87	
4	K	090001000	Geodetické vytýčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla	kpl	1,000	34 247,05	34 247,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *dl. cesty C3 = 791,4 m vč. příkopu a liniové výsadby, průlehy dl. 451,4+312+167 = 930,4 m*					
5	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	ks	7,000	4 566,27	31 963,89	
	P		*Poznámka k položce:* *Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin + nepoužívaný kabel, kabel ZOD Žichlínek, vodovodní a plynovodní přípojka).*					
6	K	091003000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	34 247,05	34 247,05	
	P		*Poznámka k položce:* *Geodetické zaměření skutečně provedeného díla vč. případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do KN.* ***(Zahrnuje též vyhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene vyústění propustku cesty C3 do vodního toku na základě požadavku Povodí Moravy).*** *3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení, GP v patřičných počtech pro zápis do KN*					
7	K	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	5 707,84	5 707,84	
	P		*Poznámka k položce:* *Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení* *(Bude požadováno pouze v případě změn).*					
8	K	091400000	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie	kpl	1,000	5 707,84	5 707,84	
9	K	091404000	Zkousky, atesty a revize podle CSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	kpl	1,000	31 963,91	31 963,91	
	P		*Poznámka k položce:* *Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla*					
10	K	091405000	Náhrada porušených drenáží	kpl	1,000	51 204,47	51 204,47	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je zahrnuto 150 m drenážní trubky vč. spojek, výkop, hutněný zásyp vytěženou zeminou, lože a obsyp štěrkopískem.*					
12	K	091806000	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	kpl	2,000	31 963,91	63 927,82	
	PP		Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *- předběžný záchranný archeologický výzkum, doplňující geologický průzkum vč. laboratorních testů pro stabilizace zemin*					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAT

Stavba: PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4.6.2018
Zadavatel:		IČ:	
ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
Kros plus 2015/02

Cena bez DPH **11 600 534,59**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**11 594 826,75**	**2 434 913,62**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v CZK 14 035 448,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba: **PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1**

Místo: | Datum: 04.06.2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí | Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**11 600 534,59**	**14 035 448,21**	
SO-01	**Hráz**	5 574 806,03	6 745 515,30	**STA**
SO-02	**Trvalá zátopa**	3 903 198,26	4 722 869,89	**STA**
SO-03	**Výpustný objekt**	273 212,62	330 587,27	**STA**
SO-04	**Zemník**	648 484,77	784 666,57	**STA**
SO-05	**Průleh PEO 10**	902 116,89	1 091 561,44	**STA**
SO-06	**Ozelenění KZ1**	68 745,39	83 181,92	**STA**
SO-06	Ozelenění KZ1	47 662,80	57 671,99	Soupis
SO-06a	Následná péče 1. rok	21 082,59	25 509,93	Soupis
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	229 970,63	277 065,82	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:

SO-01 - Hráz

KSO:	823 2	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **5 574 806,03**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	5 574 806,03	21,00%	1 170 709,27
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **6 745 515,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
SO-01 - Hráz

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**5 574 806,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 623 259,76
1 - Zemní práce	1 954 308,72
2 - Zakládání	951 032,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 193,79
4 - Vodorovné konstrukce	1 468 761,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30 219,22
8 - Trubní vedení	145 744,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 776,98
998 - Přesun hmot	60 222,64
PSV - Práce a dodávky PSV	68 256,69
741 - Elektromontáže - vzdušné vedení	19 977,44
767 - Konstrukce zámečnické	48 279,25
M - Práce a dodávky M	883 289,58
23-M - Montáže potrubí	883 289,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
SO-01 - Hráz

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 574 806,03**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 623 259,76	
	D	1	Zemní práce				1 954 308,72	
1	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	40,000	648,41	25 936,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. B.8.2." 40,0		40,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	800,000	89,87	71 896,00	CS ÚRS 2015 02
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1 191,800	23,40	27 888,12	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.22." 5959,0*0,2		1 191,800			
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,000	62,22	186,66	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zahrázkování" 3,0		3,000			
5	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	2 380,200	22,69	54 006,74	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *- výkopek z cest uložen na hromadách delší dobu*					
	VV		"zemina z cest na násyp" 2380,2		2 380,200			
6	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	122,749	207,38	25 455,69	CS ÚRS 2015 02
	VV		"šachta odvzdušnění - viz. D.1.2.11a." 2,2*2,2*1,1		5,324			
	VV		"předpolí vývaru - viz. D.1.2.11a." 1,5*2,5*2,5		9,375			
	VV		"vývar - viz. D.1.2.11a." 7,0*4,7*2,8		92,120			
	VV		"vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 5,9*3,6*0,75		15,930			
7	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	152,741	207,38	31 675,43	CS ÚRS 2015 02
	VV		"výpustné potrubí - viz. D.1.2.11a." 26,3*4,5*1,2+(1,3*2,0+0,6*0,7)*3,55		152,741			
8	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	3 084,100	121,01	373 206,94	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.22." 3184,0		3 184,000			
	VV		"odpočet rýhy pro drén" -99,9		-99,900			
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	170,404	155,54	26 504,64	CS ÚRS 2015 02
	VV		"pro patní drén" 222,0*0,9*0,5		99,900			
	VV		"prahy bezp. přelivu - viz. D.1.2.2.+5." 13,0*0,9*0,7*2		16,380			
	VV		"odvzdušnění - viz. D.1.2.11a." 11,7*0,8*0,6		5,616			
	VV		"stabilizační práh - viz. D.1.2.11a." 7,6*1,5*1,7		19,380			
	VV		"výtok. čelo - viz. D.1.2.11a." 7,6*1,5*1,7		19,380			
	VV		"vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 1,0*0,5*3,6		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zídky vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." (4,8+3,05)*1,35*0,75		7,948			
10	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,225	544,15	666,58	CS ÚRS 2015 02
	VV		"sloup pro vodočet. lat" 0,7*0,7*2,5		1,225			
11	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6 591,600	26,98	177 841,37	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zemina z výkopu zámku na kraj" 3184,0		3 184,000			
	VV		"zemina z výkopů na násyp a prosypání záhozu" 122,7+152,7+3084,1+170,4+1,2-123,5		3 407,600			
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 760,800	35,98	171 293,58	CS ÚRS 2015 02
	VV		"humózní zemina na dočasnou deponii" 1191,8		1 191,800			
	VV		"humózní zemina zpět na ohumusování" 1188,8		1 188,800			
	VV		"dovoz zeminy z deponie (z výkopu cest) na násyp" 2380,2		2 380,200			
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8 168,400	17,12	139 843,01	CS ÚRS 2015 02
	VV		"humózní zemina na dočasnou deponii" 1191,8		1 191,800			
	VV		"humózní zemina zpět na ohumusování" (1387,0+4557,0)*0,2		1 188,800			
	VV		"dovoz zeminy z deponie (z výkopu cest) na násyp" 2380,2		2 380,200			
	VV		"zemina z výkopů na násyp a prosypání záhozu" 122,7+152,7+3084,1+170,4+1,2-123,5		3 407,600			
14	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	62,13	186,39	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zahrázkování" 1,5*2,0*1,0		3,000			
15	K	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	14 251,000	32,11	457 599,61	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.22." 14251,0		14 251,000			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 191,800	12,37	14 742,57	CS ÚRS 2015 02
	VV		"humózní zemina na dočasnou deponii " 1191,8		1 191,800			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	123,518	113,91	14 069,94	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prahy bezp. přelivu - viz. D.1.2.2.+5." 13,0*0,6*0,7*2		10,920			
	VV		"odvzdušnění - viz. D.1.2.11a." 11,7*(0,8*0,6-3,14*0,15*0,15)		4,789			
	VV		"šachta odvzdušnění - viz. D.1.2.11a." 2,2*2,2*1,1-(3,14*0,8*0,8*0,15+3,14*0,65*0,65*0,95)		3,762			
	VV		"stabilizační práh - viz. D.1.2.11a." 7,6*1,5*1,7-(7,6*0,9*0,15+7,4*0,6*1,55)		11,472			
	VV		"výtokové čelo - viz. D.1.2.11a." 7,6*1,5*1,7-(7,6*0,9*0,15+7,4*0,6*1,55)		11,472			
	VV		"výpustné potrubí - viz. D.1.2.11a." 26,3*(4,5*1,2-(2,95*0,2+2,1*1,0))+(1,3*2,0+0,6*0,7)*0,6		73,085			
	VV		"vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 5,9*0,6*0,75+0,4*0,5*0,6		2,775			
	VV		"zídky vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." (4,8+3,05)*1,35*0,75-(4,5+2,75)*0,75*0,15-(4,4+2,6)*0,45*0,6		5,243			
18	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 088,000	12,48	26 058,24	CS ÚRS 2015 02
	VV		"koruna hráze + skluz + bezpečn. přeliv - viz. D.1.2.22." 1387,0		1 387,000			
	VV		"prosypání jalovou zeminou (skluz+bezp. přeliv) - viz. D.1.2.22." 701,0		701,000			
19	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	185,750	3,42	635,27	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prosypání záhozu bezp. přelivu - viz. D.1.2.5." 148,6/0,8		185,750			
20	*M*	*00599001*	*Travní směs*	*kg*	*122,446*	*91,33*	*11 182,99*	
	VV		(1387+4557)*0,02*1,03		122,446			
21	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 387,000	3,42	4 743,54	CS ÚRS 2015 02
	VV		"koruna hráze + skluz - viz. D.1.2.22." 1387,0		1 387,000			
22	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	4 557,000	3,42	15 584,94	CS ÚRS 2015 02
23	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	4 024,000	7,38	29 697,12	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.22." 5411,0-1387,0		4 024,000			
24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 387,000	9,93	13 772,91	CS ÚRS 2015 02
	VV		"koruna hráze - viz. D.1.2.22." 1387,0		1 387,000			
25	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 249,000	46,64	58 253,36	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.22." 1249,0		1 249,000			
26	K	182201101	Svahování násypů	m2	4 054,000	24,89	100 904,06	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.22." 4054,0		4 054,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	4 557,000	17,66	80 476,62	CS ÚRS 2015 02
	VV		"hráz - viz. D.1.2.22." 4557,0		4 557,000			
	D	2	Zakládání				951 032,03	
28	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	310,000	990,51	307 058,10	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *kamenivo fr. 4/8 = 99 m3, fr. 8/16 = 211 m3*					
	VV		"patní drén - viz. D.1.2.22." 211,0+99,0		310,000			
29	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	222,000	70,78	15 713,16	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.1." 222,0		222,000			
30	K	274322511	Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 XA1	m3	105,610	3 350,24	353 818,85	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prahy bezp. přelivu - viz. D.1.2.5." 37,7		37,700			
	VV		"stabilizační práh - viz. D.1.2.11a." 7,4*0,6*3,3-1,6*0,6*0,8		13,884			
	VV		"výtok. čelo - viz. D.1.2.11a." 7,4*0,6*4,4-3,14*0,55*0,55*0,6		18,966			
	VV		"vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 2,7*0,6*3,25+4,85*2,7*0,8+5,14*0,45*2,56*2+4,56*0,45*2,51+2,62*0,45*2,51-3,14*0,58*0,58*0,6		35,060			
31	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	507,268	260,85	132 320,86	CS ÚRS 2015 02
	VV		"práh D bezp. přelivu " (10,55*1,5+6,0*1,7+6,0*2,0+6,0*2,4+2,6*3,0+1,05*3,5)*2+0,3*(1,05+3,5)		129,165			
	VV		"práh E bezp. přelivu " (11,3*1,5+6,0*1,7+6,0*2,0+6,0*2,4+3,33*3,0+1,07*3,5)*2+0,3*(1,05+3,5)		135,935			
	VV		"stabilizační práh" (7,4+0,6)*2*3,3-1,6*0,8*2		50,240			
	VV		"výtok. čelo" (7,4+0,6)*2*4,4-3,14*0,55*0,55		69,450			
	VV		"vtok. obj." (2,7+0,6)*2*3,25+4,85*2*0,8+5,14*2*2,56*2+4,56*2*2,51+2,62*2*2,51-3,14*0,58*0,58+0,45*2,51*5		122,478			
32	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	507,300	77,63	39 381,70	CS ÚRS 2015 02
33	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	3,338	29 847,18	99 629,89	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prahy bezp. přelivu - viz. D.1.2.5." 1265,8*0,001		1,266			
	VV		"stabilizační práh, vtok. obj. a výtok. čelo - viz. D.1.2.11a." 2071,5*0,001		2,072			
34	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30 XA1	m3	1,147	2 710,96	3 109,47	CS ÚRS 2015 02
	VV		"ukotvení sloupu pro vodočet. lat" 0,7*0,7*2,5-3,14*0,1*0,1*2,5		1,147			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 193,79	
35	K	320902021	Úprava ploch betonových konstrukcí do 28 dnů očištěním vodou	m2	59,265	53,89	3 193,79	CS ÚRS 2015 02
	VV		"pracovní spára výpust. potrubí - viz. D.1.2.11a." 26,34*2,25		59,265			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 468 761,50	
36	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	30,708	2 911,03	89 391,91	CS ÚRS 2015 02
	VV		"stabilizační práh - viz. D.1.2.11a." 7,6*0,9*0,15		1,026			
	VV		"výtokové čelo - viz. D.1.2.11a." 7,6*0,9*0,15		1,026			
	VV		"výpustné potrubí - viz. D.1.2.11a." 26,34*2,95*0,2+(1,3*2,0+0,6*0,7)*2,95		24,450			
	VV		"vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 6,2*3,0*0,15+0,4*0,5*3,0+(4,5+2,75)*0,75*0,15		4,206			
37	K	452321161	Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	18,491	3 264,57	60 365,16	CS ÚRS 2015 02
	VV		"výpustné potrubí - viz. D.1.2.11a."26,34*2,34*0,3		18,491			
38	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	43,145	260,85	11 254,37	CS ÚRS 2015 02
	VV		"stabilizační práh - viz. D.1.2.11a." (7,6+0,9)*2*0,15		2,550			
	VV		"výtokové čelo - viz. D.1.2.11a." (7,6+0,9)*2*0,15		2,550			
	VV		"výpustné potrubí - viz. D.1.2.11a." 26,34*2*(0,2+0,3)+(1,3*2,0+0,6*0,7)*2		32,380			
	VV		"vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." (6,2+3,0)*2*0,15+0,4*0,5*2+(4,3+5,3+2,5+3,1+2*0,75)*0,15		5,665			
39	K	452361111	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216	t	0,021	37 477,78	787,03	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"trny do desky potrubí - viz. D.1.2.1.+11a." 21*2*0,55*0,93*0,001		0,021			
40	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	843,033	1 379,87	1 163 275,95	CS ÚRS 2015 02
	VV		"opevnění vodorysu hráze - viz. D.1.2.22." 122,0		122,000			
	VV		"opevnění skluzu - viz. D.1.2.22." 510,0		510,000			
	VV		"opevnění bezpečnostního přelivu - viz. D.1.2.5." 148,6		148,600			
	VV		"předpolí vývaru - viz. D.1.2.11a." 1,5*2,5*3,15		11,813			
	VV		"vývar - viz. D.1.2.11a." 7,0*(6,2*0,8+2,1*1,0)+0,5*0,5*2,4*2		50,620			
41	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	1 234,001	116,44	143 687,08	CS ÚRS 2015 02
	VV		"vodorys, skluz, bezpečn. př." 122,0/0,45+(510,0+148,6)/0,8		1 094,361			
	VV		"předpolí vývaru" 2,6*5,4		14,040			
	VV		"vývar - viz. D.1.2.11a." 7,0*6,8		47,600			
	VV		"předpolí vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 62,4/0,8		78,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				30 219,22	
42	K	614 99 9001	Spojovací můstek	m2	59,265	509,90	30 219,22	
	VV		"prac. spára výpust. potrubí - viz. D.1.2.11a." 26,34*2,25		59,265			
	D	8	Trubní vedení				145 744,88	
43	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	11,600	252,57	2 929,81	CS ÚRS 2015 02
	VV		"odvzdušnění - viz. D.1.2.11a." 11,1+0,5		11,600			
44	*M*	*28699022*	*Trubka kanalizační dvouplášťová 300 x 6 000 SN8 PP*	*kus*	*2,030*	*2 878,12*	*5 842,58*	
	VV		2*1,015		2,030			
45	*M*	*28699032*	*Koleno 300/45° SN8 PP vč. těsnění*	*kus*	*1,000*	*4 447,55*	*4 447,55*	
46	*M*	*28699033*	*Spojka přesuvná vč. těsnění DN 300*		*1,000*	*690,65*	*690,65*	
47	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	4 983,68	4 983,68	CS ÚRS 2015 02
48	*M*	*592241830*	*dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 1000/1000 D130x15 cm*	*kus*	*1,000*	*9 931,64*	*9 931,64*	*CS ÚRS 2015 02*
49	*M*	*592241210*	*skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm*	*kus*	*1,000*	*2 191,81*	*2 191,81*	*CS ÚRS 2015 02*
50	K	899 99 9009	Řezání betonu tl. 9 cm	m	6,000	341,59	2 049,54	
	VV		"šachta odvzdušnění - viz. D.1.2.1." 20*0,3		6,000			
51	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	410,96	410,96	CS ÚRS 2015 02
52	*M*	*286619320*	*poklop litinový DN 600 A15*	*kus*	*1,000*	*1 613,04*	*1 613,04*	*CS ÚRS 2015 02*
53	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	37,048	2 505,48	92 823,02	CS ÚRS 2015 02
	VV		"výpustné potrubí - viz. D.1.2.11a."26,34*(2,15*0,58+3,14*0,88*0,88/2-3,14*0,58*0,58)		37,048			
54	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	52,680	338,47	17 830,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"výpustné potrubí - viz. D.1.2.11a."26,34*2*1,0		52,680			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 776,98	
55	K	931 99 9001	Úprava dilatační spáry asfalt. pásem 2x V60 S35	m2	9,149	258,76	2 367,40	
	VV		"prahy bezp. přelivu - viz. D.1.2.5." 0,3*(1,5*2+1,8+2,2+2,6)*2		5,760			
	VV		"vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 0,45*2,51*3		3,389			
56	K	931 99 9007	Těsnící pás dilatačních spár	m	26,730	49,90	1 333,83	
	VV		"prahy bezp. přelivu - viz. D.1.2.5." (1,5*2+1,8+2,2+2,6)*2		19,200			
	VV		"vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 2,51*3		7,530			
57	K	936501111	Limnigrafická lať	m	5,000	1 215,15	6 075,75	CS ÚRS 2015 02
	D	998	Přesun hmot				60 222,64	
58	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	2 793,258	17,68	49 384,80	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	998321092	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 2000 m	t	2 793,258	3,88	10 837,84	CS ÚRS 2015 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				68 256,69	
	D	741	Elektromontáže - vzdušné vedení				19 977,44	
60	K	741112100	Montáž sloup nn betonový jednoduchý do 12 m	kus	1,000	2 853,92	2 853,92	CS ÚRS 2015 02
61	*M*	*59299017*	*Stožár betonový dl. 7,5 m, D 20 cm*	*kus*	*1,000*	*17 123,52*	*17 123,52*	
	D	767	Konstrukce zámečnické				48 279,25	
62	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	14,843	129,38	1 920,39	CS ÚRS 2015 02
	VV		"trny navařené na potrubí - viz. D.1.2.1.+11a." 21*2*0,38*0,93		14,843			
63	*M*	*130100120*	*tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 12 mm*	*t*	*0,016*	*38 174,04*	*610,78*	*CS ÚRS 2015 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 0,93 kg/m*					
	VV		21*2*0,38*0,93*1,08*0,001		0,016			
64	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	308,440	21,10	6 508,08	CS ÚRS 2015 02
	VV		"česle - viz. D.1.2.11b." 29,81+1,88+133,95		165,640			
	VV		"seškrcení na vtoku výpust. potrubí" 142,8		142,800			
65	*M*	*55399050*	*Ocelové česle 2,05 x 1,8 m z IPN 80 žárově pozinkované*	*kpl*	*1,000*	*23 636,17*	*23 636,17*	
66	*M*	*55399051*	*Ocelová tabule 1220x1800 mm, tl. 12 mm s vyříznutým otvorem DN 950 mm, pozinkovaná+pryžové těsnění tl. 10 mm*	*kpl*	*1,000*	*15 486,51*	*15 486,51*	
67	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,326	359,88	117,32	CS ÚRS 2015 02
	D	M	Práce a dodávky M				883 289,58	
	D	23-M	Montáže potrubí				883 289,58	
68	K	230011228	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 1220 mm, tl 27,0 mm	m	27,530	3 505,46	96 505,31	CS ÚRS 2015 02
	VV		"výpustné potrubí - viz. D.1.2.11a." 27,53		27,530			
69	*M*	*14399015*	*Trubka ocelová podélně svařovaná DN 1100, tl. 30 mm s vnitřním a vnějším nátěrem*	*m*	*27,530*	*28 579,16*	*786 784,27*	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:

SO-02 - Trvalá zátopa

KSO:	823 2	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 903 198,26**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	3 903 198,26	21,00%	819 671,63
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 722 869,89**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
SO-02 - Trvalá zátopa

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**3 903 198,26**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 899 326,00
1 - Zemní práce	1 269 608,17
4 - Vodorovné konstrukce	2 600 137,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 832,96
998 - Přesun hmot	22 747,08
PSV - Práce a dodávky PSV	3 872,26
767 - Konstrukce zámečnické	3 872,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
SO-02 - Trvalá zátopa

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 903 198,26**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 899 326,00	
	D	1	Zemní práce				1 269 608,17	
1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	2 400,000	16,35	39 240,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.1." 2400,0		2 400,000			
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem	m3	66,950	802,73	53 742,77	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *- pro potřeby obce*					
	VV		"keře" 2400*0,02		48,000			
	VV		"větve" 63*0,15+25*0,3+2*1,0		18,950			
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	63,000	415,05	26 148,15	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.1." 63,0		63,000			
4	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	25,000	553,40	13 835,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.1." 25,0		25,000			
5	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	2,000	1 309,55	2 619,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.1." 2,0		2,000			
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	89,000	408,11	36 321,79	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.1." 63+26		89,000			
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	43,000	544,15	23 398,45	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.1." 25+18		43,000			
8	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	4,000	1 295,68	5 182,72	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.1." 2+2		4,000			
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1 441,600	23,40	33 733,44	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zátopa - viz. V.V. D.1.2.23." 6020,0*0,2		1 204,000			
	VV		"přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 1188,0*0,2		237,600			
10	K	122201404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3	m3	6 658,000	22,69	151 070,02	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zátopa - viz. V.V. D.1.2.23." 7637,0		7 637,000			
	VV		"odpočet výkopu pro zához v zátopě" -(139,0+840,0)		-979,000			
11	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	807,000	65,75	53 060,25	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 807,0		807,000			
12	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	979,000	207,38	203 025,02	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro zához v zátopě" 139,0+840,0		979,000			
13	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,460	155,54	849,25	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prahy - viz. D.1.2.9b." (6,2+6,8)*1,05*0,4		5,460			
14	K	162201465	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 300 mm	kus	63,000	154,11	9 708,93	CS ÚRS 2015 02
15	K	162201466	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 500 mm	kus	25,000	513,71	12 842,75	CS ÚRS 2015 02
16	K	162201468	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 900 mm	kus	2,000	1 849,34	3 698,68	CS ÚRS 2015 02
17	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9 469,600	35,98	340 716,21	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná humózní zemina do zemníku" 1441,6-236,4		1 205,200			
	VV		"přebytečná zemina na hráz" 6658,0+2,4+1604,0		8 264,400			
18	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	89,000	85,62	7 620,18	CS ÚRS 2015 02
19	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	43,000	228,31	9 817,33	CS ÚRS 2015 02
20	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	4,000	684,94	2 739,76	CS ÚRS 2015 02
21	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	89,000	26,42	2 351,38	CS ÚRS 2015 02
22	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	43,000	44,03	1 893,29	CS ÚRS 2015 02
23	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	4,000	110,96	443,84	CS ÚRS 2015 02
24	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,400	18,27	43,85	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná zemina" 5,5-3,1		2,400			
25	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 809,200	17,12	48 093,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná humózní zemina do zemníku" 1441,6-(160+849+173)*0,2		1 205,200			
	VV		"přebytečná zemina na hráz" 807,0+979,0-182,0		1 604,000			
26	K	171 20 9006	Skládkovné	t	11,150	970,33	10 819,18	
	VV		"pařezy" 89*0,050+43*0,100+4*0,600		11,150			
27	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	182,000	62,13	11 307,66	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zátopa - viz. V.V. D.1.2.23." 63,0		63,000			
	VV		"přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 119,0		119,000			
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,120	113,91	355,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prahy - viz. D.1.2.9b." (6,2+6,8)*0,6*0,4		3,120			
30	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	160,000	41,48	6 636,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 160,0		160,000			
31	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	849,000	12,48	10 595,52	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prosypání zához - viz. V.V. D.1.2.24." 849,0		849,000			
32	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 009,000	3,42	3 450,78	CS ÚRS 2015 02
	VV		160+849		1 009,000			
33	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	173,000	3,42	591,66	CS ÚRS 2015 02
34	*M*	*00599001*	*Travní směs*	*kg*	*24,349*	*91,33*	*2 223,79*	
	VV		(1009+173)*0,02*1,03		24,349			
35	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	4 776,000	7,38	35 246,88	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zátopa - viz. V.V. D.1.2.23." 4776,0		4 776,000			
36	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	745,000	9,93	7 397,85	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 745,0		745,000			
37	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 818,000	46,64	84 791,52	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zátopa - viz. V.V. D.1.2.23." 1315,0		1 315,000			
	VV		"přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 503,0		503,000			
38	K	182201101	Svahování násypů	m2	63,000	24,89	1 568,07	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zátopa - viz. V.V. D.1.2.23." 49,0		49,000			
	VV		"přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 14,0		14,000			
39	K	182301123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	173,000	41,48	7 176,04	CS ÚRS 2015 02
	VV		"břehy zátopy - viz. V.V. D.1.2.23." 134,0		134,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 39,0		39,000			
40	K	184999001	Přesazení mladých stromků listnatých dřevin	kus	46,000	114,16	5 251,36	
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 600 137,79	
41	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	7,020	3 307,98	23 222,02	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *C 25/30 XA1*					
	VV		"prahy - viz. D.1.2.9b." (6,2+6,8)*0,45*1,2		7,020			
42	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	1 679,000	1 379,87	2 316 801,73	CS ÚRS 2015 02
	VV		"břehy zátopy - viz. V.V. D.1.2.23." 139,0+840,0		979,000			
	VV		"přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 700,0		700,000			
43	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	2 233,889	116,44	260 114,04	CS ÚRS 2015 02
	VV		139,0/0,45+840,0/0,8+700/0,8		2 233,889			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 832,96	
44	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	2,797	2 442,96	6 832,96	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *tl. dluže = 33,7 mm*					
	VV		"viz. D.1.2.9b." 2,29*1,18+0,63*0,15		2,797			
	D	998	Přesun hmot				22 747,08	
45	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	3 599,221	6,32	22 747,08	CS ÚRS 2015 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 872,26	
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 872,26	
46	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	65,228	24,66	1 608,52	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prahy - viz. D.1.2.9b." (4,4+4,8)*7,09		65,228			
47	*M*	*130108120*	*ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=65 mm*	*t*	*0,070*	*31 963,91*	*2 237,47*	*CS ÚRS 2015 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 7,09 kg/m*					
	VV		65,2*1,08*0,001		0,070			
48	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,073	359,88	26,27	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:

SO-03 - Výpustný objekt

KSO:	823 2	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **273 212,62**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	273 212,62	21,00%	57 374,65
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **330 587,27**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
SO-03 - Výpustný objekt

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**273 212,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	171 149,38
1 - Zemní práce	23 950,45
2 - Zakládání	23 108,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	57 158,13
4 - Vodorovné konstrukce	38 085,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 229,79
8 - Trubní vedení	18 866,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	310,51
998 - Přesun hmot	1 440,30
PSV - Práce a dodávky PSV	293,65
767 - Konstrukce zámečnické	293,65
M - Práce a dodávky M	101 769,59
23-M - Montáže potrubí	101 769,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
SO-03 - Výpustný objekt

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**273 212,62**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				171 149,38	
	D	1	Zemní práce				23 950,45	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	89,87	8 987,00	CS ÚRS 2015 02
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,522	207,38	10 269,87	CS ÚRS 2015 02
	VV		"požerák - viz. D.1.2.10." 4,0*3,83*1,35		20,682			
	VV		"potrubí - viz. D.1.2.10." 8,1*3,83*0,9+0,6*0,4*3,83		28,840			
3	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,700	26,98	369,63	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná zemina na hráz" 13,7		13,700			
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,700	18,27	250,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná zemina" 49,5-35,8		13,700			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,762	113,91	4 073,65	CS ÚRS 2015 02
	VV		"požerák - viz. D.1.2.10." 2,0*2,0*1,2		4,800			
	VV		"potrubí - viz. D.1.2.10." 9,6*(3,83*1,15-(1,4*0,6+3,14*0,5*0,5/2))+0,6*0,4*2,13		30,962			
	D	2	Zakládání				23 108,50	
6	K	274322511	Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 XA1	m3	4,392	3 350,24	14 714,25	CS ÚRS 2015 02
	VV		"požerák - viz. D.1.2.10." 2,0*1,83*1,2		4,392			
7	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	9,192	260,85	2 397,73	CS ÚRS 2015 02
	VV		"požerák - viz. D.1.2.10." (2,0+1,83)*2*1,2		9,192			
8	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	9,192	77,63	713,57	CS ÚRS 2015 02
9	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,177	29 847,18	5 282,95	CS ÚRS 2015 02
	VV		"požerák - viz. D.1.2.10." 176,9*0,001		0,177			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				57 158,13	
10	K	320902021	Úprava ploch betonových konstrukcí do 28 dnů očištěním vodou	m2	16,140	53,89	869,78	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prac. spára požeráku - viz. D.1.2.10." 2,0*1,83		3,660			
	VV		"prac. spára potrubí - viz. D.1.2.10." 9,6*1,3		12,480			
11	K	328 99 9001	M+D Prefabrikovaného požeráku vč. poklopu a vystrojení (dluže, mříž, stupadla)	m	2,400	23 453,48	56 288,35	
	VV		"požerák - viz. D.1.2.10." 2,4		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	4	Vodorovné konstrukce				38 085,62	
12	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,815	2 911,03	14 016,61	CS ÚRS 2015 02
	VV		"požerák - viz. D.1.2.10." 2,3*2,13*0,15		0,735			
	VV		"potrubí - viz. D.1.2.10." 9,6*1,7*0,15+0,6*0,4*1,7+0,8*0,9*1,7		4,080			
13	K	452321161	Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 XA1 otevřený výkop	m3	4,032	3 264,57	13 162,75	CS ÚRS 2015 02
	VV		"potrubí - viz. D.1.2.10." 9,6*1,4*0,3		4,032			
14	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	11,889	260,85	3 101,25	CS ÚRS 2015 02
	VV		"požerák" (2,3+2,13)*2*0,15		1,329			
	VV		"podkl. bet. potrubí - viz. D.1.2.10." 9,6*2*0,15+0,6*0,4*2+0,8*0,9*2		4,800			
	VV		"ŽB deska potrubí - viz. D.1.2.10." 9,6*2*0,3		5,760			
15	K	452361111	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216	t	0,003	37 477,78	112,43	CS ÚRS 2015 02
	VV		"trny do desky potrubí - viz. D.1.2.1.+10." 6*2*0,3*0,93*0,001		0,003			
16	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	4,596	1 379,87	6 341,88	CS ÚRS 2015 02
	VV		"předpolí požeráku - viz. D.1.2.10." 1,0*3,83*1,2		4,596			
17	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	11,600	116,44	1 350,70	CS ÚRS 2015 02
	VV		"předpolí požeráku - viz. D.1.2.10." 2,0*5,8		11,600			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 229,79	
18	K	614 99 9001	Spojovací můstek	m2	16,140	509,90	8 229,79	
	VV		"požerák - viz. D.1.2.10." 2,0*1,83		3,660			
	VV		"potrubí " 9,6*1,3		12,480			
	D	8	Trubní vedení				18 866,08	
19	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 XA1 v otevřeném výkopu	m3	6,460	2 505,48	16 185,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"potrubí - viz. D.1.2.10." 9,9*(1,3*0,2+3,14*0,5*0,5/2)		6,460			
20	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	7,920	338,47	2 680,68	CS ÚRS 2015 02
	VV		9,9*2*0,4		7,920			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				310,51	
21	K	931 99 9001	Úprava dilatační spáry asfalt. pásem 2x V60 S35	m2	1,200	258,76	310,51	
	VV		"potrubí - viz. D.1.2.10." 1,2*1,0		1,200			
	D	998	Přesun hmot				1 440,30	
22	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	63,088	18,95	1 195,52	CS ÚRS 2015 02
23	K	998324092	Příplatek k přesunu hmot pro objekty související se sypanými hrázemi za zvětšený přesun do 2000 m	t	63,088	3,88	244,78	CS ÚRS 2015 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				293,65	
	D	767	Konstrukce zámečnické				293,65	
24	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	1,674	129,38	216,58	CS ÚRS 2015 02
	VV		"trny navařené na potrubí - viz. D.1.2.1.+10." 6*2*0,15*0,93		1,674			
25	*M*	*130100120*	*tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 12 mm*	*t*	*0,002*	*38 174,04*	*76,35*	*CS ÚRS 2015 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 0,93 kg/m*					
	VV		6*2*0,15*0,93*1,08*0,001		0,002			
26	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,002	359,88	0,72	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	M	Práce a dodávky M				101 769,59	
	D	23-M	Montáže potrubí				101 769,59	
27	K	230011140	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 406 mm, tl 10,0 mm	m	10,650	1 674,47	17 833,11	CS ÚRS 2015 02
	VV		"potrubí - viz. D.1.2.10." 10,65		10,650			
28	*M*	*14399014*	*Trubka ocelová podélně svařovaná D 406,4/10 s vnitřním nátěrem asfaltovým zesíleným*	*m*	*10,650*	*7 881,36*	*83 936,48*	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:

SO-04 - Zemník

KSO:	823 2	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **648 484,77**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	648 484,77	21,00%	136 181,80
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **784 666,57**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
SO-04 - Zemník

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**648 484,77**
HSV - Práce a dodávky HSV	648 484,77
1 - Zemní práce	648 484,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
SO-04 - Zemník

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**648 484,77**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				648 484,77	
	D	1	Zemní práce				648 484,77	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	328,800	23,40	7 693,92	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. D.1.2.25." 1644,0*0,2		328,800			
2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 349,900	22,69	30 629,23	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *- humózní zemina z cest uložena na hromadách delší dobu*					
	VV		"přebytečná humózní zemina z cest" 1349,9		1 349,900			
3	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	222,000	22,69	5 037,18	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. D.1.2.25." 222,0		222,000			
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 247,200	26,98	87 609,46	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná humózní zemina z poldru do zemníku" 1897,3		1 897,300			
	VV		"přebytečná humózní zemina z cest" 1349,9		1 349,900			
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	222,000	35,98	7 987,56	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zemina na hráz" 222,0		222,000			
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 897,300	17,12	32 481,78	CS ÚRS 2015 02
	VV		"humózní zemina ze zemníku" 328,8		328,800			
	VV		"přebytečná humózní zemina z SO-01" 3,0		3,000			
	VV		"přebytečná humózní zemina z SO-02" 1205,2		1 205,200			
	VV		"přebytečná humózní zemina z SO-05" 360,3		360,300			
7	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	222,000	62,13	13 792,86	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zásyp zemníku humózní zeminou" 222,0		222,000			
8	K	180451111	Setí zemědělských kultur plocha do 5 ha sklon do 5°	ha	0,646	34 247,05	22 123,59	CS ÚRS 2015 02
9	*M*	*00599003*	*Osivo hořčice bílá*	*kg*	*10,000*	*228,31*	*2 283,10*	
10	K	181301117	Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6 460,000	20,80	134 368,00	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *přebytečná humózní zemina z PC a poldru = 1353+360,3+1205,2+3,0 = 2921,5 m3*					
	VV		"přebytečná humózní zemina " 6460,0		6 460,000			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6 460,000	9,93	64 147,80	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	12 920,000	3,42	44 186,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.1." 2*6460,0		12 920,000			
13	K	183403132	Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	1 938,000	5,71	11 065,98	CS ÚRS 2015 02
	VV		"30% plochy - viz. D.1.2.1." 6460,0*0,3		1 938,000			
14	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	6 460,000	2,28	14 728,80	CS ÚRS 2015 02
15	K	183405291	Příplatek za mulčování současně s osevem	m2	6 460,000	14,84	95 866,40	CS ÚRS 2015 02
16	K	185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t	25,840	1 027,41	26 548,27	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.1." 40,0*0,6460		25,840			
17	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	1,292	22 831,36	29 498,12	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.1." 2,0*0,6460		1,292			
18	*M*	*583185010*	*dolomit vápnitý velmi jemně mletý druh B VJM druh č. 8 tř.V BAL.*	*t*	*1,292*	*14 269,60*	*18 436,32*	*CS ÚRS 2015 02*

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:

SO-05 - Průleh PEO 10

KSO:	823 2	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **902 116,89**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	902 116,89	21,00%	189 444,55
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 091 561,44**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
SO-05 - Průleh PEO 10

Místo: | Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí | Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**902 116,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	902 116,89
1 - Zemní práce	426 181,38
2 - Zakládání	102 435,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 832,05
4 - Vodorovné konstrukce	230 090,91
5 - Komunikace pozemní	21 541,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 599,68
997 - Přesun sutě	16 935,96
998 - Přesun hmot	28 500,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
SO-05 - Průleh PEO 10

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**902 116,89**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				902 116,89	
	D	1	Zemní práce				426 181,38	
1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	128,400	37,33	4 793,17	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *- odstranění zeminy stabilizované vápnem tl. 30 cm + ŠD tl. 30 cm*					
	VV		"přejezd přes PC C5 - viz. V.V. PC C.5." 64,2*2		128,400			
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	767,000	23,40	17 947,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. D.1.2.26." 3835,0*0,2		767,000			
3	K	125203101	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 3	m3	531,000	163,24	86 680,44	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. D.1.2.26." 531,0		531,000			
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	51,657	207,38	10 712,63	CS ÚRS 2015 02
	VV		"předpolí s čelem TP - viz. D.1.2.21." 2,8*2,0*0,4*2		4,480			
	VV		"přejezd přes PC C5 - viz. D.1.2.21." 18,3*4,1*0,75		56,273			
	VV		"odpočet podkladních vrstev PC C5" -64,2*0,6		-38,520			
	VV		"pro dlažbu a zához - viz. D.1.2.21." 3,0*8,2*0,5+9,0*0,8*0,7+3,0*7,2*0,4+8,2*0,7*0,6		29,424			
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,820	155,54	5 882,52	CS ÚRS 2015 02
	VV		"trubky TP - viz. D.1.2.21." 13,2*1,6*0,7		14,784			
	VV		"příčné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." 4,1*0,9*0,5*2		3,690			
	VV		"podélné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." 18,85*0,9*0,7+16,6*0,9*0,5		19,346			
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	112,200	35,98	4 036,96	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná zemina na hráz" 68,2+44,0		112,200			
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 173,800	42,40	49 769,12	CS ÚRS 2015 02
	VV		"humózní zemina na dočasnou deponii " 767,0		767,000			
	VV		"humózní zemina zpět na ohumusování" 406,8		406,800			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	68,200	18,27	1 246,01	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná zemina" 51,7+37,8-21,3		68,200			
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 217,760	17,12	20 848,05	CS ÚRS 2015 02
	VV		"humózní zemina na dočasnou deponii " 767,0		767,000			
	VV		"humózní zemina zpět na ohumusování" (47,1+11,2)*0,2+(1303,0+2595,0)*0,1+106,0*0,05		406,760			
	VV		"přebytečná zemina" 531,0-487,0		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	487,000	62,13	30 257,31	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. D.1.2.26." 487,0		487,000			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	767,000	12,37	9 487,79	CS ÚRS 2015 02
	VV		"humózní zemina na dočasnou deponii do zemníku" 767,0		767,000			
12	K	171209022	Skládkovné	t	51,360	91,33	4 690,71	
	VV		"podkladní vrstvy z PC C5 (v místě přejezdu) - viz. C.5." 51,360		51,360			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,251	113,91	2 420,70	CS ÚRS 2015 02
	VV		"trubky TP - viz. D.1.2.21." 13,2*(1,6*0,9-(1,0*0,6+3,14*0,5*0,5/2))		5,907			
	VV		"příčné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." 4,1*0,3*(0,65+0,5)*2		2,829			
	VV		"podélné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." 18,85*0,3*0,7+9,85*0,3*1,2+16,6*0,3*0,5+8,4*0,3*1,0		12,515			
14	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	47,100	41,48	1 953,71	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prosypání záhozu (přejezd přes PC C5) - viz. D.1.2.21." (7,3+8,4)*3,0		47,100			
15	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 409,000	9,34	13 160,06	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. D.1.2.26." 1303,0		1 303,000			
	VV		"přejezd s TP (zatravňovací vrstva) - viz. C.5." 106,0		106,000			
16	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 456,100	3,42	4 979,86	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. D.1.2.26." 1303,0		1 303,000			
	VV		"přejezd s TP (zatravňovací vrstva) - viz. C.5." 106,0		106,000			
	VV		"prosypání záhozu (přejezd přes PC C5) - viz. D.1.2.21." (7,3+8,4)*3,0		47,100			
17	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	2 606,200	3,42	8 913,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. D.1.2.26." 2595,0		2 595,000			
	VV		"prosypání záhozu (předpolí TP) - viz. D.1.2.21." 4,48/0,4		11,200			
18	*M*	*00599001*	*Travní směs*	*kg*	*83,683*	*91,33*	*7 642,77*	
	VV		(1456,1+2606,2)*0,02*1,03		83,683			
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 303,000	9,93	12 938,79	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. D.1.2.26." 1303,0		1 303,000			
20	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 413,000	46,64	65 902,32	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. D.1.2.26." 1413,0		1 413,000			
21	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 172,000	24,89	29 171,08	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. D.1.2.26." 1172,0		1 172,000			
22	K	182301123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	11,200	41,48	464,58	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prosypání záhozu (předpolí TP) - viz. D.1.2.21." 4,48/0,4		11,200			
23	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	2 595,000	12,44	32 281,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. D.1.2.26." 2595,0		2 595,000			
	D	2	Zakládání				102 435,01	
24	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	1,680	3 350,24	5 628,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"základ čela TP - viz. D.1.2.21." 2,0*0,7*0,6*2		1,680			
25	K	274322511	Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 XA1	m3	14,226	3 350,24	47 660,51	CS ÚRS 2015 02
	VV		"příčné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." 4,1*0,3*1,0*2		2,460			
	VV		"podélné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." 18,85*0,3*1,2+16,6*0,3*1,0		11,766			
26	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	97,360	260,85	25 396,36	CS ÚRS 2015 02
	VV		"příčné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." (4,1+0,3)*2*1,0*2		17,600			
	VV		"podélné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." (18,85+0,3)*2*1,2+(16,6+0,3)*2*1,0		79,760			
27	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	97,360	77,63	7 558,06	CS ÚRS 2015 02
28	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	6,480	260,85	1 690,31	CS ÚRS 2015 02
	VV		"základ čela TP - viz. D.1.2.21." (2,0+0,7)*2*0,6*2		6,480			
29	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	6,480	77,63	503,04	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,469	29 847,18	13 998,33	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." 468,7*0,001		0,469			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 832,05	
43	K	321311112	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20	m3	5,040	3 934,93	19 832,05	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *C16/20 XC1*					
	VV		"zesílení podél prahu pod dlažbou - viz. D.1.2.21." 9,0*0,8*0,7		5,040			
	D	4	Vodorovné konstrukce				230 090,91	
31	K	451311541	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 - B20 vrstva tl nad 200 do 250 mm	m2	91,300	691,59	63 142,17	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *C16/20 XC1 = přejezd přes PC C5* *C12/15 X0 = čela TP*					
32	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	18,480	1 379,87	25 500,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"předpolí TP - viz. D.1.2.21." 2,8*2,0*0,4*2		4,480			
	VV		"přejezd přes PC C5 - viz. D.1.2.21." 14,0		14,000			
33	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	33,100	116,44	3 854,16	CS ÚRS 2015 02
	VV		"předpolí s čelem TP - viz. D.1.2.21." 4,48/0,4		11,200			
	VV		"přejezd přes PC C5 - viz. D.1.2.21." 7,3*3,0		21,900			
34	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	91,300	1 507,06	137 594,58	CS ÚRS 2015 02
	VV		"čela TP - viz. D.1.2.21." 2,0*1,0*2		4,000			
	VV		"přejezd přes PC C5 - viz. D.1.2.21." 87,3		87,300			
	D	5	Komunikace pozemní				21 541,32	
35	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	106,000	203,22	21 541,32	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *ŠDb fr. 0-63*					
	VV		"přejezd s TP - viz. C.5." 106,0		106,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 599,68	
36	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	15,000	1 157,90	17 368,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. D.1.2.21." 15,0		15,000			
37	*M*	*592231190*	*trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 60/250 D 60x250 cm*	*kus*	*6,120*	*6 242,89*	*38 206,49*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		6*1,02		6,120			
38	K	931 99 9001	Úprava dilatační spáry asfalt. pásem 2x V60 S35	m2	3,960	258,76	1 024,69	
	VV		"podélné prahy - viz. D.1.2.21." 6*0,3*(1,2+1,0)		3,960			
	D	997	Přesun sutě				16 935,96	
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	51,360	52,07	2 674,32	CS ÚRS 2015 02
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	410,880	34,71	14 261,64	CS ÚRS 2015 02
	VV		8*51,360		410,880			
	D	998	Přesun hmot				28 500,58	
41	K	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	288,906	94,77	27 379,62	CS ÚRS 2015 02
42	K	998318019	Příplatek k přesunu hmot pro meliorační kanály za zvětšený přesun do 2000 m	t	288,906	3,88	1 120,96	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:

SO-06 - Ozelenění KZ1

KSO:	823 2	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **47 662,80**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	47 662,80	21,00%	10 009,19
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **57 671,99**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
SO-06 - Ozelenění KZ1

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**47 662,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	47 662,80
1 - Zemní práce	46 481,29
998 - Přesun hmot	1 181,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
SO-06 - Ozelenění KZ1

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**47 662,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				47 662,80	
	D	1	Zemní práce				46 481,29	
1	K	183102133	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 ve svahu do 1:2	kus	60,000	11,42	685,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"keře - viz. zpráva D.1.2.1." 20+40		60,000			
2	K	183102134	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:2	kus	51,000	17,12	873,12	CS ÚRS 2015 02
	VV		"stromy - viz. zpráva D.1.2.1." 18+33		51,000			
3	K	184102121	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	51,000	22,83	1 164,33	CS ÚRS 2015 02
	VV		"stromy - viz. zpráva D.1.2.1." 18+33		51,000			
4	*M*	*02699008*	*Dodávka zapěstovaných sazenic krytokořenných odrostků v. 121-250 cm*	*kus*	*51,000*	*114,16*	*5 822,16*	
5	K	184102411	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	60,000	17,12	1 027,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"keře - viz. zpráva D.1.2.1." 20+40		60,000			
6	*M*	*02699001*	*Dodávka keřů prostokořenných v. 40 cm*	*ks*	*60,000*	*28,54*	*1 712,40*	
	P		*Poznámka k položce:* *2-3 - leté sazenice*					
7	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	60,000	11,42	685,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"keře - viz. zpráva D.1.2.1." 60,0		60,000			
8	*M*	*605912510*	*kůl vyvazovací dřevěný frézovaný, impregnovaný délka 150 cm průměr 8 cm*	*kus*	*60,600*	*114,16*	*6 918,10*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		60*1,01		60,600			
9	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	51,000	22,83	1 164,33	CS ÚRS 2015 02
	VV		"stromy - viz. zpráva D.1.2.1." 18+33		51,000			
10	*M*	*605912530*	*kůl vyvazovací dřevěný frézovaný, impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm*	*kus*	*154,530*	*114,16*	*17 641,14*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		51*3*1,01		154,530			
11	*M*	*60599001*	*Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm*	*kus*	*154,530*	*17,12*	*2 645,55*	
12	*M*	*00599004*	*Úvazek pružný*	*m*	*81,000*	*11,42*	*925,02*	
	VV		"0,5 m/keř" 60*0,5		30,000			
	VV		"1,0 m/strom" 51*1,0		51,000			
13	K	184801122	Ošetřování vysazených dřevin soliterních ve svahu do 1:2	kus	111,000	11,42	1 267,62	CS ÚRS 2015 02
	VV		60+51		111,000			
14	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	60,000	3,42	205,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"keře - viz. zpráva D.1.2.1." 20+40		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	*M*	*005999003*	*Repelent*	*kg*	*3,000*	*136,99*	*410,97*	
	VV		60*0,05		3,000			
16	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	51,000	22,83	1 164,33	CS ÚRS 2015 02
			Poznámka k položce:					
	P		*pletivo 160/16/30 kolem kůlů*					
	VV		"stromy - viz. zpráva D.1.2.1." 18+33		51,000			
17	K	184813125	Příplatek k ochraně dřevin před okusem mechanicky pletivem ve svahu do 1:2	kus	51,000	3,42	174,42	CS ÚRS 2015 02
18	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	875,000	2,28	1 995,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kosení před výsadbou - viz. C.4.+C.5." 350*2,5		875,000			
	D	998	Přesun hmot				1 181,51	
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,070	570,78	1 181,51	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
SO-06 - Ozelenění KZ1
Soupis:

SO-06a - Následná péče 1. rok

KSO:	823 2	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **21 082,59**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	21 082,59	21,00%	4 427,34
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **25 509,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
SO-06 - Ozelenění KZ1
Soupis:
SO-06a - Následná péče 1. rok

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**21 082,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	21 082,59
1 - Zemní práce	21 072,89
998 - Přesun hmot	9,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
SO-06 - Ozelenění KZ1
Soupis:
SO-06a - Následná péče 1. rok

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**21 082,59**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 082,59	
	D	1	Zemní práce				21 072,89	
1	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	31,000	5,71	177,01	CS ÚRS 2015 02
	VV		"stromy - viz. zpráva D.1.2.1. - 60%" 31,0		31,000			
2	K	184 99 9001	Oprava oplocení a úvazků	kpl	1,000	3 424,70	3 424,70	
3	K	184 99 9002	Náhradní výsadba uhynulých sazenic	ks	11,000	114,16	1 255,76	
	VV		"předpoklad 10%" 6+5		11,000			
4	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	120,000	3,42	410,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"keře - viz. D.1.2.1." 60*2		120,000			
5	*M*	*005999003*	*Repelent*	*kg*	*6,000*	*136,99*	*821,94*	
	VV		120*0,05		6,000			
6	K	184851232	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	1,200	5 707,84	6 849,41	CS ÚRS 2015 02
	VV		"keře - 1 m2/ks" 60*1,0*2*0,01		1,200			
7	K	184851233	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm	ar	1,020	5 707,84	5 822,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"stromy - 1 m2/ks" 51*1,0*2*0,01		1,020			
8	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	4,050	228,31	924,66	CS ÚRS 2015 02
	VV		"keře" 60*0,005*5		1,500			
	VV		"stromy" 51*0,010*5		2,550			
9	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,050	114,16	462,35	CS ÚRS 2015 02
10	*M*	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*4,050*	*228,31*	*924,66*	*CS ÚRS 2015 02*
	D	998	Přesun hmot				9,70	
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,017	570,78	9,70	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **229 970,63**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	224 262,79	21,00%	47 095,19
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **277 065,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**229 970,63**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	229 970,63
VRN2 - Vedlejší náklady	17 123,52
VRN9 - Ostatní náklady	212 847,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**229 970,63**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				229 970,63	
	D	VRN2	Vedlejší náklady				17 123,52	
1	K	031002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 707,84	5 707,84	
	P		*Poznámka k položce:* *Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů. Zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště*					
2	K	031002001	Práce v ochranném pásmu lesa	kpl	1,000	5 707,84	5 707,84	
3	K	031002002	Zajištění dopravního značení k dopravním omezením	ks	1,000	5 707,84	5 707,84	
	P		*Poznámka k položce:* *Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.*					
	D	VRN9	Ostatní náklady				212 847,11	
4	K	090001000	Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací	kpl	1,000	45 662,73	45 662,73	
5	K	091003000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	34 247,05	34 247,05	
	P		*Poznámka k položce:* *Geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení*					
6	K	091003001	Geometrický plán	kpl	1,000	34 247,05	34 247,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Geometrický plán 3x v písemné (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.*					
7	K	09105000	Náhrada porušených drenáží	kpl	1,000	17 068,16	17 068,16	
8	K	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	9 703,33	9 703,33	
	P		*Poznámka k položce:* *Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení (Bude požadováno pouze v případě změn).*					
10	K	091604001	Zpracování havarijního plánu	kpl	1,000	5 707,84	5 707,84	
11	K	091604002	Zpracování povodňového plánu	kpl	1,000	11 415,68	11 415,68	
12	K	091704001	Zajištění archeologického průzkumu	kpl	1,000	5 707,84	5 707,84	
13	K	091705000	Zajištění slovení ryb	kpl	1,000	11 415,68	11 415,68	
14	K	091805000	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	kpl	1,000	31 963,91	31 963,91	
	P		*Poznámka k položce:* *Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsaané kvality a předepsaných technických parametrů díla.*					
15			Dodávka a instalace vodočetné latě dle požadavku ze stavebního povolení.	kpl	1,000	5 707,84	5 707,84	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: **PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1 - Dodatek č. 1**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4.6.2018
Zadavatel:		IČ:	
ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **117 740,60**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**117 740,60**	**24 725,53**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **142 466,13**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: **PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1 - Dodatek č. 1**

Místo:		Datum:	04.06.2018
Zadavatel:	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	Projektant:	Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč:	STRABAG a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**117 740,60**	**142 466,13**	
SO-01	**Hráz - Dodatek č. 1**	117 740,60	142 466,13	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1 - Dodatek č. 1
Objekt:

SO-01 - Hráz - Dodatek č. 1

KSO:	823 2	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **117 740,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 740,60	21,00%	24 725,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **142 466,13**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1 - Dodatek č. 1
Objekt:
SO-01 - Hráz - Dodatek č. 1

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant Agroprojekce Litomy
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**117 740,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 550,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 550,56
PSV - Práce a dodávky PSV	106 190,04
767 - Konstrukce zámečnické	106 190,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1 - Dodatek č. 1
Objekt:
SO-01 - Hráz - Dodatek č. 1

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**117 740,60**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 550,56	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 550,56	
1	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000	1 847,23	1 847,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		"branka k zábradlí B" 1,0		1,000			
2	M	55399063R	*Ocelová branka 0,6 x 1,0 m vč. pantů, kliky a zámku (žárově pozinkovaná + nátěr)*	*kpl*	*1,000*	*9 703,33*	*9 703,33*	
	P		*Poznámka k položce:* *Výplň z pletiva.* *Nátěr: epoxidový základ, epoxidová mezivrstva, vrchní nátěr akryl polyuretan - RAL 6029 (odstín zelené)*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				106 190,04	
	D	767	Konstrukce zámečnické				106 190,04	
3	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	1 032,650	30,82	31 826,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. D.1.2.27."					
	VV		"zábradlí A" 4*89,31		357,240			
	VV		"zábradlí B" 2*24,55		49,100			
	VV		"zábradlí C" 1*87,92		87,920			
	VV		"zábradlí D" 2*94,73		189,460			
	VV		"zábradlí E" 3*95,89		287,670			
	VV		"zábradlí F" 1*61,26		61,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	*M*	*55399084*	*Ocelové zábradlí se svislou výplní z čtvercových trubek v. 1,1 m žárově pozinkované + nátěr*	*m*	*28,800*	*2 568,53*	*73 973,66*	
	P		*Poznámka k položce:* *Nátěr: epoxidový základ, epoxidová mezivrstva, vrchní nátěr akryl polyuretan - RAL 6029 (odstín zelené)*					
	VV		"viz. D.1.2.27."					
	VV		"zábradlí A" 4*2,5		10,000			
	VV		"zábradlí B" 2*0,6		1,200			
	VV		"zábradlí C" 1*2,3		2,300			
	VV		"zábradlí D" 2*2,7		5,400			
	VV		"zábradlí E" 3*2,7		8,100			
	VV		"zábradlí F" 1*1,8		1,800			
5	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,084	359,88	390,11	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAT

Stavba: PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4.6.2018
Zadavatel:		IČ:	
ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
Kros plus 2015/02

Cena bez DPH **7 342 583,03**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**7 337 487,07**	**1 540 872,28**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v CZK 8 883 455,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba: **PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6**

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**7 342 583,03**	**8 883 455,31**	
SO-101A	**PC C4**	1 770 336,96	2 142 107,72	**STA**
SO-101B	**PC C4**	3 523 545,43	4 263 489,97	**STA**
SO-101C	**PC C4 - příkop**	130 925,39	158 419,72	**STA**
SO-103	**PC C5**	654 869,67	792 392,30	**STA**
SO-104	**PC C6**	942 540,57	1 140 474,09	**STA**
SO-901	**Výsadby IP2**	64 249,06	76 671,21	**STA**
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	256 115,95	309 900,30	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:

SO-101A - PC C4

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 770 336,96**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	1 770 336,96	21,00%	371 770,76
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 142 107,72**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:
SO-101A - PC C4

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 770 336,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 770 336,96
1 - Zemní práce	181 788,27
2 - Zakládání	128 399,76
5 - Komunikace pozemní	1 401 669,00
8 - Trubní vedení	31 868,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	693,50
998 - Přesun hmot	25 918,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:
SO-101A - PC C4

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 770 336,96**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 770 336,96	
	D	1	Zemní práce				181 788,27	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	221,600	23,40	5 185,44	CS ÚRS 2015 02
	VV		"cesta - viz. V.V. C.1.2.14." 995,0*0,2		199,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14." 113,0*0,2		22,600			
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	715,650	22,69	16 238,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"cesta - viz. V.V. C.1.2.14." 489,0		489,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14." 24,0		24,000			
	VV		"navážka (cesta) - viz. V.V. C.1.2.14. " 1351,0*0,15		202,650			
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	101,280	207,38	21 003,45	CS ÚRS 2015 02
	VV		"drenáž - viz. V.V. C.1.2.14. " 89,4		89,400			
	VV		"opěrný práh (sjezdy) - viz. C.1.1.a. +V.V. C.1.2.14. " 2*8,0*0,6*0,6+17,0*0,6*0,6		11,880			
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	778,800	35,98	28 021,22	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná humózní zemina" 184,4		184,400			
	VV		"přebytečná zemina" 489,0+24,0+95,4-14,0		594,400			
5	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	202,700	83,22	16 868,69	CS ÚRS 2015 02
	VV		"navážka " 202,7		202,700			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	95,400	18,27	1 742,96	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná zemina" 101,3-5,9		95,400			
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	184,400	17,12	3 156,93	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná humózní zemina" 221,6-372,0*0,1		184,400			
8	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	14,000	62,13	869,82	CS ÚRS 2015 02
	VV		"cesta - viz. V.V. C.1.2.14. " 14,0		14,000			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	981,500	12,37	12 141,16	CS ÚRS 2015 02
	VV		"navážka " 202,7		202,700			
	VV		"přebytečná humózní zemina" 184,4		184,400			
	VV		"přebytečná zemina" 594,4		594,400			
10	K	171209022	Skládkovné	t	364,860	91,33	33 322,66	
	VV		"navážka " 202,7*1,8		364,860			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,940	113,91	676,63	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"opěrný práh (sjezdy) " 2*8,0*0,3*0,6+17,0*0,3*0,6		5,940			
12	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	372,000	3,42	1 272,24	CS ÚRS 2015 02
	VV		"cesta" 372,0		372,000			
13	*M*	*00599001*	*Travní směs*	*kg*	*7,663*	*91,33*	*699,86*	
	VV		372*0,02*1,03		7,663			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 400,200	9,93	23 833,99	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.14. " 2297,0		2 297,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14. " 103,2		103,200			
15	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	54,000	46,64	2 518,56	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.14. " 54,0		54,000			
16	K	182201101	Svahování násypů	m2	84,000	24,89	2 090,76	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.14. " 84,0		84,000			
17	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	372,000	32,65	12 145,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.14. " 372,0		372,000			
	D	2	Zakládání				128 399,76	
18	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	89,400	990,51	88 551,59	CS ÚRS 2015 02
	VV		"drenáž - viz. V.V. C.1.2.14. " 89,4		89,400			
19	K	274322511	Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 XA1	m3	5,940	3 350,24	19 900,43	CS ÚRS 2015 02
	VV		"opěrný práh (sjezdy) - viz. C.1.1.a. +V.V. C.1.2.14. " 2*8,0*0,3*0,6+17,0*0,3*0,6		5,940			
20	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	40,680	260,85	10 611,38	CS ÚRS 2015 02
	VV		"opěrný práh (sjezdy) - viz. C.1.2.1." 2*(8,0+0,3)*2*0,6+(17,0+0,3)*2*0,6		40,680			
21	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	40,680	77,63	3 157,99	CS ÚRS 2015 02
22	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,207	29 847,18	6 178,37	CS ÚRS 2015 02
	VV		"opěrný práh (sjezdy) - viz. V.V. C.1.2.14. " 46,7*4,43*0,001		0,207			
	D	5	Komunikace pozemní				1 401 669,00	
23	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 5000 m2	m2	2 047,215	39,09	80 025,63	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. C.1.2.1.+2." 446,9*4,35		1 944,015			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14." 103,2		103,200			
24	*M*	*585301620*	*vápno CL 80-Q JM nehašené VL*	*t*	*54,251*	*2 094,01*	*113 602,14*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		2047,2*26,5*0,001		54,251			
25	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	2 153,200	111,43	239 931,08	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.14." 2050,0		2 050,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14. " 103,2		103,200			
26	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 808,200	125,41	352 176,36	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *ŠDb fr. 0-63 mm*					
	VV		"viz. V.V. C.1.2.14." 541,0/0,2		2 705,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 103,2		103,200			
27	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 781,200	171,71	305 849,85	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.14." 1678,0		1 678,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14. " 103,2		103,200			
28	K	569931131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm	m2	446,900	24,49	10 944,58	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. C.1.2.1." 446,9*0,5*2		446,900			
29	K	573999001	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,2 kg/m2	m2	1 750,200	8,27	14 474,15	
	VV		"viz. V.V. C.1.2.14." 1647,0		1 647,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14. " 103,2		103,200			
30	K	573999002	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,45 kg/m2	m2	1 815,200	13,69	24 850,09	
	VV		"viz. V.V. C.1.2.14." 1712,0		1 712,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14. " 103,2		103,200			
31	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 725,200	150,60	259 815,12	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.14." 1622,0		1 622,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14. " 103,2		103,200			
	D	8	Trubní vedení				31 868,28	
32	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru 125 mm	m	447,000	19,41	8 676,27	CS ÚRS 2015 02
	VV		"drenáž - viz. V.V. C.1.2.14. " 447,0		447,000			
33	*M*	*286112240*	*trubka drenážní flexibilní D 125 mm*	*m*	*451,470*	*51,37*	*23 192,01*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		447*1,01		451,470			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				693,50	
34	K	960 99 9001	Odstranění ocelové svodnice vč. likvidace	ks	1,000	693,50	693,50	
	D	998	Přesun hmot				25 918,15	
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 540,996	6,32	16 059,09	CS ÚRS 2015 02
36	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	2 540,996	3,88	9 859,06	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:

SO-101B - PC C4

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 523 545,43**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	3 523 545,43	21,00%	739 944,54
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 263 489,97**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:
SO-101B - PC C4

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**3 523 545,43**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 523 545,43
1 - Zemní práce	374 434,48
2 - Zakládání	93 996,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 721,55
4 - Vodorovné konstrukce	48 011,40
5 - Komunikace pozemní	2 870 575,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 899,40
8 - Trubní vedení	33 262,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 784,79
997 - Přesun sutě	19,94
998 - Přesun hmot	50 839,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:
SO-101B - PC C4

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 523 545,43**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 523 545,43	
	D	1	Zemní práce				374 434,48	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	240,000	13,50	3 240,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. A.11.3. " 240,0		240,000			
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	8,400	802,73	6 742,93	CS ÚRS 2015 02
	VV		"keře" 240*0,02		4,800			
	VV		"větve" 12*0,3		3,600			
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	12,000	553,40	6 640,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. A.11.3. " 12,0		12,000			
4	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m	m2	2,355	2 886,26	6 797,14	CS ÚRS 2015 02
	VV		12*3,14*0,25*0,25		2,355			
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	491,400	23,40	11 498,76	CS ÚRS 2015 02
	VV		"cesta - viz. V.V. C.1.2.15." 2316,0*0,2		463,200			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15." 141,0*0,2		28,200			
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 064,770	22,69	24 159,63	CS ÚRS 2015 02
	VV		"cesta - viz. V.V. C.1.2.15." 660,0		660,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15." 40,0		40,000			
	VV		"navážka (cesta) - viz. V.V. C.1.2.15. - 70%" 2544,0*0,2*0,7		356,160			
	VV		"navážka (výhybny, sjezdy) - viz. V.V. C.1.2.15. - 70%" 61,5*0,2*0,7		8,610			
7	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	156,330	31,11	4 863,43	CS ÚRS 2015 02
	VV		"navážka cesta - viz. V.V. C.1.2.15. - 30%" 2544,0*0,2*0,3		152,640			
	VV		"navážka (výhybny, sjezdy) - viz. V.V. C.1.2.15. - 30%" 61,5*0,2*0,3		3,690			
8	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,030	207,38	4 568,58	CS ÚRS 2015 02
	VV		"opevnění výustě drenáže - viz. C.1.1.a. " 1,5*0,5		0,750			
	VV		"předpolí stávaj. TP - viz. C.1.1.a.+C.1.2.15. " 16,0		16,000			
	VV		"předpolí s čelem TP - viz. C.1.2.9. " 3,3*2,0*0,4*2		5,280			
9	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	87,000	207,38	18 042,06	CS ÚRS 2015 02
	VV		"drenáž - viz. V.V. C.1.2.15. " 87,0		87,000			
10	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,656	155,54	1 657,43	CS ÚRS 2015 02
	VV		"trubky TP - viz. C.1.2.9. " 10,1*1,6*0,6		9,696			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"základ čela TP - viz. C.1.2.9. " 2,0*1,2*0,2*2		0,960			
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	432,700	35,98	15 568,55	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná humózní zemina" 432,7		432,700			
12	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	639,600	42,40	27 119,04	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná zemina" 660,0+40,0+111,6-172,0		639,600			
13	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	521,100	83,22	43 365,94	CS ÚRS 2015 02
	VV		"navážka " 356,16+8,61+156,33		521,100			
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	111,600	18,27	2 038,93	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná zemina" 22,0+87,0+10,7-(9,3-1,2)		111,600			
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	432,700	17,12	7 407,82	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná humózní zemina" 491,4-(185+383)*0,1		434,600			
	VV		"prosypání záhozu" -9,5*0,2		-1,900			
16	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	172,000	62,13	10 686,36	CS ÚRS 2015 02
	VV		"cesta - viz. V.V. C.1.2.15. " 152,0		152,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 20,0		20,000			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 593,400	12,37	19 710,36	CS ÚRS 2015 02
	VV		"navážka " 521,1		521,100			
	VV		"přebytečná humózní zemina" 432,7		432,700			
	VV		"přebytečná zemina" 639,6		639,600			
18	K	171209022	Skládkovné	t	938,142	91,33	85 680,51	
	VV		"navážka " 521,1*1,8		937,980			
	VV		"suť ze spár" 0,162		0,162			
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,292	113,91	1 058,45	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zásyp jam po pařezech (ŠD) " 2,36*0,5		1,180			
	VV		"trubky TP - viz. C.1.2.9. " 10,1*(1,6*1,1-(1,0*0,6+3,14*0,5*0,5/2))		7,752			
	VV		"základ čela TP - viz. C.1.2.9. " 2,0*0,3*0,3*2		0,360			
20	*M*	*583441980*	*štěrkodrť frakce 0-63*	*t*	*2,006*	*223,98*	*449,30*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		"zásyp jam po pařezech " 2,36*0,5*1,7		2,006			
21	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	185,000	12,44	2 301,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.15. " 185,0		185,000			
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	185,000	3,42	632,70	CS ÚRS 2015 02
23	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	392,500	3,42	1 342,35	CS ÚRS 2015 02
	VV		"cesta" 383,0		383,000			
	VV		"předpolí TP" 9,5		9,500			
24	*M*	*00599001*	*Travní směs*	*kg*	*11,897*	*91,33*	*1 086,55*	
	VV		(185+392,5)*0,02*1,03		11,897			
25	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5 170,400	9,93	51 342,07	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.15. " 4912,0		4 912,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5		202,500			
	VV		"rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9		55,900			
26	K	182201101	Svahování násypů	m2	142,000	24,89	3 534,38	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.15. " 142,0		142,000			
27	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	383,000	32,65	12 504,95	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.15. " 383,0		383,000			
28	K	182301123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	9,500	41,48	394,06	CS ÚRS 2015 02
	VV		"prosypání záhozu (předpolí TP) - viz. C.1.2.9. " 3,8/0,4		9,500			
	D	2	Zakládání				93 996,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	87,000	990,51	86 174,37	CS ÚRS 2015 02
	VV		"drenáž - viz. V.V. C.1.2.15. " 87,0		87,000			
30	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	1,680	3 350,24	5 628,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"základ čela TP - viz. C.1.2.9. " 2,0*0,7*0,6*2		1,680			
31	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	6,480	260,85	1 690,31	CS ÚRS 2015 02
	VV		"základ čela TP " (2,0+0,7)*2*0,6*2		6,480			
32	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	6,480	77,63	503,04	CS ÚRS 2015 02
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 721,55	
33	K	321212345	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního	m3	0,100	17 215,49	1 721,55	CS ÚRS 2015 02
	VV		"doplnění kamene - čela stávaj. TP - viz. C.1.1.a. " 0,1		0,100			
	D	4	Vodorovné konstrukce				48 011,40	
34	K	451311541	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného C 12/15 X0 vrstva tl nad 200 do 250 mm	m2	5,900	691,59	4 080,38	CS ÚRS 2015 02
	VV		"opevnění výustě drenáže - viz. C.1.1.a. " 1,5		1,500			
	VV		"čela TP - viz. C.1.2.9. " 2,0*1,1*2		4,400			
35	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	3,808	1 379,87	5 254,54	CS ÚRS 2015 02
	VV		"předpolí TP - viz. C.1.2.9. " 2,8*1,7*0,4*2		3,808			
36	K	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	16,000	1 605,33	25 685,28	CS ÚRS 2015 02
	VV		"předpolí stávaj. TP - viz. C.1.1.a.+C.1.2.15. " 16,0		16,000			
37	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	9,500	116,44	1 106,18	CS ÚRS 2015 02
	VV		3,8/0,4		9,500			
38	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	m2	26,667	112,25	2 993,37	CS ÚRS 2015 02
	VV		16/0,6		26,667			
39	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	5,900	1 507,06	8 891,65	CS ÚRS 2015 02
	VV		"opevnění výustě drenáže - viz. C.1.1.a. " 1,5		1,500			
	VV		"čela TP - viz. C.1.2.9. " 2,0*1,1*2		4,400			
	D	5	Komunikace pozemní				2 870 575,91	
40	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 5000 m2	m2	4 482,480	33,88	151 866,42	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. C.1.2.1.+2." 446,3*5,3+431,4*4,35		4 241,980			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5-17,9		184,600			
	VV		"rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9		55,900			
41	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 1000 m2	m2	562,740	39,09	21 997,51	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. C.1.2.1.+2." 102,8*5,3		544,840			
	VV		"sjezd - viz. C.1.2.1." 17,9		17,900			
42	*M*	*585301620*	*vápno CL 80-Q JM nehašené VL*	*t*	*82,360*	*2 094,01*	*172 462,66*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		"KM 0,500-0,602" 562,74*26,5*0,001		14,913			
	VV		"KM 0,6028-1,4805" 4241,98*15,9*0,001		67,447			
43	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	4 720,400	111,43	525 994,17	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.15." 4462,0		4 462,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5		202,500			
	VV		"rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9		55,900			
44	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5 028,400	125,41	630 611,64	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *ŠDb fr. 0-63 mm*					
	VV		"viz. V.V. C.1.2.15." 4770,0		4 770,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5		202,500			
	VV		"rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9		55,900			
45	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	3 951,400	171,71	678 494,89	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.15." 3693,0		3 693,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5		202,500			
	VV		"rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9		55,900			
46	K	569931131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm	m2	980,500	24,49	24 012,45	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. C.1.2.1.+.2." 980,5*0,5*2		980,500			
47	K	573999001	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,2 kg/m2	m2	3 888,400	8,27	32 157,07	
	VV		"viz. V.V. C.1.2.15." 3630,0		3 630,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5		202,500			
	VV		"rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9		55,900			
48	K	573999002	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,45 kg/m2	m2	4 022,400	13,69	55 066,66	
	VV		"viz. V.V. C.1.2.15." 3764,0		3 764,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5		202,500			
	VV		"rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9		55,900			
49	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 837,400	150,60	577 912,44	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.15." 3579,0		3 579,000			
	VV		"výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5		202,500			
	VV		"rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9		55,900			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 899,40	
50	K	628635552	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl nad 70 do 120 mm s vyspárováním	m2	6,000	596,01	3 576,06	CS ÚRS 2015 02
	VV		"čela stávaj. TP - viz. C.1.1.a. " 6,0		6,000			
51	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6,000	53,89	323,34	CS ÚRS 2015 02
	D	8	Trubní vedení				33 262,28	
52	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru 125 mm	m	431,400	19,41	8 373,47	CS ÚRS 2015 02
	VV		"drenáž - viz. C.1.2.2. " 431,4		431,400			
53	*M*	*286112240*	*trubka drenážní flexibilní D 125 mm*	*m*	*435,714*	*51,37*	*22 382,63*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		431,4*1,01		435,714			
54	K	899 99 9016	Řezání trub DN 600 0° - 60°	kus	2,000	1 253,09	2 506,18	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 784,79	
55	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	11,500	1 157,90	13 315,85	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. C.1.2.9. " 11,5		11,500			
56	*M*	*592231190*	*trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 60/250 D 60x250 cm*	*kus*	*5,100*	*6 242,89*	*31 838,74*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		5*1,02		5,100			
57	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	6,000	77,63	465,78	CS ÚRS 2015 02
	VV		"čela stávaj. TP - viz. C.1.1.a. " 6,0		6,000			
58	K	938903211	Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkovém nebo kyklopském	m2	6,000	194,07	1 164,42	CS ÚRS 2015 02
	VV		"čela stávaj. TP - viz. C.1.1.a. " 6,0		6,000			
	D	997	Přesun sutě				19,94	
59	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,162	77,43	12,54	CS ÚRS 2015 02
60	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1,296	5,71	7,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		8*0,162		1,296			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				50 839,56	
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 984,270	6,32	31 500,59	CS ÚRS 2015 02
62	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	4 984,270	3,88	19 338,97	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:

SO-101C - PC C4 - příkop

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **130 925,39**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	130 925,39	21,00%	27 494,33
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **158 419,72**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:
SO-101C - PC C4 - příkop

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**130 925,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	130 925,39
1 - Zemní práce	130 925,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:
SO-101C - PC C4 - příkop

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**130 925,39**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				130 925,39	
	D	1	Zemní práce				130 925,39	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	212,600	23,40	4 974,84	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.16." 1063,0*0,2		212,600			
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	437,000	22,69	9 915,53	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.16." 437,0		437,000			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,300	35,98	2 529,39	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná humózní zemina" 212,6-1423,0*0,1		70,300			
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	437,000	42,40	18 528,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná zemina" 437,0		437,000			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	70,300	18,27	1 284,38	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná humózní zemina" 212,6-1423,0*0,1		70,300			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	507,300	12,37	6 275,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná humózní zemina" 70,3		70,300			
	VV		"přebytečná zemina" 437,0		437,000			
7	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	1 423,000	3,42	4 866,66	CS ÚRS 2015 02
8	*M*	*00599001*	*Travní směs*	*kg*	*29,314*	*91,33*	*2 677,25*	
	VV		1423*0,02*1,03		29,314			
9	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 333,000	46,64	62 171,12	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.16." 1333,0		1 333,000			
10	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1 423,000	12,44	17 702,12	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.16." 1423,0		1 423,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:

SO-103 - PC C5

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **654 869,67**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	654 869,67	21,00%	137 522,63
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **792 392,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:
SO-103 - PC C5

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**654 869,67**
HSV - Práce a dodávky HSV	654 869,67
1 - Zemní práce	105 015,43
5 - Komunikace pozemní	538 367,89
998 - Přesun hmot	11 486,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:
SO-103 - PC C5

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**654 869,67**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				654 869,67	
	D	1	Zemní práce				105 015,43	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	321,100	23,40	7 513,74	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.17." 1515,8*0,2		303,160			
	VV		"oblouky, napojení - viz. V.V. C.1.2.17." 5,1		5,100			
	VV		"v místě napojení průlehu - viz. C.1.2.1.+V.V. C.1.2.17." 64,2*0,2		12,840			
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	60,460	31,11	1 880,91	CS ÚRS 2015 02
	VV		"navážka (cesta) - viz. V.V. C.1.2.17." 257,3*0,2		51,460			
	VV		"navážka (napojení) - viz. V.V. C.1.2.17." 9,0		9,000			
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	233,020	22,69	5 287,22	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.17." 218,6		218,600			
	VV		"napojení - viz. V.V. C.1.2.17." 8,0		8,000			
	VV		"v místě napojení průlehu - viz. C.1.2.1.+V.V. C.1.2.17." 64,2*0,1		6,420			
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	233,000	35,98	8 383,34	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná zemina " 233,0		233,000			
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	225,200	42,40	9 548,48	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná humózní zemina" 225,2		225,200			
6	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,500	83,22	5 034,81	CS ÚRS 2015 02
	VV		"navážka" 60,5		60,500			
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	225,155	17,12	3 854,65	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná humózní zemina" 321,1-1918,9*0,05		225,155			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	518,700	12,37	6 416,32	CS ÚRS 2015 02
	VV		"navážka" 60,5		60,500			
	VV		"přebytečná zemina" 233,0		233,000			
	VV		"přebytečná humózní zemina" 225,2		225,200			
9	K	171209022	Skládkovné	t	108,900	91,33	9 945,84	
	VV		"navážka" 60,5*1,8		108,900			
10	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 918,900	9,34	17 922,53	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zatravňovací vrstva - viz. V.V. C.1.2.17." 1773,1		1 773,100			
	VV		"oblouky, napojení - viz. C.1.2.3." 31,6+29,5+6,6+4,4+9,5		81,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v místě napojení průlehu - viz. C.1.2.1.+V.V. C.1.2.17." 64,2		64,200			
11	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 918,900	3,42	6 562,64	CS ÚRS 2015 02
12	*M*	*00599001*	*Travní směs*	*kg*	*39,530*	*91,33*	*3 610,27*	
	VV		(1773,1+81,6)*0,02*1,03		38,207			
	VV		"v místě napojení průlehu" 64,2*0,02*1,03		1,323			
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 918,900	9,93	19 054,68	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.17." 1773,1		1 773,100			
	VV		"oblouky, napojení - viz. C.1.2.3." 31,6+29,5+6,6+4,4+9,5		81,600			
	VV		"v místě napojení průlehu - viz. C.1.2.1.+V.V. C.1.2.17." 64,2		64,200			
	D	5	Komunikace pozemní				538 367,89	
14	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 5000 m2	m2	1 206,650	33,88	40 881,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. C.1.2.1." 338,9*3,5		1 186,150			
	VV		"oblouky, napojení - viz. C.1.2.3." 6,6+4,4+9,5		20,500			
15	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 1000 m2	m2	712,100	39,09	27 835,99	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. C.1.2.1." 186,0*3,5		651,000			
	VV		"oblouky, napojení - viz. C.1.2.3." 31,6+29,5		61,100			
16	*M*	*585301620*	*vápno CL 80-Q JM nehašené VL*	*t*	*38,057*	*2 094,01*	*79 691,74*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		(1206,7*15,9+712,1*26,5)*0,001		38,057			
17	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	1 918,900	203,22	389 958,86	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *ŠDb 0-63 mm*					
	VV		"viz. V.V. C.1.2.17." 1773,1		1 773,100			
	VV		"oblouky, napojení - viz. C.1.2.3." 31,6+29,5+6,6+4,4+9,5		81,600			
	VV		"v místě napojení průlehu - viz. C.1.2.1.+V.V. C.1.2.17." 64,2		64,200			
	D	998	Přesun hmot				11 486,35	
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 126,113	6,32	7 117,03	CS ÚRS 2015 02
19	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	1 126,113	3,88	4 369,32	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:

SO-104 - PC C6

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **942 540,57**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	942 540,57	21,00%	197 933,52
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 140 474,09**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:
SO-104 - PC C6

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**942 540,57**
HSV - Práce a dodávky HSV	942 540,57
1 - Zemní práce	149 430,63
5 - Komunikace pozemní	765 919,48
8 - Trubní vedení	10 345,79
998 - Přesun hmot	16 844,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:
SO-104 - PC C6

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**942 540,57**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				942 540,57	
	D	1	Zemní práce				149 430,63	
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,000	216,28	1 513,96	CS ÚRS 2015 02
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	565,120	23,40	13 223,81	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.18." 2825,6*0,2		565,120			
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	387,800	22,69	8 799,18	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.18." 387,8		387,800			
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,700	388,13	2 988,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"chránička" 7,0*1,1*1,0		7,700			
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,700	155,54	1 197,66	CS ÚRS 2015 02
	VV		"chránička" 7,0*1,1*1,0		7,700			
6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	819,000	42,40	34 725,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná humózní zemina" 423,5		423,500			
	VV		"přebytečná zemina" 387,8+7,7		395,500			
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	423,470	17,12	7 249,81	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná humózní zemina" 565,1-2832,6*0,05		423,470			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	819,000	12,37	10 131,03	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přebytečná zemina" 395,5		395,500			
	VV		"přebytečná humózní zemina" 423,5		423,500			
9	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 832,600	9,34	26 456,48	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zatravňovací vrstva - viz. V.V. C.1.2.18." 2825,6		2 825,600			
	VV		"rozšíření - viz. C.1.2.3." 7,0		7,000			
10	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 832,600	3,42	9 687,49	CS ÚRS 2015 02
11	*M*	*00599001*	*Travní směs*	*kg*	*58,352*	*91,33*	*5 329,29*	
	VV		2832,6*0,02*1,03		58,352			
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 832,600	9,93	28 127,72	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.18." 2825,6		2 825,600			
	VV		"rozšíření - viz. C.1.2.3." 7,0		7,000			
	D	5	Komunikace pozemní				765 919,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 5000 m2	m2	2 832,600	33,88	95 968,49	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. V.V. C.1.2.18." 2825,6		2 825,600			
	VV		"rozšíření - viz. C.1.2.3." 7,0		7,000			
14	*M*	*585301620*	*vápno CL 80-Q JM nehašené VL*	*t*	*45,038*	*2 094,01*	*94 310,02*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		2832,6*15,9*0,001		45,038			
15	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	2 832,600	203,22	575 640,97	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *ŠDb 0-63 mm*					
	VV		"viz. V.V. C.1.2.18." 2825,6		2 825,600			
	VV		"rozšíření - viz. C.1.2.3." 7,0		7,000			
	D	8	Trubní vedení				10 345,79	
16	K	899 99 9003	M+D dělené kabelové chráničky PVC DN 100 vč. obsypu kamenivem	m	7,000	850,11	5 950,77	
	VV		"kabel" 7,0		7,000			
17	K	899 99 9005	Rezervní trubka PE D 110 mm	m	7,000	627,86	4 395,02	
	D	998	Přesun hmot				16 844,67	
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 651,439	6,32	10 437,09	CS ÚRS 2015 02
19	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1 651,439	3,88	6 407,58	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:

SO-901 - Výsadby IP2

KSO:	823 2	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **64 249,06**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	59 153,10	21,00%	12 422,15
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **76 671,21**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:
SO-901 - Výsadby IP2

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**64 249,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	64 249,06
1 - Zemní práce	62 914,01
998 - Přesun hmot	1 335,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:
SO-901 - Výsadby IP2

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**64 249,06**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				64 249,06	
	D	1	Zemní práce				62 914,01	
1	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	72,000	17,12	1 232,64	CS ÚRS 2015 02
	VV		"stromy - viz. zpráva C.9." 72,0		72,000			
2	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	72,000	22,83	1 643,76	CS ÚRS 2015 02
3	*M*	*02699006*	*Dodávka zapěstovaných sazenic stromků krytokořenných v. min. 120 cm*	*kus*	*72,000*	*285,39*	*20 548,08*	
	P		*Poznámka k položce:* *jabloň - 23 ks, švestka domácí - 24 ks, jeřáb ptačí - 25 ks*					
4	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	72,000	22,83	1 643,76	CS ÚRS 2015 02
	VV		"stromy" 72,0		72,000			
5	*M*	*605912530*	*kůl vyvazovací dřevěný frézovaný s impregnovanou špicí délka 200 cm průměr 8 cm*	*kus*	*218,160*	*114,16*	*24 905,15*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		72*3*1,01		218,160			
6	*M*	*60599001*	*Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm*	*kus*	*218,160*	*17,12*	*3 734,90*	
7	*M*	*00599004*	*Úvazek pružný*	*m*	*72,000*	*11,42*	*822,24*	
	VV		"1 m/strom" 72,0*1,0		72,000			
8	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	72,000	22,83	1 643,76	CS ÚRS 2015 02
9	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	72,000	22,83	1 643,76	CS ÚRS 2015 02
	P		*Poznámka k položce:* *pletivo 160/16/30 kolem kůlů*					
10	K	184851213	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm	ar	0,720	5 707,84	1 643,76	CS ÚRS 2015 02
			*72*0,01*					
11	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20m2	m3	1,440	228,31	1 643,76	CS ÚRS 2015 02
			*72*0,01*2*					
12	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,440	114,16	1 643,76	CS ÚRS 2015 02
13	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro záluvku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,440	114,16	1 643,76	CS ÚRS 2015 02
14	*K*	*082113210*	*Voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*1,440*	*228,31*	1 643,76	CS ÚRS 2015 02
	D	998	Přesun hmot				1 335,05	
15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,339	570,78	1 335,05	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **256 115,95**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	256 115,95	21,00%	53 784,35
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **309 900,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**256 115,95**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	256 115,95
VRN2 - Vedlejší náklady	32 534,69
VRN9 - Ostatní náklady	223 581,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**256 115,95**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				256 115,95	
	D	VRN2	Vedlejší náklady				32 534,69	
1	K	031002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 707,84	5 707,84	
	P		*Poznámka k položce:* *Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště.*					
2	K	031002001	Zřízení dočasné deponie	kpl	1,000	23 402,15	23 402,15	
	P		*Poznámka k položce:* *Zřízení dočasné deponie pro uložení humózní zeminy a zeminy z výkopů - 1200 m2.*					
3	K	031004000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	3 424,70	3 424,70	
	P		*Poznámka k položce:* *Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.*					
	D	VRN9	Ostatní náklady				223 581,26	
4	K	090001000	Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací	kpl	1,000	57 078,41	57 078,41	
	P		*Poznámka k položce:* *dl. cesty: C4=1481 m, C5=525 m, C6=807 m, výsadba v dl. 427 m*					
5	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	ks	2,000	4 566,27	9 132,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (vodovod, optický kabel Cetin)*					
6	K	091003000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	57 078,41	57 078,41	
	P		*Poznámka k položce:* *Geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení*					
7	K	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	5 707,84	5 707,84	
	P		*Poznámka k položce:* *Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení (Bude požadováno pouze v případě změn).*					
8	K	091400000	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie	kpl	1,000	5 707,84	5 707,84	
9	K	091404000	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	kpl	1,000	31 963,91	31 963,91	
	P		*Poznámka k položce:* *Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsaané kvality a předepsaných technických parametrů díla*					
10	K	091405000	Náhrada porušených drenáží	kpl	1,000	51 204,47	51 204,47	
12	K	091407000	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	kpl	1,000	5 707,84	5 707,84	
	P		*Poznámka k položce:* *- archeologický průzkum*					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAT

Stavba: PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4.6.2018
Zadavatel:		IČ:	
ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
Kros plus 2015/02

Cena bez DPH **625 240,00**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**625 240,00**	**131 300,40**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v CZK 756 540,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba: **PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11**

Místo: | Datum: 04.06.2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí | Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**625 240,00**	**756 540,40**	
SO-01	**Výsadby LBK 4-11**	330 660,14	400 098,77	**STA**
SO-02	**Následná péče 1. rok**	266 040,66	321 909,20	**STA**
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	28 539,20	34 532,43	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11
Objekt:

SO-01 - Výsadby LBK 4-11

KSO:	823 2	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **330 660,14**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	330 660,14	21,00%	69 438,63
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **400 098,77**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11
Objekt:
SO-01 - Výsadby LBK 4-11

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**330 660,14**
HSV - Práce a dodávky HSV	330 660,14
1 - Zemní práce	196 400,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	108 791,70
998 - Přesun hmot	25 468,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11
Objekt:
SO-01 - Výsadby LBK 4-11

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**330 660,14**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				330 660,14	
	D	1	Zemní práce				196 400,24	
1	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	804,000	3,42	2 749,68	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. zpráva D.1.2.1." 804,0		804,000			
2	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 204,000	3,42	10 957,68	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. zpráva D.1.2.1." 3204,0		3 204,000			
3	*M*	*00599002*	*Luční květnatá travní směs*	*kg*	*8,256*	*114,16*	*942,50*	
	P		*Poznámka k položce:* *výsevek: 0,1-0,2 kg/100 m2*					
	VV		(804+3204)*0,002*1,03		8,256			
4	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	234,000	11,42	2 672,28	CS ÚRS 2015 02
	VV		"keře - viz. zpráva D.1.2.1." 234,0		234,000			
5	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 083,000	11,42	12 367,86	CS ÚRS 2015 02
	VV		"stromy - viz. zpráva D.1.2.1." 1083,0		1 083,000			
6	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	4 008,000	3,42	13 707,36	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. zpráva D.1.2.1." 4008,0		4 008,000			
7	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 008,000	2,28	9 138,24	CS ÚRS 2015 02
8	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	4 008,000	2,28	9 138,24	CS ÚRS 2015 02
9	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	8 016,000	2,28	18 276,48	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. zpráva D.1.2.1." 2*4008,0		8 016,000			
10	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 083,000	11,42	12 367,86	CS ÚRS 2015 02
11	*M*	*02699007*	*Dodávka zapěstovaných sazenic krytokořenných poloodrostků v. 51-80 cm*	*kus*	*1 083,000*	*17,12*	*18 540,96*	
12	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	234,000	17,12	4 006,08	CS ÚRS 2015 02
13	*M*	*02699001*	*Dodávka keřů prostokořenných v. 40 cm*	*ks*	*234,000*	*28,54*	*6 678,36*	
	P		*Poznámka k položce:* *2-3 - leté sazenice*					
14	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	234,000	11,42	2 672,28	CS ÚRS 2015 02
	VV		"keře - viz. zpráva D.1.2.1." 234,0		234,000			
15	*M*	*605912510*	*kůl vyvazovací dřevěný frézovaný s impregnovanou špicí délka 150 cm průměr 8 cm*	*kus*	*236,340*	*114,16*	*26 980,57*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		234*1,01		236,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	*M*	*00599004*	*Úvazek pružný*	*m*	*117,000*	*11,42*	*1 336,14*	
	VV		"0,5 m/keř" 234*0,5		117,000			
17	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	1 317,000	11,42	15 040,14	CS ÚRS 2015 02
	VV		234+1083		1 317,000			
18	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	4 008,000	4,57	18 316,56	CS ÚRS 2015 02
	VV		"viz. zpráva D.1.2.1." 4008,0		4 008,000			
19	*M*	*252340010*	*herbicid totální*	*litr*	*2,405*	*570,78*	*1 372,73*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		"6 l/ha" 6,0*0,4008		2,405			
20	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 008,000	2,28	9 138,24	CS ÚRS 2015 02
	VV		"kosení před výsadbou - viz. D.1.2.1." 4008,0		4 008,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				108 791,70	
21	K	348999001	Oplocení z lesnického pletiva 160/16/30	m	595,000	159,82	95 092,90	
	P		*Poznámka k položce:* *Lesnické pletivo 160/16/30, kůly D do 20 cm frézované, impregnované dl. 2 m (po 3 m), vzpěry D do 15 cm v rozích a na každém 3. kůlu*					
	VV		"viz. D.1.2.1." 136+459		595,000			
22	K	348999002	Branka 1 x 1,6 m z lesnického pletiva 160/16/30	ks	8,000	1 712,35	13 698,80	
	P		*Poznámka k položce:* *Lesnické pletivo 160/16/30, kůly D do 15 cm frézované, impregnované*					
	D	998	Přesun hmot				25 468,20	
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	44,620	570,78	25 468,20	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11
Objekt:

SO-02 - Následná péče 1. rok

KSO:	823 2	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **266 040,66**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	266 040,66	21,00%	55 868,54
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **321 909,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11
Objekt:
SO-02 - Následná péče 1. rok

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**266 040,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	266 040,66
1 - Zemní práce	265 965,89
998 - Přesun hmot	74,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11
Objekt:
SO-02 - Následná péče 1. rok

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**266 040,66**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				266 040,66	
	D	1	Zemní práce				265 965,89	
1	K	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	2 476,000	2,85	7 056,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2 m po obvodu oplocenky - viz. D.1.2.1." (136+459)*2,0*2		2 380,000			
	VV		"v místě vodovodu - viz. C.3.a." 16,0*3,0*2		96,000			
2	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	650,000	5,71	3 711,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"stromy - viz. zpráva D.1.2.1. - 60%" 650,0		650,000			
3	K	184 99 9001	Oprava oplocení a úvazků	kpl	1,000	3 424,70	3 424,70	
4	K	184 99 9002	Náhradní výsadba uhynulých sazenic	ks	131,000	114,16	14 954,96	
	VV		"předpoklad 10%" 23,0+108,0		131,000			
5	K	184851212	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	4,680	5 707,84	26 712,69	CS ÚRS 2015 02
	VV		"keře - 1 m2/ks" 234*1,0*2*0,01		4,680			
6	K	184851213	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm	ar	32,490	5 707,84	185 447,72	CS ÚRS 2015 02
	VV		"stromy - 1,5 m2/ks" 1083*1,5*2*0,01		32,490			
7	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	24,000	228,31	5 479,44	CS ÚRS 2015 02
	VV		"keře" 234*0,005*2		2,340			
	VV		"stromy" 1083*0,010*2		21,660			
8	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	24,000	114,16	2 739,84	CS ÚRS 2015 02
9	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	24,000	114,16	2 739,84	CS ÚRS 2015 02
10	*M*	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*60,000*	*228,31*	*13 698,60*	*CS ÚRS 2015 02*
	D	998	Přesun hmot				74,77	
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,131	570,78	74,77	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	STRABAG a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **28 539,20**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	28 539,20	21,00%	5 993,23
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **34 532,43**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**28 539,20**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 539,20
VRN2 - Vedlejší náklady	5 707,84
VRN9 - Ostatní náklady	22 831,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**28 539,20**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 539,20	
	D	VRN2	Vedlejší náklady				5 707,84	
1	K	031002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 707,84	5 707,84	
	P		*Poznámka k položce:* *Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště*					
	D	VRN9	Ostatní náklady				22 831,36	
2	K	090001000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	11 415,68	11 415,68	
3	K	090002000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci	kpl	1,000	11 415,68	11 415,68	
	P		*Poznámka k položce:* *- vodovod*					