

Položkový rozpočet

Stavba :	Př. Fakulta - koberce	Rozpočet: 14/2018
Objekt :	01 Stavební část	PřF OU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631343891R00	Penetrace hloubková	m2	164,00	42,00	6 888,00
2	632415115RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 15 mm vyrovnávací <i>podklad pod novou povlakovou krytinu</i>	m2	164,00 164,00	158,00	25 912,00
3	63131	Očištění povrchu podlahy po zbroušení	m2	164,00	12,00	1 968,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				34 768,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	633811111R00	Broušení podlah betonových tl. do 2mm <i>zbroušení stávajícího lepidla</i>	m2	164,00 164,00	68,00	11 152,00
5	776511820R00	Odstranění koberců lepených <i>odstranění stáv. koberců</i>	m2	164,00 164,00	57,00	9 348,00
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,49	580,00	285,36
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,20	24,00	1 180,80
8	979082111R00	Vnitrostaveništní přesun odstraněných koberců	t	0,49	2 800,00	1 372,00
9	979088212R00	Nakládání na dopravní prostředky	t	0,49	198,00	97,02
10	979990002R00	Poplatek za skládku - koberec	t	0,49	2 400,00	1 176,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				24 611,18
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281105R00	Přesun hmot pro rekonstrukce do výšky 25 m	t	0,49	880,00	431,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				431,20
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
12		Vystěhování a zpětné nastěhování nábytku, včetně demontáže a zpětné montáže	m2	164,00	121,00	19 844,00
13		Úprava výšky dveří	ks	28,00	500,00	14 000,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				33 844,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				
14	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	164,00	135,50	22 222,00
15	77652	Obvodové lišty	m	79,00	95,00	7 505,00
16	77673	Přechodové lišty dl. 0,8 m	ks	22,00	300,00	6 600,00
17	77673	Přechodové lišty dl. 1,5 m	ks	3,00	400,00	1 200,00
18	69741040.A	Koberec zátěžový dle výběru investora	m2	196,80	415,00	81 672,00
19	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 25 m	t	0,39	2 800,00	1 103,20
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				120 302,20
Díl: 784		Malby				
20	784122112R00	Malba Primalex, bílá, bez penetrace, 2 x - stěny	m2	208,04	32,00	6 657,28
21	784122112R00	Malba Primalex, bílá, bez penetrace, 2 x - strop	m2	149,98	35,00	5 249,30
	Celkem za	784 Malby				11 906,58